

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	51,042,536	
計			51,042,536	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,584,651	
現場管理費	1	式	5,381,358	
一般管理費等	1	式	8,062,455	
計			15,028,464	
工事価格	1	式	66,071,000	
消費税等相当額	1	式	6,607,100	
工事費	1	式	72,678,100	



建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理棟	1	式	19,723,632	
機械室	1	式	4,790,292	
給水塔	1	式	1,688,760	
構内配電線路	1	式	1,903,840	
構内通信線路	1	式	145,080	
キュービクル基礎	1	式	95,896	
子供用プール撤去	1	式	4,109,910	
外構	1	式	18,495,008	
発生材処理	1	式	90,118	
計			51,042,536	





建築工事 細目別内訳

管理棟		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 標準	118	m <sup>3</sup>	13,000	1,534,000	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	205	m <sup>3</sup>	9,300	1,906,500	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準	49.4	m <sup>3</sup>	5,580	275,652	
コンクリートとりこわし	RC造 均しコン 圧砕機 標準	7.5	m <sup>3</sup>	5,580	41,850	
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	57	m <sup>3</sup>	2,890	164,730	
埋戻し(A種)	山砂の類	52.7	m <sup>3</sup>	6,960	366,792	
仕上げ等 とりこわし	1～2階 平均床面積 400～600m <sup>2</sup> 未満	462	m <sup>2</sup>	5,200	2,402,400	
内装材とりこわし (アスベスト含有)	屋根シングル葺き 集積・積込み共	680	m <sup>2</sup>	1,900	1,292,000	
内装材とりこわし (アスベスト含有)	軒種 アスベスト接着被覆鋼板t0.4 糸尺720 集積・積込み共	103	m	1,370	141,110	
内装材とりこわし (アスベスト含有)	床ビニルタイル - 集積・積込み共	262	m <sup>2</sup>	1,420	372,040	
計					8,497,074	



建築工事 細目別内訳

管理棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	12	m	400	4,800	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	21	m	480	10,080	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	269	m	370	99,530	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	94	m	510	47,940	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	677	m	73	49,421	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	263	m	81	21,303	
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm- 10P FEP内(PF・CD)	7	m	160	1,120	
CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	12	m	150	1,800	
CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内	21	m	190	3,990	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ヒット・天井 再使用しない	27	m	95	2,565	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	6	個	1,430	8,580	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	36	個	2,300	82,800	
Hfコンパクト 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHP 32W ×3 再使用しない	44	個	2,920	128,480	
ジャンプスイッチ 撤去	1P 15A ×1 ネム無 -	4	個	390	1,560	
ジャンプスイッチ 撤去	1P 15A ×2 ネム無 -	8	個	880	7,040	



建築工事 細目別内訳

管理棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	213	m	370	78,810	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	57	m	510	29,070	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	560	m	81	45,360	
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 1P 管内	11	m	110	1,210	
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 5P 管内	27	m	200	5,400	
コンセント 撤去	連用形2P15A×1 - 125V	7	個	590	4,130	
コンセント 撤去	連用形2P15A×2 - 125V	20	個	880	17,600	
コンセント 撤去	連用形2P15A×2 接地極付 125V	4	個	730	2,920	
防水コンセント 撤去	2P15A×1 125V	2	個	590	1,180	
ハテナションアウトレット 撤去	2P15A×2 125V	2	個	1,050	2,100	
非常電源装置 撤去		1	個	12,800	12,800	
非常警報 撤去	埋込型	2	個	6,640	13,280	
位置ボックス 撤去	再使用しない	42	個	730	30,660	
計					244,520	

管理棟		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	43	m	480	20,640	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE54, HIVE54) 再使用しない	22	m	950	20,900	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE70, HIVE70) 再使用しない	22	m	1,170	25,740	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	11	m	400	4,400	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	28	m	510	14,280	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	33	m	660	21,780	
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	9	m	1,060	9,540	
600V絶縁電線 撤去	2mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	25	m	73	1,825	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	22	m	73	1,606	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	67	m	81	5,427	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	4	m	100	400	
600V絶縁電線 撤去	22mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	13	m	180	2,340	
CVケーブル 撤去	60mm <sup>2</sup> - 3C 管内	22	m	600	13,200	
CVVケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> - 6C 管内	32	m	200	6,400	
導入線 撤去		74	m	36	2,664	



管理棟		通信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	6	m	480	2,880	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	6	m	330	1,980	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	128	m	370	47,360	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	66	m	510	33,660	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	7	m	100	700	
600V二種ビニル絶 縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	271	m	73	19,783	
同軸ケーブル 撤去	3C-2V 管内	30	m	120	3,600	
TKEVケーブル	1.25mm- 2C 管内	12	m	200	2,400	
導入線 撤去		58	m	36	2,088	
電話用アウトレット 撤去	モジュラージャック(RJ11) ×1	3	個	580	1,740	
ローテンションアウトレット 撤去	電話用	1	個	670	670	
壁掛型防災アンブ 撤去	10局 30W	1	台	16,200	16,200	
スピーカ 撤去	天井埋込	10	個	2,090	20,900	
スピーカ 撤去	壁掛	1	個	1,040	1,040	
アッテネータ 撤去	1W	3	個	570	1,710	











管理棟		給水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管撤去	SGP-VD 機械室・便所 20A 再使用なし	41	m	830	34,030	
給水管撤去	SGP-VD 機械室・便所 25A 再使用なし	70	m	1,010	70,700	
給水管撤去	SGP-VD 機械室・便所 32A 再使用なし	48	m	1,240	59,520	
給水管撤去	SGP-VD 機械室・便所 40A 再使用なし	1	m	1,360	1,360	
給水管撤去	SGP-VD 屋内一般 20A 再使用なし	26	m	830	21,580	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 20A 再使用なし	3	m	830	2,490	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 25A 再使用なし	2	m	1,010	2,020	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 32A 再使用なし	3	m	1,240	3,720	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 40A 再使用なし	10	m	1,360	13,600	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 65A 再使用なし	2	m	2,240	4,480	
給水管撤去	SGP-VA 機械室・便所 20A 再使用なし	12	m	1,310	15,720	
給水管撤去	SGP-VA 屋内一般 20A 再使用なし	6	m	1,090	6,540	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	12	m	620	7,440	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	6	m	620	3,720	
仕切弁撤去	JIS10K 20A 再使用なし	1	個	870	870	



管理棟		排水設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管撤去	VP 機械室・便所 40A 再使用なし	6	m	1,320	7,920	
排水管撤去	VP 機械室・便所 50A 再使用なし	14	m	1,680	23,520	
排水管撤去	VP 機械室・便所 75A 再使用なし	20	m	2,490	49,800	
排水管撤去	VP 機械室・便所 125A 再使用なし	6	m	3,940	23,640	
排水管撤去	VP 屋内一般 50A 再使用なし	27	m	1,400	37,800	
排水管撤去	VP 地中配管 50A 再使用なし	46	m	980	45,080	
排水管撤去	VP 地中配管 65A 再使用なし	26	m	1,240	32,240	
排水管撤去	VP 地中配管 75A 再使用なし	48	m	1,450	69,600	
排水管撤去	VP 地中配管 100A 再使用なし	40	m	1,880	75,200	
排水管撤去	VP 地中配管 125A 再使用なし	4	m	2,300	9,200	
排水管撤去	VP 地中配管 150A 再使用なし	97	m	2,720	263,840	
排水管撤去	LP 機械室・便所 40A 再使用なし	4	m	2,820	11,280	
排水管撤去	LP 機械室・便所 40A 再使用なし	7	m	2,820	19,740	
排水管撤去	LP 機械室・便所 40A 再使用なし	2	m	2,820	5,640	
排水管撤去	LP 機械室・便所 40A 再使用なし	4	m	2,820	11,280	

管理棟		排水設備撤去					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水管撤去	LP 機械室・便所 50A 再使用なし	2	m	3,520	7,040		
排水管撤去	LP 機械室・便所 50A 再使用なし	2	m	3,520	7,040		
排水管撤去	LP 機械室・便所 65A 再使用なし	3	m	4,110	12,330		
排水管撤去	LP 機械室・便所 75A 再使用なし	6	m	5,400	32,400		
通気管撤去	VP 機械室・便所 40A 再使用なし	7	m	1,320	9,240		
通気管撤去	VP 機械室・便所 50A 再使用なし	12	m	1,680	20,160		
掃除口撤去	COA50 再使用なし	4	個	2,510	10,040		
掃除口撤去	COA80 再使用なし	2	個	3,160	6,320		
掃除口撤去	COA125 再使用なし	2	個	3,820	7,640		
床排水トラップ 撤去	T5A50A 再使用なし	3	個	2,840	8,520		
流し排水トラップ 撤去	T14B50 再使用なし	7	個	2,840	19,880		
排水目皿撤去	C50 再使用なし	6	個	2,840	17,040		
通気金具撤去	VC65 再使用なし	1	個	1,750	1,750		
排水桝撤去	RC 450 X 450 再使用なし	20	個	18,600	372,000		
排水桝撤去	RC 600 X 600 再使用なし	3	個	22,100	66,300		









管理棟		発生材処理			運搬	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	有筋コンクリート類	489	m3	4,030	1,970,670	
とりこわし 発生材運搬	木くず	2.5	m3	2,490	6,225	
とりこわし 発生材運搬	ガラス・陶磁器類	4.5	m3	9,570	43,065	
とりこわし 発生材運搬	がれき	0.4	m3	9,570	3,828	
とりこわし 発生材運搬	廃石膏ボード	6.1	m3	3,310	20,191	
とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック	3.5	m3	3,310	11,585	
とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック 石綿含有	0.5	m3	3,310	1,655	
とりこわし 発生材運搬	混合廃棄物	13.2	m3	3,310	43,692	
とりこわし 発生材運搬	混合廃棄物 石綿含有	68.1	m3	3,310	225,411	
計					2,326,322	

管理棟		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート類	489	m3	4,000	1,956,000	
発生材処分	木くず	2.5	m3	7,000	17,500	
発生材処分	ガラス・陶磁器類	4.5	m3	38,400	172,800	
発生材処分	がれき	0.4	m3	14,800	5,920	
発生材処分	廃石膏ボード	6.1	m3	9,000	54,900	
発生材処分	廃プラスチック	3.5	m3	10,000	35,000	
発生材処分	廃プラスチック 石綿含有	0.5	m3	35,000	17,500	
発生材処分	混合廃棄物	13.2	m3	13,000	171,600	
発生材処分	混合廃棄物 石綿含有	68.1	m3	35,000	2,383,500	
有価物処理	スチール	▲46.6	t	32,000	▲1,491,200	
有価物処理	ステンレス	▲160	kg	150	▲24,000	
有価物処理	アルミ	▲1,288	kg	300	▲386,400	
計					2,913,120	





























構内配電線路		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニール管 撤去	HP150	155	m	3,220	499,100	
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(30)	9	m	190	1,710	
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(100)	9	m	440	3,960	
硬質ビニール電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	42	m	400	16,800	
硬質ビニール電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	301	m	480	144,480	
硬質ビニール電線管 撤去	(VE54, HIVE54) 再使用しない	41	m	950	38,950	
硬質ビニール電線管 撤去	(VE70, HIVE70) 再使用しない	1	m	1,170	1,170	
硬質ビニール電線管 撤去	(VE82, HIVE82) 再使用しない	12	m	1,430	17,160	
硬質ビニール電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	12	m	480	5,760	
金属製可とう電線管(F)(ビニール被覆有) 撤去	(30)	1	m	320	320	
CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C 管内	22	m	120	2,640	
CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	76	m	150	11,400	
CVケーブル 撤去	5.5mm2- 2C 管内	317	m	150	47,550	
CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内	16	m	190	3,040	
CVケーブル 撤去	60mm2- 3C 管内	16	m	600	9,600	

構内配電線路		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CVケーブル 撤去	100mm <sup>2</sup> - 3C 管内	94	m	810	76,140	
CVVケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> - 5C 管内	95	m	200	19,000	
CVVケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> - 6C 管内	253	m	200	50,600	
導入線 撤去		130	m	36	4,680	
600V絶縁電線 撤去	22mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	9	m	180	1,620	
CVケーブル 撤去	8mm <sup>2</sup> - 2C FEP内 (PF・CD)	9	m	150	1,350	
CVケーブル 撤去	150mm <sup>2</sup> - 3C FEP内 (PF・CD)	9	m	900	8,100	
ホリエイニング鋼管 (PE) 撤去	(42) 地中	2	m	550	1,100	
ホリエイニング鋼管 (PE) 撤去	(70) 地中	2	m	820	1,640	
ホリエイニング鋼管 (PE) 撤去	(42) 露出	4	m	940	3,760	
ホリエイニング鋼管 (PE) 撤去	(70) 露出	4	m	1,410	5,640	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	4	m	330	1,320	
600V絶縁電線 撤去	14mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	8	m	150	1,200	
6kV CVTケーブル 撤去	38mm <sup>2</sup> 管内	6	m	490	2,940	
CVVケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> - 5C 管内	6	m	200	1,200	

構内配電線路		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CVV-ケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> - 2C 管内	6	m	120	720	
6kV CVTケーブル 撤去	38mm <sup>2</sup> コンクリートサドル	5	m	990	4,950	
CVVケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> - 5C コンクリートサドル	5	m	410	2,050	
CVV-ケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> - 2C コンクリートサドル	5	m	250	1,250	
街路灯 撤去	HF 300W × 1 , T4.5ボルト共	5	基	22,000	110,000	
プルボックス VE 撤去	200× 150 × 100	2	個	1,640	3,280	
ハンドホール (蓋付) 撤去	900×900 H 1500	2	基	7,830	15,660	
ハンドホール (蓋付) 撤去	600×600 H 900	4	基	6,570	26,280	
ハンドホール (蓋付) 撤去	450×450 H 750	7	基	6,570	45,990	
ハンドホール (蓋付) 撤去	900×900 H 1200	1	基	7,830	7,830	
コンクリート柱 撤去	10m <sup>φ</sup> - 19cm <sup>φ</sup> - 3.5kN	1	本	6,210	6,210	
高圧気中開閉器 撤去	200A 地絡	1	台	8,550	8,550	
軽腕金 撤去	1.2m	3	本	1,900	5,700	
接地極 (銅覆鋼棒打込式) 撤去	14φ × 1.5m	1	か所	1,990	1,990	
受変電設備 撤去	3面体	1	式		215,000	

































外構 給水設備撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高架水槽撤去	3,000Φ×3,000H	1	基	41,200	41,200	
搬出費(撤去用)	単独搬出 250kg以下	1	t	139,000	139,000	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 20A 再使用なし	39	m	830	32,370	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 25A 再使用なし	39	m	1,010	39,390	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 32A 再使用なし	213	m	1,240	264,120	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 40A 再使用なし	186	m	1,360	252,960	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 50A 再使用なし	37	m	1,710	63,270	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 65A 再使用なし	10	m	2,240	22,400	
給水管撤去	SGP-VD 地中配管 80A 再使用なし	114	m	2,530	288,420	
給水管撤去	SGP-VA 屋外配管 32A 再使用なし	14	m	1,480	20,720	
給水管撤去	SGP-VA 屋外配管 40A 再使用なし	7	m	1,630	11,410	
給水管撤去	SGP-VA 屋外配管 50A 再使用なし	7	m	2,040	14,280	
給水管撤去	SGP-VA 屋外配管 65A 再使用なし	7	m	2,660	18,620	
給水管撤去	SGP-VA 屋外配管 80A 再使用なし	7	m	3,010	21,070	
仕切弁撤去	JIS10K 20A 再使用なし	9	個	870	7,830	



外構 排水設備撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管撤去	VP 地中配管 50A 再使用なし	42	m	980	41,160	
排水管撤去	VP 地中配管 65A 再使用なし	24	m	1,240	29,760	
排水管撤去	VP 地中配管 75A 再使用なし	9	m	1,450	13,050	
排水管撤去	VP 地中配管 100A 再使用なし	23	m	1,880	43,240	
排水管撤去	VP 地中配管 125A 再使用なし	8	m	2,300	18,400	
排水管撤去	VP 地中配管 150A 再使用なし	85	m	2,720	231,200	
排水管撤去	VP 地中配管 200A 再使用なし	228	m	3,560	811,680	
排水管撤去	VP 地中配管 250A 再使用なし	278	m	4,410	1,225,980	
掃除口撤去	COA50 再使用なし	2	個	2,510	5,020	
掃除口撤去	COA65 再使用なし	1	個	3,710	3,710	
排水共栓撤去	50 再使用なし	2	個	2,840	5,680	
床排水トラップ撤去	T5A50A 再使用なし	2	個	2,840	5,680	
流し排水トラップ撤去	T14A50A 再使用なし	7	個	2,840	19,880	
仕切弁撤去	JIS5K 25A 再使用なし	1	個	980	980	
仕切弁撤去	JIS5K 50A 再使用なし	1	個	1,750	1,750	





外構 ろ過設備撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R-1 ろ過器撤去	2,700Φ×2,300H	1	基	41,700	41,700	
搬出費(撤去用)	単独搬出 250kg以下	2	t	139,000	278,000	
R-2 ろ過器撤去	1,800Φ×1,700H	1	基	19,700	19,700	
搬出費(撤去用)	単独搬出 500kg以下	1.5	t	128,000	192,000	
R-3 ろ過器撤去	1,500Φ×1,800H	1	基	19,700	19,700	
搬出費(撤去用)	単独搬出 500kg以下	1.2	t	128,000	153,600	
R-1用 ろ過ポンプ	15.0KW	1	台	44,100	44,100	
搬出費(撤去用)	単独搬出 500kg以下	1.2	t	128,000	153,600	
R-2用 ろ過ポンプ	7.5KW	1	台	29,300	29,300	
搬出費(撤去用)	単独搬出 500kg以下	1.2	t	128,000	153,600	
ろ過配管撤去	SGP 屋内一般 125A 再使用なし	15	m	5,170	77,550	
ろ過配管撤去	SGP 屋内一般 150A 再使用なし	15	m	6,300	94,500	
ろ過配管撤去	SGP 地中配管 150A 再使用なし	166	m	4,410	732,060	
仕切弁撤去	JIS10K 50A 再使用なし	1	個	1,750	1,750	
逆止弁撤去	JIS10K 50A 再使用なし	1	個	1,750	1,750	













建築工事 別紙明細

管理棟		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		1,423,520	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間90日	400	m <sup>2</sup>	3,330	1,332,000	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間90日	104	m	880	91,520	
計					1,423,520	
内部足場		1	式		443,520	別紙 00-0002
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間90日	462	m <sup>2</sup>	960	443,520	
計					443,520	
災害防止		1	式		436,000	別紙 00-0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 設置期間80日	400	m <sup>2</sup>	1,090	436,000	
計					436,000	





機械室		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		645,237	別紙 00-0007
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間30日	225	m <sup>2</sup>	2,700	607,500	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間30日	59.9	m	630	37,737	
計					645,237	
災害防止		1	式		229,500	別紙 00-0008
養生シート張り	防災Ⅰ類 設置期間20日	225	m <sup>2</sup>	1,020	229,500	
計					229,500	
仮設材運搬		1	式		90,187	別紙 00-0009
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	225	m <sup>2</sup>	370	83,250	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	59.9	m	82	4,911.8	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		225	m <sup>2</sup>	9	2,025	
計					90,186.8	

給水塔		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		1,064,196	別紙 00-0010
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間30日	385	m <sup>2</sup>	2,700	1,039,500	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間30日	39.2	m	630	24,696	
計					1,064,196	
災害防止		1	式		392,700	別紙 00-0011
養生シート張り	防災I類 設置期間20日	385	m <sup>2</sup>	1,020	392,700	
計					392,700	
仮設材運搬		1	式		149,129	別紙 00-0012
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	385	m <sup>2</sup>	370	142,450	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	39.2	m	82	3,214.4	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		385	m <sup>2</sup>	9	3,465	
計					149,129.4	



