

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173830-00186-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	二級河川往古川ほか堆積土砂撤去工事 【当初】
所属名	尾鷲建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 5月26日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日		
単価適用年月日	令和 8年 4月10日		
適用単価 地区	一般材料	Y00:紀北2	
	生コン	Y01:紀北B	
	石材	Y01:紀北2	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	0 1 : 河川工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		3 5 % を超えるものもしくは 対象外
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	二級河川往古川ほか堆積土砂撤去工事 【当初】			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堆積土砂撤去			式	1		45,608,773				
河川土工(1号箇所)			式	1		20,581,542				
掘削工			式	1		3,462,600				
掘削(ICT)		土質岩塊・玉石;施工方法ホブカット;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満	m3	8,700	398	3,462,600				単-1号 週休有
残土処理工			式	1		17,118,942				
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,700	1,662	14,459,400				単-2号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	8,700	250.5	2,179,350				単-3号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約無し	m2	640	750.3	480,192				単-4号 週休有
仮設工(1号箇所)			式	1		2,046,760				
汚濁防止工			式	1		786,600				
汚濁防止フェンス		作業区分設置・撤去	m	60	13,110	786,600				単-5号 週休有

設計内訳書

工 事 名	二級河川往古川ほか堆積土砂撤去工事 【当初】			当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通管理工			式	1		1,260,160			
交通誘導警備員			式	1		1,260,160			内-1号 週休有
河川土工(2号箇所)			式	1		11,863,351			
掘削工			式	1		1,990,000			
掘削(ICT)	土質岩塊・玉石;施工方法 オフカット;障害無し; 施工数量10,000m3以上 50,000m3未満		m3	5,000	398	1,990,000			単-6号 週休有
残土処理工			式	1		9,873,351			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)		m3	5,020	1,662	8,343,240			単-7号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上		m3	5,000	250.5	1,252,500			単-8号 週休有
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場 制約無し		m2	370	750.3	277,611			単-9号 週休有
仮設工(2号箇所)			式	1		1,422,620			
汚濁防止工			式	1		674,400			

設計内訳書

工事名	二級河川往古川ほか堆積土砂撤去工事 【当初】			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
汚濁防止フェンス	作業区分設置・撤去	m	60	11,240	674,400				単-10号 週休有
交通管理工		式	1		748,220				
交通誘導警備員		式	1		748,220				内-2号 週休有
河川土工(3号箇所)		式	1		9,694,500				
掘削工		式	1		4,514,000				
掘削	土質岩塊・玉石;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,000	313	1,565,000				単-11号 週休有
積込(ルーフ)	土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3未満転地1回目	m3	5,000	294.9	1,474,500				単-12号 週休有
積込(ルーフ)	土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3未満転地2回目	m3	5,000	294.9	1,474,500				単-13号 週休有
残土処理工		式	1		5,180,500				
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)不整地運搬車L=0.4km	m3	5,000	901.1	4,505,500				単-14号 週休有
整地	作業区分残土受け入れ地での処理	m3	5,000	135	675,000				単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	二級河川往古川ほか堆積土砂撤去工事 【当初】	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	河川改修 共通仮設費	施工地域	河川工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		45,608,773			
共通仮設			式	1		15,439,615			
共通仮設費			式	1		11,445,615			
準備費			式	1		2,798,500			
立木伐採集積積込費			m2	15,000	128.9	1,933,500			単-16号 週休有
木根等処分費			式	1		865,000			内-3号 週休有
技術管理費			式	1		8,123,115			
図面作成費			式	1		590,375			内-4号 週休有
土質区分判定			式	1		99,460			内-5号 週休有
土質等試験費			式	1		490,000			内-6号 週休有
ICT初期費 (ICT)			式	1		598,000			内-7号 週休有
3次元起工測量 (ICT)			式	1		2,062,800			内-8号 週休有

設計内訳書

工事名	二級河川往古川ほか堆積土砂撤去工事 【当初】	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事 補正無し	摘要	
			工事区分	河川改修 共通仮設費	施工地域	河川工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
3次元設計データ作成(ICT)			式	1		1,975,200			内-9号 週休有
3次元出来形管理(ICT)			式	1		2,307,280			内-10号 週休有
現場環境改善費(率計上) 45,608,773 × 1.15%			式	1		524,000			
共通仮設費(率計上) 46,391,773 × 8.61%			式	1		3,994,000			
純工事費			式	1		61,048,388			
現場管理費 53,622,733 × 29.58%			式	1		15,861,000			
工事原価			式	1		76,909,388			
一般管理費等 69,483,733 × (19.16% + 0.04%)			式	1		13,340,612			
工事価格			式	1		90,250,000			
消費税相当額 90,250,000 × 10%			式	1		9,025,000			
工事費計			式	1		99,275,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		46,391,773	
4	直接工事費		45,608,773	
5	準備費（処分費）		783,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		783,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		46,391,773	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		45,608,773	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		8.52%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		8.61%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		3,994,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,994,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	45,608,773	
35	直接工事費	45,608,773	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	45,608,773	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.15%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.15%	
53	計上額 単独 (追加工事)	524,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	524,000	
57	共通仮設費 (積上分)	10,921,615	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	2,798,500	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	8,123,115	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	15,439,615	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		61,048,388	
3	単独（追加工事）直接工事費		45,608,773	
4	単独（追加工事）共通仮設費		15,439,615	
5	非対象額計（-）		7,425,655	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		7,425,655	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		53,622,733	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		52,839,733	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		29%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		29.58%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		15,861,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		15,861,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	76,909,388	
2	純工事費	61,048,388	
3	現場管理費	15,861,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	7,425,655	
7	管理費区分9	7,425,655	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	69,483,733	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	68,700,733	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.16%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	69,483,733	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 27,793 円
24	一般管理費等 率(補正後)	19.2%	
25	計上額 単独(追加工事)	13,340,612	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	13,340,612	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 4月10日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	摘要
交通誘導警備員 A			人日	32	21,830	698,560					WB010211 管理費区分 無 単-22号
交通誘導警備員 B			人日	32	17,550	561,600					WB010212 管理費区分 無 単-23号
合 計						1,260,160					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月10日 令和 8年 4月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	19	21,830	414,770			WB010211 管理費区分 無 単-22号	
交通誘導警備員 B		人日	19	17,550	333,450			WB010212 管理費区分 無 単-23号	
合 計					748,220				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当り内訳書

第3号内訳書		木根等処分費					単価適用年月日	令和 8年 4月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	運搬費用（千円）= 82千円：	式	1	82,000	82,000			WB010160 管理費区分 無 単-30号
準備費（処分費用積上げ分）	処分費用（千円）= 783千円：	式	1	783,000	783,000			WB010170 管理費区分 有 単-31号
合 計					865,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	図面作成費						単価適用年月日	令和 8年 4月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面図		枚	3	104,527	313,581			Y303001160-001 管理費区分 9
縦断面図		枚	3	45,902	137,706			Y303001160-002 管理費区分 9
横断面図		枚	8	17,386	139,088			Y303001160-003 管理費区分 9
合 計					590,375			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土質区分判定						単価適用年月日	令和 8年 4月10日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	2	28,100	56,200			ZA10A20900 管理費区分 無	
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	2	1,600	3,200			ZA10A20160 管理費区分 無	
土の粒度試験(2)	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	2	7,720	15,440			ZA10A20210 管理費区分 無	
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	2	8,300	16,600			ZA10A20280 管理費区分 無	
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	2	4,010	8,020			ZA10A20300 管理費区分 無	
合 計					99,460				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 4月10日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土壌試験費	27項目	箇所	2	245,000	490,000			Y007541000-001 管理費区分 9	
合 計					490,000				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		システム初期費(ICT)					単価適用年月日	令和 8年 4月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	対象機械 = バックホウ :	式	1	598,000	598,000			WB010510 管理費区分 無 単-32号
合計					598,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当り内訳書

第8号内訳書		3次元起工測量(ICT)					単価適用年月日	令和 8年 4月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量(ICT)	1号箇所	式	1	1,013,000	1,013,000			Y303001120-001 管理費区分 9
3次元起工測量(ICT)	2号箇所	式	1	1,049,800	1,049,800			Y303001120-004 管理費区分 9
合 計					2,062,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		3次元設計データ作成(ICT)					単価適用年月日	令和 8年 4月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元設計データ作成(ICT)	1号箇所	式	1	970,000	970,000			Y303001120-002 管理費区分 9
3次元設計データ作成(ICT)	2号箇所	式	1	1,005,200	1,005,200			Y303001120-005 管理費区分 9
合 計					1,975,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	3次元出来形管理(ICT)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月10日 令和 8年 4月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元出来形管理(ICT)	1号箇所	式	1	1,126,050	1,126,050			Y303001120-003 管理費区分 9	
3次元出来高管理(ICT)	2号箇所	式	1	1,181,230	1,181,230			Y303001120-006 管理費区分 9	
合 計					2,307,280				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)	土質岩塊・玉石;施工方法オープンカット;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満概算	m3	1	398	398	CB210120 管理費区分 無 単-17号
計					398	
単価					398	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算	m3	1	1,662	1,662	CB210110 管理費区分 無 単-18号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,662	1,662	CB210110 管理費区分 無 単-18号
計					1,662	
単価					1,662	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上概算	m3	1	250.5	250.5	CB210510 管理費区分 無 単-19号
計					250.5	
単価					250.5	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m2				
規格	法面締固め有り;現場制約無し概算	単位			1	単価 750.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	750.3	750.3	CB220010 管理費区分 無 単-20号
計					750.3	
単価					750.3	円 / m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分設置・撤去	m	1	13,110	13,110	WB253010 管理費区分 無 単-21号
計					13,110	
単価					13,110	円 / m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)	土質岩塊・玉石;施工方法オープンカット;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満概算	m3	1	398	398	CB210120 管理費区分 無 単-17号
計					398	
単価					398	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算	m3	1	1,662	1,662	CB210110 管理費区分 無 単-18号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,662	1,662	CB210110 管理費区分 無 単-18号
計					1,662	
単価					1,662	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上概算	m3	1	250.5	250.5	CB210510 管理費区分 無 単-19号
計					250.5	
単価					250.5	円 / m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し概算	m2	1	750.3	750.3	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	750.3	750.3	CB220010 管理費区分 無 単-20号
計					750.3	
単価					750.3	円 / m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	1	単価	11,240
規格	作業区分設置・撤去				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	汚濁防止フェンス	作業区分 = 設置・撤去 :	m	1	11,240	11,240	WB253010 管理費区分 無 単-24号			
計						11,240				
単価						11,240	円 / m			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	313
規格	土質岩塊・玉石；施工方法オープンカット；押土無し；障害無し；施工数量10,000m3以上50,000m3未満概算		単位	数量	1	単価	313
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質 = 岩塊・玉石；施工方法 = オープンカット；押土の有無 = 無し；障害の有無 = 無し；施工数量 = 10,000m3以上50,000m3未満；	m 3	1	313	313	CB210100 管理費区分 無 単-25号	
計					313		
単価					313	円 / m3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3未満転地1回目概算	m3				
積込(ルーズ)	土質 = 岩塊・玉石 : 作業内容 = 土量50,000m3 未満 :	m 3	1	294.9	294.9	CB210020 管理費区分 無 単-26号
計					294.9	
単価					294.9	円 / m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3未満転地2回目概算	m3				
積込(ルーズ)	土質 = 岩塊・玉石 : 作業内容 = 土量50,000m3 未満 :	m 3	1	294.9	294.9	CB210020 管理費区分 無 単-26号
計					294.9	
単価					294.9	円 / m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車L=0.4km概算	m3	1	901.1	901.1	WB211810 管理費区分 無 単-27号
計					901.1	
単価					901.1	円 / m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理概算	m3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-28号
計					135	
単価					135	円 / m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木伐採集積積込費		m2	1	128.9	128.9	CB320590 管理費区分 無 単-29号
計					128.9	
単価					128.9	円 / m2

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210120

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	1	398			
標準単価					390.42		
労務構成比率		%	27.38				
運転手(特殊)		%	27.38	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.82				
軽油		%	15.82	138	139		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	56.8				
バックホウ(クレーン) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m ³ 2.9t 吊	%	39.56	29,800	29,800		L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	%	17.24	13,000	13,000		L001300004 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 障害の有無	無し						
J04 施工数量	10,000m3以上50,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,662		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	9.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	250.5			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44		11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	750.3	
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				729.97		
労務構成比率		%	76.42			
普通作業員		%	31.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.1	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.98	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.94			
軽油		%	11.94	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.64			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	11.64	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	有り					
J03 現場制約の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		750.3	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-21号

WB253010

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	13,110		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去 :	m	100	3,319	331,900	WB253020 管理費区分 無 単-33号 Z2
汚濁防止フェンス	1号箇所	m	100	8,900	890,000	Y001076000-002 管理費区分 無 Z1, Z2
アンカー工	10%	式	1		89,000	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1, Z2
諸雑費(まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計					1,311,000	
単価					13,110	円 / m
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(1)

単-22号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円 / 人日

参考資料(1)

単-23号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人日

参考資料(1)

単-24号

WB253010

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去:	m	100	3,319	331,900	WB253020 管理費区分 無 単-33号 Z2
汚濁防止フェンス	2号箇所	m	100	7,200	720,000	Y001076000-003 管理費区分 無 Z1,Z2
アンカー工	10%	式	1		72,000	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費(まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計					1,124,000	
単価					11,240	円 / m
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	313	
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				304.91		
労務構成比率		%	37.91			
運転手(特殊)		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	294.9	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m ³			1	
標準単価				287.14		
労務構成比率		%	38.74			
運転手(特殊)		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満					

参考資料(1)

単-27号

WB211810

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 440以下	日	0.893	100,900	90,103	WK210340 管理費区分 無 単-34号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					90,110	
単価					901.1	円 / m3
J01 施工数量	5,000m3以上					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J04 運搬距離 (m)	440以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	135		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	139	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB320590

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用	単位	m2	1		128.9	
標準単価					126.38		
労務構成比率		%		79.3			
特殊作業員		%		26.91	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%		19.13	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%		16.32	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%		12.46	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%		5.34			
軽油		%		5.04	138	139	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.36			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB320590

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用	m2	1	128.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	12.52	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	%	1.97	2,310	2,310	M000291001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)					
J02 除根作業の有無	無し					
J03 集積積込み作業の区分	機械施工					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-30号

WB010160

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)	82千円					1		82,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費用		式	1	82,000	82,000	Y007610000- 管理費区分 無		
計					82,000			
単価					82,000	円/式		
J01 運搬費用(千円)	82 千円							

参考資料(1)

単-31号

WB010170

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	783,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
準備費(処分費用積上げ分)	783千円							
処分費用		式	1	783,000	783,000	Y007600002- 管理費区分 T		
計						783,000		
単価						783,000	円 / 式	
J01 処分費用(千円)	783 千円							

参考資料(1)

単-32号

WB010510

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	システム初期費 (ICT)				式	数量	単価	金額	摘要
規格	バックホウ				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
システム初期費	バックホウ	式	1	598,000	598,000	Z006890002 管理費区分 無			
計					598,000				
単価					598,000	円 / 式			
J01 対象機械	バックホウ								

参考資料(2)

単-33号

WB253020

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,319		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.4	24,990	134,946	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		日	2.2	54,160	119,152	WK250550 管理費区分 無 単-35号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1		9,585	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					331,900	
単価					3,319	円 / m
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(2)

単-34号

WK210340

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	1	100,900	100,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	147	139	20,433	Z006702002 管理費区分 無 Z1
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	10 ~ 11 t 積級	日	1.54	32,200	49,588	L001030012 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					100,900	
単価					100,900	円 / 日
J01 施工数量	5,000m3以上					

参考資料(3)

単-35号

WK250550

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転				日			1	54,160
運転手(特殊)				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	88	139	12,232	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							54,160	
単価							54,160	円/日

