

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173830-00052-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度二級水系八十川水系ヨネダニ砂防工事
所 属 名	尾鷲建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 8月25日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月10日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月10日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	Z00：紀北3	
	生 コ ン	Z01：紀北B	
	石 材	Z01：紀北3	
適 用 工 種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	07：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度二級水系八十川水系ヨネダニ砂防工事	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		54,181,000			
砂防土工		式	1		4,532,656			
掘削工		式	1		2,064,410			
掘削(砂防)	土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し	m3	130	607.8	79,014			単-1号
掘削(砂防)	土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し	m3	1,400	607.8	850,920			単-2号
掘削(砂防)	土質軟岩	m3	80	1,775	142,000			単-3号
積込(ルーズ)(砂防)	土砂等発生現場標準; 土質土砂;作業内容軟岩	m3	80	278.8	22,304			単-4号
掘削(砂防)	土質転石	m3	280	3,047	853,160			単-5号
積込(ルーズ)(砂防)	土砂等発生現場標準; 土質破碎岩;作業内容	m3	280	417.9	117,012			単-6号
作業土工		式	1		1,392,780			
埋戻し	土質土砂 最小埋戻幅 4m以上	m3	300	563.9	169,170			単-7号
埋戻し	土質土砂 最大埋戻幅 1m以上4m未満	m3	530	2,057	1,090,210			単-8号

設計内訳書

工事名	令和8年度二級水系八十川水系ヨネダニ砂防工事	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質土砂 最大埋戻幅 1m未満	m3	40	3,335	133,400			単-9号
残土処理工		式	1		836,032			
土砂等運搬	土質硬岩 暫定L=8.0k m	m3	280	2,537	710,360			単-10号
整地（残土処分地）	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	280	136.6	38,248			単-11号
整地（仮置き）	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	640	136.6	87,424			単-12号
法面整形工		式	1		239,434			
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場 制約無し	m2	220	464.7	102,234			単-13号
基面整正		m2	280	490	137,200			単-14号
法面工		式	1		297,000			
植生工		式	1		297,000			
植生シート	工種区分植生シート工(標 準品);施工規模250m2 未満	m2	220	1,350	297,000			単-15号
コンクリート堰堤工		式	1		46,866,564			

設計内訳書

工事名	令和8年度二級水系八十川水系ヨネダニ砂防工事	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		46,866,564			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	933	40,540	37,823,820			単-16号
残存型枠	擬石タイプ	m2	55	18,750	1,031,250			単-17号
残存型枠	滑面タイプ	m2	460	17,250	7,935,000			単-18号
止水板設置	止水板種類・寸法CC300 ×7	m	12	2,872	34,464			単-19号
止水板材料費	止水板種類・寸法CC300 ×7	m	15	2,802	42,030			単-20号
砂防堰堤付属物設置工		式	1		41,290			
境界工		式	1		41,290			
境界杭	境界杭規格 ;施工区 分根巻き基礎無し	本	5	8,258	41,290			単-21号
仮設工		式	1		2,443,490			
足場工		式	1		307,490			
足場工		m	97	3,170	307,490			単-22号

設計内訳書

工事名	令和8年度二級水系八十川水系ヨネダニ砂防工事	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工		式	1		206,000			
大型土のう工		袋	25	8,240	206,000			単-23号
交通管理工		式	1		1,930,000			
交通誘導警備員		式	1		1,930,000			内-1号
直接工事費		式	1		54,181,000			
共通仮設		式	1		5,686,000			
共通仮設費		式	1		797,000			
準備費		式	1		315,000			
木根等処分費		式	1		315,000			内-2号
現場環境改善費(率計上) 54,181,000× 0.89%		式	1		482,000			
共通仮設費（率計上） 54,392,000× 8.99%		式	1		4,889,000			
純工事費		式	1		59,867,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度二級水系八十川水系ヨネダニ砂防工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 59,867,000×29.6%			式	1		17,720,000			
工事原価			式	1		77,587,000			
一般管理費等 77,587,000×（18.91%+ 0.04%）			式	1		14,702,000			
工事価格			式	1		92,289,000			
消費税相当額 92,289,000×10%			式	1		9,228,900			
工事費計			式	1		101,517,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	54,392,000	
4	直接工事費	54,181,000	
5	準備費（処分費）	211,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	211,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	54,392,000	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	54,181,000	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	8.99%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	8.99%	
30	計上額 単独（追加工事）	4,889,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,889,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	54,181,000	
35	直接工事費	54,181,000	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	54,181,000	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.89%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.89%	
53	計上額 単独（追加工事）	482,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	482,000	
57	共通仮設費（積上分）	315,000	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	315,000	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	5,686,000	

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独（追加工事）純工事費	59,867,000	
3	単独（追加工事）直接工事費	54,181,000	
4	単独（追加工事）共通仮設費	5,686,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	59,867,000	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	59,656,000	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.6%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	29.6%	
29	計上額 単独（追加工事）	17,720,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	17,720,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

砂防・地すべり等工事

1	工事原価	77,587,000	
2	純工事費	59,867,000	
3	現場管理費	17,720,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	77,587,000	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	77,376,000	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.91%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	77,587,000	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 31,034 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.95%	
25	計上額 単独（追加工事）	14,702,000	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,702,000	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月10日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	50	21,400	1,070,000			WB010211 管理費区分 無 単-44号
交通誘導警備員B		人日	50	17,200	860,000			WB010212 管理費区分 無 単-45号
合 計					1,930,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 8年 7月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	運搬費用（千円）＝104千円：	式	1	104,000	104,000			WB010160 管理費区分 無 単-46号
準備費（処分費用積上げ分）	処分費用（千円）＝211千円：	式	1	211,000	211,000			WB010170 管理費区分 有 単-47号
合 計					315,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削(砂防)				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し				単位		数量	1	単価	607.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削（砂防）		土質＝土砂：施工数量＝3,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	607.8		607.8	CB330040 管理費区分 無 単-24号	
計								607.8		
単価								607.8	円／m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削(砂防)				単位	m3	数量	1	単価	607.8
規格	土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削（砂防）		土質＝土砂：施工数量＝3,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	607.8	607.8	CB330040 管理費区分 無 単-24号			
計						607.8				
単価						607.8	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削(砂防)				単位	m3	数量		単価	
規格	土質軟岩				単位		数量	1	単価	1,775
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削（砂防）		土質＝軟岩：掘削範囲＝機械走行面より5m以内：		m 3	1	1,775		1,775	CB330040 管理費区分 無 単-25号	
計								1,775		
単価								1,775	円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込(ルース)(砂防)				単位	m3	数量	1	単価	278.8
規格	土砂等発生現場標準;土質土砂;作業内容軟岩				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルース) (砂防)		土砂等発生現場＝標準：土質＝土砂：		m 3	1	278.8	278.8		CB330010 管理費区分 無 単-26号	
計							278.8			
単価							278.8		円/m3	

1次単価表

单-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削(砂防)				単位	m3	数量	1	単価	3,047
規格	土質転石									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削（砂防）		土質＝転石：掘削範囲＝機械走行面より5m以内：	m 3	1	3,047	3,047	CB330040 管理費区分 無 単-27号			
計						3,047				
単価						3,047	円／m3			

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込(ル-ズ)(砂防)				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂等発生現場標準;土質破碎岩;作業内容				単位			1		417.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込（ルーズ）（砂防）		土砂等発生現場＝標準：土質＝破碎岩：		m 3	1	417.9		417.9		CB330010 管理費区分 無 単-28号
計								417.9		
単価								417.9		円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	563.9
	土質土砂 最小埋戻幅4m以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最小埋戻幅4m以上：	m 3	1	563.9	563.9	CB210410 管理費区分 無 単-29号		
計						563.9			
単価						563.9	円／m3		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	2,057
	土質土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	2,057	2,057	CB210410 管理費区分 無 単-30号		
計						2,057			
単価						2,057	円／m3		

1次単価表

单-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂 最大埋戻幅1m未満				単位		数量	1	単価	3,335
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1	3,335		3,335	CB210410 管理費区分 無 単-31号	
計								3,335		
単価								3,335	円／m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,537
規格	土質硬岩 暫定L=8.0km				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッケット容量0.8m3：土質＝硬岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無し）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,537		2,537		CB210110 管理費区分 無 単-32号	
計							2,537			
単価							2,537		円／m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地（残土処分地）				単位	m3	数量	1	単価	136.6
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	136.6	136.6		CB210610 管理費区分 無 単-33号	
計							136.6			
単価							136.6		円／m3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地（仮置き）				単位	m3	数量	1	単価	136.6
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1		136.6		136.6	CB210610 管理費区分 無 単-33号
計									136.6	
単価									136.6	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量		単価	
規格	法面締固め無し;現場制約無し							1		464.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	464.7		464.7		CB220010 管理費区分 無 単-34号
計								464.7		
単価								464.7		円／m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1	490	490		CB210080 管理費区分 無 単-35号	
計							490			
単価							490		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生シート				単位	m2	数量		単価	
規格	工種区分植生シート工(標準品);施工規模250m2未満				単位			1		1,350
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
人力施工による植生工		工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：		m2	1	1,350		1,350	WB810870 管理費区分 無 単-36号	
計								1,350		
単価								1,350	円／m2	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	40,540
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分=80m3/日以上140m3/日未満：現場 コンクリートプラント使用の有無=無：生コ ンクリートの規格=18－5－40（高炉B）：生 コンクリート割増額の有無=無：養生方法= 一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正= 標準（1.0）：		m 3	1	40,540	40,540		WB330440 管理費区分 無 単-37号	
計							40,540			
単価							40,540		円／m3	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残存型枠				単位	m2	数量	1	単価	18,750
規格	擬石タイプ				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残存型枠		擬石タイプ		m2	1	18,750	18,750		WYB00001 管理費区分 無 単-38号	
計							18,750			
単価							18,750		円／m2	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残存型枠				単位 m2	数量	1	単価	17,250
	滑面タイプ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠		滑面タイプ	m2	1	17,250	17,250	WYB00002 管理費区分 無 単-39号		
計						17,250			
単価						17,250	円／m2		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	止水板設置				単位 m	数量	1	単価	2,872
	止水板種類・寸法CC300×7								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板設置		CC 300×7	m	1	2,872	2,872	WYB00004 管理費区分 無 単-40号		
計						2,872			
単価						2,872	円／m		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	止水板材料費				単位 m	数量	10	単価	2,802
	止水板種類・寸法CC300 ×7								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ止水板		CC 300×7	m	10.9	2,570	28,013	Z004752017 管理費区分 無		
計						28,013			
単価						2,802	円／m		

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	境界杭				本				
規格	境界杭規格 ;施工区分根巻き基礎無し				単位		数量	1	単価 8,258
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		施工区分＝根巻き基礎無し：材料費区分＝手間＋材料費（標準 [120×120] ）：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	8,258	8,258		WB812330 管理費区分 無 単-41号	
計						8,258			
単価						8,258		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場工				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	3,170
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				m	1	3,170		3,170	WB330340 管理費区分 無 単-42号	
計								3,170		
単価								3,170	円／m	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	8,240
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設3年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1	8,240	8,240		WB252730 管理費区分 無 単-43号	
計							8,240			
単価							8,240		円／袋	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB330040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	掘削（砂防）			単位 m 3	数量	1	単価	607.8
	土砂 3,000m3未満 無し							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					588.2			
労務構成比率			%	47.14				
運転手（特殊）			%	47.14	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.07				
軽油			%	26.07	148	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	26.79				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	26.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工数量 J03 障害の有無		土砂 3,000m3未満 無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB330040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削（砂防）	単位	m 3	数量	1	単価	1,775
規格	軟岩 機械走行面より5m以内						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				1,729.1			
労務構成比率		%	38.02				
運転手（特殊）		%	34.57	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.76				
軽油		%	13.42	148		152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	47.22				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量 0. 8 m 3	%	26.75	17,400		M000202019 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		通称1 3 0 0 k g 級	%	16.18	10,900		M000604006 管理費区分 無
その他（機械）		%					MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB330040

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削（砂防）				単位	m 3	数量	1	単価	1,775
規格	軟岩 機械走行面より5m以内				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J04 掘削範囲		軟岩 機械走行面より5m以内								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB330010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	積込（ルーズ）（砂防）				単位	m 3	数量	1	単価	278.8
規格	標準 土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					269.83					
労務構成比率			%	47.14						
運転手（特殊）			%	47.14	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.07						
軽油			%	26.07	148		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	26.79						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8m 3	%	26.79	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 土質		標準 土砂								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB330040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削（砂防）	単位	m 3	数量	1	単価	3,047
規格	転石 機械走行面より5m以内						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				2,970.2			
労務構成比率		%	37.47				
運転手（特殊）		%	33.16	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.54				
軽油		%	12.87	148		152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	47.99				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量 0. 8 m 3	%	26.96	17,400		M000202019 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		通称1 3 0 0 k g 級	%	15.52	10,900		M000604006 管理費区分 無
その他（機械）		%					MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB330040

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削（砂防）				単位	m 3	数量	1	単価	3,047
規格	転石 機械走行面より5m以内				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J04 掘削範囲		転石 機械走行面より5m以内								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB330010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	積込（ルーズ）（砂防）			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 破碎岩			単位			1		417.9
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						404.43			
労務構成比率				%	47.14				
運転手（特殊）				%	47.14	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.07				
軽油				%	26.07	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.79				
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	26.79	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 土質		標準 破碎岩							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	563.9
	最小埋戻幅4m以上						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					535.07		
労務構成比率		%	40.47				
運転手（特殊）		%	40.47	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.02				
軽油		%	18.02	148	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	41.51				
ブルドーザ [普通]		排出ガス対策型（2014年規制） 通称15t級	%	33.2	26,000	29,400	M000101103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0.8m3	%	8.31	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,057
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				2,130.1			
労務構成比率		%	82.43				
普通作業員		%	40.3	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.38	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	148		152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.13165		158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.83				
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	7.48,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.341,260		1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	2,057
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,335
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,335
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 硬岩 無し 9.5km以下	m3	1	2,537		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,322.3		
労務構成比率		%	40.45			
運転手（一般）		%	40.45	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.85			
軽油		%	14.85	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.7			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.7	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3					
J03 土質	硬岩					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	9.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	136.6
規格	残土受入れ地での処理						
格							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					133.07		
労務構成比率			%	52.73			
運転手（特殊）			%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.83			
軽油			%	25.83	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.44			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m 3	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	464.7
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形					単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					単位			1		464.7
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
J05 費用の内訳											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1)

単-36号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	1,350
規格	植生シート工（標準品） 250m2未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）		m2	1	1,350	1,350		Q001413002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,350			
単価							1,350		円／m2	
J01 工種区分		植生シート工（標準品）								
J02 施工規模		250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-37号 WB330440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	一般部コンクリート打設				単位	m 3	数量	100	単価	40,540
規格	80m3/日以上140m3/日未満 無 18－5－40（高炉B） 無 一般養生 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.4	30,400	42,560		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.9	28,700	83,230		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.8	24,500	93,100		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	104	35,900	3,733,600		Z002012008 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	1.1	52,800	58,080		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		20%		式	1		43,430		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,054,000			
単価							40,540		円／m 3	
J01 作業区分		80m3/日以上140m3/日未満								
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無								
J03 生コンクリートの規格		18－5－40（高炉B）								
J04 生コンクリート割増額の有無		無								
J05 養生方法		一般養生								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（1）

単-38号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	残存型枠				単位	m2	数量	100	単価	18,750
規格	擬石タイプ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残存型枠		擬石タイプ		m 2	100	15,100		1,510,000	Y000800002-001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	0.389	112,000		43,568	Z001102009 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	2	30,400		60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人	3.4	32,300		109,820	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	3.6	24,500		88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊		日	1.2	52,800		63,360	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		10% 指定なし（任意指定）		式	1			-748	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,875,000		
単価								18,750	円／m2	

参考資料（1）

単-39号 WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	残存型枠			単位	m2	数量	100	単価	17,250
	滑面タイプ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
残存型枠		滑面タイプ	m 2	100	13,600		1,360,000	Y000800002-002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.389	112,000		43,568	Z001102009 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	2	30,400		60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			人	3.4	32,300		109,820	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	3.6	24,500		88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1.2	52,800		63,360	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		10% 指定なし（任意指定）	式	1			-748	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,725,000		
単価							17,250	円／m2	

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板設置				m	数量	10	単価	2,872
規格	CC 300×7								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.8	24,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						28,720			
単価						2,872	円／m		

参考資料（1）

単-42号 WB330340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場設置・撤去 [砂防]				単位	m	数量	10	単価	3,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1	30,400		3,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.4	33,400		13,360		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.4	24,500		9,800		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		21%	式	1			5,500		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							31,700			
単価							3,170		円／m	

参考資料（1）

単-43号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	8,240
	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,600	14,582	WK250500 管理費区分 無 単-48号			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		241	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						82,400				
単価						8,240	円／袋			
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設3年								
J03 袋詰土区分		流用土								
J04 設置作業半径		5m以下								
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-44号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	21,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,400	
単価							21,400	円／人日

参考資料（1）

単-45号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料（1）

単-46号 WB010160

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	準備費（運搬費用積上げ分）				式				
規格	104千円				単位		数量	1	単価 104,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運搬費用				式	1	104,000	104,000		Y007610000- 管理費区分 無
計							104,000		
単価							104,000		円／式
J01 運搬費用（千円）		104 千円							

参考資料 (1)

単-47号 WB010170

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	準備費（処分費用積上げ分）				式				
規格	211千円				単位		数量	1	単価 211,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費用				式	1	211,000	211,000		Y007600002- 管理費区分 T
計							211,000		
単価							211,000		円／式
J01 処分費用（千円）		211 千円							

参考資料（2）

単-48号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 49,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	63	152	9,576	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						49,600			
単価						49,600	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ (H)		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m							

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]