

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173820-00034-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度尾鷲建設事務所管内 道路交通安全対策（区画線）工事
所 属 名	尾鷲建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 9月 8日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	X00：紀北 1	
	生 コ ン	X01：紀北A	
	石 材	X01：紀北 1	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度尾鷲建設事務所管内 道路交通安全対策（区画線）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持（長島臨港道路以外）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持（長島臨港道路以外）		式	1		5,174,190			
区画線工		式	1		4,749,590			
区画線工		式	1		3,978,790			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1,500	436.7	655,050			単-1号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	500	464.5	232,250			単-2号
樹脂系すべり止め舗装工（赤）		m2	250	6,255	1,563,750			単-3号
樹脂系すべり止め舗装工（緑）		m2	20	9,382	187,640			単-4号
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	1,800	744.5	1,340,100			単-5号
矢羽根工		式	1		770,800			
路面標示工	矢羽根 溶融噴射式 青色 1.5m×0.75m【100mピッチ】	箇所	40	19,270	770,800			単-6号
仮設工		式	1		424,600			

設計内訳書

工事名	令和8年度尾鷲建設事務所管内 道路交通安全対策（区画線）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持（長島臨港道路以外）	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		424,600			
交通誘導警備員			式	1	424,600	424,600			単-7号
道路維持（長島臨港道路）			式	1		256,950			
区画線工			式	1		218,350			
区画線工			式	1		218,350			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	500	436.7	218,350			単-8号
仮設工			式	1		38,600			
交通管理工			式	1		38,600			
交通誘導警備員			式	1	38,600	38,600			単-9号
直接工事費			式	1		5,431,140			
共通仮設			式	1		1,276,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度尾鷲建設事務所管内 道路交通安全対策（区画線）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 5,431,140×23.51%			式	1		1,276,000			
純工事費			式	1		6,707,140			
現場管理費 6,707,140×59.68%			式	1		4,002,000			
工事原価			式	1		10,709,140			
一般管理費等 10,709,140×（23.4%＋ 0.04%）			式	1		2,509,860			
工事価格			式	1		13,219,000			
消費税相当額 13,219,000×10%			式	1		1,321,900			
工事費計			式	1		14,540,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	5,431,140	
4	直接工事費	5,431,140	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,431,140	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,431,140	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.79%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	23.51%	
30	計上額 単独（追加工事）	1,276,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,276,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	5,431,140	
35	直接工事費	5,431,140	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	5,431,140	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.42%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.42%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,276,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	6,707,140	
3	単独（追加工事）直接工事費	5,431,140	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,276,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	6,707,140	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	6,707,140	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	49.73%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	59.68%	
29	計上額 単独（追加工事）	4,002,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,002,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	10,709,140	
2	純工事費	6,707,140	
3	現場管理費	4,002,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	10,709,140	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	10,709,140	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.4%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	10,709,140	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 4,283 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.44%	
25	計上額 単独（追加工事）	2,509,860	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,509,860	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	436.7
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し概算									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	436.7		436.7		WB821210 管理費区分 無 単-10号	
計							436.7			
単価							436.7		円／m	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し概算				単位		数量	1	単価	464.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		464.5		464.5	WB821210 管理費区分 無 単-11号
計									464.5	
単価									464.5	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工（赤）				単位	m2	数量	1	単価	6,255
規格	概算				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝有：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1.0m超え（標準）：		m2	1	6,255	6,255		WB812020 管理費区分 無 単-12号	
計							6,255			
単価							6,255		円／m2	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工（緑）				単位	m2	数量	1	単価	9,382
規格	概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝有：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝0.5m以下：	m2	1	9,382	9,382	WB812020 管理費区分 無 単-13号			
計						9,382				
単価						9,382	円／m2			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線消去				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分削取り式概算				単位		数量	1	単価	744.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線消去		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	744.5		744.5		WB821220 管理費区分 無 単-14号
計								744.5		
単価								744.5		円／m

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面標示工					箇所					
規格	矢羽根 溶融噴射式 青色 1.5m×0.75m【100mピッチ】概算					単位		数量	1	単価	19,270
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
矢羽根 溶融噴射式 青色 1.5m×0.75m 【100mピッチ】				箇所	1	19,270		19,270		Y049900020-004 管理費区分 無	
計								19,270			
単価								19,270		円／箇所	

1次単価表

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員				式			
規格					単位	数量	1	単価 424,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	11	21,400	235,400	WB010211 管理費区分 無 単-15号	
交通誘導警備員 B			人日	11	17,200	189,200	WB010212 管理費区分 無 単-16号	
計						424,600		
単価						424,600	円／式	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し概算				単位		数量	1	単価	436.7
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		436.7		436.7	WB821210 管理費区分 無 単-10号
計									436.7	
単価									436.7	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	38,600
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	21,400	21,400	WB010211 管理費区分 無 単-15号		
交通誘導警備員 B			人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-16号		
計						38,600			
単価						38,600	円／式		

参考資料（1）

単-10号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	436.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000		253		253,000	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		252		143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		785		19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	47		151		7,097	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				8,663	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										436,700	
単価										436.7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-10号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	436.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									
						</					

参考資料 (1)

単-11号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	464.5
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無			m	1,000		280		280,000	0001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		252		143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		785		19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	52		151		7,852	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				8,708	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										464,500	
単価										464.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	464.5
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-12号 WB812020

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工					単位	m2	数量	1	単価	6,255
規格	車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2以上（標準） 無 無 有 無 有 1.0m超え（標準）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301		m2	1	6,255		6,255		Q001598027 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								6,255			
単価								6,255		円／m2	
J01 施工区分		車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様		RPN-301									
J03 施工規模		100m2以上（標準）									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業の補正		無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工		有									
J07 コンクリート舗装面の施工		無									
J08 トップコートの有無		有									
J09 施工幅員		1.0m超え（標準）									

参考資料 (1)

単-13号 WB812020

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工					単位	m2	数量	1	単価	9,382
規格	車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2以上（標準） 無 無 有 無 有 0.5m以下					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301		m2	1	9,382.5		9,382		Q001598027 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								9,382			
単価								9,382		円／m2	
J01 施工区分		車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様		RPN-301									
J03 施工規模		100m2以上（標準）									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業の補正		無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工		有									
J07 コンクリート舗装面の施工		無									
J08 トップコートの有無		有									
J09 施工幅員		0.5m以下									

参考資料（1）

単-14号 WB821220

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線消去				単位	m	数量		単価	
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位			1,000		744.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1,000	726	726,000	Q001038001 管理費区分 無し Z1		
軽油				L	71	151	10,721	Z006702002 管理費区分 無し Z1		
ガソリン		レギュラー		L	49	157	7,693	Z006704001 管理費区分 無し Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		86	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1		
計							744,500			
単価							744.5	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-15号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料（1）

単-16号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]