

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173830-00062-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和 8 年度二級河川船津川河川改修（堤防強化対策）工事
所 属 名	尾鷲建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月15日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月31日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月31日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	Y00：紀北 2	
	生 コ ン	Y01：紀北B	
	石 材	Y01：紀北 2	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川船津川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		26,792,286			
河川土工		式	1		1,935,246			
作業土工		式	1		227,792			
床掘り	土質土砂	m3	360	262.2	94,392			単-1号
埋戻し	土質土砂	m3	40	3,335	133,400			単-2号
法面整形工		式	1		567,666			
法面整形	切土部	m2	610	930.6	567,666			単-3号
残土処理工		式	1		1,139,788			
土砂等運搬	土砂, 暫定運搬距離L=8 km 4t	m3	320	3,286	1,051,520			単-4号
路体(築堤)盛土	残土処分地での処理	m3	290	256.3	74,327			単-5号
法面整形	残土処分地での処理	m2	30	464.7	13,941			単-6号
法覆護岸工		式	1		23,787,040			

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川船津川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張コンクリート工		式	1		8,659,448			
張コンクリート	18-5-40BB,t=200	m2	518	10,980	5,687,640			単-7号
型枠	一般型枠	m2	28	10,410	291,480			単-8号
目地材	樹脂発泡体（15倍発泡）,t=10	m2	43	3,920	168,560			単-9号
均しコンクリート	18-8-25BB,t=100	m2	518	4,705	2,437,190			単-10号
型枠	一般型枠 均しコンクリート型枠	m2	14	5,327	74,578			単-11号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		15,127,592			
ブロック張工(堤外側)	ブロック規格控120mm	m2	460	16,550	7,613,000			単-12号
ブロック張工(堤内側)	ブロック規格控120mm	m2	150	17,140	2,571,000			単-13号
均しコンクリート	18-8-25BB、 t=100	m2	460	4,705	2,164,300			単-14号
型枠	一般型枠	m2	5	5,327	26,635			単-15号
水抜きパイプ	VP50,L=500mm	箇所	25	260.5	6,512			単-16号

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川船津川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎工		18-5-40BB	m	50	26,170	1,308,500			単-17号
縦帯工		18-8-40BB	m	165	8,713	1,437,645			単-18号
仮設工			式	1		1,070,000			
交通管理工			式	1		1,070,000			
交通誘導警備員費		A:50人	式	1		1,070,000			内-1号
直接工事費			式	1		26,792,286			
共通仮設			式	1		4,215,910			
共通仮設費			式	1		1,621,910			
準備費			式	1		1,325,000			
立木運搬費		枝葉・幹 W=20t	式	1		83,000			内-2号
立木処分費		枝葉・幹 W=20t	式	1		580,000			内-3号
立木運搬費		根株 W=10t	式	1		41,000			内-4号

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川船津川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木処分費		根株 W=10t	式	1		290,000			内-5号
刈草運搬費		W=10t	式	1		41,000			内-6号
刈草処分費		W=10t	式	1		290,000			内-7号
技術管理費			式	1		296,910			
土質区分判定			式	1		54,120			内-8号
図面作成費			式	1		242,790			内-9号
共通仮設費（率計上） 27,630,854× 9.39%			式	1		2,594,000			
純工事費			式	1		31,008,196			
現場管理費 30,278,974×32.61%			式	1		9,873,000			
工事原価			式	1		40,881,196			
一般管理費等 40,151,974×（20.41%+ 0.04%）			式	1		8,210,804			
工事価格			式	1		49,092,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度二級河川船津川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 49,092,000×10%			式	1		4,909,200			
工事費計			式	1		54,001,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		27,952,286	
4	直接工事費		26,792,286	
5	準備費（処分費）		1,160,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,160,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		321,432	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		321,432	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		27,630,854	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		26,792,286	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		9.39%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		9.39%	
30	計上額 単独（追加工事）		2,594,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,594,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	26,792,286	
35	直接工事費	26,792,286	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	26,792,286	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.03%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.03%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,621,910	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	1,325,000	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	296,910	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,215,910	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	31,008,196	
3	単独（追加工事）直接工事費	26,792,286	
4	単独（追加工事）共通仮設費	4,215,910	
5	非対象額計（一）	729,222	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	407,790	間接費非対象額
9	管理費区分 T	321,432	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	30,278,974	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	29,440,406	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.61%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.61%	
29	計上額 単独（追加工事）	9,873,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,873,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	40,881,196	
2	純工事費	31,008,196	
3	現場管理費	9,873,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	729,222	
7	管理費区分9	407,790	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	321,432	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	40,151,974	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	39,313,406	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.41%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	40,151,974	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 16,060 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.45%	
25	計上額 単独（追加工事）	8,210,804	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,210,804	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員費						単価適用年月日	令和 8年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			人日	50	21,400	1,070,000			WB010211 管理費区分 無 単-35号
合 計						1,070,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	立木運搬費						単価適用年月日	令和 8年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
運搬費	立木（枝葉・幹）	式	1	83,000	83,000			Y007610000-001 管理費区分 9
合 計					83,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	立木処分費						単価適用年月日	令和 8年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
処分費	立木（枝葉・幹）	式	1	580,000	580,000			Y007600002-001 管理費区分 T
合 計					580,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	立木運搬費						単価適用年月日	令和 8年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
運搬費	立木（根株）	式	1	41,000	41,000			Y007610000-002 管理費区分 9
合 計					41,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第6号内訳書	刈草運搬費						単価適用年月日	令和 8年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	刈草	式	1	41,000	41,000			Y007610000-003 管理費区分 9
合 計					41,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	刈草処分費						単価適用年月日	令和 8年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
処分費	刈草		式	1	290,000	290,000		Y007600002-003 管理費区分 T
合 計						290,000		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土質区分判定						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100			ZA10A20900 管理費区分 無
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	1	1,620	1,620			ZA10A20160 管理費区分 無
土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	8,300	8,300			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,840	8,840			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,260	4,260			ZA10A20300 管理費区分 無
合 計					54,120			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	図面作成費						単価適用年月日	令和 8年 7月31日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面図作成		枚	1	104,500	104,500			Y049900020-002 管理費区分 9
縦断図作成		枚	1	45,900	45,900			Y049900020-003 管理費区分 9
横断図作成		枚	3	17,380	52,140			Y049900020-004 管理費区分 9
小構造物図作成		枚	1	40,250	40,250			Y049900020-006 管理費区分 9
合 計					242,790			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	262.2
規格	土質土砂概算										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	262.2		262.2		CB210030 管理費区分 無 単-19号	
計								262.2			
単価								262.2		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬					単位	m3				
規格	土砂, 暫定運搬距離L=8km 4t概算					単位		数量	100	単価	3,286
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝4.3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5.9時間：		時間	43.1	7,624		328,594.4		K0301002 管理費区分 無 単-22号	
計								328,594.4			
単価								3,286		円／m3	

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	路体(築堤)盛土					単位	m3	数量	1	単価	256.3
規格	残土処分地での処理概算										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：		m 3	1	256.3		256.3		CB210510 管理費区分 無 単-23号	
計								256.3			
単価								256.3		円／m3	

1次単価表

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	法面整形				m2			
規格	残土処分地での処理概算				単位	数量	1	単価 464.7
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	464.7	464.7	CB220010 管理費区分 無 単-24号	
計						464.7		
単価						464.7	円／m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート				単位	m2	数量	1	単価	10,980
規格	18-5-40BB,t=200概算				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
張コンクリート		18-5-40BB,t=200		m2	1	10,980	10,980		WYB00009 管理費区分 無 単-25号	
計							10,980			
単価							10,980		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	目地材				単位 m2	数量	1	単価	3,920
	樹脂発泡体（15倍発泡）, t=10概算								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類 ＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	1	3,920	3,920	CB224710 管理費区分 無 単-27号		
計						3,920			
単価						3,920	円／m2		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	10	単価	4,705
規格	18-8-25BB,t=100概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	47,050		47,050		CB240010 管理費区分 無 単-28号	
計							47,050			
単価							4,705		円／m2	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	型枠					単位 m2	数量	1	単価	5,327
	一般型枠 均しコンクリート型枠概算									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	1	5,327		5,327		CB240210 管理費区分 無 単-29号
計								5,327		
単価								5,327		円／m2
						</				

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック張工(堤外側)				単位	m2	数量	1	単価	16,550
規格	ブロック規格控120mm概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
平ブロック張		ブロックの質量=150kg/個以上：平ブロック規格=平ブロック各種：裏込材規格=不要：遮水シート規格=不要：吸出し防止材の有無=無し：連結金具の有無=有り：連結金具10m2当り使用量=5.0個を超え15.0個以下：	m 2	1	16,550		16,550		CB226030 管理費区分 無 単-30号	
計							16,550			
単価							16,550		円／m2	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック張工(堤内側)				単位	m2	数量	1	単価	17,140
規格	ブロック規格控120mm概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
平ブロック張		ブロックの質量=150kg/個以上：平ブロック規格=平ブロック各種：裏込材規格=不要：遮水シート規格=不要：吸出し防止材の有無=有り：連結金具の有無=有り：連結金具10m2当り使用量=5.0個を超え15.0個以下：	m 2	1	17,140		17,140		CB226030 管理費区分 無 単-31号	
計							17,140			
単価							17,140		円／m2	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	10	単価	4,705
規格	18-8-25BB、t=100概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	47,050		47,050		CB240010 管理費区分 無 単-28号	
計							47,050			
単価							4,705		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	型枠				単位	m2	数量	1	単価	5,327
	一般型枠概算									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	1	5,327		5,327	CB240210 管理費区分 無 単-29号	
計								5,327		
単価								5,327	円／m2	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水抜きパイプ				箇所	数量	1	単価	260.5
規格	VP50,L=500mm概算				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P－ 5 0	m	0.5	521	260.5	Z005002003 管理費区分 無		
計						260.5			
単価						260.5	円／箇所		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎工	単位	m	数量	10	単価	26,170
	18-5-40BB概算						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	2.4	89,410	214,584	CB226170 管理費区分 無 単-32号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7	47,050	32,935	CB240010 管理費区分 無 単-28号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-29号
基面整正			m 2	7	490	3,430	CB210080 管理費区分 無 単-37号
計						261,603	
単価						26,170	円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	縦帯工	単位	m	数量	10	単価	8,713
	18-8-40BB 概算						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	47,050	23,525	CB240010 管理費区分 無 単-33号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	6	10,410	62,460	CB240210 管理費区分 無 単-26号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.1	4,057	405.7	CB224710 管理費区分 無 単-34号
基面整正			m 2	1.5	490	735	CB210080 管理費区分 無 単-37号
計						87,125.7	
単価						8,713	円／m

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し			単位			1		262.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						255.58			
労務構成比率				%	54.31				
運転手（特殊）				%	54.31	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24.23				
軽油				%	24.23	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.46				
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	21.46	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,335
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,335
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	930.6
規格	切土部 無し ㍷質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		㍷質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	930.6
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-22号 K0301002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				単位	時間	数量	1	単価	7,624
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.3時間交替制を適用しない 0 しな い しない 5.9時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	5.4	152	820	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級	時間	1	2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無 Z1			
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1	60	60	Z010020042 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						7,624				
単価						7,624	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通								
J04 供用日当り運転時間		4.3 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		5.9 時間								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位				1	256.3
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						257.39			
労務構成比率				%	66.69				
運転手（特殊）				%	45.87	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.82	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.14				
軽油				%	17.14	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.17				
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級		%	10.15	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t		%	6.02	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	464.7
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位			1	単価	464.7
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
J05 費用の内訳										

参考資料（1）

単-25号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート				単位	m2	数量	37	単価	10,980
規格	18-5-40BB, t=200				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	7.4		47,050		348,170	CB240010 管理費区分 無 単-36号
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	34.3		497		17,047	ZA10130020 管理費区分 無
スペーサー		JLスペーサー 90/100		個	138		167		23,046	Y049900020-001 管理費区分 無
基面整正				m 2	37		490		18,130	CB210080 管理費区分 無 単-37号
計									406,393	
単価									10,980	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	3,920
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,150.8		
労務構成比率			%	66.58			
普通作業員			%	49.08	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.42			
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍	%	33.42	1,250	1,240	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2以上						
J02 目地板の種類	樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	47,050
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		35,900		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	16,550
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						8,605.3				
労務構成比率				%	20.53					
普通作業員				%	6.22	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.76	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	3.54	30,500		36,700		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.54	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.92					
平ブロック		ストーンサークル300型擬石風(t=120)相当品		%	58.72	5,050		11,200		Y000366000-004 管理費区分 無
軽油				%	1.77	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	平ブロック張					単位	m 2	数量	1	単価	16,550
	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%	1.55						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	1.55	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの質量		150kg/個以上									
J02 平ブロック規格		平ブロック各種									
J03 裏込材規格		不要									
J05 遮水シート規格		不要									
J06 吸出し防止材の有無		無し									
J07 連結金具の有無		有り									
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	17,140
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,666.1				
労務構成比率				%	20.83					
普通作業員				%	7.76	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.68	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	3.15	30,500		36,700		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.15	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.79					
平ブロック		ストーンサークル300型擬石風(t=120)相当品		%	52.29	5,050		11,200		Y000366000-004 管理費区分 無
吸い出し防止材		厚10mm		%	8.42	740		590		ZA10220320 管理費区分 無
軽油				%	1.57	148		152		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	17,140
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.38						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.38	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの質量		150kg/個以上								
J02 平ブロック規格		平ブロック各種								
J03 裏込材規格		不要								
J05 遮水シート規格		不要								
J06 吸出し防止材の有無		有り								
J07 連結金具の有無		有り								
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	89,410
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					74,772					
労務構成比率			%	67.53						
型わく工			%	20.82	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	16.47	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	9.59	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	30.86						
生コンクリート		18-5-40BB	%	29.69	20,750		35,900		Y000210000-003 管理費区分 無	
軽油			%	0.99	148		152		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	89,410
	生ｺﾝｸｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.61						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.61	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生ｺﾝｸｰﾄ規格		生ｺﾝｸｰﾄ各種								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								
							</			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	47,050
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							32,152			
労務構成比率					%	28.77				
普通作業員					%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	71.23				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%	71.23	21,400	35,900	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月31日 令和 8年 7月31日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	目地板			単位	m 2	数量		単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10			単位				1	4,057
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,288.3			
労務構成比率				%	64.44				
普通作業員				%	47.5	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.62	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.56				
樹脂発泡体目地板		厚1 0 mm 1 5 倍		%	35.56	1,250		1,240	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10							

参考資料（1）

単-35号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 21,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,400	
単価							21,400	円／人日

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-36号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位			1	単価	47,050
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		35,900		Z002012008 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-37号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月31日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]