

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173830-00067-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	二級河川赤羽川河川改修（堤防強化対策）工事
所 属 名	尾鷲建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 9月15日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	X00：紀北 1	
	生 コ ン	X01：紀北A	
	石 材	X01：紀北 1	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	二級河川赤羽川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		28,338,934			
河川土工		式	1		1,568,112			
作業土工		式	1		456,966			
床掘り	土質土砂	m3	570	261.8	149,226			単-1号
埋戻し	土質土砂	m3	50	3,334	166,700			単-2号
埋戻し	土質土砂	m3	30	2,056	61,680			単-3号
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	310	256	79,360			単-4号
法面整形工		式	1		818,400			
法面整形	切土部	m2	880	930	818,400			単-5号
残土処理工		式	1		292,746			
土砂等運搬(暫定運搬距離L=8.0km)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	1,787	250,180			単-6号
路体(築堤)盛土	残土処分地での処理	m3	130	256	33,280			単-7号

設計内訳書

工事名	二級河川赤羽川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形		m2						単-8号
			20	464.3	9,286			
法覆護岸工		式	1		22,734,449			
張コンクリート工		式	1		1,421,737			
張コンクリート		m2						単-9号
			18-5-40BB,t=200	90	9,900	891,000		
型枠		m2						単-10号
			一般型枠	2	10,410	20,820		
目地材		m2						単-11号
			樹脂発泡体（15倍発泡）,t=10	20	4,057	81,140		
均しコンクリート		m2						単-12号
			18-8-25BB,t=100	90	4,705	423,450		
型枠		m2						単-13号
			一般型枠 均しコンクリート型枠	1	5,327	5,327		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		21,312,712			
ブロック張工		m2						単-14号
			ブロック規格控120mm	792	17,830	14,121,360		
均しコンクリート		m2						単-15号
			18-8-25BB、t=100	792	5,333	4,223,736		
型枠		m2						単-16号
			一般型枠	8	5,327	42,616		

設計内訳書

工事名	二級河川赤羽川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎工		18-5-40BB	m	90	26,910	2,421,900			単-17号
縦帯工		18-5-40BB	m	90	5,590	503,100			単-18号
舗装復旧工			式	1		1,999,763			
構造物撤去工			式	1		57,959			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	27	733.3	19,799			単-19号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	60	220.3	13,218			単-20号
殻運搬		As塊	m3	3	5,494	16,482			単-21号
処分費		As塊	m3	3	2,820	8,460			単-22号
舗装工			式	1		1,941,804			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	360	3,043	1,095,480			単-23号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	360	1,435	516,600			単-24号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2	360	915.9	329,724			単-25号

設計内訳書

工事名	二級河川赤羽川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1		106,610			
道路付属物工			式	1		106,610			
視線誘導標		φ100,ベースプレート式	本	7	15,230	106,610			単-26号
仮設工			式	1		1,930,000			
交通管理工			式	1		1,930,000			
交通誘導警備員費		A:50人,B:50人	式	1		1,930,000			内-1号
直接工事費			式	1		28,338,934			
共通仮設			式	1		4,146,530			
共通仮設費			式	1		916,530			
準備費			式	1		637,000			
立木運搬費		立木（枝葉・幹）W=10t	式	1		29,000			内-2号
立木処分費		立木（枝葉・幹）W=10t	式	1		290,000			内-3号

設計内訳書

工事名	二級河川赤羽川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木運搬費		立木（根株）W=5t	式	1	14,000			内-4号
立木処分費		立木（根株）W=5t	式	1	145,000			内-5号
刈草運搬費		W=5t	式	1	14,000			内-6号
刈草処分費		W=5t	式	1	145,000			内-7号
技術管理費			式	1	279,530			
土質区分判定			式	1	54,120			内-8号
図面作成費			式	1	225,410			内-9号
共通仮設費（率計上） 28,918,934×11.17%			式	1	3,230,000			
純工事費			式	1	32,485,464			
現場管理費 32,203,054×35.42%			式	1	11,406,000			
工事原価			式	1	43,891,464			
一般管理費等 43,609,054×（20.22%＋ 0.04%）			式	1	8,834,536			

設計内訳書

工事名	二級河川赤羽川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		52,726,000			
消費税相当額 52,726,000×10%			式	1		5,272,600			
工事費計			式	1		57,998,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		28,918,934	
4	直接工事費		28,338,934	
5	準備費（処分費）		580,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		588,460	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		28,918,934	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		28,330,474	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		9.31%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		11.17%	
30	計上額 単独（追加工事）		3,230,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,230,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	28,338,934	
35	直接工事費	28,338,934	
36	非対象額計（－）	8,460	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	8,460	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	28,330,474	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.02%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.02%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	916,530	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	637,000	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	279,530	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,146,530	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	32,485,464	
3	単独（追加工事）直接工事費	28,338,934	
4	単独（追加工事）共通仮設費	4,146,530	
5	非対象額計（一）	282,410	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	282,410	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	32,203,054	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	31,614,594	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.2%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.42%	
29	計上額 単独（追加工事）	11,406,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11,406,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	43,891,464	
2	純工事費	32,485,464	
3	現場管理費	11,406,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	282,410	
7	管理費区分9	282,410	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	43,609,054	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	43,020,594	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.22%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	43,609,054	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 17,443 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.26%	
25	計上額 単独（追加工事）	8,834,536	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,834,536	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員費						単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	50	21,400	1,070,000			WB010211 管理費区分 無 単-51号
交通誘導警備員B		人日	50	17,200	860,000			WB010212 管理費区分 無 単-52号
合 計					1,930,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	立木運搬費						単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
運搬費	立木(枝葉・幹)	式	1	29,000	29,000			Y007610000-001 管理費区分 9
合 計					29,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	立木処分費						単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
処分費	立木(枝葉・幹)	式	1	290,000	290,000			Y007600002-001 管理費区分 T
合 計					290,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土質区分判定						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100			ZA10A20900 管理費区分 無	
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	1	1,620	1,620			ZA10A20160 管理費区分 無	
土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	8,300	8,300			ZA10A20210 管理費区分 無	
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,840	8,840			ZA10A20280 管理費区分 無	
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,260	4,260			ZA10A20300 管理費区分 無	
合 計					54,120				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	図面作成費						単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面図作成		枚	1	104,500	104,500			Y049900020-002 管理費区分 9
縦断面図作成		枚	1	45,900	45,900			Y049900020-003 管理費区分 9
横断面図作成		枚	2	17,380	34,760			Y049900020-004 管理費区分 9
小構造物図作成		枚	1	40,250	40,250			Y049900020-006 管理費区分 9
合 計					225,410			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	261.8
規格	土質土砂概算										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	261.8		261.8		CB210030 管理費区分 無 単-27号	
計								261.8			
単価								261.8		円／m3	

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	3,334
規格	土質土砂概算										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1	3,334		3,334		CB210410 管理費区分 無 単-28号	
計								3,334			
単価								3,334		円／m3	

1次単価表

单-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂概算					単位		数量	1	単価	2,056
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1	2,056		2,056		CB210410 管理費区分 無 単-29号	
計								2,056			
単価								2,056		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形			m2				
	切土部概算					数量	1	単価 930
		名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝埴質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	930	930	CB220010 管理費区分 無 単-31号
		計					930	
		単価					930	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬(暫定運搬距離L=8.0km)				単位	m3	数量	1	単価	1,787
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,787		1,787		CB210110 管理費区分 無 単-32号	
計							1,787			
単価							1,787		円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	256
規格	残土処分地での処理概算				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	256	256		CB210510 管理費区分 無 単-30号	
計							256			
単価							256		円／m3	

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	法面整形					単位	m2	数量	1	単価	464.3
規格	残土処分地での処理概算										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	464.3		464.3		CB220010 管理費区分 無 単-33号	
計								464.3			
単価								464.3		円／m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート				単位	m2	数量	10	単価	9,900
規格	18-5-40BB,t=200概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	47,050		94,100		CB240010 管理費区分 無 単-34号	
基面整正			m 2	10	490		4,900		CB210080 管理費区分 無 単-35号	
計							99,000			
単価							9,900		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地材				単位	m2	数量	1	単価	4,057
規格	樹脂発泡体（15倍発泡）, t=10概算									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	1	4,057		4,057	CB224710 管理費区分 無 単-37号		
計							4,057			
単価							4,057	円／m2		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	10	単価	4,705
規格	18-8-25BB,t=100概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	47,050		47,050		CB240010 管理費区分 無 単-38号	
計							47,050			
単価							4,705		円／m2	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単価	5,327
	一般型枠 均しコンクリート型枠概算								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1	5,327	5,327	CB240210 管理費区分 無 単-39号		
計						5,327			
単価						5,327	円／m2		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック張工				単位	m2	数量	1	単価	17,830
規格	ブロック規格控120mm概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
平ブロック張		ブロックの質量=150kg/個未満：平ブロック規格=平ブロック控120mm：裏込材規格=不要：遮水シート規格=不要：吸出し防止材の有無=無し：連結金具の有無=有り：連結金具10m2当り使用量=5.0個を超え15.0個以下：	m 2	1	17,830		17,830		CB226030 管理費区分 無 単-40号	
計							17,830			
単価							17,830		円／m2	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	10	単価	5,333
規格	18-8-25BB、t=100概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	53,330		53,330		CB240010 管理費区分 無 単-41号	
計							53,330			
単価							5,333		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠					単位	m2	数量		単価	
規格	一般型枠概算					単位		数量	1	単価	5,327
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	1	5,327		5,327		CB240210 管理費区分 無 単-39号	
計								5,327			
単価								5,327		円／m2	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎工	単位	m	数量	10	単価	26,910
	18-5-40BB概算						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.4	47,050	112,920	CB240010 管理費区分 無単-34号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	10.4	10,410	108,264	CB240210 管理費区分 無単-36号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7	47,050	32,935	CB240010 管理費区分 無単-38号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無単-39号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.2	4,057	811.4	CB224710 管理費区分 無単-42号
基面整正			m 2	7	490	3,430	CB210080 管理費区分 無単-35号
計						269,014.4	
単価						26,910	円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	縦帯工	単位	m	数量	10	単価	5,590
	18-5-40BB 概算						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	47,050	23,525	CB240010 管理費区分 無 単-43号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3	10,410	31,230	CB240210 管理費区分 無 単-36号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.1	4,057	405.7	CB224710 管理費区分 無 単-42号
基面整正			m 2	1.5	490	735	CB210080 管理費区分 無 単-35号
計						55,895.7	
単価						5,590	円／m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	733.3
	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下概算								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	733.3	733.3	CB430510 管理費区分 無 単-44号		
計						733.3			
単価						733.3	円／m		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	220.3
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm概算				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	220.3	220.3		CB430310 管理費区分 無 単-45号	
計							220.3			
単価							220.3		円／m2	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	5,494
規格	As塊概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	5,494	5,494	CB227010 管理費区分 無 単-46号			
計						5,494				
単価						5,494	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分費				m3	数量	1	単価	2,820
	As塊概算								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費		As塊		m 3	1	2,820		2,820	Y007600000-001 管理費区分 T
計								2,820	
単価								2,820	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				m2	数量	1	単価	3,043
規格	材料種類再生密粒度7スコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超概算								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコシ（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	3,043		3,043	CB410260 管理費区分 無 単-47号	
計							3,043		
単価							3,043	円／m2	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,435
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm概算				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,435	1,435		CB410040 管理費区分 無 単-48号	
計							1,435			
単価							1,435		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	915.9
	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm概算									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	915.9		915.9		CB410030 管理費区分 無 単-49号	
計							915.9			
単価							915.9		円／m2	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	視線誘導標				本			
規格	φ100,ベースプレート式				単位		数量	1
								単価
								15,230
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝構造物取付：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 ベースプレート式：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	15,230	15,230	WB812310 管理費区分 無 単-50号	
計						15,230		
単価						15,230	円／本	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	261.8
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					255.58		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,334
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,334
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,056
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,130.1			
労務構成比率		%	82.43				
普通作業員		%	40.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.75	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	148	151	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	165	157	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.83				
バックホウ（クローラ） [標準]	バケット容量0. 8 m 3	%	7.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.34	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	256
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					257.39		
労務構成比率			%	66.69			
運転手（特殊）			%	45.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.82	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	17.14			
軽油			%	17.14	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	16.17			
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級	%	10.15	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t	%	6.02	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	930
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	m3			1,787	
標準単価				1,641.1		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	464.3
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	47,050
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8 － 5 － 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		35,900		Z002012008 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	4,057
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,288.3				
労務構成比率				%	64.44					
普通作業員				%	47.5	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.62	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.56					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0mm 1 5 倍		%	35.56	1,250		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	47,050
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		35,900		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	17,830
規格	150kg/個未満 平ブロック控120mm 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						10,001				
労務構成比率				%	28.73					
普通作業員				%	13.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.09	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.23	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	3.04	30,500		36,700		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	68.6					
平ブロック		控 1 2 0		%	50.57	5,050		11,200		Z002416003 管理費区分 無
軽油				%	3.04	148		151		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	17,830
規格	150kg/個未満 平ブロック控120mm 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	2.67					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	2.67	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量		150kg/個未満								
J02 平ブロック規格		平ブロック控120mm								
J03 裏込材規格		不要								
J05 遮水シート規格		不要								
J06 吸出し防止材の有無		無し								
J07 連結金具の有無		有り								
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	53,330
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	59.79	21,400		35,900		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		151		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	53,330
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	4,057
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,288.3				
労務構成比率				%	64.44					
普通作業員				%	47.5	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.62	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.56					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0mm 1 5 倍		%	35.56	1,250		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	47,050
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		35,900		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		733.3
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		157	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	220.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						227.41				
労務構成比率				%	81.66					
土木一般世話役				%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06					
軽油				%	6.06	148		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	5,494
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,050.8				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無		無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		22.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	3,043
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,891.8		
労務構成比率			%	10.25			
普通作業員			%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.43			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000	1,050,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.47	148	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,043
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.32							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無				
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,435
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						646.43				
労務構成比率				%	38.57					
運転手（特殊）				%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.04					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	46.32	235,500		850,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.21	148		151		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,435
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.39					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3. 1m		%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t		%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14 t		%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	915.9
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,337.9				
労務構成比率				%	18.62					
運転手（特殊）				%	8.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.68	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.88					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.09	780,000		450,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.55	148		151		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	915.9
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.5			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）

単-50号 WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				本			
規格	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 10本未満無 無				単位		数量	1
								単価
								15,230
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	15,226	15,226	0001308002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						15,230		
単価						15,230	円／本	
J01 施工区分	構造物取付							
J02 材料費区分	手間+材料費							
J03 反射体の種類	両面							
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 ベースプレート式							
J05 加算額	標準							
J06 施工規模	10本未満							
J07 夜間作業の補正	無							
J08 時間制約を受ける場合の補正	無							

参考資料（1）

単-51号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	21,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,400	
単価							21,400	円／人日

参考資料（1）

単-52号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]