

【実施（事後公表）】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		508-k173830-00134-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	【当初】 令和8年度二級河川中川県単河川局部改良工事
所 属 名		尾鷲建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価		一般土木		
入 札 日 (開 札 日)		令和 8年 9月30日		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 8月 7日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 8月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	Y00：紀北 2		
	生 コ ン	Y01：紀北B		
	石 材	Y01：紀北 2		
適 用 工 種		河川工事		
【事後公表】 正規諸経費による発注ランク		45百万円～50百万円未満		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	しない
	主たる工種	0 1 : 河川工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（１）－３
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度二級河川中川県単河川局部改良工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－ 3		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		23,384,470			
根固め工		式	1		6,661,090			
作業土工		式	1		131,699			
床掘り		m3	9	262.2	2,359			単-1号
埋戻し		m3	20	2,057	41,140			単-2号
基面整正		m2	180	490	88,200			単-3号
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		6,529,391			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作		個	84	56,730	4,765,320			単-4号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付		個	84	9,876	829,584			単-5号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		個	84	2,089	175,476			単-6号
袋詰玉石		袋	20	29,810	596,200			単-7号

設計内訳書

工事名	【当初】 令和8年度二級河川中川県単河川局部改良工事			当 初		事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
						工事区分	築堤・護岸	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置		厚さ10mm	m2	190	856.9	162,811			単-8号
構造物撤去工			式	1		1,240,650			
構造物取壊し工			式	1		656,400			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	75	8,752	656,400			単-9号
運搬処理工			式	1		584,250			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	75	1,790	134,250			単-10号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	75	6,000	450,000			単-11号
仮設工			式	1		15,482,730			
工事用道路工			式	1		6,169,689			
工事用道路盛土			m3	560	136.3	76,328			単-12号
購入土			m3	670	3,033	2,032,110			単-13号
大型土のう		大型土のう規格耐大型 土のう丸110×110 仮 設1年	袋	185	10,740	1,986,900			単-14号

設計内訳書

工事名	【当初】 令和8年度二級河川中川県単河川局部改良工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－ 3		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう		袋	185	1,025	189,625			単-15号
敷砂利		m2	130	953.7	123,981			単-16号
ガードレール撤去		m	10	1,660	16,600			単-17号
積込(ル-ズ)		m3	570	253.1	144,267			単-18号
土砂等運搬		m3	720	1,789	1,288,080			単-19号
路体(築堤)盛土		m3	720	256.3	184,536			単-20号
法面整形(盛土部)		m2	50	464.7	23,235			単-21号
現場発生品及び支給品運搬		t	0.4	4,068	1,627			単-22号
処分費		kg	370	100	37,000			単-23号
ガードレール再利用設置		m	10	6,540	65,400			単-24号
土留・仮締切工		式	1		5,330,181			
大型土のう		袋	366	10,740	3,930,840			単-25号

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度二級河川中川県単河川局部改良工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう		袋	366	1,025	375,150			単-26号
遮水シート		m2	360	830	298,800			単-27号
土砂等運搬		m3	310	1,789	554,590			単-28号
路体(築堤)盛土		m3	310	256.3	79,453			単-29号
法面整形(盛土部)		m2	20	464.7	9,294			単-30号
現場発生品及び支給品運搬		t	0.8	4,068	3,254			単-31号
処分費		kg	788	100	78,800			単-32号
水替工		式	1		1,043,860			
ポンプ排水		式	1		1,043,860			内-1号
汚濁防止工		式	1		651,200			
汚濁防止フェンス		m	40	16,280	651,200			単-33号
交通管理工		式	1		2,287,800			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度二級河川中川県単河川局部改良工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－ 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1		2,287,800			内-2号
河川維持			式	1		106,558			
構造物補修工（補修工）			式	1		67,958			
欠損部補修工			式	1		67,958			
欠損部補修 補修工 1			式	1		7,491			内-3号
欠損部補修 補修工 2			式	1		56,180			内-4号
欠損部取壊し 補修工 1			式	1		4,287			内-5号
仮設工（補修工）			式	1		38,600			
交通管理工			式	1		38,600			
交通誘導警備員			式	1		38,600			内-6号
直接工事費			式	1		23,491,028			
共通仮設			式	1		3,108,120			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度二級河川中川県単河川局部改良工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		299,120			
技術管理費		式	1		299,120			
土質等試験費		式	1		245,000			内-7号
土質区分判定		式	1		54,120			内-8号
共通仮設費（率計上） 23,491,028×11.96%		式	1		2,809,000			
純工事費		式	1		26,599,148			
現場管理費 26,354,148×34.51%		式	1		9,094,000			
工事原価		式	1		35,693,148			
一般管理費等 35,448,148×（18.55%＋ 0.04%）		式	1		6,588,852			
工事価格		式	1		42,282,000			
消費税相当額 42,282,000×10%		式	1		4,228,200			
工事費計		式	1		46,510,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務费率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	23,491,028	
4	直接工事費	23,491,028	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	566,200	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	23,491,028	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	22,924,828	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	9.97%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	11.96%	
30	計上額 単独（追加工事）	2,809,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,809,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	23,491,028	
35	直接工事費	23,491,028	
36	非対象額計（－）	566,200	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	566,200	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	22,924,828	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.91%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.91%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	299,120	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	299,120	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,108,120	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	26,599,148	
3	単独（追加工事）直接工事費	23,491,028	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,108,120	
5	非対象額計（－）	245,000	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	245,000	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	26,354,148	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	25,787,948	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	31.37%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.51%	
29	計上額 単独（追加工事）	9,094,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,094,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	35,693,148	
2	純工事費	26,599,148	
3	現場管理費	9,094,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	245,000	
7	管理費区分 9	245,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	35,448,148	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	34,881,948	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.55%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	35,448,148	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 14,179 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.59%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,588,852	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,588,852	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ排水						単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	93,530	187,060			WB252320 管理費区分 無 単-59号
ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全 揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	56	15,300	856,800			WB252310 管理費区分 無 単-60号
合 計					1,043,860			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	41	21,400	877,400			WB010211 管理費区分 無 単-62号
交通誘導警備員B		人	82	17,200	1,410,400			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					2,287,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	欠損部補修 補修工 1						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	56,180	5,618			CB240010 管理費区分 無 単-63号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0.2	9,366	1,873			CB240210 管理費区分 無 単-64号
合 計					7,491			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	欠損部補修 補修工 2						単価適用年月日		令和 8年 8月 7日
							歩掛適用年月日		令和 8年 8月 7日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	56,180	56,180			CB240010 管理費区分 無 単-63号
合 計						56,180			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	欠損部取壊し 補修工 1						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：	m 3	0.1	35,870	3,587			WB824010 管理費区分 無 単-65号
積込（コンクリート殻）	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	1,278	127			CB224260 管理費区分 無 単-66号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.1	1,731	173			CB227010 管理費区分 無 単-67号
処分費（m3）		m3	0.1	4,000	400			WB020051 管理費区分 有 単-68号
合 計					4,287			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	21,400	21,400			WB010211 管理費区分 無 単-62号
交通誘導警備員B		人日	1	17,200	17,200			WB010212 管理費区分 無 単-69号
合 計					38,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 8年 8月 7日
							歩掛適用年月日		令和 8年 8月 7日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌試験費		27項目	式	1	245,000	245,000			ZYX0000003 管理費区分 9
合 計						245,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土質区分判定						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100			ZA10A20900 管理費区分 無
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	1	1,620	1,620			ZA10A20160 管理費区分 無
土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	8,300	8,300			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,840	8,840			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,260	4,260			ZA10A20300 管理費区分 無
合 計					54,120			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	2,057
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1	2,057		2,057	CB210410 管理費区分 無 単-35号	
計								2,057		
単価								2,057	円／m3	

1次单価表

單-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	490
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正			m 2	1	490		490		CB210080 管理費区分 無 単-36号	
計							490			
単価							490		円／m2	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック製作				単位	個	数量		単価	
規格	ブロック種類(型式)根固めブロック2t型;ブロック種類(実質量)1.948t				単位			1		56,730
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
消波根固めブロック製作		消波根固めブロック規格＝2.5t以下：型枠の種類＝鋼製型枠 異形ブロック10t未満：生コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：1個当りコンクリート体積（m3/個）＝0.79m3を超え0.86m3以下：1個当り型枠面積（m2/個）＝6.14m2を超え6.76m2以下：養生工の種類＝一般：		個	1	54,350		54,350	CB310010 管理費区分 無 単-37号	
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフ テレシクレン賃料補正係数＝標準：		t	0.0076	312,800		2,377.28	WB240750 管理費区分 無 単-38号	
計								56,727.28		
単価								56,730	円／個	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	根固めブロック据付				単位	個	数量	1	単価	9,876
規格	ブロック種類(型式)無筋ブロック;ブロック種類(実質量)1.948t;ブロック購入無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		消波根固めブロック規格＝2.5t以下：ブロック移動距離＝12m以下：据付面高さ（H）＝-3m≤H≤3m：		個	1	2,231		2,231	CB310100 管理費区分 無 単-39号	
消波根固めブロック積込み		消波根固めブロック規格＝2.5t以下：		個	1	2,081		2,081	CB310180 管理費区分 無 単-40号	
消波根固めブロック据付け		消波根固めブロック規格＝2.5t以下：据付場所＝陸上：ブロック移動距離＝12m以下：据付面高さ（H）＝-3m≤H≤3m：ブロック10個当連結金具設置数（実数＝13個：据付方法＝層積：		個	1	5,564		5,564	CB310070 管理費区分 無 単-41号	
計								9,876		
単価								9,876	円／個	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック運搬				単位	個	数量	1	単価	2,089
規格	消波根固めブロック運搬2.5t以下;作業区分積込み・荷卸;積載個数2個;距離1.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック規格=2.5t以下：作業区分＝積込み・荷卸：トラック1台当りブロック積載個数＝2個：トラック1台当り運搬距離＝1.5km以下：		個	1	2,089		2,089	CB310040 管理費区分 無 単-42号	
計								2,089		
単価								2,089	円／個	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	袋詰玉石				単位	袋	数量	1	単価	29,810
	袋材規格2t用(長期性能型);中詰材規格購入材									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
袋詰玉石		袋詰玉石用袋材規格＝2t用（長期性能型）： 施工条件＝深4m以下及び作業半径5m以内：中詰材区分＝購入材：費用の内訳＝全ての費用：		袋	1	29,810		29,810	CB322430 管理費区分 無 単-43号	
計								29,810		
単価								29,810	円／袋	

1次单価表

單-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材設置				単位	m2	数量	1	単価	856.9
規格	厚さ10mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	856.9		856.9		CB224720 管理費区分 無 単-44号	
計							856.9			
単価							856.9		円／m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,752		8,752	WB824010 管理費区分 無 単-45号	
計								8,752		
単価								8,752	円／m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,790
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離(km)(DID区間有無)＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3	1	1,790		1,790	CB227010 管理費区分 無 単-46号	
計								1,790		
単価								1,790	円／m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	6,000
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1	6,000		6,000	WB020051 管理費区分 有 単-47号	
計								6,000		
単価								6,000	円／m3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	136.3
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1		136.3		136.3	CB210610 管理費区分 無 単-48号
計									136.3	
単価									136.3	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	3,033
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土材料				m 3	1	3,033		3,033		CB210550 管理費区分 無 単-49号
計								3,033		
単価								3,033		円／m3

1次单価表

单-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう				単位	袋	数量	1	単価	10,740
規格	大型土のう規格耐大型土のう丸110×110 仮設1年									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：		袋	1	10,740		10,740		WB252730 管理費区分 無 単-50号
計								10,740		
単価								10,740		円／袋

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	大型土のう				単位	袋	数量	1	単 価	1,025
規 格	大型土のう規格撤去									
名 称		規格／条件	単位	数量	単 価		金 額		摘 要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,025		1,025		WB252730 管理費区分 無 単-51号	
計							1,025			
単価							1,025		円／袋	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	10	単価	953.7
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	136.3		136.3		CB210610 管理費区分 無 単-48号	
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	1	9,400		9,400		Z002120003 管理費区分 無	
計							9,536.3			
単価							953.7		円／m2	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	ガードレール撤去				単位	m	数量	1	単価	1,660
規格	Gr-C-2B									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様＝Gr-C-2B：夜間作業の補正＝無： 時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1	1,660		1,660	WB810530 管理費区分 無 単-52号	
計								1,660		
単価								1,660	円／m	

1次单価表

单-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込 (ルース)				単位	m3	数量	1	単価	253. 1
規格	土質土砂;作業内容土量50, 000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込 (ルース)		土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満：	m 3	1	253. 1		253. 1		CB210020 管理費区分 無 単-53号	
計							253. 1			
単価							253. 1		円／m3	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,789
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 暫定L=8km				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1	1,789		1,789		CB210110 管理費区分 無 単-54号	
計							1,789			
単価							1,789		円／m3	

1次单価表

单-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量	1	単価	256.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	256.3		256.3	CB210510 管理費区分 無 単-55号	
計								256.3		
単価								256.3	円／m3	

1次单価表

单-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	464.7
規格	法面締固め無し;現場制約無し									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=㍻質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1	464.7		464.7	CB220010 管理費区分 無 単-56号	
計								464.7		
単価								464.7	円/m2	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	4,068
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km ）DID有＝7.0km以下：		t	1		4,068		4,068	CB010410 管理費区分 無 単-57号
計									4,068	
単価									4,068	円／t

1次单価表

单-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	処分費				単位	kg	数量	1	単価	100
規 格	廃プラスチック									
名 称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘 要	
廃棄物受入料金		廃プラスチック	kg	1	100		100		ZYX0000001 管理費区分 T	
計							100			
単価							100		円／kg	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	ガードレール再利用設置				単位	m	数量		単価	
規格	Gr-C-2B				単位			1	単価	6,540
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール再設置		Gr-C-2B 手間のみ		m	1	6,540		6,540	RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
計								6,540		
単価								6,540	円／m	

1次单価表

单-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう				単位	袋	数量	1	単価	10,740
規格	大型土のう規格耐大型土のう丸110×110 仮設1年									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	10,740		10,740		WB252730 管理費区分 無 単-50号	
計							10,740			
単価							10,740		円／袋	

1次单価表

單-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう				単位	袋	数量	1	単価	1,025
規格	大型土のう規格撤去									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,025		1,025		WB252730 管理費区分 無 単-51号	
計							1,025			
単価							1,025		円／袋	

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,789
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 暫定L=8km				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,789		1,789		CB210110 管理費区分 無 単-54号	
計							1,789			
単価							1,789		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	256.3
規格	施工幅員4.0m以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	256.3		256.3		CB210510 管理費区分 無 単-55号	
計							256.3			
単価							256.3		円／m3	

1次单価表

单-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	464.7
規格	法面締固め無し;現場制約無し									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=㍻質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1	464.7		464.7	CB220010 管理費区分 無 単-56号	
計								464.7		
単価								464.7	円/m2	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	4,068
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km ）DID有＝7.0km以下：		t	1		4,068		4,068	CB010410 管理費区分 無 単-57号
計									4,068	
単価									4,068	円／t

1次单価表

单-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費					単位	kg	数量	1	単価	100
規格	廃プラスチック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金		廃プラスチック		kg	1	100		100		ZYX0000001 管理費区分 T	
計								100			
単価								100		円／kg	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	作業区分設置・撤去				単位			1	単価	16,280
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1		16,280		16,280	WB253010 管理費区分 無 単-61号
計									16,280	
単価									16,280	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	262.2
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					255.58		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 7日
 令和 8年 8月 7日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	2,057
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,130.1				
労務構成比率				%	82.43					
普通作業員				%	40.3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	26.38	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	15.75	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.74					
軽油				%	8.61	148		152		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.13	165		158		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.83					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3		%	7.4	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%	1.34	1,260		1,390		L001070001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-35号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	2,057
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						536				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB310010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 7日
 令和 8年 8月 7日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック製作				単位	個	数量	1	単価	54,350
規格	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-5-40 (高炉) 0.79m3を超え0.86m3以下6.14m2を超え6.76m2以下 一般				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							40,214			
労務構成比率					%	29.32				
普通作業員					%	13.31	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	5.94	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.9	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)					%	4.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	68.64				
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下				%	44.03	21,100	35,900	Z002012008 管理費区分 無	
消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満				%	22.77	1,420	1,780	L001170007 管理費区分 無	
軽油					%	1.84	148	152	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB310010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック製作					単位	個	数量	1	単価	54,350
規格	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-5-40（高炉） 0.79m3を超え0.86m3以下6.14m2を超え6.76m2以下 一般					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%	2.04						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊		%	2.04	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下									
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満									
J03 生コンクリート規格		18-5-40（高炉）									
J04 1個当りコンクリート体積（m3/個）		0.79m3を超え0.86m3以下									
J07 1個当り型枠面積（m2/個）		6.14m2を超え6.76m2以下									
J10 養生工の種別		一般									

WB240750

名称	鉄筋工 加工・組立				単位	t	数量		単価	
規格	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準				単位		数量	1	単価	312,800
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフテレン クレーン賃料補正係数＝標準：		t	1		189,600		189,600	WB240751 管理費区分 無 単-70号
鉄筋工 組立		組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝ SD345 D16～D25：ラフテレンクレーン賃料補正係数＝ 標準：		t	1		123,200		123,200	WB240752 管理費区分 無 単-71号
計									312,800	
単価									312,800	円／t
J01 作業区分		加工・組立								
J02 組立区分		一般構造物								
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25								
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB310100

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック横取り				単位	個	数量	1	単価	2,231
規格	2.5t以下 12m以下 -3m≦H≦3m				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,295.3				
労務構成比率				%	81.36					
土木一般世話役				%	22.05	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	20.72	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	20.32	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	18.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.95					
軽油				%	9.95	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.69					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊		%	8.69	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB310100

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	消波根固めブロック横取り				単位	個	数量	1	単価	2,231
規格	2.5t以下 12m以下 -3m≦H≦3m				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下								
J02 ブロック移動距離		12m以下								
J03 据付面高さ (H)		-3m≦H≦3m								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB310180

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック積込み				個				
規格	2.5t以下				単位		数量	1	単価 2,081
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,143.8				
労務構成比率			%	83.19					
土木一般世話役			%	22.54	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	21.19	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	20.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.62	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.92					
軽油			%	7.92	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.89					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%	8.89	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB310180

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック積込み				単位	個	数量	1	単価	2,081
規格	2.5t以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB310070

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 7日
 令和 8年 8月 7日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック据付け				個				
規格	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≤H≤3m 13個 層積				単位		数量	1	単価 5,564
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,468.4				
労務構成比率			%	60.88					
普通作業員			%	22.33	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.44	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	12.66	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.41	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.81					
連結金具	φ 16		%	27.43	15,000		17,420		Y000551001-001 管理費区分 無
軽油			%	6.38	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.31					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB310070

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック据付け				単位	個	数量	1	単価	5,564
規格	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 13個 層積				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	5.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下								
J02 据付場所		陸上								
J03 ブロック移動距離		12m以下								
J04 据付面高さ（H）		-3m≦H≦3m								
J05 ブロック10個当連結金具設置数（実数）		13 個								
J06 据付方法		層積								
					</					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB310040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 7日
 令和 8年 8月 7日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック運搬				単位	個	数量	1	単価	2,089
規格	2.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,948.3				
労務構成比率				%	40.15					
運転手 (一般)				%	40.15	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.71					
軽油				%	16.71	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	43.14					
トラック [普通型]		通称10～11t積級		%	43.14	15,700		17,700		M000302008 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下								
J02 作業区分		積込み・荷卸								
J03 トラック1台当りブロック積載個数		2個								
J04 トラック1台当り運搬距離		1.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB322430

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	袋詰玉石				単位	袋	数量	1	単価	29,810
規格	2t用（長期性能型） 深4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						24,008				
労務構成比率				%	13.74					
土木一般世話役				%	3.64	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.43	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.36	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3.01	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	84.56					
袋詰玉石用袋材		2 t 用		%	46.26	11,100		13,100		Z004014001 管理費区分 無
割栗石		5 0－1 5 0 mm		%	36.41	7,050		10,200		Z002140001 管理費区分 無
軽油				%	1.89	148		152		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB322430

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	袋詰玉石				単位	袋	数量	1	単価	29,810
規格	2t用（長期性能型） 深4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	1.7					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		%	1.7	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 袋詰玉石用袋材規格		2t用（長期性能型）								
J02 施工条件		深4m以下及び作業半径5m以内								
J03 中詰材区分		購入材								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	856.9
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,038.5				
労務構成比率				%	23.04					
普通作業員				%	19.61	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.43	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	76.96					
吸い出し防止材		厚10mm		%	76.96	740		590		ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-45号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	8,752
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,752		8,752	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								8,752		
単価								8,752	円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,790
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,650.4				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		通称１０t 積級 【１０t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		(23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		3.3km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-47号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		鉄筋Con塊		m 3	100	6,000		600,000		Y007600000-001 管理費区分 T
計								600,000		
単価								6,000		円／m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	整地				単 位	m 3	数 量	1	単 価	136. 3
規 格	敷均し（ルース） 10,000m3未満 無し									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価						132. 74				
労務構成比率				%	53. 54					
運転手（特殊）				%	53. 54	30, 500		30, 200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24. 68					
軽油				%	24. 68	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21. 78					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3		%	21. 78	8, 800		9, 810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し（ルース） 10, 000m3未満 無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB210550

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	3,033
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
購入土				%	100	1		3,033		Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-50号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	10,740
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.294	30,400	8,937		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.294	28,700	8,437		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.294	24,500	7,203		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋	10	3,770	37,700		ZA10833600 管理費区分 無	
購入土				m ³	10	3,033	30,330		Y001613000-001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.294	49,600	14,582		WK250500 管理費区分 無 単-72号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		211		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							107,400			
単価							10,740		円／袋	
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年								
J03 袋詰土区分		購入土								

WB252730

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 設置作業半径	5m以下					
J05 設置面高さ (H)	-3m≦H≦2m					

参考資料 (1)

単-51号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,025
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.087	30,400	2,644		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.087	28,700	2,496		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.087	58,620	5,099		WK250500 管理費区分 無 単-73号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%		式	1		11		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							10,250			
単価							1,025		円／袋	
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (1)

単-52号 WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無				単位			1		1,660
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B		m	1	1,660		1,660	Q001116002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,660		
単価								1,660	円／m	
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m ³	数量	1	単価	253.1
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					249.36		
労務構成比率			%	39.5			
運転手（特殊）			%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.55			
軽油			%	19.55	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.95			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m ³	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,789
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,641.1				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		通称１０t 積級 【１０t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		(23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 8.5km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 7日
 令和 8年 8月 7日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	256.3
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						257.39			
労務構成比率				%	66.69				
運転手（特殊）				%	45.87	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.82	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.14				
軽油				%	17.14	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.17				
ブルドーザ [湿地]		通称 7 t 級		%	10.15	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%	6.02	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB220010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 7日
 令和 8年 8月 7日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	464.7
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量0.8 m ³		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB010410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 8月 7日
令和 8年 8月 7日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	4,068
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 7.0km以下				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,100					
労務構成比率			%	83.98						
運転手（特殊）			%	42.42	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	41.56	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.88						
軽油			%	2.88	148		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.14						
トラック〔クレーン装置付〕	通称2 t 積級 吊能力2.9 t		%	13.14	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 片道運搬距離 (km) DID有	7.0km以下									

参考資料 (1)

単-58号 DB115260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	830
規格	敷設～撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.48	24,500		11,760		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木用遮水シート		軟質塩化ビニルシート厚0.5mm	m2	104	685		71,240		ZYX0000002 管理費区分 無	
計							83,000			
単価							830		円／m 2	
J01 施工区分		敷設～撤去								

参考資料 (1)

単-59号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	93,530
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	0.5	52,920	26,460	WK250540 管理費区分 無 単-74号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							93,530		
単価							93,530	円／箇所	

参考資料 (1)

単-60号 WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	15,300
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
特殊作業員				人	0.14	28,700		4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：		日	1	600		600	WK250400 管理費区分 無 単-75号 Z1	
発動発電機運転		同上		日	1	9,956		9,956	WK250410 管理費区分 無 単-76号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			726	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								15,300		
単価								15,300	円／日	
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料 (1)

単-61号 WB253010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	100	単価	16,280
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m	100	3,291		329,100		WB253020 管理費区分 無 単-77号 Z2
汚濁防止フェンス		H=1.0m 引張強さ 1,000未満(N/3m)		m	100	11,800		1,180,000		Y001076000-001 管理費区分 無 Z1, Z2
アンカー工		10%		式	1			118,000		ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1, Z2
諸雑費（まるめ）				式	1			900		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計								1,628,000		
単価								16,280		円／m
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-62号 WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,400		21,400		R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								21,400		
単価								21,400		円／人日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	56,180
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						42,243				
労務構成比率				%	46.28					
普通作業員				%	28.67	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.36	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.07	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.72					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	53.72	21,400		35,900		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		有り								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	35,870
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,865		35,865		Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								35,870		
単価								35,870		円／m 3
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB224260

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込 (コンクリート殻)				単位	m 3	数量	1	単価	1,278
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,365.4				
労務構成比率				%	87.01					
普通作業員				%	78.53	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	8.48	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.2					
軽油				%	4.2	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.79					
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) バケット 容量0.8 m ³		%	8.79	21,500		22,200		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,731
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,595.4				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		通称１０t 積級 【１０t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		(23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-68号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	4,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		無筋Con塊		m 3	100	4,000		400,000		Y007600000-002 管理費区分 T
計								400,000		
単価								4,000		円／m3

参考資料 (1)

単-69号 WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1	17,200		17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								17,200		
単価								17,200		円／人日

参考資料 (2)

単-70号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	鉄筋工 加工				単位	t	数量	1	単価	189,600
規格	SD345 D16～D25 標準				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.1	30,400		3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工				人	1.7	31,600		53,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊		日	0.04	52,800		2,112	L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25		t	1.03	115,000		118,450	Z001102020 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		12%		式	1			7,378	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								189,600		
単価								189,600	円／t	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D16～D25 標準								

参考資料 (2)

単-71号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	鉄筋工 組立				単位	t	数量	1	単価	123,200
規格	一般構造物 SD345 D16～D25 標準				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.4	30,400		12,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工				人	2.9	31,600		91,640	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊		日	0.11	52,800		5,808	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		8%		式	1			8,692	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								123,200		
単価								123,200	円／t	
J01 組立区分		一般構造物								
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25								
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料 (2)

単-72号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m				単位		数量	1	単価 49,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	63	152	9,576	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						49,600			
単価						49,600	円／日		
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		5m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≤H≤2m							

参考資料 (2)

単-73号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	152	15,352	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,620			
単価						58,620	円／日		
J01 作業区分		撤去							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料 (2)

単-74号 WK250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	52,920
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	152	6,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8 m ³ 吊能力2.9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,920				
単価						52,920	円／日			

参考資料 (2)

単-75号 WK250400

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	600
規格	0以上120 (m3／h) 未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2	500		600		L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							600			
単価							600		円／日	
J01 排水量区分		0以上120 (m3／h) 未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料 (2)

単-76号 WK250410

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	発動発電機運転				日			
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1
価					単価			9,956
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	46	152	6,992	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							9,956	
単価							9,956	円／日
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		作業時排水						

参考資料 (2)

単-77号 WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				単位	m	数量	100	単価	3,291
規格	設置・撤去				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.2		30,400		66,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	5.4		24,500		132,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転				日	2.2		54,700		120,340	WK250550 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1				9,580	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									329,100	
単価									3,291	円／m
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (3)

単-78号 WK250550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ運転				日	数量	1	単価	54,700
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	88	152	13,376	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8 m ³ 吊能力2.9 t 吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						54,700			
単価						54,700	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]