

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173630-00016-11(0)	設計者名	
費目		工事名	令和8年度 宇治山田港(海岸)ほか 公共土木施設維持管理業務委託
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年4月6日		
単価適用年月日	令和8年4月6日		
適用単価 地区	一般材料	M00:伊勢1	
	生コン	M01:伊勢A	
	石材	M01:伊勢1	
適用工種	道路維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 7 : 道路維持業務委託
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 宇治山田港（海岸）ほか 公共土木施設維持管理業務委託			当初	事業区分 河川維持・修繕		主たる工種 道路維持業務委託			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
海岸維持			式		1		8,331,167			
管理工			式		1		6,804,321			
海岸管理工			式		1		6,256,464			
堆積塵芥収集（人力処理） 1・2号箇所			m3		110	10,350	1,138,500			単-1号
堆積塵芥収集（人力処理） 3・4号箇所			m3		100	10,350	1,035,000			単-2号
廃材受入れ料金 1・2号箇所	木くず等		空m3		110	18,000	1,980,000			単-3号
廃材受入れ料金 3・4号箇所	木くず等		空m3		100	18,000	1,800,000			単-4号
堆積塵芥収集（人力処理）			m3		5	11,400	57,000			単-5号
混廃廃棄物処理費			m3		5	15,000	75,000			単-6号
階段清掃工			千m2		1.2	88,010	105,612			単-7号
床掘り（掘削）	土質土砂		m3		140	334.1	46,774			単-8号
整地	作業区分敷均し（ルーフ）		m3		140	132.7	18,578			単-9号

設計内訳書

工事名	令和8年度 宇治山田港(海岸)ほか 公共土木施設維持管理業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持業務委託		
			河川維持・修繕	工事区分	海岸維持	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃工			式	1		547,857			
側溝清掃			m	1,030	531.9	547,857			単-10号
除草工			式	1		1,210,366			
海岸除草工			式	1		1,210,366			
堤防除草(複合)			m2	12,800	80.26	1,027,328			単-11号
運搬(堤防除草)			m2	12,800	6.46	82,688			単-12号
廃材受入れ料金		刈草	kg	2,230	45	100,350			単-13号
仮設工			式	1		316,480			
交通管理工			式	1		316,480			
交通誘導警備員		B	人日	18.4	17,200	316,480			単-14号
直接工事費			式	1		8,331,167			
共通仮設			式	1		256,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度 宇治山田港(海岸)ほか 公共土木施設維持管理業務委託	当初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	道路維持業務委託		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上) 4,625,752 × 5.54%		式	1		256,000			
純工事費		式	1		8,587,167			
現場管理費 4,881,752 × 41.14%		式	1		2,008,000			
工事原価		式	1		10,595,167			
一般管理費等 6,889,752 × (20.75% + 0.04%)		式	1		1,431,833			
工事価格		式	1		12,027,000			
消費税相当額 12,027,000 × 10%		式	1		1,202,700			
工事費計		式	1		13,229,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		8,331,167	
4	直接工事費		8,331,167	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		3,955,350	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		3,705,415	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		3,705,415	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,625,752	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,375,817	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.54%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		5.54%	
30	計上額 単独（追加工事）		256,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		256,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	8,331,167	
35	直接工事費	8,331,167	
36	非対象額計 (-)	3,955,350	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	3,955,350	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	4,375,817	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.85%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.85%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	256,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		8,587,167	
3	単独（追加工事）直接工事費		8,331,167	
4	単独（追加工事）共通仮設費		256,000	
5	非対象額計（-）		3,705,415	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		3,705,415	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,881,752	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,631,817	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		41.14%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		41.14%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,008,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,008,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持業務委託

1	工事原価	10,595,167	
2	純工事費	8,587,167	
3	現場管理費	2,008,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	3,705,415	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	3,705,415	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,889,752	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,639,817	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.76%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,889,752	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 2,755 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.79%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,431,833	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,431,833	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)	1・2号箇所	m3				
			1	10,350	10,350	10,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)	作業区分 = 収集・集積・積込み・運搬：塵芥の種類 = 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物：D1D区間の有無 = 有り：運搬距離(かさ高物・D1D有り) = 10.5km以下：ダンプトラック持込・貸与 = 持込：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	10,350	10,350	CB320730 管理費区分 無 単-15号
計					10,350	
単価					10,350	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理） 3・4号箇所		m3				
堆積塵芥収集（人力処理）	作業区分 = 収集・集積・積込み・運搬：塵芥の 種類 = 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物：DI D区間の有無 = 有り：運搬距離（かさ高物・DI D有り） = 10.5km以下：ダンプトラック持込・貸与 = 持込：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	10,350	10,350	CB320730 管理費区分 無 単-15号
計					10,350	
単価					10,350	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 廃材受入れ料金 1・2号箇所 規 格 木くず等		空m3	1	18,000	18,000	WYB00001 管理費区分 T
計					18,000	
単価					18,000	円 / 空m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 廃材受入れ料金 称 3・4号箇所 規 木くず等 格		空m3	1	18,000	18,000	WYB00002 管理費区分 T
計					18,000	
単価					18,000	円 / 空m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	1	11,400	11,400	CB320730 管理費区分 無 単-16号
計					11,400	
単価					11,400	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混廃廃棄物処理費		m3	1	15,000	15,000	WYB00003 管理費区分 T
計					15,000	
単価					15,000	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段清掃工		千m2			1	88,010
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	作業区分 = 収集・集積・積込みのみ：	m3	10	8,801	88,010	CB320730 管理費区分 無 単-17号
計					88,010	
単価					88,010	円 / 千m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(掘削)	土質土砂			m3				
				単位	数量	単価	1	単価 334.1
掘削			土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :	m 3	1	334.1	334.1	CB210100 管理費区分 無 単-18号
計							334.1	
単価							334.1	円 / m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分敷均し(ルース)	m3	1	132.7	132.7	CB210610 管理費区分 無 単-19号
計					132.7	
単価					132.7	円 / m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	側溝蓋規格 = 無蓋 :	m	1	531.9	531.9	CB433510 管理費区分 無 単-20号
計					531.9	
単価					531.9	円 / m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)		m2	1	80.26	80.26	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(ワロト・デイズル・2t積): 飛散防止措置 = 無し:	m 2	1	80.26	80.26	CB320070 管理費区分 無 単-21号
計					80.26	
単価					80.26	円 / m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		m2	1	6.46	6.46	CB320050 管理費区分 無 単-22号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有= 10.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	6.46	6.46	CB320050 管理費区分 無 単-22号
計					6.46	
単価					6.46	円 / m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材受入れ料金	刈草	kg	1	45	45	WYB00004 管理費区分 T
計					45	
単価					45	円 / kg

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B	交通誘導警備員		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							17,200	
単価							17,200	円 / 人日

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB320730

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要	
堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物 有り 10.5km以下持込 全ての費用	単位	m3	1	10,350		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					10,481		
労務構成比率			%	95.9			
普通作業員			%	66.19	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.78	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)			%	9.56	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員			%	5.37	17,600	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	1.15			
軽油			%	1.15	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	2.95	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB320730

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	標準単価	単価	摘要	
堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物 有り 10.5km以下持込 全ての費用	m3		10,350		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	収集・集積・積込み・運搬					
J02 塵芥の種類	木片空缶枯草等かさ高物や軽量物					
J03 DID区間の有無	有り					
J05 運搬距離(かさ高物・DID有り)	10.5km以下					
J08 ダンプトラック持込・貸与	持込					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB320730

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物 有り 23.0km以下持込 全ての費用	m3	1	11,400		
標準単価					11,456	
労務構成比率		%	93.69			
普通作業員		%	60.55	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	14.7	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.53	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		%	4.91	17,600	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.77			
軽油		%	1.77	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.54			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	4.54	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB320730

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	標準単価	単価	摘要	
堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物 有り 23.0km以下持込 全ての費用	m3		1	11,400	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	収集・集積・積込み・運搬					
J02 塵芥の種類	木片空缶枯草等かさ高物や軽量物					
J03 DID区間の有無	有り					
J05 運搬距離(かさ高物・DID有り)	23.0km以下					
J08 ダンプトラック持込・貸与	持込					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB320730

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積込みのみ	m3	1	8,801			
標準単価					9,047.4		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	76.65	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.13	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		%	6.22	17,600	18,500		R0103 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	収集・集積・積込みのみ						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1	334.1			
標準単価					330.86		
労務構成比率		%	27.34				
運転手(特殊)		%	27.34		28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93				
軽油		%	18.93		138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73				
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	53.73		30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	有り						
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1		132.7	
標準単価				126.79		
労務構成比率		%	53.11			
運転手(特殊)		%	53.11	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.09			
軽油		%	24.09	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB433510

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	531.9			
標準単価					549		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	74.03		25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	25.97		31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格	無蓋						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積) 無し	m ²	1			80.26	
標準単価					81.189		
労務構成比率		%			99.55		
普通作業員		%			46.95	25,400	24,500 R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%			45.31	28,300	28,700 R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			5.34	31,000	30,400 R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%			0.45		
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%			0.45	141	141 M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 10.0km以下 全ての費用	m ²	1	6.46			
標準単価					6.0312		
労務構成比率		%	65.74				
運転手(一般)		%	65.74		23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.61				
軽油		%	9.61		138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.65				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	24.65		5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	10.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

