

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173630-00006-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】令和8年度二級河川大堀川 公共土木施設維持管理（河川除草）業務委託
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日		
単価適用年月日	令和 8年 4月 6日		
適用単価 地区	一般材料	M00：伊勢 1	
	生コン	M01：伊勢A	
	石材	M01：伊勢 1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日（日）
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 8 : 河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度二級河川大堀川 公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託			当初	事業区分	主たる工種		河川維持業務委託	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		5,754,995			
除草工			式	1		5,151,275			
堤防除草工			式	1		5,151,275			
堤防除草(複合)			m2	23,900	80.26	1,918,214			単-1号
運搬(堤防除草)			m2	23,900	6.99	167,061			単-2号
廃棄物受入料金	刈草		kg	54,800	45	2,466,000			単-3号
廃棄物受入料金	樹木・枝葉		m3	50	9,000	450,000			単-4号
廃棄物受入料金	竹・枝葉		m3	15	10,000	150,000			単-5号
仮設工			式	1		603,720			
交通管理工			式	1		603,720			
交通誘導警備員B			人日	35.1	17,200	603,720			単-6号
直接工事費			式	1		5,754,995			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度二級河川大堀川 公共土木施設維持管理（河川除草）業務委託	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		159,000			
共通仮設費（率計上） 2,861,644 × 5.58%			式	1		159,000			
純工事費			式	1		5,913,995			
現場管理費 3,020,644 × 36.89%			式	1		1,114,000			
工事原価			式	1		7,027,995			
一般管理費等 4,134,644 × (22.19% + 0.04%)			式	1		919,005			
工事価格			式	1		7,947,000			
消費税相当額 7,947,000 × 10%			式	1		794,700			
工事費計			式	1		8,741,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		5,754,995	
4	直接工事費		5,754,995	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		3,066,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		2,893,351	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		2,893,351	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,861,644	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,688,995	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		5.58%	
30	計上額 単独（追加工事）		159,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		159,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	5,754,995	
35	直接工事費	5,754,995	
36	非対象額計 (-)	3,066,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	3,066,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	2,688,995	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.04%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.04%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	159,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		5,913,995	
3	単独（追加工事）直接工事費		5,754,995	
4	単独（追加工事）共通仮設費		159,000	
5	非対象額計（-）		2,893,351	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		2,893,351	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,020,644	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,847,995	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		36.89%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		36.89%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,114,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,114,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	7,027,995	
2	純工事費	5,913,995	
3	現場管理費	1,114,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	2,893,351	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	2,893,351	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	4,134,644	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,961,995	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	4,134,644	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 1,653 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	919,005	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	919,005	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)		m2	1	80.26	80.26	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(ワロト・デイズル・2t積): 飛散防止措置 = 無し:	m 2	1	80.26	80.26	CB320070 管理費区分 無 単-7号
計					80.26	
単価					80.26	円 / m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		m2	1	6.99	6.99	CB320050 管理費区分 無 単-8号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有= 12.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	6.998	6.99	CB320050 管理費区分 無 単-8号
計					6.99	
単価					6.99	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	刈草	kg	1	45	45	WYB00004 管理費区分 T
計					45	
単価					45	円 / kg

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	樹木・枝葉	m3	1	9,000	9,000	WYB00005 管理費区分 T
計					9,000	
単価					9,000	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	竹・枝葉	m3	1	10,000	10,000	WYB00006 管理費区分 T
計					10,000	
単価					10,000	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-9号
計					17,200	
単価					17,200	円 / 人日

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積) 無し	m ²	1			80.26	
標準単価					81.189		
労務構成比率		%	99.55				
普通作業員		%	46.95	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	45.31	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.34	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%	0.45				
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.45	141	141		M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 12.0km以下 全ての費用	単位	m ²	1		6.998	
標準単価					6.5338		
労務構成比率		%	65.74				
運転手(一般)		%	65.74	23,600	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.61				
軽油		%	9.61	138	136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.65				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	24.65	5,702	5,702 (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	12.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-9号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円 / 人日

