

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	508-k173630-00017-11(0)	設計者名	
費目		工事名	【当初】一級河川五十鈴川 公共土木施設維持管理（河川除草）業務委託
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日		
単価適用年月日	令和 8年 4月 6日		
適用単価 地区	一般材料	M00：伊勢 1	
	生コン	M01：伊勢A	
	石材	M01：伊勢 1	
適用工事種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日（日）
-----------	--------------

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	9 8 : 河川維持業務委託
	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	【当初】一級河川五十鈴川 公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託			当初	事業区分 河川維持・修繕		主たる工種	河川維持業務委託			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持				式		1		6,433,756			
除草工				式		1		5,403,476			
堤防除草工				式		1		5,403,476			
堤防除草(複合)				m2		40,700	80.26	3,266,582			単-1号
運搬(堤防除草)				m2		40,700	5.92	240,944			単-2号
廃材受入れ料金		刈草		kg		39,910	45	1,795,950			単-3号
廃材受入れ料金		竹		空m3		10	10,000	100,000			単-4号
仮設工				式		1		1,030,280			
交通管理工				式		1		1,030,280			
交通誘導警備員		B		人日		59.9	17,200	1,030,280			単-5号
直接工事費				式		1		6,433,756			
共通仮設				式		1		316,000			

## 設計内訳書

工事名	【当初】一級河川五十鈴川 公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上) 4,730,818 × 6.7%			式	1		316,000			
純工事費			式	1		6,749,756			
現場管理費 5,046,818 × 38.63%			式	1		1,949,000			
工事原価			式	1		8,698,756			
一般管理費等 6,995,818 × (21.41% + 0.04%)			式	1		1,500,244			
工事価格			式	1		10,199,000			
消費税相当額 10,199,000 × 10%			式	1		1,019,900			
工事費計			式	1		11,218,900			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計( - )	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		6,433,756	
4	直接工事費		6,433,756	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,895,950	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		1,702,938	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		1,702,938	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,730,818	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,537,806	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		6.7%	
30	計上額 単独（追加工事）		316,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		316,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,433,756	
35	直接工事費	6,433,756	
36	非対象額計 ( - )	1,895,950	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,895,950	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	4,537,806	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	3.93%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	3.93%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	316,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		6,749,756	
3	単独（追加工事）直接工事費		6,433,756	
4	単独（追加工事）共通仮設費		316,000	
5	非対象額計（-）		1,702,938	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		1,702,938	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		5,046,818	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,853,806	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		35.12%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		38.63%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,949,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,949,000	

## 一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	8,698,756	
2	純工事費	6,749,756	
3	現場管理費	1,949,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	1,702,938	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	1,702,938	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,995,818	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,802,806	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.39%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,995,818	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 2,798 円
24	一般管理費等 率(補正後)	21.45%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,500,244	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,500,244	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)		m2	1	80.26	80.26	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(ワロト・デイズル・2t積): 飛散防止措置 = 無し:	m 2	1	80.26	80.26	CB320070 管理費区分 無 単-6号
計					80.26	
単価					80.26	円 / m2

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		m2	1	5.92	5.92	CB320050 管理費区分 無 単-7号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) ): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有= 8.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル ]  2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	5.922	5.92	CB320050 管理費区分 無 単-7号
計					5.92	
単価					5.92	円 / m2

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材受入れ料金	刈草	kg	1	45	45	WYB00001 管理費区分 T
計					45	
単価					45	円 / kg

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材受入れ料金	竹	空m3	1	10,000	10,000	WYB00003 管理費区分 T
計					10,000	
単価					10,000	円 / 空m3

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B	人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-8号
計					17,200	
単価					17,200	円 / 人日

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積) 無し	m <sup>2</sup>	1			80.26	
標準単価					81.189		
労務構成比率		%	99.55				
普通作業員		%	46.95	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	45.31	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.34	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%	0.45				
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.45	141	141		M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 8.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	5.922			
標準単価					5.5286		
労務構成比率		%	65.74				
運転手(一般)		%	65.74	23,600	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.61				
軽油		%	9.61	138	136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.65				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	24.65	5,702	5,702 (182)	5,702 (5,520)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	8.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-8号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 4月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1	17,200		
交通誘導警備員 B		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円 / 人日



