

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173640-00083-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事
所 属 名	伊勢建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 8月 4日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1	
	生 コ ン	M01：伊勢A	
	石 材	M01：伊勢 1	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		12,851,362			
道路土工		式	1		2,315,924			
掘削工		式	1		841,990			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	230	1,304	299,920			単-1号 週休有
床掘	土質土砂	m3	110	2,308	253,880			単-2号 週休有
埋戻し	土質区分土砂：土砂	m3	70	4,117	288,190			単-3号 週休有
路床盛土工		式	1		135,060			
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	20	6,753	135,060			単-4号 週休有
法面整形工		式	1		18,870			
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	943.5	18,870			単-5号 週休有
残土処理工		式	1		1,320,004			
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	280	137.3	38,444			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 棚橋		m3	280	4,577	1,281,560			単-7号 週休有
カーポート工		式	1		2,005,000			
プレキャストカーポート工		式	1		2,005,000			
プレキャストボックス		5号函渠工 式	1	2,005,000	2,005,000			単-8号 週休有
排水構造物工		式	1		3,971,277			
側溝工		式	1		2,417,650			
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U型側溝規格PU-300A m	10	9,520	95,200			単-9号 週休有
プレキャストL型側溝		街渠工（1）標準2型150 m	28	16,530	462,840			単-10号 週休有
プレキャストL型側溝		街渠工（2）斜め 2型150 m	1	22,970	22,970			単-11号 週休有
プレキャストL型側溝		街渠工（3）斜め 2型150 m	2	22,970	45,940			単-12号 週休有
プレキャストL型側溝		街渠工（4）乗入口2型150 m	10	22,070	220,700			単-13号 週休有
自由勾配側溝		2号自由勾配側溝 式	1	1,570,000	1,570,000			単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1		125,567			
暗渠排水管 φ200	作業区分据付;管種別 直管;管径200～400mm	m	8	3,328	26,624			単-15号 週休有
暗渠排水管 φ300	作業区分据付;管種別 直管;管径200～400mm	m	13	7,611	98,943			単-16号 週休有
集水枿・マンホール工		式	1		1,428,060			
プレキャスト街渠枿(1)	枿規格	箇所	3	106,400	319,200			単-17号 週休有
プレキャスト集水枿A7	枿規格800×800×1200	箇所	1	429,400	429,400			単-18号 週休有
プレキャスト集水枿A8	枿規格800×800×1400	箇所	1	467,100	467,100			単-19号 週休有
AS枿	枿規格300×300×600	箇所	1	71,880	71,880			単-20号 週休有
PU枿	枿規格300×300×600	箇所	2	70,240	140,480			単-21号 週休有
構造物撤去工		式	1		1,169,161			
構造物取壊し工		式	1		864,204			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	15	11,070	166,050			単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有 b（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	26	19,810	515,060		単-23号 週休有
舗装版切断		舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15c m以下	m	10	714.2	7,142		単-24号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 版;舗装版厚5cm	m2	280	628.4	175,952		単-25号 週休有
運搬処理工			式	1		304,957		
殻運搬		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	2,651	39,765		単-26号 週休有
殻運搬		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	26	3,271	85,046		単-27号 週休有
殻運搬		殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	3,854	53,956		単-28号 週休有
殻処分		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	2,110	31,650		単-29号 週休有
殻処分		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	26	2,500	65,000		単-30号 週休有
殻処分		殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	2,110	29,540		単-31号 週休有
仮設工			式	1		3,390,000		
交通管理工			式	1		3,390,000		

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1	3,390,000	3,390,000			単-32号 週休有
舗装			式	1		6,541,322			
舗装工			式	1		2,851,297			
アスファルト舗装工			式	1		2,732,301			
不陸整正			m2	535	180.3	96,460			単-33号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	535	751.7	402,159			単-34号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	535	1,002	536,070			単-35号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	535	2,401	1,284,535			単-36号 週休有
不陸整正			m2	94	180.3	16,948			単-37号 週休有
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	94	999.7	93,971			単-38号 週休有
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度7ス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上	m2	94	2,510	235,940			単-39号 週休有
不陸整正			m2	15	180.3	2,704			単-40号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚140m m	m2	15	724.3	10,864		単-41号 週休有	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	15	1,002	15,030		単-42号 週休有	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	15	2,508	37,620		単-43号 週休有	
仮アスファルト舗装工			式	1		118,996			
不陸整正			m2	62	180.3	11,178		単-44号 週休有	
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度7ス ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上	m2	62	1,739	107,818		単-45号 週休有	
標識工			式	1		130,140			
小型標識工			式	1		130,140			
標識柱 再利用設置			基	2	65,070	130,140		単-46号 週休有	
区画線工			式	1		118,422			
区画線工			式	1		118,422			

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	170	374.5	63,665			単-47号 週休有
溶融式区画線		m	20	398.6	7,972			単-48号 週休有
溶融式区画線		m	5	861.9	4,309			単-49号 週休有
溶融式区画線		m	12	949.1	11,389			単-50号 週休有
溶融式区画線		m	37	840.2	31,087			単-51号 週休有
道路付属施設工		式	1		192,412			
道路付属物工		式	1		177,880			
線形誘導標		基	4	44,470	177,880			単-52号 週休有
ブロック舗装工		式	1		14,532			
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック		m2	0.4	10,180	4,072			単-53号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分				主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック		警告ブロック	m2	1	10,460	10,460			単-54号 週休有
護床工			式	1		2,222,379			
護床工			式	1		2,222,379			
床掘			m3	230	2,308	530,840			単-55号 週休有
整地			m3	230	1,149	264,270			単-56号 週休有
根固めブロック工			式	1		1,400,040			内-1号 週休有
詰石工			m3	3	411.7	1,235			単-57号 週休有
積込 【勝田】			m3	3	250.7	752			単-58号 週休有
土砂等運搬 【勝田→現場】		土質土砂（岩塊・玉石 混り土含む）	m3	3	8,414	25,242			単-59号 週休有
仮設工			式	1		1,026,672			
水替工			式	1		455,396			
締切排水工			式	1		455,396			内-2号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工			式	1		439,600			
汚濁防止フェンス		作業区分設置・撤去	m	40	10,990	439,600			単-60号 週休有
沈砂池工			式	1		131,676			
大型土のう作製・設置			袋	20	4,989	99,780			単-61号 週休有
ブルーシート		# 2000 5.4×3.6	枚	2	950	1,900			単-62号 週休有
大型土のう撤去			袋	20	838.9	16,778			単-63号 週休有
現場発生品及び支給品運搬		ブルーシート	回	1	5,229	5,229			単-64号 週休有
運搬廃棄物受入料金		ブルーシート	kg	4	60	240			単-65号 週休有
現場発生品及び支給品運搬		大型土のう	回	1	5,229	5,229			単-66号 週休有
運搬廃棄物受入料金		土のう	kg	42	60	2,520			単-67号 週休有
直接工事費			式	1		19,392,684			
共通仮設			式	1		2,683,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 19,392,684×13.84%			式	1		2,683,000			
純工事費			式	1		22,075,684			
現場管理費 22,075,684×36.06%			式	1		7,960,000			
工事原価			式	1		30,035,684			
一般管理費等 30,035,684×（21.06%＋ 0.04%）			式	1		6,337,316			
工事価格			式	1		36,373,000			
消費税相当額 36,373,000×10%			式	1		3,637,300			
工事費計			式	1		40,010,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	19,392,684	
4	直接工事費	19,392,684	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	126,190	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	19,392,684	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	19,266,494	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.42%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.84%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）	2,683,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,683,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	19,392,684	
35	直接工事費	19,392,684	
36	非対象額計（－）	126,190	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	126,190	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	19,266,494	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.1%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.1%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,683,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	22,075,684	
3	単独（追加工事）直接工事費	19,392,684	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,683,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	22,075,684	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	21,949,494	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.14%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.06%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	7,960,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,960,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	30,035,684	
2	純工事費	22,075,684	
3	現場管理費	7,960,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	30,035,684	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	29,909,494	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.06%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	30,035,684	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 12,014 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.1%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,337,316	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,337,316	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	根固めブロック工						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック製作	消波根固めブロック規格＝2.5t以下：型枠の種類＝鋼製型枠 異形ブロック10t未満：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1個当りコンクリート体積（m3/個）＝0.86m3を超え0.94m3以下：1個当り型枠面積（m2/個）＝6.60m2を超え7.27m2以下：養生工の種類別＝一般：	個	24	48,760	1,170,240			CB310010 管理費区分 無 単-130号
消波根固めブロック横取り	消波根固めブロック規格＝2.5t以下：ブロック移動距離＝12m超：クレーン規格＝ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊：クレーンの賃料補正係数＝標準：	個	24	2,156	51,744			CB310100 管理費区分 無 単-131号
消波根固めブロック据付け	消波根固めブロック規格＝2.5t以下：据付場所＝陸上：ブロック移動距離＝12m超：ブロック10個当連結金具設置数（実数＝16.7個：据付方法＝層積：クレーン規格＝ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊：クレーンの賃料補正係数＝標準：	個	24	7,419	178,056			CB310070 管理費区分 無 単-132号
合 計					1,400,040			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	締切排水工						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	17.4	15,240	265,176			WB252310 管理費区分 無 単-135号
ポンプ設置・撤去		箇所	2	95,110	190,220			WB252320 管理費区分 無 単-136号
合 計					455,396			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

单-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				m3	数量	1	单価	6,753
規格	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,753	6,753	CB210520 管理費区分 無 単-71号		
計						6,753			
単価						6,753	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量		単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位			1	単価	943.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：		m 2	1	943.5		943.5	CB220010 管理費区分 無 単-72号	
計								943.5		
単価								943.5	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬 柵橋	単位 m3	数量	1	単価	4,577	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	4,577	4,577	CB210110 管理費区分 無 単-74号
計						4,577	
単価						4,577	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャストボックス				単位	式	数量	1	単価	2,005,000
規格	5号函渠工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボックスカルバート設置		据付2.0m 0< B ≤1.25 0< H ≤1.25		m	9.4	22,330	209,902		Y000356000-001 管理費区分 無	
BOXカルバート		T-25 縦締 600×600×2000		本	3	209,100	627,300		Y049900020-002 管理費区分 無	
BOXカルバート		T-25 縦締 600×600×1.596/1.814		本	1	461,200	461,200		Y049900020-003 管理費区分 無	
BOXカルバート		T-25 縦締 斜角 600×600×1.595/1.813		本	1	461,000	461,000		Y049900020-004 管理費区分 無	
PC鋼棒		φ13×1,050		本	8	1,286	10,288		Y049900020-005 管理費区分 無	
PC鋼棒		φ13×3,940		本	4	2,570	10,280		Y049900020-006 管理費区分 無	
ナット,ワッシャー		M14		組	24	136	3,264		Y049900020-007 管理費区分 無	
アンカープレート		65×65×16		枚	24	566	13,584		Y049900020-008 管理費区分 無	
ジョイントゴム		40×13		m	11.2	826	9,251.2		Y049900020-009 管理費区分 無	
コーナーパット		70×100×13		枚	16	676	10,816		Y049900020-010 管理費区分 無	
プレキャスト基礎板		500*100*2000		枚	10	17,200	172,000		ZA10066410 管理費区分 無	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックス				式	数量	1	単価	2,005,000
規格	5号函渠工				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9.4	1,661	15,613.4		CB221110 管理費区分 無 単-75号	
計						2,004,498.6			
単価						2,005,000		円／式	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	9,520
規格	U型側溝規格U型側溝規格PU-300A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1	9,520	9,520	WB821410 管理費区分 無 単-76号			
計						9,520				
単価						9,520	円／m			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャストL型側溝					単位 m	数量	1	単価	16,530
	街渠工（1）標準2型150									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャストL型側溝		B-150 標準 L=2000			1	16,530		16,530	WYB00003 管理費区分 無 単-77号	
計								16,530		
単価								16,530	円／m	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストL型側溝				単位	m	数量	1	単価	22,970
規格	街渠工（2）斜め 2型150				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャストL型側溝		B-150 乗入斜 L=1000		m	1	22,970	22,970		WYB00004 管理費区分 無 単-78号	
計							22,970			
単価							22,970		円／m	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストL型側溝				単位	m	数量	1	単価	22,970
規格	街渠工（3）斜め 2型150				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャストL型側溝		B-150 乗入斜 2型150		m	1	22,970	22,970		WYB00005 管理費区分 無 単-79号	
計							22,970			
単価							22,970		円／m	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストL型側溝				単位	m	数量	1	単価	22,070
規格	街渠工（4）乗入口2型150				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャストL型側溝		B-150 乗入 L=1000		m	1	22,070	22,070		WYB00006 管理費区分 無 単-80号	
計							22,070			
単価							22,070		円／m	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝				単位	式	数量	1	単価	1,570,000
規格	2号自由勾配側溝									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	2	26,050		52,100		WB821420 管理費区分 無 単-81号 600×800横断用	
自由勾配側溝		同上	m	27.18	27,540		748,537.2		WB821420 管理費区分 無 単-82号 600×900	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） W/C=60%以下	m 3	1.87	25,500		47,685		Z002010001 管理費区分 無 底部コンクリート	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	2.48	90,570		224,613.6		CB226170 管理費区分 無 単-83号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	24	8,014		192,336		WB821430 管理費区分 無 単-84号 Co蓋 700*140*500	
蓋版		同上	枚	6	50,660		303,960		WB821430 管理費区分 無 単-85号 G蓋 600*500	
計							1,569,231.8			
単価							1,570,000		円／式	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管 φ200		m				
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm						
単位	数量	単価	金額	摘要			
名 称	規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		
暗渠排水菅	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	3,328	3,328	CB222770 管理費区分 無 単-86号 VUφ200	
計					3,328		
単価					3,328	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト街渠樹(1)				箇所	数量	10	単価	106,400
規格	樹規格				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	7,802	78,020	CB222800 管理費区分 無 単-88号		
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10	87,920	879,200	CB222810 管理費区分 無 単-89号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.12	36,090	4,330.8	CB240010 管理費区分 無 単-90号 底部コンクリート		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.56	36,090	20,210.4	CB240010 管理費区分 無 単-91号 均しコンクリート		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3	5,434	16,302	CB240210 管理費区分 無 単-92号		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝B種（180/205 ×250×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシュラン RC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉 ）：養生工の有無＝有り：	m	7	9,330	65,310	CB422510 管理費区分 無 単-93号		
計						1,063,373.2			
単価						106,400	円／箇所		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桧A7				箇所	数量	1	単価	429,400
規格	桧規格800×800×1200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600kgを超え2200kg以下：基礎碎石の有無＝有り ：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	17,460	17,460	CB222800 管理費区分 無 単-94号		
プレキャスト集水桧（材料費）			基	1	411,900	411,900	CB222810 管理費区分 無 単-95号 1969kg		
計						429,360			
単価						429,400	円／箇所		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桧A8				箇所	数量	1	単価	467,100
規格	桧規格800×800×1400				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝2200kgを超え2800kg以下：基礎碎石の有無＝有り ：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	21,110	21,110		CB222800 管理費区分 無 単-96号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	1	445,900	445,900		CB222810 管理費区分 無 単-97号 2237kg	
計						467,010			
単価						467,100		円／箇所	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	AS桧				単位	箇所	数量	10	単価	71,880
規格	桧規格300×300×600									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	3,938		39,380	CB222800 管理費区分 無 単-98号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.08	36,090		2,887.2	CB240010 管理費区分 無 単-90号		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石 の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特 殊養生（練炭）：	m 3	0.36	79,180		28,504.8	CB226170 管理費区分 無 単-99号		
A S 桧		300×300×600 T-25	個	10	64,800		648,000	ZA10066310 管理費区分 無 196kg		
計							718,772			
単価							71,880	円／箇所		

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PU桧	単位	箇所	数量	10	単価	70,240
規格	桧規格300×300×600						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	4,607	46,070	CB222800 管理費区分 無 単-100号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.088	36,090	3,175.92	CB240010 管理費区分 無 単-90号
現場打基礎コンクリート		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石 の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特 殊養生（練炭）：	m 3	0.38	79,180	30,088.4	CB226170 管理費区分 無 単-99号
PU桧		300×300×600 T-25	個	10	62,300	623,000	ZA10066360 管理費区分 無 164kg
計						702,334.32	
単価						70,240	円／箇所

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	11,070
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m 3	1	11,070	11,070	WB824010 管理費区分 無 単-101号			
計						11,070				
単価						11,070	円／m3			

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	19,810
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m 3	1	19,810	19,810	WB824010 管理費区分 無 単-102号			
計						19,810				
単価						19,810	円／m3			

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.2
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	714.2	714.2	CB430510 管理費区分 無 単-103号			
計						714.2				
単価						714.2	円／m			

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	628.4
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	628.4		628.4		CB430310 管理費区分 無 単-104号	
計							628.4			
単価							628.4		円／m2	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,651
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	2,651		2,651	CB227010 管理費区分 無 単-105号	
計								2,651		
単価								2,651	円／m3	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	3,271
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1	3,271	3,271	CB227010 管理費区分 無 単-106号		
計						3,271			
単価						3,271	円／m3		

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,854
	殻種別アスファルト殻						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,854	3,854	CB227010 管理費区分 無 単-107号
計						3,854	
単価						3,854	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	2,110	2,110		WB020051 管理費区分 有 単-108号	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,500
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,500		2,500		WB020051 管理費区分 有 単-109号	
計							2,500			
単価							2,500		円／m3	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	2,110	2,110		WB020051 管理費区分 有 単-110号	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	3,390,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	84.2	21,830	1,838,086	WB010211 管理費区分 無 単-111号		
交通誘導警備員 B			人日	88.4	17,550	1,551,420	WB010212 管理費区分 無 単-112号		
計						3,389,506			
単価						3,390,000	円／式		

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	180.3
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	180.3	180.3		CB410010 管理費区分 無 単-113号	
計							180.3			
単価							180.3		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚150mm				単位			1		751.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	751.7		751.7	CB410030 管理費区分 無 単-114号	
計								751.7		
単価								751.7	円／m2	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,002
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,002	1,002		CB410040 管理費区分 無 単-115号	
計							1,002			
単価							1,002		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				m2	数量	1	単価	2,401
規格	材料種類再生密粒度7スコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,401	2,401	CB410260 管理費区分 無 単-116号		
計						2,401			
単価						2,401	円／m2		

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	180.3
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	180.3	180.3		CB410010 管理費区分 無 単-113号	
計							180.3			
単価							180.3		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	999.7
規格	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm				単位		数量			
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	999.7	999.7	CB410031 管理費区分 無 単-117号			
計						999.7				
単価						999.7	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)				m2	数量	1	単価	2,510
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,510	2,510	CB410261 管理費区分 無 単-118号		
計						2,510			
単価						2,510	円／m2		

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	180.3
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	180.3	180.3		CB410010 管理費区分 無 単-113号	
計							180.3			
単価							180.3		円／m2	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	724.3
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚140mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1	724.3		724.3		CB410030 管理費区分 無 単-119号	
計							724.3			
単価							724.3		円／m2	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,002
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,002	1,002		CB410040 管理費区分 無 単-115号	
計							1,002			
単価							1,002		円／m2	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,508
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	2,508	2,508		CB410260 管理費区分 無 単-120号	
計							2,508			
単価							2,508		円／m2	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	180.3
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	180.3	180.3		CB410010 管理費区分 無 単-113号	
計							180.3			
単価							180.3		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)				m2	数量	1	単価	1,739
規格	材料種類再生密粒度7スコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,739		1,739	CB410261 管理費区分 無 単-121号	
計							1,739		
単価							1,739	円／m2	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識柱 再利用設置				単位	基	数量	1	単価	65,070
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱再利用設置				基	1	65,070	65,070		Y049900020-012 管理費区分 無	
計							65,070			
単価							65,070		円／基	

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	374.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		374.5		374.5	WB821210 管理費区分 無 単-122号
計									374.5	
単価									374.5	円／m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	398.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		398.6		398.6	WB821210 管理費区分 無 単-123号
計									398.6	
単価									398.6	円／m

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価 861.9
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	861.9		861.9		WB821210 管理費区分 無 単-124号
計							861.9		
単価							861.9		円／m

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	949.1
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	949.1	949.1		WB821210 管理費区分 無 単-125号	
計							949.1			
単価							949.1		円／m	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	840.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	840.2	840.2	WB821210 管理費区分 無 単-126号			
計						840.2				
単価						840.2	円／m			

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック				単位	m2	数量	1	単価	10,180
規格	誘導ブロック				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1	10,180	10,180		CB422530 管理費区分 無 単-127号	
計							10,180			
単価							10,180		円／m2	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック				単位	m2	数量	1	単価	10,460
規格	警告ブロック				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1	10,460	10,460		CB422530 管理費区分 無 単-128号	
計							10,460			
単価							10,460		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価	2,308
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	2,308		2,308	CB210030 管理費区分 無 単-69号	
計								2,308		
単価								2,308	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	詰石工				単位	m3	数量	10	単価	411.7
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1		4,117		4,117	CB210410 管理費区分 無 単-70号
計									4,117	
単価									411.7	円／m3

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	250.7
規格	【勝田】				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		250.7		250.7	CB210020 管理費区分 無 単-133号
計									250.7	
単価									250.7	円／m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬 【勝田→現場】				単位 m3	数量	1	単価	8,414
	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	8,414	8,414	CB210110 管理費区分 無 単-134号		
計						8,414			
単価						8,414	円／m3		

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	1	単価	10,990
規格	作業区分設置・撤去				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1	8,663	8,663		WB253010 管理費区分 無 単-137号	
汚濁防止フェンス賃料		丈長1m		日	31	75	2,325		WYB00011 管理費区分 無 単-138号	
計							10,988			
単価							10,990		円／m	

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう作製・設置				袋				
規格					単位		数量	1	単価 4,989
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	4,989	4,989		WB252730 管理費区分 無 単-139号	
計						4,989			
単価						4,989		円／袋	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブルーシート				枚				
規格	# 2000 5.4×3.6				単位		数量	1	単価 950
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ブルーシート		ポリエステル製 #2000 巾3.6m 長5.4m		枚	1	950	950		ZA10221910 管理費区分 無
計							950		
単価							950		円／枚

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう撤去				単位	袋	数量	1	単価	838.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		袋	1		838.9		838.9	WB252730 管理費区分 無 単-140号
計									838.9	
単価									838.9	円／袋

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				回				
規格	ブルーシート				単位		数量	1	単価 5,229
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝9.0km以下：	t	1	5,229		5,229		CB010410 管理費区分 無 単-141号
計							5,229		
単価							5,229		円／回

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬廃棄物受入料金				単位	kg	数量	1	単価	60
規格	ブルーシート				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		ブルーシート		kg	1	60	60		Y000004000-002 管理費区分 無	
計							60			
単価							60		円/kg	

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				回				
規格	大型土のう				単位		数量	1	単価 5,229
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝9.0km以下：	t	1	5,229	5,229		CB010410 管理費区分 無 単-141号	
計						5,229			
単価						5,229		円／回	

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬廃棄物受入料金				単位	kg	数量	1	単価	60
規格	土のう				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		大型土のう		kg	1	60	60		Y000004000-003 管理費区分 無	
計							60			
単価							60		円/kg	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	1,304
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,241				
労務構成比率			%	62.89					
運転手（特殊）			%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	11.1					
軽油			%	11.1	138	149	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	26.01					
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			m 3				
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位		数量	1	単価 2,308
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					2,247.4			
労務構成比率			%	74.16				
運転手（特殊）			%	40.26	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.9	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.11				
軽油			%	7.11	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.73				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m3	%	18.73	8,460		8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位			1		4,117
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,063.8				
労務構成比率			%	87.15					
普通作業員			%	50.03	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.77	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98					
軽油			%	3.14	138		149		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	154		155		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.27	8,460		8,460		M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%	0.6	535		535		M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,117
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB210520

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,753
規格	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					6,824.8		
労務構成比率			%	98.98			
普通作業員			%	89.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	9.64	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.26			
軽油			%	0.26	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.76			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.76	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	943.5
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						918.97				
労務構成比率				%	81.28					
普通作業員				%	38.72	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.32	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.48					
軽油				%	9.48	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.24					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	9.24	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土									

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形					単位 m 2	数量	1	単価	943.5
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	137.3
	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					127.07		
労務構成比率		%	52.33				
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	4,577
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,194.3				
労務構成比率				%	61.9					
運転手（一般）				%	61.9	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.58					
軽油				%	11.58	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.52					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	26.52	8,571		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	17.0km以下									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²		1,407.6		
標準単価						
労務構成比率		%	70.31			
普通作業員		%	33.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.46	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-76号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝							単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m 3/10m										10		9,520
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,424.76		44,247		Q001365003 管理費区分 無 Z1			
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	9,900		49,500		Z002308002 管理費区分 無 Z1			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672	2,150		1,444		Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）				式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計								95,200					
単価								9,520		円／m			
J01 作業区分		据付け											
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し											
J03 夜間作業の有無		無し											
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372											
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000											
J08 時間的制約の有無		無し											
J09 施工箇所における補正		無し											
J10 基礎碎石施工の有無		有り											
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0											
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m											

参考資料（1）

単-77号 WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャストL型側溝				単位		数量	10	単価	16,530
規格	B-150 標準 L=2000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.2	31,008	6,201		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.2	29,274	5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.4	24,990	9,996		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.2	38,000	7,600		L001120001 管理費区分 無 Z1	
L型街渠(防草タイプ)：サカイ認定製品		標準(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m		本	5	24,600	123,000		ZAR0065850 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	8.2	1,403	11,504		CB2211110 管理費区分 無 単-142号	
諸雑費（率＋まるめ）		4% 指定なし（任意指定）		式	1		1,145		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							165,300			
単価							16,530		円／	

参考資料（1）

単-78号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャストL型側溝				単位	m	数量	10	単価	22,970
規格	B-150 乗入斜 L=1000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.3	31,008		9,302		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.3	29,274		8,782		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.6	24,990		14,994		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.3	38,000		11,400		L001120001 管理費区分 無 Z1
L型街渠(防草タイプ)：サカイ認定製品		切下(セミフラット型) 厚150 長1.0m		本	10	17,200		172,000		ZAR0065900 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	8.2	1,403		11,504		CB2211110 管理費区分 無 単-142号
諸雑費（率＋まるめ）		4% 指定なし（任意指定）		式	1			1,718		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								229,700		
単価								22,970		円／m

参考資料（1）

単-79号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャストL型側溝				単位	m	数量	10	単価	22,970
規格	B-150 乗入斜 2型150				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.3	31,008	9,302		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.3	29,274	8,782		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.6	24,990	14,994		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		日	0.3	38,000	11,400		L001120001 管理費区分 無 Z1	
L型街渠(防草タイプ)：サイク認定製品		切下(セミフラット型) 厚150 長1.0m		本	10	17,200	172,000		ZAR0065900 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	8.2	1,403	11,504		CB2211110 管理費区分 無 単-142号	
諸雑費（率＋まるめ）		4% 指定なし（任意指定）		式	1		1,718		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							229,700			
単価							22,970		円／m	

参考資料（1）

単-80号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャストL型側溝				単位	m	数量	10	単価	22,070
規格	B-150 乗入 L=1000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.3	31,008		9,302		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.3	29,274		8,782		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.6	24,990		14,994		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.3	38,000		11,400		L001120001 管理費区分 無 Z1
L型街渠(防草タイプ)：サカイ認定製品		乗入(セミフラット型) 厚150 長1.0m		本	10	16,300		163,000		ZAR0065890 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	8.2	1,403		11,504		CB2211110 管理費区分 無 単-142号
諸雑費（率＋まるめ）		4% 指定なし（任意指定）		式	1			1,718		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								220,700		
単価								22,070		円／m

参考資料（1）

単-81号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自由勾配側溝 600×800横断用				単位	m	数量	10	単価	26,050
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	5,855.065	58,550		0001366001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝600*800		自由勾配側溝600*800		本	5	40,380	201,900		Y000300000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		50		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							260,500			
単価							26,050		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0 m3/10m								

参考資料（1）

単-82号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自由勾配側溝 600×900				単位	m	数量	10	単価	27,540
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し	m	10	5,855.065	58,550	0001366001 管理費区分 無し Z1			
自由勾配側溝600*900		自由勾配側溝600*900	本	5	43,370	216,850	Y000300000-002 管理費区分 無し Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1			
計						275,400				
単価						27,540	円／m			
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	90,570
規格	18-8-25（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					81,736					
	労務構成比率		%	67.8						
	普通作業員		%	18.74	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	型わく工		%	17.98	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
	土木一般世話役		%	10.22	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
	特殊作業員		%	10.17	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
	材料構成比率		%	30.11						
	生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%	25.85	19,750	25,500	Z002012001 管理費区分 無			
	軽油		%	1.42	138	149	Z006702002 管理費区分 無			
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			

参考資料（1）

単-84号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	8,014
規格	Co蓋 700*140*500	単位					
据付け	無し	蓋版（各種）	40を超え170kg/枚以下	無し	無し		
名称	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	規格／条件	1 7 0 k g 以下 制約無	単位	枚	数量	100
側溝蓋	Co蓋 700*140*500	単位	枚	数量	100	単価	1,003.68
諸雑費（まるめ）		単位	式	数量	1	金額	100,368
計						金額	701,000
単価						金額	32
J01 作業区分	据付け					金額	801,400
J02 夜間作業の有無	無し					金額	8,014
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）					円／枚	
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	3,328
規格	VUφ200						
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用	単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,064.1		
労務構成比率			%	16.42			
普通作業員			%	11.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.89	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.58			
暗渠排水管		VUφ200	%	83.58	4,190	2,480	Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付					
J02 管種別		直管					
J03 呼び径		200～400mm					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量		単価	
規格	VUφ300	単位		数量	1	単価	7,611
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,064.1		
労務構成比率			%	16.42			
普通作業員			%	11.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.89	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.58			
暗渠排水管		VUφ300	%	83.58	4,190	6,720	Y001664000-003 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	直管						
J03 呼び径	200～400mm						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	7,802
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					7,536.1				
労務構成比率			%	87.29					
運転手（特殊）			%	30.73	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.59	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.34	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.75	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.71					
軽油			%	2.19	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	10					

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	87,920
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
街渠桝		340*400*620	%	100	1	87,920	Y000302000-002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,090
規格	底部コンクリート									
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,615				
労務構成比率				%	28.68					
普通作業員				%	12.85	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.32					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400		25,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート 均しコンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,090
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,615				
労務構成比率				%	28.68					
普通作業員				%	12.85	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.32					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400		25,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	9,330
規格	設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシュ RC-40 18-8-25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,116.3				
労務構成比率				%	60.12					
普通作業員				%	19.75	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	16.31	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.21	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	8.55	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.14					
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B） リサイクル認定製品		%	27.51	1,520		1,400		Z002352002 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	9.27	19,750		25,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.73	138		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基			
規格	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用			単位	数量	1	単価
							17,460
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				17,042			
労務構成比率		%	89.23				
普通作業員		%	29.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	20.34	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.55	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.98	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.85				
軽油		%	2.23	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	7.92				

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基			
規格	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用			単位		数量	1
						単価	21,110
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価						20,672	
労務構成比率				%	90.38		
普通作業員				%	31.99	25,400	24,990
運転手（特殊）				%	18.17	28,900	30,804
土木一般世話役				%	14.99	31,000	31,008
特殊作業員				%	5.47	28,300	29,274
その他（労務）				%			
材料構成比率				%	2.54		
軽油				%	1.99	138	149
その他（材料）				%			
機械構成比率				%	7.08		

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価
								3,938
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					3,727.1			
労務構成比率			%	80.75				
運転手（特殊）			%	54.33	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	12.94	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.65	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.27	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.11				
軽油			%	3.88	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.14				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	79,180
規格	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					71,052					
労務構成比率			%	67.42						
型わく工			%	20.75	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	16.42	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	10.47	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	9.55	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	30.89						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0	高炉 W/C=60%以下	%	29.74	19,750	25,500	Z002012010 管理費区分 無			
軽油			%	0.97	138	149	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	79,180
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.69						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	1.69	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			単位		数量	1	単価
								4,607
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					4,360.1			
労務構成比率			%	80.75				
運転手（特殊）			%	46.45	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	11.06	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.68	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.94	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.11				
軽油			%	3.32	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.14				

参考資料（1）

単-101号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	11,070
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,067.277	11,067		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,070			
単価							11,070		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（1）

単-102号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	19,810
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	19,809.837	19,809		Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							19,810			
単価							19,810		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		714.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	628.4
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					612.24					
労務構成比率			%	63.79						
運転手（特殊）			%	28.25	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.76	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.78	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.56						
軽油			%	5.56	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	30.65						
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%	21.16	17,900		17,900		M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積 0. 4 5 m 3 （平積 0. 3 5 m 3 ）		%	9.49	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3			1	2,651
標準単価				2,475.1		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	18.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³			1	3,271
標準単価				3,054.4		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 19.5km以下 全ての費用				単位			1		3,854
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,615.9				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		19.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-108号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋構造物		m 3	100	2,110	211,000		Y007600000-004 管理費区分 T	
計							211,000			
単価							2,110		円／m3	

参考資料 (1)

単-109号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		鉄筋構造物		m 3	100	2,500	250,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							250,000			
単価							2,500		円／m3	

参考資料 (1)

単-110号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト		m 3	100	2,110	211,000		Y007600000-003 管理費区分 T	
計							211,000			
単価							2,110		円／m3	

参考資料（1）

単-111号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	21,830
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,830	
単価							21,830	円／人日

参考資料（1）

単-112号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,544	17,544		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550			
単価						17,550		円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-113号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	180.3
規格	無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					174.53		
労務構成比率			%	71.86			
運転手（特殊）			%	35.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.56			
軽油			%	6.56	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.58			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.3
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	751.7
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,289.3					
労務構成比率			%	18.33						
運転手（特殊）			%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	75.95						
再生クラッシャーラン		RC－４０	%	74.21	753,000		322,500		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	1.5	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	751.7
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.72						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．1m	%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	0.49	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.49	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,002
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	47.84	240,000		515,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,002
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．1m	%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,401
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,808.7					
労務構成比率			%	10.17						
普通作業員			%	3.66	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	2.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.03	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	88.45						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	80.7	580,000		795,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	7.17	103		139		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.49	138		149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,401
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.38					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2．3～6．0m	%	0.88	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ 〔普通型〕		運転質量1 3～1 4 t	%	0.14	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量1 0～1 2 t	%	0.13	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	999.7
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					857.31					
労務構成比率			%	75.15						
運転手（特殊）			%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	19.85						
再生クラッシャーラン	RC－40		%	17.77	120,000	215,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%	1.99	138	149	Z006702002 管理費区分 無			
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号 CB410031

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	999.7
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5						
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 09m 3	%	2.99	5,680		5,680		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%	1.78	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,510
標準単価				1,461.6		
労務構成比率		%	24.46			
普通作業員		%	9.24	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.17	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.19	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.93			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	63.63	384,000	795,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.87	103	139	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.39	138	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	2,510
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.61			
A Sフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1. 4～3. 0m	%	1.95	15,200	15,200	M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	0.38	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	724.3
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.21	753,000		301,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	724.3
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.72						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．1m	%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	0.49	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.49	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		140 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1,912.7		
標準単価						
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.49	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	76.32	580,000	795,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	139	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,508
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	%	1.04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号 CB410261

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,739
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,461.6				
労務構成比率				%	24.46					
普通作業員				%	9.24	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.17	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.19	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	72.93					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	63.63	384,000		477,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	8.87	103		139		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.39	138		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号 CB410261

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,739
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.61						
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅1. 4～3. 0 m	%	1.95	15,200		15,200		M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.38	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-122号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	211.14		211,140		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	40	149		5,960		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,700		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								374,500			
単価								374.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-122号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	374.5
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-123号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	398.6
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	234.6		234,600		0001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	44	149		6,556		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,744		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								398,600			
単価								398.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-123号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		398.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-124号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	861.9
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無			m	1,000		381.48		381,480	0001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1,700		235		399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm			kg	75		180		13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	75		450		33,750	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	73		149		10,877	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				22,793	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										861,900	
単価										861.9	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-124号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	861.9
	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-125号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	949.1
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	466.14		466,140		Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	235		399,500		Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	180		13,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	75	450		33,750		Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	89	149		13,261		Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,949		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								949,100		
単価								949.1		円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-125号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		949.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-126号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	840.2
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	527.34		632,808		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	235		160,740		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	180		5,400		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	450		13,500		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	120	149		17,880		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,872		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								840,200			
単価								840.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量		単価	
規格	設置 30cm×30cm			単位			1		10,180
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						10,884			
労務構成比率				%	24.26				
普通作業員				%	7.23	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	6.43	29,200		37,434	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.7	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.3	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.74				
特殊ブロック 誘導ブロック		3 0 c m		%	75.74	730		645	Y000313010-004 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格		設置 30cm×30cm							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量	1	単価	10,460
規格	設置 30cm×30cm								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					10,884				
労務構成比率			%	24.26					
普通作業員			%	7.23	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	6.43	29,200		37,434		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.7	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	75.74					
特殊ブロック 警告ブロック		3 0 c m	%	75.74	730		670		Y000313010-005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格		設置 30cm×30cm							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	1,149
規格	土砂 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,093.9		
労務構成比率			%	62.89			
運転手（特殊）			%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.1			
軽油			%	11.1	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.01			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB310010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消波根固めブロック製作				個				
規格	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40（高炉） 0.86m3を超え0.94m3以下6.60m2を超え7.27m2以下 一般				単位		数量	1	単価 48,760
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						40,316			
労務構成比率				%	29.95				
普通作業員				%	13.57	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.06	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.05	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.78	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	67.85				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	45.35	20,100		25,500	Z002012010 管理費区分 無
消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 10t未満		%	20.65	1,200		1,670	L001170007 管理費区分 無
軽油				%	1.85	138		149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号 CB310100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消波根固めブロック横取り				個				
規格	2.5t以下 12m超 ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準				単位		数量	1	単価 2,156
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,002.8				
労務構成比率			%	66.04					
土木一般世話役			%	24.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	22.04	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.78	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	33.96					
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%	33.96	43,600		52,800		L001130006 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下							
J02 ブロック移動距離		12m超							
J04 クレーン規格		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊							
J05 クレーンの賃料補正係数		標準							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号

CB310070

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	消波根固めブロック据付け			個				
規 格	2.5t以下 陸上 12m超 16.7個 層積 ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準			単 位		数 量	1	単 価
								7,419
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率		標 準 単 価	単 価
標準単価							4,994	
労務構成比率				%	50.16			
普通作業員				%	23.16		25,400	24,990
土木一般世話役				%	14.09		31,000	31,008
特殊作業員				%	12.86		28,300	29,274
その他（労務）				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.03			
連結金具				%	30.03		15,000	37,124.1
機械構成比率				%	19.81			
ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		%	19.81		43,600	52,800
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	250.7
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						240.9				
労務構成比率				%	38.74					
運転手（特殊）				%	38.74	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.87					
軽油				%	18.87	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.39					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%	42.39	21,500		21,500		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 17.0km以下	m3			1	8,414
標準単価				7,642.1		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 17.0km以下					

参考資料（1）

単-135号 WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ポンプ運転				単位	日	数量		単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水							1		15,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-143号 Z1			
発動発電機運転		同上	日	1	9,818	9,818	WK250410 管理費区分 無 単-144号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		724	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						15,240				
単価						15,240	円／日			
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料（1）

単-136号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	95,110
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						人	0.5	31,008	15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員						人	0.1	29,274	2,927	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員						人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転						日	0.5	53,390	26,695	WK250540 管理費区分 無 単-145号 Z1
諸雑費（まるめ）						式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									95,110	
単価									95,110	円／箇所

参考資料（1）

単-137号 WB253010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 8,663
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m	100	3,339	333,900	WB253020 管理費区分 無 単-146号 Z2		
汚濁防止フェンス		基本料	m	100	4,840	484,000	Y001076000-001 管理費区分 無 Z1,Z2		
アンカー工		10%	式	1		48,400	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計						866,300			
単価						8,663	円／m		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (1)

単-138号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止フェンス賃料				日				
規格	丈長1m				単位		数量	1	単価 75
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止フェンス賃料		丈長	m	1	75	75		Y000004000-001 管理費区分 無	
計						75			
単価						75		円／日	

参考資料（1）

単-139号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	4,989
規格	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.204	31,008		6,325		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.204	29,274		5,971		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.204	24,990		5,097		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう		φ110cm(丸型)×108cm		袋	10	1,100		11,000		ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下：		日	0.204	50,920		10,387		WK250500 管理費区分 無 単-147号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		日	0.204	52,800		10,771		L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		2%		式	1			339		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								49,890		
単価								4,989		円／袋
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋詰土区分		流用土								
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下								

WB252730

名称	大型土のう工				単位	袋	数量		単価	
規格	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準 (1.0)				単位		数量	10	単価	4,989
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料（1）

単-140号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去（再利用） 6mを超え20m以下 標準（1.0）				単位		数量	10	単価 838.9
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.074	31,008	2,294		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.074	29,274	2,166		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.074	52,800	3,907		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		0.5%	式	1		22		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,389			
単価						838.9		円／袋	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		撤去（再利用） 6mを超え20m以下 標準（1.0）							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下				単位		数量	1	単価 5,229
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					5,007.1				
労務構成比率			%	83.4					
運転手 (特殊)			%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	2.81					
軽油			%	2.81	138	149	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	13.79					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	有り								
J04 片道運搬距離 (km) DID有	9.0km以下								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-142号

CB2211110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m ²		1,263.6	1,403	
標準単価						
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.39	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

WK250400

名称	工事用水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	600
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						600			
単価						600	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

WK250410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（2）

単-145号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	53,390
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	45	149	6,705		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊		日	1.47	10,800	15,876		L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							53,390			
単価							53,390		円／日	

参考資料（2）

単-146号 WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 3,339
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	5.4	24,990	134,946	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	2.2	55,040	121,088	WK250550 管理費区分 無 単-148号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		9,649	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						333,900			
単価						3,339	円／m		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料（2）

単-147号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作・設置 5mを超え20m以下				単位		数量	1
								単価 50,920
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	65	149	9,685	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						50,920		
単価						50,920	円／日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		5mを超え20m以下						

参考資料 (3)

単-148号 WK250550

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	55,040
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	88	149	13,112		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊		日	1.03	10,800	11,124		L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							55,040			
単価							55,040		円／日	

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000004000-001	汚濁防止フェンス賃料		丈長	m	75	令和 8	6	単-138
Y000004000-002	建設廃棄物受入料金		ブルーシート	kg	60	令和 8	6	単-65
Y000004000-003	建設廃棄物受入料金		大型土のう	kg	60	令和 8	6	単-67
Y000050000-001	線形誘導標		480×480 支柱φ60.5×2.3×1800 基礎ブロック含	m 2	44,470	令和 8	6	単-52
Y000300000-001	自由勾配側溝600*800		自由勾配側溝600*800	本	40,380	令和 8	6	単-81
Y000300000-002	自由勾配側溝600*900		自由勾配側溝600*900	本	43,370	令和 8	6	単-82
Y000301000-001	側溝蓋		Co蓋 700*140*500	枚	7,010	令和 8	6	単-84
Y000301000-002	側溝蓋		G蓋 600用	枚	49,650	令和 8	6	単-85
Y000302000-002	街渠柵		340*400*620	基	87,920	令和 8	6	単-89
Y000302000-003	集水柵A7		800×800×1200	基	411,900	令和 8	6	単-95
Y000302000-004	集水柵A8		800×800×1400	基	445,900	令和 8	6	単-97
Y000313010-004	特殊ブロック 誘導ブロック		3 0 c m	枚	645	令和 8	6	単-127
Y000313010-005	特殊ブロック 警告ブロック		3 0 c m	枚	670	令和 8	6	単-128
Y000356000-001	ボックスカルバート設置		据付2.0m 0<B≤1.25 0<H≤1.25	m	22,330	令和 8	6	単-8
Y000551001-001	連結金具			組	2,223	令和 8	6	単-132
Y001076000-001	汚濁防止フェンス		基本料	m	4,840	令和 8	6	単-137
Y001664000-002	暗渠排水管		VUφ200	m	2,480	令和 8	6	単-86
Y001664000-003	暗渠排水管		VUφ300	m	6,720	令和 8	6	単-87
Y007600000-002	処分費		鉄筋構造物	m 3	2,500	令和 8	6	単-109
Y007600000-003	処分費		アスファルト	m 3	2,110	令和 8	6	単-110
Y007600000-004	処分費		無筋構造物	m 3	2,110	令和 8	6	単-108
Y049900020-002	BOXカルバート		T-25 縦締 600×600×2000	本	209,100	令和 8	6	単-8
Y049900020-003	BOXカルバート		T-25 縦締 600×600×1.596/1.814	本	461,200	令和 8	6	単-8
Y049900020-004	BOXカルバート		T-25 縦締 斜角 600×600×1.595/1.813	本	461,000	令和 8	6	単-8
Y049900020-005	PC鋼棒		φ13×1,050	本	1,286	令和 8	6	単-8
Y049900020-006	PC鋼棒		φ13×3,940	本	2,570	令和 8	6	単-8
Y049900020-007	ナット,ワッシャー		M14	組	136	令和 8	6	単-8
Y049900020-008	アンカープレート		65×65×16	枚	566	令和 8	6	単-8
Y049900020-009	ジョイントゴム		40×13	m	826	令和 8	6	単-8
Y049900020-010	コーナーパット		70×100×13	枚	676	令和 8	6	単-8
Y049900020-012	標識柱再利用設置			基	65,070	令和 8	6	単-46

個人用損料<データ無し>

[illegible]