

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k174230-00046-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】二級河川加茂川ほか 1 川 河川除草業務委託
所 属 名	志摩建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 6月19日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00：志摩 1	
	生 コ ン	S01：志摩A	
	石 材	S01：志摩 1	
適 用 工 種	河川維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	1 4 : 河川維持工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】二級河川加茂川ほか1川 河川除草業務委託	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持工事		
			工事区分	河川維持		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		5,765,214			
除草工			式	1		5,765,214			
堤防除草工			式	1		5,765,214			
堤防除草(複合)			m2	33,800	80.26	2,712,788			単-1号
運搬(堤防除草)			m2	33,800	3.77	127,426			単-2号
刈草処分費		一般廃棄物処理費	kg	65,000	45	2,925,000			単-3号
直接工事費			式	1		5,765,214			
共通仮設			式	1		264,000			
共通仮設費（率計上） 3,013,170 × 8.78%			式	1		264,000			
純工事費			式	1		6,029,214			
現場管理費 3,277,170 × 40.42%			式	1		1,324,000			
工事原価			式	1		7,353,214			

設計内訳書

工事名	【当初】二級河川加茂川ほか 1 川 河川除草業務委託	当 初	事業区分	河川維持・修繕			主たる工種	河川維持工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 4,601,170 × (26.39% + 0.04%)			式	1		1,215,786			
工事価格			式	1		8,569,000			
消費税相当額 8,569,000 × 10%			式	1		856,900			
工事費計			式	1		9,425,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	5,765,214	
4	直接工事費	5,765,214	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	2,925,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	2,752,044	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	2,752,044	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,013,170	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	2,840,214	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	8.78%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	8.78%	
30	計上額 単独（追加工事）	264,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	264,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	5,765,214	
35	直接工事費	5,765,214	
36	非対象額計 (-)	2,925,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	2,925,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	2,840,214	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.62%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.62%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	264,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	6,029,214	
3	単独（追加工事）直接工事費	5,765,214	
4	単独（追加工事）共通仮設費	264,000	
5	非対象額計（－）	2,752,044	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	2,752,044	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	3,277,170	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,104,214	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	40.42%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	40.42%	
29	計上額 単独（追加工事）	1,324,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,324,000	

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持工事

1	工事原価	7,353,214	
2	純工事費	6,029,214	
3	現場管理費	1,324,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	2,752,044	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	2,752,044	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	4,601,170	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,428,214	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,601,170	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 1,840 円
24	一般管理費等 率（補正後）	26.43%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,215,786	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,215,786	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	堤防除草(複合)				単位	m2	数量	1	単価	80.26
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)		除草機種 = 肩掛式 (カッタ径255mm) : 梱包の有無 = 梱包無し : 運搬機械 = ダンプトラック (ワート・ディーゼル・2t積) : 飛散防止措置 = 無し :		m 2	1	80.26	80.26		CB320070 管理費区分 無 単-4号	
計							80.26			
単価							80.26		円 / m2	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬(堤防除草)				単位	m2	数量	1	単価	3.77
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬 (堤防除草)		運搬機械 = ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : 梱包の有無 = 梱包無し : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無 = 2.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	3.771	3.77	CB320050 管理費区分 無 単-5号			
計						3.77				
単価						3.77	円 / m2			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	刈草処分費				単位	kg	数量	1	単価	45
規格	一般廃棄物処理費				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
刈草処分費		一般廃棄物処理費		kg	1	45	45		ZYX0000001 管理費区分 T	
計							45			
単価							45		円 / kg	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-4号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）			単位	m 2	数量		単価	
規格	肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し ダンプトラック（オロード・ディーゼル・2t積） 無し			単位			1		80.26
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						81.189			
労務構成比率				%	99.55				
普通作業員				%	46.95	25,400		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	45.31	28,300		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.34	31,000		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率				%	0.45				
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm		%	0.45	141		141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		肩掛式（カッタ径255mm）							
J02 梱包の有無		梱包無し							
J04 運搬機械		ダンプトラック（オロード・ディーゼル・2t積）							
J05 飛散防止措置		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬(堤防除草)				単位	m 2	数量	1	単価	3.771
規格	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3.5182					
労務構成比率			%	65.74						
運転手(一般)			%	65.74	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.61						
軽油			%	9.61	138		137		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	24.65						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%	24.65	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)									
J02 梱包の有無	梱包無し									
J03 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	2.5km以下									
J10 費用の内訳	全ての費用									

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]