

【実施】

積算情報

設	計	書	番	号	508-k174250-00002-11(0)	設	計	者	名	
費				目	本工事費	工		事	名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事
所			属		名	志摩建設事務所 鳥羽地域プロジェクト推進室				
適		用		単	価	一般土木				
入	札	日	（	開	札	日	）			
歩	掛	適	用	年	月	日	令和 8年 5月 1日			
単	価	適	用	年	月	日	令和 8年 5月 1日			
適用単価 地区			一	般	材	料	S00：志摩1			
			生		コ	ン	S01：志摩A			
			石			材	S01：志摩1			
適	用			工	種	P C橋工事				

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	05:P C橋工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	P C 橋工事			
			工事区分	コンクリート橋上部	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		240,378,868			
PC箱桁橋工			式	1		220,438,860			
架設支保工(固定)			式	1		102,123,371			
基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	18	36,360	654,480				単-1号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	12	10,620	127,440				単-2号 週休有
枠組式支保工	支保耐力51.2kN/m2	空m3	1,170	12,230	14,309,100				単-3号 週休有
梁式支保工		空m3	6,780	4,068	27,581,040				単-4号 週休有
梁式支保工材料		式	1		55,340,000				内-1号 週休有
登り栈橋		m	58	61,170	3,547,860				単-5号 週休有
安定処理	混合深さ1mを超え2m以下;固化材100m2あたり 使用量9.94t/100m2;固 化材の種類セメント系 固化材	m2	33	3,867	127,611				単-6号 週休有
支保工基礎		m2	80	5,448	435,840				単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	P C 橋工事			
			工事区分	コンクリート橋上部	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承工			式	1		26,094,000			
ゴム支承 A1、A2		640×640×237	個	4	3,538,000	14,152,000			単-8号 週休有
ゴム支承 P1		820×820×210	個	2	5,971,000	11,942,000			単-9号 週休有
PC箱桁製作工			式	1		92,221,489			
コンクリート		コンクリート規格36-12-25(20)(早強);養生費一般養生;コンクリート夜間割増無し	m3	451	109,800	49,519,800			単-10号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	18.77	366,200	6,873,574			単-11号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	31.59	368,500	11,640,915			単-12号 週休有
機械式継手		D13用	組	60	1,860	111,600			単-13号 週休有
PCケーブル・緊張		緊張区分両締め;PC規格マルチストランド 3200kN型(12S15.2B)	ケーブル	12	1,131,000	13,572,000			単-14号 週休有
PCケーブル・緊張		緊張区分片締め[固定側(緊張用)];PC規格マルチストランド 3200kN型(12S15.2B)	ケーブル	12	875,300	10,503,600			単-15号 週休有
橋梁付属物工			式	1		16,536,077			

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	P C 橋工事			
			工事区分	コンクリート橋上部	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置工			式	1		10,040,210			
鋼・コンクリート製伸縮装置	伸縮装置規格ワンダーフレックスジョイントWF300相当品	m	10.1	852,000	8,605,200				単-16号 週休有
止水処理	地覆部	式	1		1,435,010				内-2号 週休有
排水装置工		式	1		2,342,560				
排水柵	柵規格排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	10	129,000	1,290,000				単-17号 週休有
取付金具		組	20	37,540	750,800				単-18号 週休有
排水管	管規格VP200	個	10	30,130	301,300				単-19号 週休有
排水管	桁内排水パイプ VP20A	個	8	57.5	460				単-20号 週休有
地覆工		式	1		3,096,877				
コンクリート	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	37	36,900	1,365,300				単-21号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	120	10,620	1,274,400				単-22号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345D13	t	2.53	175,600	444,268				単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	P C 橋工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	コンクリート橋上部	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
目地板		目地板の種類瀝青繊維 質目地板t=10	m2	3	4,303	12,909			単-24号 週休有
検査孔工			式	1		1,033,000			
検査孔扉		マンホール蓋	箇所	2	516,500	1,033,000			単-25号 週休有
銘板工			式	1		23,430			
橋歴板		材質アルミニウム板； 寸法300×200	枚	1	23,430	23,430			単-26号 週休有
舗装工			式	1		3,403,931			
舗装準備工			式	1		235,800			
調整コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高 炉)	m2	6	39,300	235,800			単-27号 週休有
橋面防水工			式	1		1,589,043			
橋面防水		防水工種類塗膜防水	m2	368	2,671	982,928			単-28号 週休有
橋面防水工材料費			式	1		606,115			内-3号 週休有
アスファルト舗装工			式	1		1,579,088			

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	P C 橋工事		
			工事区分	コンクリート橋上部		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度75 コン(20);舗装厚60mm;平 均幅員3.0m超	m2	368	2,418	889,824		単-29号 週休有	
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度75コン(1 3);舗装厚40mm;平均幅 員3.0m超	m2	368	1,873	689,264		単-30号 週休有	
橋梁下部			式	1		9,035,148			
A1橋台工			式	1		4,374,442			
橋台躯体工			式	1		2,912,822			
コンクリート		コンクリート規格24-12-25(2 0)(高炉);養生費一般 養生;コンクリート夜間割増 無し	m3	30	36,900	1,107,000		単-31号 週休有	
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	78	10,620	828,360		単-32号 週休有	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	1.03	174,500	179,735		単-33号 週休有	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.79	173,500	137,065		単-34号 週休有	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.1	175,600	17,560		単-35号 週休有	
排水材設置(構造物背面排水材)			m	13	3,500	45,500		単-36号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	P C 橋工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット有り	掛m2	100	5,837	583,700			単-37号 週休有
支保		支保耐力f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	2.5	5,561	13,902			単-38号 週休有
親柱工			式	1		134,495			
コンクリート		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉);養生費一般養生;コンクリート夜間割増無し	m3	0.2	45,840	9,168			単-39号 週休有
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	2	9,554	19,108			単-40号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.02	173,500	3,470			単-41号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.007	175,600	1,229			単-42号 週休有
橋名板		材質鋳物用鋼合金地金;寸法400×150	枚	2	50,760	101,520			単-43号 週休有
道路舗装工			式	1		1,327,125			
踏掛版設置		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	13	55,270	718,510			単-44号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1.71	173,500	296,685			単-45号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種	P C 橋工事	
			工事区分	橋梁下部	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.22	175,600	38,632			単-46号	週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D10	t	0.009	177,600	1,598			単-47号	週休有
ガードレール	Gr-C-2B-BPL	m	5	54,340	271,700			単-48号	週休有
A2橋台工		式	1		4,660,706				
橋台躯体工		式	1		3,402,802				
コンクリート	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉);養生費一般養生;コンクリート夜間割増無し	m3	32	36,900	1,180,800			単-49号	週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	94	10,620	998,280			単-50号	週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	2.55	173,500	442,425			単-51号	週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.13	175,600	22,828			単-52号	週休有
排水材設置(構造物背面排水材)		m	8	3,500	28,000			単-53号	週休有
足場	安全ネット有り	掛m2	120	5,837	700,440			単-54号	週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	P.C橋工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保		支保耐力 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	空 m^3	5.4	5,561	30,029			単-55号 週休有
親柱工			式	1		166,768			
コンクリート		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉);養生費一般養生;コンクリート夜間割増無し	m^3	0.4	45,840	18,336			単-56号 週休有
型枠		型枠の種類一般型枠	m^2	4	9,554	38,216			単-57号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.04	173,500	6,940			単-58号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.01	175,600	1,756			単-59号 週休有
橋名板		材質鋳物用鋼合金地金;寸法400×150	枚	2	50,760	101,520			単-60号 週休有
道路舗装工			式	1		1,091,136			
踏掛版設置		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m^3	8	55,270	442,160			単-61号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.58	173,500	100,630			単-62号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.33	175,600	57,948			単-63号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	主たる工種 施工地域	P C 橋工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D10	t	0.005	177,600	888			単-64号 週休有
ガードレール	Gr-C-2B-BPL	m	9	54,390	489,510			単-65号 週休有
仮設工		式	1		17,783,877			
仮設工		式	1		17,783,877			
上部工架設時仮設工設置		式	1		4,930,163			
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	980	250	245,000			単-66号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法ワ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	150	339.5	50,925			単-67号 週休有
搬入土		m3	950	768.9	730,455			単-68号 週休有
大型土のう	製作・設置	袋	236	7,643	1,803,748			単-69号 週休有
暗渠排水管	設置	m	40	49,910	1,996,400			単-70号 週休有
敷砂利	碎石規格C-40;敷厚100 mm	m2	210	493.5	103,635			単-71号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 仮設工	主たる工種 施工地域	P C 橋工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設時仮設工撤去		式	1		1,596,214			
掘削	土質土砂;施工方法ホ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	1,000	339.5	339,500			単-72号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	150	250	37,500			単-73号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,240	522.1	647,404			単-74号 週休有
大型土のう	撤去	袋	236	1,065	251,340			単-75号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類大型土のう 袋	t	0.66	24,340	16,064			単-76号 週休有
廃プラ処分	大型土のう袋	t	0.66	65,000	42,900			単-77号 週休有
暗渠排水管	撤去	m	40	1,130	45,200			単-78号 週休有
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	18	8,513	153,234			単-79号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート(無筋)構 造物とりこわし	m3	18	1,394	25,092			単-80号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	18	2,110	37,980			単-81号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 仮設工	主たる工種 施工地域	P C 橋工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		11,257,500			
交通誘導警備員	労働時間9時間	式	1		11,257,500			内-4号 週休有
直接工事費		式	1		267,197,893			
共通仮設		式	1		35,541,944			
共通仮設費		式	1		8,635,944			
運搬費		式	1		6,892,144			
仮設材運搬費	RoRo支保工材	t	39.8	23,600	939,280			単-82号 週休有
仮設材運搬費	HSトラス	t	131	23,600	3,091,600			単-83号 週休有
仮設材運搬費	鋼材他	t	121.1	22,640	2,741,704			単-84号 週休有
仮設材運搬費	基礎用鋼材（鋼矢板Ⅲ型）	t	6.1	19,600	119,560			単-85号 週休有
技術管理費		式	1		7,800			
土質等試験費		式	1		7,800			内-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 共通仮設費	主たる工種 施工地域	P C 橋工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上) 267,117,013×0.65%		式	1		1,736,000			
共通仮設費（率計上） 267,197,893×10.07%		式	1		26,906,000			
純工事費		式	1		302,739,837			
現場管理費 / 302,732,037×23.37%		式	1		70,748,000	✓		
工事原価		式	1		373,487,837			
一般管理費等 373,480,037×(15.35%+0.04%) ✓		式	1		57,478,163	✓		
工事価格		式	1		430,966,000	✓		
消費税相当額 430,966,000×10%		式	1		43,096,600			
工事費計		式	1		474,062,600	✓		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	PC橋工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	267,197,893	
4	直接工事費	267,197,893	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	80,880	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	267,197,893	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	267,117,013	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	9.97%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	10.07%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）	26,906,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	26,906,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	267,197,893	
35	直接工事費	267,197,893	
36	非対象額計 (一)	80,880	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	80,880	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	267,117,013	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.65%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0.65%	
53	計上額 単独 (追加工事)	1,736,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	1,736,000	
57	共通仮設費 (積上分)	6,899,944	
58	運搬費	6,892,144	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	7,800	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	35,541,944	

現場管理費

1	主たる工種	P C 橋工事	
2	単独（追加工事）純工事費	302,739,837	
3	単独（追加工事）直接工事費	267,197,893	
4	単独（追加工事）共通仮設費	35,541,944	
5	非対象額計（－）	7,800	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	7,800	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	302,732,037	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	302,651,157	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	22.91%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	23.37%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
29	計上額 単独（追加工事）	70,748,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	70,748,000	

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 鳥羽地域プロジェクト推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 P C 橋工事

1	工事原価	373,487,837	
2	純工事費	302,739,837	
3	現場管理費	70,748,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	7,800	
7	管理費区分 9	7,800	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	373,480,037	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	373,399,157	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	15.35%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	373,480,037	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 149,392 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	15.39%	
25	計上額 単独 (追加工事)	57,478,163	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	57,478,163	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	梁式支保工材料						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
梁式支保工材料		式・日	260	139,000	36,140,000			Y000800000-001 管理費区分 無
梁式支保工基本料、売切部 材、整備費		式	1	19,200,000	19,200,000			Y000800000-002 管理費区分 無
合 計					55,340,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		止水処理					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カバープレート	600×600×3t	セット	1	71,190	71,190			Y000800015-002 管理費区分 無
カバープレート	1230×973×3t	セット	1	232,600	232,600			Y000800015-003 管理費区分 無
カバープレート	600×550×3t	セット	2	65,510	131,020			Y000800015-004 管理費区分 無
コンクリートアンカー	M8×20	本	10	550	5,500			Y000800004-001 管理費区分 無
シール材		L	26.2	6,000	157,200			Y000800010-001 管理費区分 無
乾式止水材	パリアフレックスM No.40相当品	m	3.7	125,000	462,500			Y000800001-004 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	止水処理						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カバープレート設置工		ヶ所	4	62,500	250,000			WYB00028 管理費区分 無 単-103号
地覆部止水処理設置工		ヶ所	4	31,250	125,000			WYB00029 管理費区分 無 単-104号
合 計					1,435,010			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		橋面防水工材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版水抜管	床版厚300～410mm用 スラブドレーン相当品	組	14	28,800	403,200			Y000800009-004 管理費区分 無
床版水抜管キャップ	SDキャップ相当品	個	14	1,230	17,220			Y000800005-001 管理費区分 無
フレキシブルチューブ	樹脂用 φ25	m	14	4,080	57,120			Y000800001-001 管理費区分 無
取付金具	SUS アンカー2本付	組	8	1,150	9,200			Y000800009-005 管理費区分 無
成形目地材	セシールSS同等品以上	m	191	485	92,635			Y001142000-003 管理費区分 無
端部目地処理	シパ-メッシュ同等品以上	m	191	140	26,740			ZYX0000001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	橋面防水工材料費						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					606,115			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	労働時間9時間	人日	50	24,750	1,237,500			RYX0000005 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B	同上	人日	500	20,040	10,020,000			RYX0000006 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					11,257,500			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)							1		36,360
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	36,360		36,360	CB240010 管理費区分 無 単-86号	
計								36,360		
単価								36,360	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 28 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	枠組式支保工				単位	空m3	数量	1	単価	12,230
規格	支保耐力51.2kN/m2									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
くさび結合支保設置・撤去工		作業区分＝設置・撤去：支保耐力区分＝49.0(5.0)以上58.8(6.0)未満：支保高さ区分＝1.2を超え 3.6m以下：橋梁形状区分＝箱桁橋：セット長さ区分＝70m未満：仮設材基本料の合計額（実数入力）＝522円：仮設材賃料の合計額（実数入力）＝19円：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	空m 3	1	12,230	12,230	WB473110 管理費区分 無 単-88号			
計						12,230				
単価						12,230	円／空m3			

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	梁式支保工					単位	空m3	数量	1	単価	4,068
規格											
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
トラス梁特殊支保設置撤去工		平均支保高さ10.0m以上15.0m未満 支保耐力49.0kN/m2以上58.8kN/m2未満		空m3	1	4,068		4,068		WYB00008 管理費区分 無 単-89号	
計								4,068			
単価								4,068		円/空m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	登り棧橋				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	61,170
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
登り棧橋工（m）		作業区分＝設置・撤去・損料：供用月数（T1 2）（実数入力）＝8.7月：		m	1	61,170		61,170	WB470770 管理費区分 無 単-90号	
計								61,170		
単価								61,170	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 32 -

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
支保工基礎		m2	10			
					5,448	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎用鋼材設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m 2	10	2,769	27,690	WB473120 管理費区分 無 単-92号 Z1
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分長さ＝撤去部分スクラップ長以上： 仮設材の種類＝鋼矢板III型；供用日数（実数入力）＝260日；1現場での使用回数（実数入力）＝1回；仮設材（鋼矢板，H形鋼）整備費（実）＝3,650円；補助工法の有無＝無；	t	0.76	35,240	26,782.4	WB250030 管理費区分 無 単-93号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					54,479.4	
単価					5,448	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 34 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工ム支承 P1				単位	個	数量	1	単価	5,971,000
	規格 820×820×210									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支承工		支承1個当無収縮モルタル設計量（実数＝0.2 1m3／個：ラフテレーンクレーン賃料補正＝ 標準（1.0）：	個	1	5,971,000		5,971,000		WB472600 管理費区分 無 単-95号	
計							5,971,000			
単価							5,971,000		円／個	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 36 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋				単位	t	数量		単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25							1		366,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工		鉄筋規格＝SD345 D16～25：	t	1	366,200		366,200		WB472720 管理費区分 無 単-97号	
計							366,200			
単価							366,200		円／t	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		鉄筋				t						00.00%-00.00%-1.0000 有	
規格		鉄筋材料規格・径SD345 D13				単位		数量		1		単価	
												368,500	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
鉄筋工		鉄筋規格＝SD345 D13：		t	1	368,500		368,500		WB472720 管理費区分 無 単-98号			
計								368,500					
単価								368,500		円／t			

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	機械式継手			組	数量	1	単価
規格	D13用			単位			1,860
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接継手 D13×D13	箇所	1	1,860	1,860	WYB00035 管理費区分 無 単-99号
計						1,860	
単価						1,860	円／組

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 40 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 41 -

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼・コン製伸縮装置	伸縮装置規格ワンタ-フレックスジョイントWF300相当品	m	1	637,000	637,000	Y000800001-002 管理費区分 無 Z1
伸縮装置設置工	同上	m	1	215,000	215,000	Y000800001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					852,000	
単価					852,000	円/m

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		取付金具			単位	組	数量	1	単価	37,540
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
取付金具材料費				組	1	33,560	33,560	WYB00007 管理費区分 無 単-106号 Z1		
コンクリートアンカーボルト設置		足場の有無＝有り：		本	2	1,986	3,972	CB473310 管理費区分 無 単-107号 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							37,540			
単価							37,540	円／組		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水管	単位	個	数量	1	単価	30,130
規格	管規格VP200						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置	足場の有無=有り：	m	3.2	5,385	17,232	CB473320 管理費区分 無 単-108号 Z1	
排水管（材料費）		m	3.2	4,030	12,896	CB473321 管理費区分 無 単-109号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					30,130		
単価					30,130	円／個	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 46 -

1次单価表

单-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 50 -

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	検査孔扉	単位	箇所	数量	1	単価	516,500
	マンホール蓋						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置		足場＝有：	本	6	946.1	5,676.6	WB474510 管理費区分 無 単-113号 Z1
検査孔蓋設置工		鋼製スライド型	箇所	1	510,800	510,800	WYB00006 管理費区分 無 単-114号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		23	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						516,499.6	
単価						516,500	円／箇所

1次单価表

单-26号

単-26号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	橋歴板						単位	枚	数量	1	単価	23,430
規格	材質アルミニウム板;寸法300×200						単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
橋名板等取付				枚	1	23,430		23,430		CB422720 管理費区分 無 単-115号		
計								23,430				
単価								23,430		円/枚		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整コンクリート				単位	m2	数量		単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)							1		39,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	39,300		39,300		CB240010 管理費区分 無 単-116号	
計							39,300			
単価							39,300		円／m2	

單 價 適 用 年 月 日
步 掛 適 用 年 月 日
勞 務 等 調 整

令和 8年 5月 1日
令和 8年 5月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

- 54 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,418
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20)；舗装厚60mm；平均幅員3.0m超				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝60mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,418		2,418		CB410240 管理費区分 無 単-118号	
計							2,418			
単価							2,418		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	1,873
規格	材料種類密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝密粒度アスコン（13）： 瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	1	1,873	1,873	CB410260 管理費区分 無 単-119号		
計						1,873			
単価						1,873	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 58 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋					単位	t	数量		単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32					単位		数量	1	単価	174,500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D29～32：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1	174,500		174,500		WB810010 管理費区分 無 単-120号	
計								174,500			
単価								174,500		円／t	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	175,600
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	175,600	175,600	WB810010 管理費区分 無 単-111号	
計					175,600		
単価					175,600	円／t	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務等調整

令和 8年 5月 1日
令和 8年 5月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

- 62 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	足場				単位	掛m2	数量	1	単価	5,837
	安全ネット有り									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		掛m2	1	5,837		5,837	WB252110 管理費区分 無 単-123号	
計								5,837		
単価								5,837	円／掛m2	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務等調整

令和 8年 5月 1日
令和 8年 5月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

- 64 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	45,840
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉);養生費一般養生;コンクリート夜間割増無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	45,840		45,840		CB240010 管理費区分 無 単-125号
計								45,840		
単価								45,840		円／m3

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	9,554	00.00%-00.00%-1.0000 有
規格	型枠の種類一般型枠											
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m 2	1	9,554	9,554	CB240210 管理費区分 無 単-126号					
計						9,554						
単価						9,554	円/m2					

1次单価表

单-42号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		t				
鉄筋						
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13	単位		数量	1	単価 175,600
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	175,600	175,600	WB810010 管理費区分 無 単-111号
計					175,600	
単価					175,600	円/t

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	橋名板				単位	枚	数量	1	単価	50,760
規格	材質鋳物用鋼合金地金;寸法400×150									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
橋名板等取付			枚	1	50,760		50,760	CB422720 管理費区分 無 単-127号		
計							50,760			
単価							50,760	円／枚		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 70 -

1次単価表

単-45号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	鉄筋	単位	t	数量		1	単価	173,500	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：		t	1	173,500	173,500	WB810010 管理費区分 無 単-121号	
計							173,500		
単価							173,500	円/t	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務等調整

令和 8年 5月 1日
令和 8年 5月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		鉄筋		単位		t		数量		1		単価		175,600	
規格		鉄筋材料規格・径SD345 D13		単位				数量				単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t		1		175,600		175,600		WB810010 管理費区分 無 単-111号			
計										175,600					
単価										175,600		円／t			

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	177,600
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D10						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D10：規格・仕様 区分＝一般構造物；施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	177,600	177,600	WB810010 管理費区分 無 単-129号
計						177,600	
単価						177,600	円／t

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	ガードレール	単位	m	数量	10	単価	54,340
規 格	Gr-C-2B-BPL						
名 称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	施工区分=コンクリート建込：規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算=100m以上（標準）：夜間作業の補正=無：時間的制約を受ける場合の補正=無：曲線部補正=無：	m	10	2,500	25,000	WB810540 管理費区分 無 単-130号 Z1	
ガードレール材料費	Gr-C-2B-BPL	m	10	41,120	411,200	WYB00033 管理費区分 無 単-131号 Z1	
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無=有り：	本	24	4,465	107,160	CB473310 管理費区分 無 単-132号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					543,400		
単価					54,340	円/m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋				単位	t	数量		単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25				単位		数量	1	単価	173,500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1	173,500		173,500	WB810010 管理費区分 無 単-121号	
計								173,500		
単価								173,500	円／t	

1次単価表

单-52号

単-52号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	175,600
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	175,600	175,600	WB810010 管理費区分 無 単-111号
計						175,600	
単価						175,600	円／t

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水材設置(構造物背面排水材)				m	単位	数量	1	単価	3,500
規格										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
排水材設置 (構造物背面排水材)				m	1	3,500		3,500		WB228510 管理費区分 無 単-122号
計								3,500		
単価								3,500		円/m

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 80 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保				単位	空m3	数量	1	単価	5,561
規格	支保耐力 $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保		支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量 ＝ $V \leq 40 \text{ 空m}^3$ ：支保耐力（コンクリート厚） ＝ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]：		空m 3	1	5,561		5,561		WB252210 管理費区分 無 単-124号
計								5,561		
単価								5,561		円／空m3

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,840
	規格						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1	45,840	45,840	CB240010 管理費区分 無 単-125号
計						45,840	
単価						45,840	円/m3

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 84 -

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋				単位	t	数量		単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13				単位		数量	1	単価	175,600
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1		175,600		175,600	WB810010 管理費区分 無 単-111号
計									175,600	
単価									175,600	円／t

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 86 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	踏掛版設置				単位	m3	数量	1	単価	55,270
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)				単位		数量		単価	
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置	コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉):ゴム 支承の有無=有り:養生工の有無=有り:				m3	1	55,270	55,270	CB411010 管理費区分 無 単-128号	
計								55,270		
単価								55,270	円/m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 88 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋				単位	t	数量		単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13				単位			1		175,600
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1	175,600		175,600	WB810010 管理費区分 無 単-111号	
計								175,600		
単価								175,600	円／t	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 鉄筋		単位	t	数量	1	単価	177,600
規格 鉄筋材料規格・径SD345 D10							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	177,600	177,600	WB810010 管理費区分 無 単-129号
計						177,600	
単価						177,600	円／t

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ガードレール	単位	m	数量	10	単価	54,390
規格	Gr-C-2B-BPL						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算＝100m以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	10	2,500	25,000	WB810540 管理費区分 無 単-130号 Z1	
ガードレール材料費	Gr-C-2B-BPL	m	10	41,170	411,700	WYB00034 管理費区分 無 単-133号 Z1	
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無＝有り：	本	24	4,465	107,160	CB473310 管理費区分 無 単-132号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					543,900		
単価					54,390	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 92 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土質土砂;施工方法=オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	1	339.5		339.5		CB210100 管理費区分 無 単-135号	
計							339.5			
単価							339.5		円/m3	

1次単価表

単-68号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	搬入土			m3				
規 格				単位		数量	1	単価
								768.9
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	246.8	246.8	CB210020 管理費区分 無 単-136号 Z1		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	522.1	522.1	CB210110 管理費区分 無 単-137号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					768.9			
単価					768.9	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務等調整

令和 8年 5月 1日
令和 8年 5月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管					単位	m	数量	1	単価	49,910	力務寺調整	00.00%-00.00%-1.0000	有
規格	設置					単位		数量		単価				
名称	規格/条件					単位		数量		単価		金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=波状管：呼び径=700~1,000mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：					m		1		49,910		49,910	CB222770 管理費区分 無 単-139号	
計												49,910		
単価												49,910	円/m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷砂利				単位	m2	数量	100	単価	493.5
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	10	134.4		1,344		CB210610 管理費区分 無 単-140号 Z1	
敷砂利			m3	10	4,800		48,000		WYB00011 管理費区分 無 単-141号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							49,350			
単価							493.5		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 98 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体(築堤)盛土					単位 -m3	数量	1	単価	250
	施工幅員4.0m以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	250	250	CB210510 管理費区分 無 単-134号			
計						250				
単価						250	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 100 -

1次単価表

単-76号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類大型土のう袋	t	1	14,370	14,370	CB010410 管理費区分 無 単-143号 Z1
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID、 無＝28.0km以下：	t	1	14,370	14,370	CB010410 管理費区分 無 単-143号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1	9,967	9,967	CB010420 管理費区分 無 単-144号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					24,340	
単価					24,340	円／t

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 104 -

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量		単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工					単位			1	単価	8,513
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,513		8,513		WB824010 管理費区分 無 単-147号	
計								8,513			
単価								8,513 -		円／m3	

1次单価表

单-80号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	殻運搬						m3			
規格	殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし						単位	数量	1	単価 1,394
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	1,394	1,394		CB227010 管理費区分 無 単-148号	
計							1,394			
単価							1,394		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	RoRo支保工材	t	1	10,300	10,300	WB010020 管理費区分 無 単-150号 Z1
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝177.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	10,300	10,300	WB010020 管理費区分 無 単-150号 Z1
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	10,300	10,300	WB010020 管理費区分 無 単-150号 Z1
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					23,600	
単価					23,600	円/t

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	23,600
規格	HSトラス				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝176.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：		t	1	10,300		10,300	WB010020 管理費区分 無 単-152号 Z1	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	1	10,300		10,300	WB010020 管理費区分 無 単-152号 Z1	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	1	3,000		3,000	WB010030 管理費区分 無 単-151号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								23,600		
単価								23,600	円／t	

1次単価表

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	鋼材他	t	1	9,820	9,820	WB010020 管理費区分 無 単-153号 Z1
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝159.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	9,820	9,820	WB010020 管理費区分 無 単-153号 Z1
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	9,820	9,820	WB010020 管理費区分 無 単-153号 Z1
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,640	
単価					22,640	円/t

1次単価表

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	基礎用鋼材（鋼矢板Ⅲ型）	t	1	19,600		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝113km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	8,300	8,300	WB010020 管理費区分 無 単-154号 Z1
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	8,300	8,300	WB010020 管理費区分 無 単-154号 Z1
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					19,600	
単価					19,600	円/t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用			単位			1		36,360
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						27,663			
労務構成比率				%	16.39				
普通作業員				%	8.53	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.91	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.76	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.75	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.73				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	78.96	20,400		28,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.77	138		137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.88				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,360
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m3/h		%	3.85	52,800		52,800		M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満									
J05 養生工の種類	一般養生									
J06 圧送管延長距離区分	延長無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²				
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1)

単-88号

WB473110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 49.0(5.0)以上58.8(6.0)未満 1.2を超え 3.6m以下 箱桁橋 70m未満 522円 19円標準 (1.0)	空m3	100	12,230		
橋りょう世話役		人	1.18	45,696	53,921	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	4.79	37,638	180,286	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.42	24,990	85,465	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.47	52,800	24,816	L001130006 管理費区分 無 Z1
くさび結合支保仮設材賃料		空m3	100	8,780	878,000	Y000487001- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		512	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,223,000	
単価					12,230	円/空m3
J01 作業区分	設置・撤去					
J02 支保耐力区分	49.0(5.0)以上58.8(6.0)未満					
J03 支保高さ区分	1.2を超え 3.6m以下					
J04 橋梁形状区分	箱桁橋					
J05 セット長さ区分	70m未満					
J06 仮設材基本料の合計額 (実数入力)	522 円					

WB473110

名称		くさび結合支保設置・撤去工				単位	空m 3	数量		単価	
規格		設置・撤去 49.0(5.0)以上58.8(6.0)未満 1.2を超え 3.6m以下 箱桁橋 70m未満 522円 19円標準 (1.0)							100		12,230
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J07 仮設材賃料の合計額（実数入力）		19 円									
J08 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)									

参考資料 (1)

単-89号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラス梁特殊支保設置撤去工	平均支保高さ10.0m以上15.0m未満 支保耐力49.0kN/m2以上58.8kN/m2未満	空m3	100	4,068		
橋りょう世話役		人	0.62	45,696	28,331	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2.56	37,638	96,353	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.93	24,990	48,230	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	80t吊	日	1.02	229,300	233,886	Y000800015-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					406,800	
単価					4,068	円/空m3

参考資料 (1)

単-90号

WB470770

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	登り栈橋工 (m)			単位	m	数量	1	単価	61,170
規格	設置・撤去・損料 8.7月			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				人	0.815	37,638	30,674	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
登り栈橋損料				月	8.7	3,505.04	30,493	Z004526001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							61,170		
単価							61,170	円／m	
J01 作業区分		設置・撤去・損料							
J02 供用月数 (T12) (実数入力)		8.7 月							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理			単位	m 2	数量	1	単価	3,867
規格	バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 9.94t/100m2								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,954.2				
労務構成比率			%	51.97					
土木一般世話役			%	14.21	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	13.21	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	12.94	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	11.61	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	40.55					
セメント系固化材		一般軟弱土用フレコンパック	%	34.47	101,850	187,866		Y001601000-001 管理費区分 無	
軽油			%	6.08	138	137		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	7.48					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%	6.7	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無	

CB211410

名称	安定処理					m 2	数量	1	単価	3,867
規格	バックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 9.94t/100m2					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 6～0. 7 t	%	0.78	1,330	1,390	L001070013 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 使用機種		バックホ								
J02 施工箇所		構造物基礎								
J03 混合深さ		1mを超え2m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		9.94 t/100m2								

参考資料 (1)

単-92号

WB473120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎用鋼材設置・撤去	設置・撤去 標準 (1.0)	m ²	10	2,769		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.4	29,274	11,709	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.35	24,990	8,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.09	52,800	4,752	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					27,690	
単価					2,769	円/m ²
J01 作業区分	設置・撤去					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-93号

WB250030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）				t				
規格	撤去部分スクラップ長以上 鋼矢板III型 260日 1回 3650円 無				単位		数量	1	単価 35,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼矢板 賃料		Ⅲ型	t	1	22,100	22,100		Y007010000-001 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費			t	1	13,140	13,140		Y000450002- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						35,240			
単価						35,240		円／t	
J01 撤去部分長さ		撤去部分スクラップ長以上							
J02 仮設材の種類		鋼矢板Ⅲ型							
J03 供用日数（実数入力）		260 日							
J04 1現場での使用回数（実数入力）		1 回							
J05 仮設材（鋼矢板，H形鋼）整備費（実）		3,650 円							
J06 補助工法の有無		無							

参考資料 (1)

単-94号

WB472600

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承工	0.134m3/個 標準 (1.0)	個	1	3,538,000		
橋りょう世話役		人	0.333	45,696	15,216	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	0.667	37,638	25,104	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.667	24,990	16,668	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ゴム支承	640×640×237	個	1	3,420,000	3,420,000	Y001312001-001 管理費区分 無
無収縮剤	セメント系プレミックス 標準混和量 1875 kg	kg	251.25	159	39,948	Z002050001 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.333	52,800	17,582	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1		3,482	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,538,000	
単価					3,538,000	円/個
J01 支承1個当無収縮モルタル設計量 (実数)	0.134 m3/個					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-96号

WB472710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工	36-12-25 (20) (早強) 一般養生	m3	10	109,800		
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	10	32,946	329,460	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.4	34,068	13,627	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.4	29,274	40,983	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	8.6	24,990	214,914	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	36-12-25 (20) 早強	m3	10.2	32,000	326,400	Z002014010 管理費区分 無 Z1
コンクリートポンプ車運転		日	0.06	95,490	5,729	WK470080 管理費区分 無 単-155号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	12%	式	1		117,275	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,098,000	

WB472710

[illegible]

参考資料 (1)

単-97号

WB472720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工	SD345 D16~25	t	1	366,200		
土木一般世話役		人	0.5	31,008	15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工		人	4.5	32,232	145,044	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.1	34,068	3,406	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.6	24,990	64,974	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.05	108,000	113,400	Z001102020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1		23,872	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					366,200	
単価					366,200	円/t
J01 鉄筋規格	SD345 D16~25					

参考資料 (1)

単-98号

WB472720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	368,500
規格	SD345 D13						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	31,008	15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工		人	4.5	32,232	145,044	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工		人	0.1	34,068	3,406	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	2.6	24,990	64,974	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.05	110,000	115,500	Z001102019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		24,072	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					368,500		
単価					368,500	円／ t	
J01 鉄筋規格	SD345 D13						

参考資料 (1)

単-99号

WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械式継手工				単位	箇所	数量	1	単価	1,860
規格	摩擦圧接衽 継手 D13×D13									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 D13×D13 継手方式 (2)	組	1	380.6		380		Y000800009-006 管理費区分 無 Z1	
機械式継手		摩擦圧接衽 継手 D13 継手一般用	組	1	1,480		1,480		Z004239012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,860			
単価							1,860		円／箇所	

WYB00001

名称	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）				ケーブル	数量	10	単価	1,131,000
規格	縦締 無 両締め マルチストランドシステム3200kN型（12S15.2B55m/本				単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ケーブル工		作業区分＝縦締：PCケーブル規格＝マルチSS 3200kN（320t）型（12S15.2B）：		m	550	16,500		9,075,000	WB472731 管理費区分 無 単-156号
緊張工		縦締 無 両締め マルチSS 3200kN（320t）型（12S15.2B）		ケーブル	10	224,400		2,244,000	WYB00003 管理費区分 無 単-157号
計								11,319,000	
単価								1,131,000	円/ケーブル

参考資料 (1)

単-102号

WB472580

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		接続工		単位	組	数量	1	単価	131,300
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	0.077	45,696	3,518	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
橋りょう特殊工			人	0.154	37,638	5,796	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.154	24,990	3,848	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
接続具材料単価		7/シネ-工法C12V15TG相当	組	1	117,000	117,000	Y001328000-001 管理費区分 無		
諸雑費（率+まるめ）		9%	式	1		1,138	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						131,300			
単価						131,300	円／組		

参考資料 (1)

単-103号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称規格	カバプレート設置工				ヶ所	数量	2	単価	62,500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
橋りょう世話役				人	1	45,696		45,696	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	2	29,274		58,548	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		20% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1			20,756	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								125,000	
単価								62,500	円／ヶ所

参考資料 (1)

単-104号 WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	地覆部止水処理設置工				ヶ所	数量	4	単価	31,250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	1	45,696	45,696	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2	29,274	58,548	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		20% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		20,756	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						125,000			
単価						31,250	円／ヶ所		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB422710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水柵	単位	箇所	数量	1	単価	129,000
規格	排水柵B20kg/個以上110kg/個以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				117,260			
労務構成比率		%	11.3				
普通作業員		%	8.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.64	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	88.7				
排水柵B		%	88.7	104,000	115,900	Y001390003-001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 排水柵の種類	排水柵B20kg/個以上110kg/個以下						

WYB00007

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB473310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートアンカーボルト設置			単位	本	数量	1	単価	1,986
規格	有り								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,512.4				
労務構成比率			%	93					
特殊作業員			%	46.81	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	22.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	21.83	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7					
コンクリートアンカー			%	6.87	104		550		Y000116000-003 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無		有り							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB473320

単-108号

CB473320

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 5月 1日

令和 8年 5月 1日

00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水管設置				単位	m	数量	1	単価	5,385
規格	有り				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					5,323.4					
労務構成比率			%	100						
特殊作業員			%	47.34	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	30.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	22.12	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 足場の有無	有り									

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 139 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート 車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	36,900		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	78.96	20,400	29,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

WB810010

名称		鉄筋工 [市場単価]		単位	t	数量	1	単価	175,600
規格		SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）		単位	t	数量	1	単価	175,600
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03	110,000	113,300	Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							175,600		
単価							175,600	円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13							
J02 規格・仕様区分		一般構造物							
J03 施工規模		10t以上（標準）							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 トンネル内作業の補正		無							
J07 法面作業の補正		無							
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）							
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	4,303
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,077.3		
労務構成比率			%	64.4			
普通作業員			%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.6			
瀝青繊維質目地板	厚10mm		%	35.6	1,190	1,400	Z004152001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10						

参考資料 (1)

単-113号

WB474510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカーボルト設置				本					00.00%-00.00%-1.0000 有
規格	有				単位		数量	100	単価	946.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.2	31,008	37,209		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.3	29,274	38,056		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.7	24,990	17,493		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
アンカーボルト		材料費別途計上		本	100	0	0		Y000112104-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		2%		式	1		1,852		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							94,610			
単価							946.1		円／本	
J01 足場		有								

参考資料 (1)

単-114号

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	検査孔蓋設置工				箇所				
規格	鋼製スライド型				単位		数量	1	単価
									510,800
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.4	45,696	18,278	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
橋りょう特殊工		人	0.7	37,638	26,346	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.7	24,990	17,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
検査孔扉		箇所	1	427,000	427,000	Y000800014-001 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.4	52,800	21,120	L001130006 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）	1% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		563	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					510,800				
単価					510,800	円／箇所			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB422720

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	橋名板等取付				単位	枚	数量	1	単価	23,430
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					47,162					
労務構成比率			%	8.39						
普通作業員			%	8.07	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	91.61						
橋歴板		300×200 JIS H 4000 A 5052 P アルミニウム板	%	91.61	43,200		19,530		Y001691003-002 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,300		
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

WB812920

名称	塗膜系防水				m 2	数量	100	単価	2,671
規格	新設 有 48.4m／100m2 無 200m2以上 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工		塗膜系防水（アスファルト系）新設	m2	100	2,030.1	203,010	Q001572001 管理費区分 無 Z1		
導水パイプ		排水用導水管 φ 18	m	50.82	1,260	64,033	Y001474101-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						267,100			
単価						2,671	円／m 2		
J01 作業区分		新設							
J02 床版排水（ドレーン）材の有無		有							
J03 床版排水（ドレーン）材数量（実数）		48.4 m／100m2							
J04 目地材の有無		無							
J06 施工規模		200m2以上							
J07 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J08 夜間作業補正		無							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 60mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m ²	1		2,418	
標準単価				1,391.3		
労務構成比率		%	12.56			
普通作業員		%	4.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.64	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.95	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.73			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	85	470,000	876,000	Z004101002 管理費区分 無
軽油		%	0.64	138	137	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,418
規格	3.0m超 60mm 再生粗粒度アスコン（20） 無し 全ての費用			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率			%	1.71					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	1.14	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14 t	%	0.18	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.18	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		60 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		無し							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用							1		1,873
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,723.2				
労務構成比率				%	10.68					
普通作業員				%	3.84	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.16	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.13	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.77	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.88					
アスファルト混合物		密粒度アスコン（1 3）		%	84.7	580,000		636,000		Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%	2.57	103		112		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.51	138		137		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用			1	1,873	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-120号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	174,500		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.03	109,000	112,270	Z001102021 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					174,500	
単価					174,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D29～32					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-121号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		鉄筋工 [市場単価]		単位	t	数量	1	単価	173,500
規格		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）		単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							173,500		
単価							173,500	円／ t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25							
J02 規格・仕様区分		一般構造物							
J03 施工規模		10t以上（標準）							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 トンネル内作業の補正		無							
J07 法面作業の補正		無							
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）							
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）							

参考資料 (1)

単-122号

WB228510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	排水材設置（構造物背面排水材）				単位	m	数量	10	単価	3,500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.03	31,008		930		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.26	24,990		6,497		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
透水材（背面排水）		400×30		m	10.5	2,600		27,300		Y001230000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1			273		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								35,000		
単価								3,500		円／m

参考資料 (1)

単-123号

WB252110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		足場工		単位	掛m2	数量	100	単価	5,837
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	8.5	34,068	289,578	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		31%	式	1		138,103	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						583,700			
単価						5,837	円/掛m2		
J01 工法		手摺先行型枠組足場							
J02 安全ネット		必要							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-124号

WB252210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2 [t≤120cm]	空m3	100	5,561		
土木一般世話役		人	2.9	31,008	89,923	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	5.3	32,946	174,613	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	2.5	34,068	85,170	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.7	24,990	142,443	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	13%	式	1		63,951	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					556,100	
単価					5,561	円/空m3
J01 支保工法	パイプサポート支保					
J02 総設置数量	V≤40空m3					
J03 支保耐力 (コンクリート厚)	f≤40kN/m2 [t≤120cm]					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	45,840
名	コンクリート						
規格	小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					36,756		
労務構成比率			%	41.15			
普通作業員			%	22.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.19	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	58.85			
生コンクリート		24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	58.85	20,400	29,000	Z002012005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠					
J02 構造物の種類		小型構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB422720

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	橋名板等取付			単位	枚	数量	1	単価	50,760
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価					47,162				
労務構成比率			%	8.39					
普通作業員			%	8.07	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	91.61					
橋名板		400×150 JIS H 2202 鋳物用鋼合金地金	%	91.61	43,200		46,860	Y001691003-001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB411010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	踏掛版設置			単位	m3	数量		単価	
規格	24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り			単位			1		55,270
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						45,728			
労務構成比率				%	42.45				
普通作業員				%	13.33	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	8.52	30,000		32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.1	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	2.52	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	52.94				
生コンクリート		24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下		%	46.01	20,400		29,000	Z002012005 管理費区分 無
ゴム支承		SBR、t=20mm		%	6.17	35,300		37,100	Y001312002-001 管理費区分 無
軽油				%	0.61	138		137	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB411010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 5月 1日
令和 8年 5月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	踏掛版設置			単位	m3	数量	1	単価	55,270
規格	24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
その他 (材料)				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.61				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3／h		%	4.61	52,800		52,800	M000903010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格		24-12-25 (20) (高炉)							
J02 コム支承の有無		有り							
J03 養生工の有無		有り							

参考資料 (1)

単-129号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	112,000	115,360	Z001102018 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,600	
単価					177,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D10					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-130号

WB810540

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上 (標準) 無 無 無	m	1	10,900	10,900	0001103003 管理費区分 無 Z1
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	10,900	10,900	0001103003 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-8,400	-8,400	Z004220012 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,500	
単価					2,500	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	100m以上 (標準)					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 165 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB473310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリートアンカーボルト設置			単位	本	数量	1	単価	4,465
規格	有り								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,512.4				
労務構成比率			%	93					
特殊作業員			%	46.81	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	22.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	21.83	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7					
ケミカルアンカーボルト		M22×230 ケミカルアンカー-R-22SN相当品	%	6.87	104		2,985		Y000116000-002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無		有り							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	250
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位		数量		1	250
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						240.29				
労務構成比率				%	67.71					
運転手（特殊）				%	46.57	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	21.14	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.98					
軽油				%	14.98	138		137		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.31					
ブルドーザ [湿地]		7 t級		%	10.87	6,010		6,660		L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 t～12 t		%	6.44	11,200		11,600		L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上								
J02 施工数量		20,000m3未満								
J03 障害の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	339.5
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				331.59			
労務構成比率		%	37.91				
運転手（特殊）		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	137	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB210020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	246.8
規格	土砂 土量50,000m3未満			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						240.9			
労務構成比率				%	38.74				
運転手（特殊）				%	38.74	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.87				
軽油				%	18.87	138		137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.39				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3		%	42.39	21,500		21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	522.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				496		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	1.0km以下					

参考資料 (1)

単-138号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準 (1.0)	単位		10	単価	7,643	
土木一般世話役		人		0.204	31,008	6,325	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人		0.204	29,274	5,971	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人		0.204	24,990	5,097	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋		10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下: 設置面高さ(H) =H<-3m, 2m<H:	日		0.204	50,140	10,228	WK250500 管理費区分 無 単-159号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日		0.204	52,800	10,771	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式		1		338	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						76,430	
単価						7,643	円/袋
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	5m以下						

WB252730

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	49,910
規格	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用			単位		数量			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						38,241			
労務構成比率				%	4.45				
普通作業員				%	2.92	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	0.29	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.24	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	94.45				
暗渠排水管（損料）		φ1,000（ダブル管）		%	94.15	30,200		39,975	Y001664000-001 管理費区分 無
軽油				%	0.3	138		137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.1				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t		%	1.1	21,100		21,100	M000202129 管理費区分 無

CB222770

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	134.4
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10,000m ³ 未満) 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					126.79		
労務構成比率		%		53.11			
運転手 (特殊)		%		53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		24.09			
軽油		%		24.09	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		22.8			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%		22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルーズ)						
J02 施工数量	標準 (10,000m ³ 未満)						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (1)

単-142号

WB252730

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準 (1.0)	袋	10	1,065		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	31,008	2,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.094	29,274	2,751	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.094	52,800	4,963	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	0.4%	式	1		22	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,650	
単価					1,065	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					
J04 設置面高さ (H)	H<-3m, 2m<H					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	14,370
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					13,787				
労務構成比率			%	83.4					
運転手（特殊）			%	42.15	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	41.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.81					
軽油			%	2.81	138		137		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.79					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		28.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB010420

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単位	t	数量	1	単価	9,967
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							9,566.6		
労務構成比率				%	83.47				
運転手（特殊）				%	41.98		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.08		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.8				
軽油				%	2.8		138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.73				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		%	13.73		7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単-145号

WB020052

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	65,000
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃プラ処分費				t	100		65,000		6,500,000	Y007600001-001 管理費区分 T
計									6,500,000	
単価									65,000	円／t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	1,130
規格	撤去 波状管 700～1,000mm						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,124.1		
労務構成比率			%	75.94			
普通作業員			%	49.74	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.04	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.13	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.26			
軽油			%	5.26	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.8			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	18.8	21,100	21,100	M000202129 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

WB824010

- 184 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1	単価	1,394
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,316.6			
労務構成比率				%	44.82				
運転手（一般）				%	44.82	23,600		26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41				
軽油				%	14.41	138		137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-149号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100	2,110	211,000	Y007600000-002 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋コン塊)		m3	100	2,110	211,000	
計					211,000	
単価					2,110	円/m3

参考資料 (1)

単-150号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 177.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無	t	1	10,300	10,300	Z006810018 管理費区分 無 Z1
基本運賃区分 A	製品長12m以内 180kmまで	t	1	10,300	10,300	Z006810018 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,300	
単価					10,300	円/t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	177.8 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)					
J06 運搬割増率 (実数入力)	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					

WB010030

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無			
計						3,000				
単価						3,000	円／t			
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (1)

単-152号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）			単位	t	数量		単価	
規格	関東・中部・近畿 176.9km 12m以内 各種（実数入力） 0 無			単位			1		10,300
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 180kmまで		t	1	10,300		10,300	Z006810018 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								10,300	
単価								10,300	円／t
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		176.9 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料 (1)

単-153号

WB010020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 159.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無	t	1	9,820	9,820	Z006810016 管理費区分 無 Z1
基本運賃区分 A	製品長12m以内-160kmまで	t	1	9,820	9,820	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					9,820	
単価					9,820	円/t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	159.1 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)					
J06 運搬割増率 (実数入力)	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料 (1)

単-154号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 113km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無	t	1	8,300	8,300	Z006810012 管理費区分 無 Z1
基本運賃区分 A	製品長12m以内 120kmまで	t	1	8,300	8,300	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,300	
単価					8,300	円 / t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	113 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)					
J06 運搬割増率 (実数入力)	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料 (2)

単-155号

WK470080

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	79	137	10,823	Z006702002 管理費区分 無 Z1
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	供用日		1.02	52,800	53,856	M000903010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						95,490	
単価						95,490	円/日

参考資料 (2)

単-156号

WB472731

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ケーブル工	単位	m	数量	100	単価	16,500
規格	縦締 マルチSS 3200kN (320t) 型 (12S15.2B)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	2.2	45,696	100,531	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工			人	10.4	37,638	391,435	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.2	34,068	6,813	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	7.3	24,990	182,427	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
P C鋼より線		SWPR7B 径15.2	kg	1,374	531	729,594	Z004432003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		17%	式	1		239,200	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,650,000	
単価						16,500	円／m
J01 作業区分		縦締					
J02 PCケーブル規格		マルチSS 3200kN (320t) 型 (12S15.2B)					

参考資料 (2)

単-157号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	縦締 無 両締め マルチSS 3200kN (320t) 型 (12S15.2B)	ケーブル	10	224,400		
橋りょう世話役		人	1.9	45,696	86,822	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	11.7	37,638	440,364	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	3.5	32,946	115,311	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	7	24,990	174,930	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
P C鋼材 定着装置	緊張用 フリナー工法12V15相当	個	10	62,500	625,000	Y001323000-001 管理費区分 無
P C鋼材 定着装置	緊張用 フリナー工法C12V15G相当	個	10	67,100	671,000	Y001323000-002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	16%	式	1		130,573	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,244,000	
単価					224,400	円/ケーブル

参考資料 (2)

単-158号

WB472732

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	緊張工			単位	ケーブル	数量	10	単価	133,500
規格	縦締 有 マルチSS 3200kN (320t) 型 (12S15.2B)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	1.3	45,696	59,404		R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工			人	8.6	37,638	323,686		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工			人	3.4	32,946	112,016		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	4.7	24,990	117,453		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
P C鋼材 定着装置		緊張用 フレネ-工法12V15相当	個	10	62,500	625,000		Y001323000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		16%	式	1		97,441		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,335,000			
単価						133,500		円／ケーブル	
J01 作業区分		縦締							
J02 接続工の有無		有							
J04 PCケーブル規格		マルチSS 3200kN (320t) 型 (12S15.2B)							

参考資料 (2)

単-159号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	65	137	8,905	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0. 4.5 m 3（平積0. 3.5 m 3）吊2. 9 t	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,140	
単価					50,140	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ (H)	H<-3m, 2m<H					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム） 付替道路（橋梁上部工）工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000112104-001	アンカーボルト	材料費別途計上	本	0	令和 8	5	単-113	
Y000116000-002	ケミカルアンカーボルト	M22×230 ケミカルアンカー-R-22SN相当品	組	2,985	令和 8	5	単-132	
Y000116000-003	コンクリートアンカー		本	550	令和 8	5	単-107	
Y000800Q00-001	梁式支保工材料		式・日	139,000	令和 8	5	内-1	
Y000800000-002	梁式支保工基本料、売切部材、整備費		式	19,200,000	令和 8	5	内-1	
Y000800001-001	フレキシブルチューブ	樹脂用φ25	m	4,080	令和 8	5	内-3	
Y000800001-002	伸縮装置	ワタダ-フレックスジョイントWF300相当品	m	637,000	令和 8	5	単-16	
Y000800001-003	伸縮装置設置工	ワタダ-フレックスジョイントWF300相当品	m	215,000	令和 8	5	単-16	
Y000800001-004	乾式止水材	ハリアフレックスM No.40相当品	m	125,000	令和 8	5	内-2	
Y000800004-001	コンクリートアンカー	M8×20	本	550	令和 8	5	内-2	
Y000800005-001	床版水抜管キャップ	SDキャップ相当品	個	1,230	令和 8	5	内-3	
Y000800009-003	取付金具		組	33,560	令和 8	5	単-106	
Y000800009-004	床版水抜管	床版厚300～410mm用 スラブドレーン相当品	組	28,800	令和 8	5	内-3	
Y000800009-005	取付金具	SUS アンカー2本付	組	1,150	令和 8	5	内-3	
Y000800009-006	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 D13×D13 継手方式（2）	組	380.6	令和 8	5	単-99	
Y000800010-001	シール材		L	6,000	令和 8	5	内-2	
Y000800014-001	検査孔扉		箇所	427,000	令和 8	5	単-114	
Y000800015-001	六価クロム溶出試験費		検体	7,800	令和 8	5	内-5	
Y000800015-002	カバープレート	600×600×3t	セット	71,190	令和 8	5	内-2	
Y000800015-003	カバープレート	1230×973×3t	セット	232,600	令和 8	5	内-2	
Y000800015-004	カバープレート	600×550×3t	セット	65,510	令和 8	5	内-2	
Y000800015-005	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	80t吊	日	229,300	令和 8	5	単-89	
Y001142000-003	成形目地材	セシールSS同等品以上	m	485	令和 8	5	内-3	
Y001180000-001	ガードレール(A1橋台)	Gr-C-2B-BPL	m	41,120	令和 8	5	単-131	
Y001180000-002	ガードレール(A2橋台)	Gr-C-2B-BPL	m	41,170	令和 8	5	単-133	
Y001230000-001	透水材（背面排水）	400×30	m	2,600	令和 8	5	単-122	
Y001312001-001	ゴム支承	640×640×237	個	3,420,000	令和 8	5	単-94	
Y001312001-002	ゴム支承	820×820×210	個	5,830,000	令和 8	5	単-95	
Y001312002-001	ゴム支承	SBR、t=20mm	m ²	37,100	令和 8	5	単-128	
Y001323000-001	P C鋼材 定着装置	緊張用 フリナー工法12V15相当	個	62,500	令和 8	5	単-157	
Y001323000-001	P C鋼材 定着装置	緊張用 フリナー工法12V15相当	個	62,500	令和 8	5	単-158	
Y001323000-002	P C鋼材 定着装置	緊張用 フリナー工法C12V15G相当	個	67,100	令和 8	5	単-157	

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料

[illegible]