【実施】

積　算　情　報

設計書番号	508-k174230-00097-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）
所属名	志摩建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日		
適用単価地区	一般材料	S00：志摩１	
	生コン	S01：志摩A	
	石材	S01：志摩１	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		143,300,488			
道路土工		式	1		8,075,616			
掘削工		式	1		1,141,880			
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	30	1,326	39,780			単-1号
掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削	m3	30	4,692	140,760			単-2号
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	2,200	386.1	849,420			単-3号
掘削	土質軟岩;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;障害無し;施工数量1,000m3未満	m3	10	1,776	17,760			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	80	1,177	94,160			単-5号
路床盛土工		式	1		37,736			
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	40	943.4	37,736			単-6号
残土処理工		式	1		6,896,000			

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,170	3,108	6,744,360			単-7号
土砂等運搬	土質軟岩	m3	40	3,791	151,640			単-8号
擁壁工		式	1		124,100,000			
地山補強土壁		式	1		124,100,000			
地山補強土壁	PAN WALL工法,L=52m	式	1	124,100,000	124,100,000			単-9号
構造物撤去工		式	1		96,346			
構造物取壊し工		式	1		67,480			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	59	733.2	43,258			単-10号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	110	220.2	24,222			単-11号
運搬処理工		式	1		28,866			
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	2,701	16,206			単-12号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	2,110	12,660			単-13号

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		7,059,965			
工事用道路工		式	1		1,743,365			
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1,800	135.9	244,620			単-14号
敷砂利	C-40,t=10cm	m2	180	493.6	88,848			単-15号
土のう（設置）	大型土のう規格容量1m3	袋	157	7,706	1,209,842			単-16号
土のう（撤去）	大型土のう規格容量1m3	袋	157	1,024	160,768			単-17号
現場発生品運搬	発生材種類廃プラスチック	t	0.44	24,290	10,687			単-18号
建設廃棄物受入料金	廃プラスチック	t	0.44	65,000	28,600			単-19号
仮水路工		式	1		1,727,600			
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	管規格ﾌﾗﾝｼﾞ型	m	14	123,400	1,727,600			単-20号
交通管理工		式	1		3,589,000			
交通誘導警備員		式	1	3,589,000	3,589,000			単-21号

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		3,968,561			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,436,931			
下層路盤(車道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚270mm	m2	249	1,479	368,271			単-22号
上層路盤(車道部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150mm	m2	270	1,306	352,620			単-23号
表層(車道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	270	2,652	716,040			単-24号
路側防護柵工		式	1		762,320			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	52	14,660	762,320			単-25号
防止柵工		式	1		1,715,480			
ガードレール基礎	プレキャスト製品　PG-BC-800	m	52	32,990	1,715,480			単-26号
区画線工		式	1		20,798			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	48	433.3	20,798			単-27号

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界工		式	1		33,032			
境界杭	境界杭規格　;施工区分根巻き基礎無し	本	4	8,258	33,032			単-28号
直接工事費		式	1		143,300,488			
共通仮設		式	1		17,920,000			
共通仮設費		式	1		1,672,000			
準備費		式	1		364,530			
伐木・伐竹	複合	m2	200	332.5	66,500			単-29号
立木運搬	枝葉・幹	t	10	4,091	40,910			単-30号
立木運搬	根株	t	10	2,912	29,120			単-31号
木材（枝葉・幹）売却額	工場受入	t	10	-1,000	-10,000			単-32号
廃棄物受入料金	根株	空m3	17	14,000	238,000			単-33号
技術管理費		式	1		262,470			

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		262,470			内-1号
現場環境改善費(率計上) 143,183,228× 0.73%		式	1		1,045,000			
共通仮設費（率計上） 143,538,488×11.32%		式	1		16,248,000			
純工事費		式	1		161,220,488			
現場管理費 160,952,108×31.93%		式	1		51,392,000			
工事原価		式	1		212,612,488			
一般管理費等 212,344,108×（16.63%＋ 0.04%）		式	1		35,397,512			
工事価格		式	1		248,010,000			
消費税相当額 248,010,000×10%		式	1		24,801,000			
工事費計		式	1		272,811,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	143,538,488	
4	直接工事費	143,300,488	
5	準備費（処分費）	238,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	355,260	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	143,538,488	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	143,183,228	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.43%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.32%	
30	計上額　単独（追加工事）	16,248,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	16,248,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	143,300,488	
35	直接工事費	143,300,488	
36	非対象額計（－）	117,260	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	117,260	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	143,183,228	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.73%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	0.73%	
53	計上額　単独（追加工事）	1,045,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	1,045,000	
57	共通仮設費（積上分）	627,000	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	364,530	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	262,470	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	17,920,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	161,220,488	
3	単独（追加工事）　直接工事費	143,300,488	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	17,920,000	
5	非対象額計（－）	268,380	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	268,380	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	160,952,108	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	160,596,848	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	29.03%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.93%	
29	計上額　単独（追加工事）	51,392,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	51,392,000	

一般管理費等

所属名　志摩建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	212,612,488	
2	純工事費	161,220,488	
3	現場管理費	51,392,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	268,380	
7	管理費区分９	268,380	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	212,344,108	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	211,988,848	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.63%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	212,344,108	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　84,937 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.67%	
25	計上額　単独（追加工事）	35,397,512	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	35,397,512	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析試験費	溶出量試験	式	1	208,350	208,350			ZYX0000002 管理費区分 9
土質等試験費		式	1	54,120	54,120			WYB00104 管理費区分 無 単-82号
合　計					262,470			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,326
規格	土質土砂;施工方法片切掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m３	1	1,326	1,326	CB210100 管理費区分 無 単-34号
計					1,326	
単価					1,326	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	4,692
規格	土質軟岩;施工方法片切掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m３	1	4,692	4,692	CB210100 管理費区分 無 単-35号
計					4,692	
単価					4,692	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	386.1
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	386.1	386.1	CB210100 管理費区分 無 単-36号
計					386.1	
単価					386.1	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,776
規格	土質軟岩;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;障害無し;施工数量1,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝軟岩：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m３	1	1,776	1,776	CB210100 管理費区分 無 単-37号
計					1,776	
単価					1,776	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	1,177
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,177	1,177	CB210020 管理費区分 無 単-38号
計					1,177	
単価					1,177	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	943.4
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	943.4	943.4	CB210520 管理費区分 無 単-39号
計					943.4	
単価					943.4	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)				1		3,108

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,108	3,108	CB210110 管理費区分 無 単-40号
計					3,108	
単価					3,108	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,791
規格	土質軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝軟岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,791	3,791	CB210110 管理費区分 無 単-41号
計					3,791	
単価					3,791	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地山補強土壁	単位	式	数量	1	単価	124,100,000
規格	PAN WALL工法,L=52m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り： 土質＝軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩：	m２	68.3	3,961	270,536.3	CB220010 管理費区分 無 単-42号
既設法面清掃工		m2	433.8	1,659	719,674.2	WYB00006 管理費区分 無 単-43号
背面排水材設置工	W150×t50	m	358.7	4,528	1,624,193.6	WYB00007 管理費区分 無 単-44号 Z1
PAN WALL板材料費		式	1	28,660,000	28,660,000	WYB00008 管理費区分 無 単-45号 Z1
PAN WALL板設置工		式	1	10,760,000	10,760,000	WYB00009 管理費区分 無 単-46号 Z1
補強材工		式	1	43,260,000	43,260,000	WYB00033 管理費区分 無 単-47号 Z1
裏込め注入工		m3	3.8	58,420	221,996	WYB00103 管理費区分 無 単-48号 Z1
定着・頭部処理工		箇所	242	4,626	1,119,492	WYB00048 管理費区分 無 単-49号 Z1
特許料	4%	式	1		3,425,827	ZS7210140 管理費区分 無 ZZ1

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地山補強土壁	単位	式	数量	1	単価	124,100,000
規格	PAN WALL工法,L=52m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ちコンクリート工		m3	0.7	76,130	53,291	WYB00049 管理費区分 無 単-50号
小口止めコンクリート工		式	1	171,100	171,100	WYB00050 管理費区分 無 単-51号
背面充填コンクリート		m3	474.2	49,340	23,397,028	WYB00052 管理費区分 無 単-52号
天端工	4分勾配	m	51.7	3,207	165,801.9	WYB00053 管理費区分 無 単-53号
埋戻しコンクリート工	同上	m	29	7,300	211,700	WYB00054 管理費区分 無 単-54号
PAN WALL足場工		空m3	1,624.4	5,293	8,597,949.2	WYB00055 管理費区分 無 単-55号
プラント設置工	設置・撤去	式	1	337,200	337,200	WYB00056 管理費区分 無 単-56号
給水設備工		日	39	13,320	519,480	WYB00057 管理費区分 無 単-57号
泥排水処理工		日	38	15,000	570,000	WYB00058 管理費区分 有 単-58号
計					124,085,269.2	
単価					124,100,000	円／式

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	733.2	733.2	CB430510 管理費区分 無 単-59号
計					733.2	
単価					733.2	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	220.2	220.2	CB430310 管理費区分 無 単-60号
計					220.2	
単価					220.2	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,701
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,701	2,701	CB227010 管理費区分 無 単-61号
計					2,701	
単価					2,701	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,110	2,110	WB020051 管理費区分 有 単-62号
計					2,110	
単価					2,110	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土	単位	m3	数量	1	単価	135.9
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	135.9	135.9	CB210610 管理費区分 無 単-63号
計					135.9	
単価					135.9	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利	単位	m2	数量	100	単価	493.6
規格	C-40,t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	10	135.9	1,359	CB210610 管理費区分 無 単-63号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	10	4,800	48,000	Z002120003 管理費区分 無
計					49,359	
単価					493.6	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう（設置）	単位	袋	数量	1	単価	7,706
規格	大型土のう規格容量1m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	7,706	7,706	WB252730 管理費区分 無 単-64号
計					7,706	
単価					7,706	円／袋

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう（撤去）	単位	袋	数量	1	単価	1,024
規格	大型土のう規格容量1m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,024	1,024	WB252730 管理費区分 無 単-65号
計					1,024	
単価					1,024	円／袋

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	24,290
規格	発生材種類廃プラスチック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝28.0km以下：	t	1	14,340	14,340	CB010410 管理費区分 無 単-66号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：	t	1	9,949	9,949	CB010420 管理費区分 無 単-67号
計					24,289	
単価					24,290	円／t

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金	単位	t	数量	1	単価	65,000
規格	廃プラスチック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	廃プラスチック	t	1	65,000	65,000	ZYX0000001 管理費区分 T
計					65,000	
単価					65,000	円／t

三重県　県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	123,400
規格	管規格ﾌﾗﾝｼﾞ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ	作業区分＝据付･撤去：規格＝ﾌﾗﾝｼﾞ型：ﾊﾟｲﾌﾟ径＝1200を超え1800以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	123,400	123,400	CB222890 管理費区分 無 単-68号
計					123,400	
単価					123,400	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	3,589,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	158	21,400	3,381,200	WB010211 管理費区分 無 単-69号
交通誘導警備員B	24H	人日	4	51,940	207,760	WYB00105 管理費区分 無 単-70号
計					3,588,960	
単価					3,589,000	円／式

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	1,479
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚270mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝270mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,479	1,479	CB410030 管理費区分 無 単-71号
計					1,479	
単価					1,479	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	1,306
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,306	1,306	CB410040 管理費区分 無 単-72号
計					1,306	
単価					1,306	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	2,652
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,652	2,652	CB410260 管理費区分 無 単-73号
計					2,652	
単価					2,652	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	m	数量	10	単価	14,660
規格	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工　（材料費を除く手間のみ）	施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	10	4,680	46,800	WB810540 管理費区分 無 単-74号
ガードレール　路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装　ダークブラウン	m	10	9,980	99,800	ZA10310710 管理費区分 無
計					146,600	
単価					14,660	円／m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードレール基礎	単位	m	数量	10	単価	32,990
規格	プレキャスト製品　PG-BC-800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎設置		m	10	3,038	30,380	WYB00004 管理費区分 無 単-75号
材料費		m	10	24,340	243,400	WYB00005 管理費区分 無 単-76号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.09	45,550	4,099.5	CB240010 管理費区分 無 単-77号 間詰
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	ｍ２	0.23	9,366	2,154.18	CB240210 管理費区分 無 単-97号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	39,130	39,130	CB240010 管理費区分 無 単-78号 基礎
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-119号 基礎
計					329,817.68	
単価					32,990	円／m

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	433.3
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	433.3	433.3	WB821210 管理費区分 無 単-79号
計					433.3	
単価					433.3	円／m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	境界杭	単位	本	数量	1	単価	8,258
規格	境界杭規格　;施工区分根巻き基礎無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	施工区分＝根巻き基礎無し：材料費区分＝手間＋材料費（標準［120×120］）：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	8,258	8,258	WB812330 管理費区分 無 単-80号
計					8,258	
単価					8,258	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹	単位	m2	数量	1	単価	332.5
規格	複合						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:中）10～50本100m2未満：除根作業の有無＝有り：集積積込み作業の区分＝機械施工：	m2	1	332.5	332.5	CB320590 管理費区分 無 単-81号
計					332.5	
単価					332.5	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	立木運搬	単位	t	数量	1	単価	4,091
規格	枝葉・幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬費	枝葉・幹	t	1	4,091	4,091	WYB00098 管理費区分 9
計					4,091	
単価					4,091	円／t

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	立木運搬	単位	t	数量	1	単価	2,912
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木運搬	根株	t	1	2,912	2,912	WYB00099 管理費区分 9
計					2,912	
単価					2,912	円／t

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材（枝葉・幹）売却額	単位	t	数量	1	単価	-1,000
規格	工場受入						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材（枝葉・幹）売却額	工場受入	t	1	-1,000	-1,000	WYB00100 管理費区分 9
計					-1,000	
単価					-1,000	円／t

三重県　県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	空m3	数量	1	単価	14,000
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）		空m3	1	14,000	14,000	ZA10664020 管理費区分 T
計					14,000	
単価					14,000	円／空m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,326
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,405.2		
労務構成比率		%	84.26			
普通作業員		%	74.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	9.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.46			
軽油		%	5.46	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.28			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	10.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	4,692
規格	軟岩 片切掘削 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,684.1		
労務構成比率		%	64.53			
特殊作業員		%	31.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	16.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.1	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.48			
軽油		%	7.06	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.99			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８m３	%	18.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	4,692
規格	軟岩 片切掘削 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	通称１３００ｋｇ級	%	8.13	10,900	12,600	M000604006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J08 破砕片除去の有無	軟岩 片切掘削 無し					
J09 集積押土の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	386.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				374.37		
労務構成比率		%	35.43			
運転手（特殊）		%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.94			
軽油		%	19.94	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.63			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,776
規格	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,692.5		
労務構成比率		%	32.27			
運転手（特殊）		%	30.45	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.75			
軽油		%	15.81	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	50.98			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	33.3	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	通称１３００ｋｇ級	%	14.8	10,900	12,600	M000604006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,776
規格	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J04 障害の有無	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J05 施工数量 J08 破砕片除去の有無 J09 集積押土の有無	1,000m3未満 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,177
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,183.6		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量 ０．２８m３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	943.4
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				944.74		
労務構成比率		%	76.8			
運転手（特殊）		%	68.29	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.51	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.63			
軽油		%	8.63	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.57			
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.3	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．２８ｍ３	%	7.27	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,108
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 22.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,856.8		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,791
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩 無し 22.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,485.3		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	3,961
規格	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,231.9		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	41.18	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	36.03	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.54	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩					

参考資料（1）

単-43号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設法面清掃工	単位	m2	数量	100	単価	1,659
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	30,400	21,280	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.9	24,500	144,550	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					165,900	
単価					1,659	円／m2

参考資料（1）

単-44号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	背面排水材設置工	単位	m	数量	21.6	単価	4,528
規格	W150×t50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	24,500	31,850	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
背面排水材	フィルトロン50×150×1800	m	21.6	3,010	65,016	Y000800001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		954	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,820	
単価					4,528	円／m

参考資料（1）

単-45号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PAN WALL板材料費	単位	式	数量	1	単価	28,660,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PAN WALL板	Sタイプ,1790×1190×120㎜(1穴)	枚	161	105,000	16,905,000	Y000800006-002 管理費区分 無
PAN WALL板	Sタイプ異形パネル,1790×1190×120㎜(1穴)	枚	57	129,000	7,353,000	Y000800006-003 管理費区分 無
PAN WALL板	Dタイプ異形パネル,1790×1190×120㎜(2穴)	枚	15	156,900	2,353,500	Y000800006-004 管理費区分 無
PAN WALL板	Hタイプ,890×1190×120㎜(1穴)	枚	2	65,300	130,600	Y000800006-005 管理費区分 無
PAN WALL板	Hタイプ異形パネル,890×1190×120㎜(1穴)	枚	7	90,300	632,100	Y000800006-006 管理費区分 無
PAN WALL板	STタイプ異形パネル,1790×1190×120㎜(穴なし)	枚	10	112,100	1,121,000	Y000800006-007 管理費区分 無
PAN WALL板	ST特,1790×595×120㎜(穴なし)	枚	3	56,500	169,500	Y000800006-008 管理費区分 無
計					28,664,700	
単価					28,660,000	円／式

参考資料（1）

単-46号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PAN WALL板設置工	単位	式	数量	1	単価	10,760,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
N直線	基本段	枚	30	37,730	1,131,900	WYB00010 管理費区分 無 単-83号
N逆巻　直線	２段目以降	枚	23	19,000	437,000	WYB00019 管理費区分 無 単-84号
N順巻　直線	基本段上部	枚	189	30,420	5,749,380	WYB00023 管理費区分 無 単-85号
N直線・曲線	ＳＴ特タイプ	枚	3	33,830	101,490	WYB00026 管理費区分 無 単-86号
N直線・曲線	ＳＴ切断タイプ	式	1	436,100	436,100	WYB00029 管理費区分 無 単-87号
順巻架台工		箇所	189	15,390	2,908,710	WYB00015 管理費区分 無 単-88号
計					10,764,580	
単価					10,760,000	円／式

参考資料（1）

単-47号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	補強材工	単位	式	数量	1	単価	43,260,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PAN WALL削孔	スキッド型(55KW)二重管方法90mm砂質土	m	252	22,310	5,622,120	WYB00034 管理費区分 無 単-89号
PAN WALL削孔	スキッド型(55KW)二重管方法90mm軟岩	m	639.1	42,500	27,161,750	WYB00036 管理費区分 無 単-90号
PAN WALL削孔	スキッド型(55KW)二重管方法90mm硬岩	m	52.9	55,390	2,930,131	WYB00038 管理費区分 無 単-91号
ボーリングマシン移設工		回	9	50,280	452,520	WYB00040 管理費区分 無 単-92号
補強材材料費		式	1	3,119,000	3,119,000	WYB00044 管理費区分 無 単-93号
補強材挿入組立工		本	242	10,020	2,424,840	WYB00045 管理費区分 無 単-94号
注入打設工		m3	19.2	81,110	1,557,312	WYB00046 管理費区分 無 単-95号
計					43,267,673	
単価					43,260,000	円／式

参考資料（1）

単-48号　　WYB00103

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込め注入工	単位	m3	数量	4	単価	58,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポルトランドセメント	早強,25kg入袋物	袋	128	820	104,960	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1
ベントナイト	赤城相当品,250メッシュ,25kg袋	袋	10	1,350	13,500	Y000800015-002 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×槽２	日	1	1,710	1,710	M000572004 管理費区分 無 Z1
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	3,460	3,460	M000571003 管理費区分 無 Z1
発動発電機発動		日	1	5,310	5,310	WYB00106 管理費区分 無 単-96号
水槽(一般工事用)	鋼板製簡易水槽,3m3	供用日	1	514	514	Y980004002-001 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０mm　全揚程２０m	日	1	282	282	M001305005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-48号　　WYB00103

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込め注入工	単位	m3	数量	4	単価	58,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					233,710	
単価					58,420	円／m3

参考資料（1）

単-49号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	定着・頭部処理工	単位	箇所	数量	30	単価	4,626
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	28,700	57,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.5	24,500	61,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		20,150	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					138,800	
単価					4,626	円／箇所

参考資料（1）

単-50号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ちコンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	76,130
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	49,340	49,340	CB240010 管理費区分 無 単-112号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	ｍ２	2.86	9,366	26,786	CB240210 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					76,130	
単価					76,130	円／m3

参考資料（1）

単-51号　　WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止めコンクリート工	単位	式	数量	1	単価	171,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.68	49,340	82,891	CB240010 管理費区分 無 単-118号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	9.2	9,366	86,167	CB240210 管理費区分 無 単-97号 Z1
小口止めコンクリート側面差筋	D13,L=300	本	19	103.6	1,968	WYB00051 管理費区分 無 単-98号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					171,100	
単価					171,100	円／式

参考資料（1）

単-52号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	背面充填コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	49,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	49,340	49,340	CB240010 管理費区分 無 単-118号
計					49,340	
単価					49,340	円／m3

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-53号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	3,207
規格	4分勾配						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.46	49,340	22,696	CB240010 管理費区分 無 単-118号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	1	9,366	9,366	CB240210 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					32,070	
単価					3,207	円／m

参考資料（1）

単-54号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻しコンクリート工	単位	m	数量	10	単価	7,300
規格	4分勾配						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.91	49,340	44,899	CB240010 管理費区分 無 単-112号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	3	9,366	28,098	CB240210 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,000	
単価					7,300	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-55号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PAN WALL足場工	単位	空m3	数量	100	単価	5,293
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	30,400	69,920	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	6.8	33,400	227,120	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.3	24,500	105,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.4	52,800	21,120	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	25%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		105,790	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					529,300	
単価					5,293	円／空m3

参考資料（1）

単-56号　　WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プラント設置工	単位	式	数量	1	単価	337,200
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3	28,700	86,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊	日	3	44,000	132,000	L001130015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					337,200	
単価					337,200	円／式

参考資料（1）

単-57号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	給水設備工	単位	日	数量	1	単価	13,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	26,200	6,550	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
散水車	トラック架装型,タンク容量3800L	供用日	1	6,140	6,140	Y30M010100-004 管理費区分 無
水槽(一般工事用)	鋼板製簡易水槽,3m3	供用日	1	514	514	Y980004002-001 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０mm　全揚程１０m	日	1	116	116	M001305003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,320	
単価					13,320	円／日

参考資料（1）

単-58号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	泥排水処理工	単位	日	数量	1	単価	15,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	24,500	6,125	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	（水中泥水ポンプ）　口径φ８０mm　全揚程１５m	日	1	663	663	M001306002 管理費区分 無
水槽(一般工事用)	鋼板製簡易水槽,3m3	供用日	2	514	1,028	Y980004002-001 管理費区分 無
運転手（一般）		人	0.08	26,200	2,096	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
汚泥吸排車	積載質量3.1～3.5t,吸入管径75mm	供用日	0.08	12,400	992	Y30M010100-001 管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝20.5km以下：	t	0.2	10,490	2,098	CB010410 管理費区分 無 単-99号
廃棄物受入料金（中間処理　汚泥）		t	0.2	10,000	2,000	ZA10610800 管理費区分 T
計					15,002	
単価					15,000	円／日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				1		733.2

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.41		
労務構成比率		%	81.66			
土木一般世話役		%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.06			
軽油		%	6.06	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.28			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,701
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,485.3		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-62号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100	2,110	211,000	ZA10651620 管理費区分 T
計					211,000	
単価					2,110	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	135.9
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				132.74		
労務構成比率		%	53.54			
運転手（特殊）		%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.68			
軽油		%	24.68	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-64号　　WB252730

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	7,706
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土　5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,470	14,544	WK250500 管理費区分 無 単-100号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		239	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77,060	
単価					7,706	円／袋
J01 作業区分 J02 袋材区分 J03 袋詰土区分	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土					
J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）	5m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（1）

単-65号　　WB252730

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	1,024
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,420	5,082	WK250500 管理費区分 無 単-101号
諸雑費（率＋まるめ）	0.4%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,240	
単価					1,024	円／袋
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	14,340
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 28.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				14,458		
労務構成比率		%	83.98			
運転手（特殊）		%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 28.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB010420

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,949
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,033		
労務構成比率		%	84.05			
運転手（特殊）		%	42.25	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.39	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.86			
軽油		%	2.86	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.09			
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	13.09	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB222890

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コルゲートパイプ	単位	m	数量	1	単価	123,400
規格	据付・撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 1200を超え1800以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				80,162		
労務構成比率		%	21.36			
普通作業員		%	8.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	7.22	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.72	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.61	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.26			
仮設管　損料	耐圧ポリエチレンリブ管,R30,φ1650,1070kg/本	%	74.78	59,900	103,700	Y001660000-001 管理費区分 無
軽油		%	1.48	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.38			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB222890

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コルゲートパイプ	単位	m	数量	1	単価	123,400
規格	据付・撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 1200を超え1800以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	2.37	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 規格 J03 ﾊﾟｲﾌﾟ径	据付・撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 1200を超え1800以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-69号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,400	
単価					21,400	円／人日

参考資料（1）

単-70号　　WYB00105

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.1360

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	51,940
規格	24H						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	2.75	18,885	51,933	R0804 管理費区分 無 調整係数 1.136 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					51,940	
単価					51,940	円／人日

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,479
規格	270mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,347.6		
労務構成比率		%	21.27			
運転手（特殊）		%	9.39	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.42	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.43			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	70.38	1,300,000	621,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.77	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,479
規格	270mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.3			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	4.36	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.54	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.53	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	270 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,306
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	750,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,306
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,652
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,891.8		
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.43			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000	895,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,652
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-74号　　WB810540

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	4,680
規格	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品　21m以上100m未満 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	13,080	13,080	Q001103003 管理費区分 無 Z1
ガードレール　路側用（ＣＯ用）	同上	m	1	-8,400	-8,400	Z004220012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,680	
単価					4,680	円／m
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 無					

参考資料（1）

単-75号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎設置	単位	m	数量	10	単価	3,038
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.2	28,700	5,740	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.2	38,000	7,600	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	4%	式	1		1,168	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,388	
単価					3,038	円／m

参考資料（1）

単-76号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費	単位	m	数量	10	単価	24,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール基礎	PG-BC-800	個	5	43,610	218,050	Y000362001-001 管理費区分 無
連結金具（ガードレール基礎用）	連結ボルトM20×520	本	10	2,543	25,430	Y000800004-001 管理費区分 無
計					243,480	
単価					24,340	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート 間詰	単位	m３	数量	1	単価	45,550
規格	小型構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				38,619		
労務構成比率		%	41.24			
普通作業員		%	22.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.74	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.76			
生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	58.76	21,400	29,000	Z002012004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート 基礎	単位	m３	数量	1	単価	39,130
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	71.23	21,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-79号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	433.3
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	150	7,050	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,560	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					433,300	
単価					433.3	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-79号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	433.3
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-80号　　WB812330

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	付属物設置工（境界杭設置）	単位	本	数量		単価	
規格	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準［120×120］）　10本未満 無 無				1		8,258

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工　手間のみ	コンクリート製　根巻き基礎なし	本	1	5,148	5,148	Q001320004 管理費区分 無 Z1
コンクリート境界杭	１２０×１２０×１０００mm　リサイクル認定製品（三重県型）	本	1	3,110	3,110	Z002370001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,258	
単価					8,258	円／本
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 施工規模	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準［120×120］） 10本未満					
J04 夜間作業の補正 J05 時間制約を受ける場合の補正	無 無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB320590

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（複合）	単位	m2	数量	1	単価	332.5
規格	伐木（人力:中）10～50本100m2未満 有り 機械施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				336.42		
労務構成比率		%	76.53			
特殊作業員		%	22.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.37			
軽油		%	7.16	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.1			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB320590

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（複合）	単位	m2	数量	1	単価	332.5
規格	伐木（人力:中）10～50本100m2未満 有り 機械施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．５ｍ３	%	10.3	14,700	15,800	M000202133 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	3.72	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント［掴み装置］	開口幅１７００～２０００mm　爪幅４００～７５０mm	%	1.62	2,310	3,450	M000291001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分 J02 除根作業の有無 J03 集積積込み作業の区分	伐木（人力:中）10～50本100m2未満 有り 機械施工					

参考資料（1）

単-82号　　WYB00104

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土質等試験費	単位	式	数量	1	単価	54,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コーン指数調査	JIS　A　1228　突き固め25回	試料	1	31,100	31,100	ZA10A20900 管理費区分 無
土の含水比試験	１試料につき3個	試料	1	1,620	1,620	ZA10A20160 管理費区分 無
土の粒度試験（２）	砂、砂質土　試料　0.5kg未満	試料	1	8,300	8,300	ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	１試料につき　6点	試料	1	8,840	8,840	ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	１試料につき　3個	試料	1	4,260	4,260	ZA10A20300 管理費区分 無
計					54,120	
単価					54,120	円／式

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-83号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	N直線	単位	枚	数量	8	単価	37,730
規格	基本段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	1	48,400	48,400	L001130004 管理費区分 無 Z1
専用吊金具		ｍ２	17.3	650	11,245	Y000800002-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	10%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		18,079	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
据付コンクリート工	小型構造物	枚	8	3,622	28,976	WYB00016 管理費区分 無 単-102号
逸走防止工	基本段	枚	8	3,912	31,296	WYB00017 管理費区分 無 単-103号
パネル運搬工	同上	枚	8	3,913	31,304	WYB00018 管理費区分 無 単-104号
計					301,900	

参考資料（2）

単-83号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	N直線	単位	枚	数量	8	単価	37,730
規格	基本段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					37,730	円／枚

参考資料（2）

単-84号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	N逆巻　直線	単位	枚	数量	16	単価	19,000
規格	２段目以降						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	1	48,400	48,400	L001130004 管理費区分 無 Z1
専用吊金具		ｍ２	34.6	650	22,490	Y000800002-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	21%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		37,918	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
逸走防止工	２段目以降	枚	16	1,956	31,296	WYB00021 管理費区分 無 単-105号
パネル運搬工	同上	枚	16	1,956	31,296	WYB00022 管理費区分 無 単-106号
計					304,000	
単価					19,000	円／枚

参考資料（2）

単-85号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	N順巻　直線	単位	枚	数量	8	単価	30,420
規格	基本段上部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	1	48,400	48,400	L001130004 管理費区分 無 Z1
専用吊金具		ｍ２	17.3	650	11,245	Y000800002-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	11%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		19,851	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
パネル運搬工	基本段上部	枚	8	3,913	31,304	WYB00025 管理費区分 無 単-107号
計					243,400	
単価					30,420	円／枚

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-86号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	N直線・曲線	単位	枚	数量	8	単価	33,830
規格	ＳＴ特タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	1	48,400	48,400	L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	15%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		27,100	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
逸走防止工	ＳＴ特タイプ	枚	8	3,912	31,296	WYB00027 管理費区分 無 単-108号
パネル運搬工	同上	枚	8	3,913	31,304	WYB00028 管理費区分 無 単-109号
計					270,700	
単価					33,830	円／枚

参考資料（2）

単-87号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	N直線・曲線	単位	式	数量	1	単価	436,100
規格	ＳＴ切断タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＴ Ｎ 直線・曲線		枚	10	26,010	260,100	WYB00030 管理費区分 無 単-110号
差筋アンカー設置工		本	33	1,309	43,197	WYB00031 管理費区分 無 単-111号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.9	49,340	93,746	CB240010 管理費区分 無 単-112号
パネル運搬工	ＳＴタイプ	枚	10	3,913	39,130	WYB00032 管理費区分 無 単-113号
計					436,173	
単価					436,100	円／式

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-88号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	順巻架台工	単位	箇所	数量	10	単価	15,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1	34,600	34,600	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	35% 指定なし（任意指定）	式	1		39,900	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					153,900	
単価					15,390	円／箇所

参考資料（2）

単-89号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PAN WALL削孔	単位	m	数量		単価	
規格	スキッド型(55KW)二重管方法90mm砂質土				10		22,310

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,400	7,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.25	28,700	7,175	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
シャンクロッド(ハンマーサブ)	φ90mm用(95mm)	個	0.03	91,400	2,742	Y000800005-005 管理費区分 無
クリーニングアダプター	同上	個	0.02	152,000	3,040	Y000800005-006 管理費区分 無
エキステンションロッド	同上	個	0.03	51,500	1,545	Y000800005-007 管理費区分 無
ドリルパイプ	長1.5m,φ90mm用(95mm)	本	0.07	74,400	5,208	Y000800004-003 管理費区分 無
インナーロッド	同上	本	0.09	58,200	5,238	Y000800004-004 管理費区分 無
リングビット	φ90mm用(95mm)	個	0.13	76,300	9,919	Y000800005-008 管理費区分 無
インナービット	同上	個	0.09	42,900	3,861	Y000800005-009 管理費区分 無

参考資料（2）

単-89号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PAN WALL削孔	単位	m	数量		単価	
規格	スキッド型(55KW)二重管方法90mm砂質土				10		22,310

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウオータースイベル	φ90mm用(95mm)	個	0.01	171,000	1,710	Y000800005-010 管理費区分 無
ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	日	0.25	530,300	132,575	WYB00035 管理費区分 無 単-114号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	19%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		30,237	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					223,100	
単価					22,310	円／m

参考資料（2）

単-90号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PAN WALL削孔	単位	m	数量		単価	
規格	スキッド型(55KW)二重管方法90㎜軟岩				10		42,500

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	30,400	13,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.45	28,700	12,915	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.9	24,500	22,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
シャンクロッド(ハンマーサブ)	φ90㎜用(95㎜)	個	0.05	91,400	4,570	Y000800005-005 管理費区分 無
クリーニングアダプター	同上	個	0.04	152,000	6,080	Y000800005-006 管理費区分 無
エキステンションロッド	同上	個	0.05	51,500	2,575	Y000800005-007 管理費区分 無
ドリルパイプ	長1.5m,φ90㎜用(95㎜)	本	0.29	74,400	21,576	Y000800004-003 管理費区分 無
インナーロッド	同上	本	0.34	58,200	19,788	Y000800004-004 管理費区分 無
リングビット	φ90㎜用(95㎜)	個	0.24	76,300	18,312	Y000800005-008 管理費区分 無
インナービット	同上	個	0.16	42,900	6,864	Y000800005-009 管理費区分 無

参考資料（2）

単-90号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PAN WALL削孔	単位	m	数量		単価	
規格	スキッド型(55KW)二重管方法90㎜軟岩				10		42,500

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウオータースイベル	φ90㎜用(95㎜)	個	0.02	171,000	3,420	Y000800005-010 管理費区分 無
ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	日	0.45	530,300	238,635	WYB00037 管理費区分 無 単-115号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	19%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		54,535	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					425,000	
単価					42,500	円／m

参考資料（2）

単-91号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PAN WALL削孔	単位	m	数量		単価	
規格	スキッド型(55KW)二重管方法90mm硬岩				10		55,390

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58	30,400	17,632	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.58	28,700	16,646	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.16	24,500	28,420	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
シャンクロッド(ハンマーサブ)	φ90mm用(95mm)	個	0.07	91,400	6,398	Y000800005-005 管理費区分 無
クリーニングアダプター	同上	個	0.05	152,000	7,600	Y000800005-006 管理費区分 無
エキステンションロッド	同上	個	0.06	51,500	3,090	Y000800005-007 管理費区分 無
ドリルパイプ	長1.5m,φ90mm用(95mm)	本	0.47	74,400	34,968	Y000800004-003 管理費区分 無
インナーロッド	同上	本	0.45	58,200	26,190	Y000800004-004 管理費区分 無
リングビット	φ90mm用(95mm)	個	0.28	76,300	21,364	Y000800005-008 管理費区分 無
インナービット	同上	個	0.2	42,900	8,580	Y000800005-009 管理費区分 無

参考資料（2）

単-91号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PAN WALL削孔	単位	m	数量	10	単価	55,390
規格	スキッド型(55KW)二重管方法90mm硬岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウオータースイベル	φ90mm用(95mm)	個	0.03	171,000	5,130	Y000800005-010 管理費区分 無
ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	日	0.58	530,300	307,574	WYB00039 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	19%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		70,308	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					553,900	
単価					55,390	円／m

参考資料（2）

単-92号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボーリングマシン移設工	単位	回	数量	3.2	単価	50,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	52,800	52,800	L001130006 管理費区分 無
計					160,900	
単価					50,280	円／回

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-93号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	補強材材料費	単位	式	数量	1	単価	3,119,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PAN WALL 補強材	D25,L=5.5m,付属品・加工費含む	本	16	19,100	305,600	Y000800004-005 管理費区分 無 Z1
PAN WALL 補強材	D25,L=5.0m,付属品・加工費含む	本	28	15,950	446,600	Y000800004-006 管理費区分 無 Z1
PAN WALL 補強材	D25,L=4.5m,付属品・加工費含む	本	49	14,270	699,230	Y000800004-007 管理費区分 無 Z1
PAN WALL 補強材	D25,L=4.0m,付属品・加工費含む	本	29	13,080	379,320	Y000800004-008 管理費区分 無 Z1
PAN WALL 補強材	D25,L=3.5m,付属品・加工費含む	本	39	11,410	444,990	Y000800004-009 管理費区分 無 Z1
PAN WALL 補強材	D25,L=3.0m,付属品・加工費含む	本	81	10,200	826,200	Y000800004-010 管理費区分 無 Z1
止水パッキン	5×150×150	枚	242	70	16,940	Y000800006-009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		120	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,119,000	
単価					3,119,000	円／式

参考資料（2）

単-94号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	補強材挿入組立工	単位	本	数量	10	単価	10,020
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,400	27,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,700	25,830	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.8	24,500	44,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3% 指定なし（任意指定）	式	1		2,910	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					100,200	
単価					10,020	円／本

参考資料（2）

単-95号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	注入打設工	単位	m3	数量	10	単価	81,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.44	30,400	74,176	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.44	28,700	70,028	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.88	24,500	119,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	23% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		60,644	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
ポルトランドセメント	早強,25kg入袋物	袋	490	820	401,800	Y000800015-001 管理費区分 無
高性能減水剤(非AE)(標準型)	シーカセムFLC400相当品	L	122.5	693	84,892	Y000800010-001 管理費区分 無
計					811,100	
単価					81,110	円／m3

参考資料（2）

単-96号　　WYB00106

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機発動	単位	日	数量	1	単価	5,310
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	排出ガス対策型（第2次基準値）　20/25kVA	供用日	1	2,370	2,370	LYX0000001 管理費区分 無
軽油		L	19.6	150	2,940	Z006702002 管理費区分 無
計					5,310	
単価					5,310	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-97号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,646.5		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）

単-98号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止めコンクリート側面差筋	単位	本	数量	1,000	単価	103.6
規格	D13,L=300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工・組立：組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	0.3	345,600	103,680	WB240750 管理費区分 無 単-117号
計					103,680	
単価					103.6	円／本

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-99号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	10,490
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 20.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,574		
労務構成比率		%	83.98			
運転手（特殊）		%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 20.5km以下					

参考資料（2）

単-100号　　WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	49,470
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63	150	9,450	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					49,470	
単価					49,470	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（2）

単-101号　　WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,420
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,420	
単価					58,420	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（3）

単-102号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	据付コンクリート工	単位	枚	数量	1	単価	3,622
規格	小型構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.054	49,340	2,664	CB240010 管理費区分 無 単-118号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	0.18	5,327	958	CB240210 管理費区分 無 単-119号
計					3,622	
単価					3,622	円／枚

三重県　県土整備部

参考資料（3）

単-103号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	逸走防止工	単位	枚	数量	8	単価	3,912
規格	基本段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.5	30,200	15,100	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ[排出ガス対策型(第２次基準値)	クローラ型,山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	0.5	4,960	2,480	Y30M010100-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%　指定なし（任意指定）	式	1		1,470	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,300	
単価					3,912	円／枚

三重県　県土整備部

参考資料（3）

単-104号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	8	単価	3,913
規格	基本段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.5	30,200	15,100	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	0.5	7,920	3,960	Y30M010100-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,310	
単価					3,913	円／枚

参考資料（3）

単-105号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	逸走防止工	単位	枚	数量	16	単価	1,956
規格	２段目以降						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.5	30,200	15,100	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ[排出ガス対策型(第２次基準値)	クローラ型,山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	0.5	4,960	2,480	Y30M010100-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%　指定なし（任意指定）	式	1		1,470	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,300	
単価					1,956	円／枚

参考資料（3）

単-106号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	16	単価	1,956
規格	２段目以降						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.5	30,200	15,100	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	0.5	7,920	3,960	Y30M010100-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,310	
単価					1,956	円／枚

参考資料（3）

単-107号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	8	単価	3,913
規格	基本段上部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.5	30,200	15,100	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	0.5	7,920	3,960	Y30M010100-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,310	
単価					3,913	円／枚

参考資料（3）

単-108号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	逸走防止工	単位	枚	数量	8	単価	3,912
規格	ＳＴ特タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.5	30,200	15,100	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ[排出ガス対策型(第２次基準値)	クローラ型,山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	0.5	4,960	2,480	Y30M010100-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10% 指定なし（任意指定）	式	1		1,470	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,300	
単価					3,912	円／枚

参考資料（3）

単-109号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	8	単価	3,913
規格	ＳＴ特タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.5	30,200	15,100	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	0.5	7,920	3,960	Y30M010100-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,310	
単価					3,913	円／枚

参考資料（3）

単-110号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ＳＴ Ｎ 直線・曲線	単位	枚	数量	8	単価	26,010
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	1	48,400	48,400	L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	15%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		27,100	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					208,100	
単価					26,010	円／枚

三重県　県土整備部

参考資料（3）

単-111号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	差筋アンカー設置工	単位	本	数量	30	単価	1,309
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
異形差筋アンカー	D13×200	本	30	370	11,100	Y000800004-002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	15%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,670	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,270	
単価					1,309	円／本

三重県　県土整備部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	49,340
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				42,611		
労務構成比率		%	41.22			
普通作業員		%	24.02	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.27			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	53.27	21,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.51			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	%	5.3	40,400	48,400	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	49,340
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3）

単-113号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	8	単価	3,913
規格	ＳＴタイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.5	30,200	15,100	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	0.5	7,920	3,960	Y30M010100-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,310	
単価					3,913	円／枚

参考資料（3）

単-114号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボーリングマシン	単位	日	数量	1	単価	530,300
規格	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	日	1	64,300	64,300	Y8G2010010-001 管理費区分 無
ボーリングマシン	同上	供用日	6.645	65,200	433,254	Y8G2010020-001 管理費区分 無
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)]	可搬式,スクリュ,エンジン,7.5～7.8m3/min	日	1	2,430	2,430	Y8G2010010-002 管理費区分 無
空気圧縮機[排出ガス対策型(第1次基準値)]	同上	供用日	6.645	3,260	21,662	Y8G2010020-002 管理費区分 無
軽油		L	58.3	150	8,745	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					530,391	
単価					530,300	円／日

参考資料（3）

単-115号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボーリングマシン	単位	日	数量	1	単価	530,300
規格	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	日	1	64,300	64,300	Y8G2010010-001 管理費区分 無
ボーリングマシン	同上	供用日	6.645	65,200	433,254	Y8G2010020-001 管理費区分 無
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)]	可搬式,スクリュ,エンジン,7.5～7.8m3/min	日	1	2,430	2,430	Y8G2010010-002 管理費区分 無
空気圧縮機[排出ガス対策型(第1次基準値)]	同上	供用日	6.645	3,260	21,662	Y8G2010020-002 管理費区分 無
軽油		L	58.3	150	8,745	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					530,391	
単価					530,300	円／日

参考資料（3）

単-116号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボーリングマシン	単位	日	数量	1	単価	530,300
規格	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	日	1	64,300	64,300	Y8G2010010-001 管理費区分 無
ボーリングマシン	同上	供用日	6.645	65,200	433,254	Y8G2010020-001 管理費区分 無
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)]	可搬式,スクリュ,エンジン,7.5～7.8m3/min	日	1	2,430	2,430	Y8G2010010-002 管理費区分 無
空気圧縮機[排出ガス対策型(第1次基準値)]	同上	供用日	6.645	3,260	21,662	Y8G2010020-002 管理費区分 無
軽油		L	58.3	150	8,745	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					530,391	
単価					530,300	円／日

参考資料（3）

単-117号　　WB240750

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　加工・組立	単位	t	数量	1	単価	345,600
規格	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 賃料補正係数＝標準：	t	1	216,300	216,300	WB240751 管理費区分 無 単-120号
鉄筋工　組立	組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	1	129,300	129,300	WB240752 管理費区分 無 単-121号
計					345,600	
単価					345,600	円／t
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13					
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-118号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	49,340
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）　一般養生　打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				42,611		
労務構成比率		%	41.22			
普通作業員		%	24.02	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	53.27			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	53.27	21,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.51			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	%	5.3	40,400	48,400	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-118号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	49,340
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-119号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,387.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（4）

単-120号　　WB240751

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　加工	単位	t	数量		単価	
規格	SD345 D13 標準				1		216,300

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
鉄筋工		人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	117,000	120,510	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		10,018	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					216,300	
単価					216,300	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	SD345 D13 標準					

参考資料（4）

単-121号　　WB240752

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　組立	単位	t	数量	1	単価	129,300
規格	差筋および杭頭処理 SD345 D13 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
鉄筋工		人	3.3	31,600	104,280	R0110 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		2,470	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					129,300	
単価					129,300	円／t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	差筋および杭頭処理 SD345 D13 標準					

三重県　県土整備部

登録単価／オプション単価

		工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000362001-001	ガードレール基礎	PG-BC-800	個	43,610	令和 8	7	単-76
Y000800001-001	背面排水材	フィルトロン50×150×1800	m	3,010	令和 8	7	単-44
Y000800002-001	専用吊金具		m２	650	令和 8	7	単-83
Y000800002-001	専用吊金具		m２	650	令和 8	7	単-84
Y000800002-001	専用吊金具		m２	650	令和 8	7	単-85
Y000800004-001	連結金具（ガードレール基礎用）	連結ボルトM20×520	本	2,543	令和 8	7	単-76
Y000800004-002	異形差筋アンカー	D13×200	本	370	令和 8	7	単-111
Y000800004-003	ドリルパイプ	長1.5m,φ90mm用(95mm)	本	74,400	令和 8	7	単-89
Y000800004-003	ドリルパイプ	長1.5m,φ90mm用(95mm)	本	74,400	令和 8	7	単-90
Y000800004-003	ドリルパイプ	長1.5m,φ90mm用(95mm)	本	74,400	令和 8	7	単-91
Y000800004-004	インナーロッド	長1.5m,φ90mm用(95mm)	本	58,200	令和 8	7	単-89
Y000800004-004	インナーロッド	長1.5m,φ90mm用(95mm)	本	58,200	令和 8	7	単-90
Y000800004-004	インナーロッド	長1.5m,φ90mm用(95mm)	本	58,200	令和 8	7	単-91
Y000800004-005	PAN WALL 補強材	D25,L=5.5m,付属品・加工費含む	本	19,100	令和 8	7	単-93
Y000800004-006	PAN WALL 補強材	D25,L=5.0m,付属品・加工費含む	本	15,950	令和 8	7	単-93
Y000800004-007	PAN WALL 補強材	D25,L=4.5m,付属品・加工費含む	本	14,270	令和 8	7	単-93
Y000800004-008	PAN WALL 補強材	D25,L=4.0m,付属品・加工費含む	本	13,080	令和 8	7	単-93
Y000800004-009	PAN WALL 補強材	D25,L=3.5m,付属品・加工費含む	本	11,410	令和 8	7	単-93
Y000800004-010	PAN WALL 補強材	D25,L=3.0m,付属品・加工費含む	本	10,200	令和 8	7	単-93
Y000800005-005	シャンクロッド(ハンマーサブ)	φ90mm用(95mm)	個	91,400	令和 8	7	単-89
Y000800005-005	シャンクロッド(ハンマーサブ)	φ90mm用(95mm)	個	91,400	令和 8	7	単-90
Y000800005-005	シャンクロッド(ハンマーサブ)	φ90mm用(95mm)	個	91,400	令和 8	7	単-91
Y000800005-006	クリーニングアダプター	φ90mm用(95mm)	個	152,000	令和 8	7	単-89
Y000800005-006	クリーニングアダプター	φ90mm用(95mm)	個	152,000	令和 8	7	単-90
Y000800005-006	クリーニングアダプター	φ90mm用(95mm)	個	152,000	令和 8	7	単-91
Y000800005-007	エキステンションロッド	φ90mm用(95mm)	個	51,500	令和 8	7	単-89
Y000800005-007	エキステンションロッド	φ90mm用(95mm)	個	51,500	令和 8	7	単-90
Y000800005-007	エキステンションロッド	φ90mm用(95mm)	個	51,500	令和 8	7	単-91
Y000800005-008	リングビット	φ90mm用(95mm)	個	76,300	令和 8	7	単-89
Y000800005-008	リングビット	φ90mm用(95mm)	個	76,300	令和 8	7	単-90
Y000800005-008	リングビット	φ90mm用(95mm)	個	76,300	令和 8	7	単-91
Y000800005-009	インナービット	φ90mm用(95mm)	個	42,900	令和 8	7	単-89

登録単価／オプション単価

		工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800005-009	インナービット	φ90mm用(95mm)	個	42,900	令和 8	7	単-90
Y000800005-009	インナービット	φ90mm用(95mm)	個	42,900	令和 8	7	単-91
Y000800005-010	ウオータースイベル	φ90mm用(95mm)	個	171,000	令和 8	7	単-89
Y000800005-010	ウオータースイベル	φ90mm用(95mm)	個	171,000	令和 8	7	単-90
Y000800005-010	ウオータースイベル	φ90mm用(95mm)	個	171,000	令和 8	7	単-91
Y000800006-002	PAN WALL板	Sタイプ,1790×1190×120mm(1穴)	枚	105,000	令和 8	7	単-45
Y000800006-003	PAN WALL板	Sタイプ異形パネル,1790×1190×120mm(1穴)	枚	129,000	令和 8	7	単-45
Y000800006-004	PAN WALL板	Dタイプ異形パネル,1790×1190×120mm(2穴)	枚	156,900	令和 8	7	単-45
Y000800006-005	PAN WALL板	Hタイプ,890×1190×120mm(1穴)	枚	65,300	令和 8	7	単-45
Y000800006-006	PAN WALL板	Hタイプ異形パネル,890×1190×120mm(1穴)	枚	90,300	令和 8	7	単-45
Y000800006-007	PAN WALL板	STタイプ異形パネル,1790×1190×120mm(穴なし)	枚	112,100	令和 8	7	単-45
Y000800006-008	PAN WALL板	ST特,1790×595×120mm(穴なし)	枚	56,500	令和 8	7	単-45
Y000800006-009	止水パッキン	5×150×150	枚	70	令和 8	7	単-93
Y000800010-001	高性能減水剤(非AE)(標準型)	シーカセムFLC400相当品	L	693	令和 8	7	単-95
Y000800015-001	ポルトランドセメント	早強,25kg入袋物	袋	820	令和 8	7	単-48
Y000800015-001	ポルトランドセメント	早強,25kg入袋物	袋	820	令和 8	7	単-95
Y000800015-002	ベントナイト	赤城相当品,250メッシュ,25kg袋	袋	1,350	令和 8	7	単-48
Y001660000-001	仮設管　損料	耐圧ポリエチレンリブ管,R30,φ1650,1070kg/本	m	103,700	令和 8	7	単-68
Y30M010100-001	汚泥吸排車	積載質量3.1～3.5t,吸入管径75mm	供用日	12,400	令和 8	7	単-58
Y30M010100-002	バックホウ[排出ガス対策型(第２次基準値)	クローラ型,山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	4,960	令和 8	7	単-103
Y30M010100-002	バックホウ[排出ガス対策型(第２次基準値)	クローラ型,山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	4,960	令和 8	7	単-105
Y30M010100-002	バックホウ[排出ガス対策型(第２次基準値)	クローラ型,山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	4,960	令和 8	7	単-108
Y30M010100-003	トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	7,920	令和 8	7	単-104
Y30M010100-003	トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	7,920	令和 8	7	単-106
Y30M010100-003	トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	7,920	令和 8	7	単-107
Y30M010100-003	トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	7,920	令和 8	7	単-109
Y30M010100-003	トラック	クレーン装置付,積載質量4～4.5t積,2.9t吊	供用日	7,920	令和 8	7	単-113
Y30M010100-004	散水車	トラック架装型,タンク容量3800L	供用日	6,140	令和 8	7	単-57
Y8G2010010-001	ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	日	64,300	令和 8	7	単-114
Y8G2010010-001	ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	日	64,300	令和 8	7	単-115
Y8G2010010-001	ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	日	64,300	令和 8	7	単-116
Y8G2010010-002	空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)]	可搬式,スクリュ,エンジン,7.5～7.8m3/min	日	2,430	令和 8	7	単-114

登録単価／オプション単価

		工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y8G2010010-002	空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)]	可搬式,スクリュ,エンジン,7.5～7.8m3/min	日	2,430	令和 8	7	単-115
Y8G2010010-002	空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)]	可搬式,スクリュ,エンジン,7.5～7.8m3/min	日	2,430	令和 8	7	単-116
Y8G2010020-001	ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	供用日	65,200	令和 8	7	単-114
Y8G2010020-001	ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	供用日	65,200	令和 8	7	単-115
Y8G2010020-001	ボーリングマシン	ロータリパーカッション式,スキッド型,55KW級	供用日	65,200	令和 8	7	単-116
Y8G2010020-002	空気圧縮機[排出ガス対策型(第1次基準値)]	可搬式,スクリュ,エンジン,7.5～7.8m3/min	供用日	3,260	令和 8	7	単-114
Y8G2010020-002	空気圧縮機[排出ガス対策型(第1次基準値)]	可搬式,スクリュ,エンジン,7.5～7.8m3/min	供用日	3,260	令和 8	7	単-115
Y8G2010020-002	空気圧縮機[排出ガス対策型(第1次基準値)]	可搬式,スクリュ,エンジン,7.5～7.8m3/min	供用日	3,260	令和 8	7	単-116
Y980004002-001	水槽(一般工事用)	鋼板製簡易水槽,3m3	供用日	514	令和 8	7	単-48
Y980004002-001	水槽(一般工事用)	鋼板製簡易水槽,3m3	供用日	514	令和 8	7	単-57
Y980004002-001	水槽(一般工事用)	鋼板製簡易水槽,3m3	供用日	514	令和 8	7	単-58
WYB00098	木材運搬費	枝葉・幹	t	4,091			単-30
WYB00099	立木運搬	根株	t	2,912			単-31
WYB00100	木材（枝葉・幹）売却額	工場受入	t	-1,000			単-32

登録単価／オプション単価

		工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	建設廃棄物受入料金	廃プラスチック	t	65,000	令和 8	7	単-19取込
ZYX0000002	土壌分析試験費	溶出量試験	式	208,350	令和 8	7	内-1取込
LYX0000001	発動発電機	排出ガス対策型（第2次基準値）　20/25kVA	供用日	2,370	令和 8	7	単-96取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その１）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考