

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k174230-00152-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事
所 属 名	志摩建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月15日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00：志摩 1	
	生 コ ン	S01：志摩A	
	石 材	S01：志摩 1	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		16,533,653			
道路土工		式	1		6,403,313			
掘削工		式	1		5,701,382			
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	60	1,326	79,560			単-1号
掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削	m3	230	4,692	1,079,160			単-2号
掘削	土質軟岩;施工方法ホフンカット;障害無し;施工数量1,000m3未満	m3	290	1,776	515,040			単-3号
積込(ルース)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	580	252.4	146,392			単-4号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	4,303	645,450			単-5号
土砂等運搬	土質軟岩	m3	620	5,219	3,235,780			単-6号
路体盛土工		式	1		130,360			
路肩盛土	施工幅員2.5m未満	m3	20	6,518	130,360			単-7号
法面整形工		式	1		571,571			

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70	929.3	65,051			単-8号
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質軟岩I	m2	420	1,206	506,520			単-9号
排水構造物工			式	1		3,602,194			
作業土工			式	1		872,054			
床掘り		土質土砂	m3	30	261.4	7,842			単-10号
床掘り		土質岩塊・玉石	m3	20	359.1	7,182			単-11号
埋戻し W<1m		土質土砂	m3	10	3,333	33,330			単-12号
埋戻し 1m≦W<4m		土質土砂	m3	20	2,055	41,100			単-13号
埋戻し		コンクリート	m3	20	39,130	782,600			単-14号
側溝工			式	1		1,666,940			
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU1-300B	m	13	10,310	134,030			単-15号
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU3-300A	m	45	11,430	514,350			単-16号

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU3-300A	m	96	10,610	1,018,560			単-17号
集水桝・マンホール工			式	1		756,290			
プレキャスト集水桝（1）		300×300A	箇所	1	69,570	69,570			単-18号
プレキャスト集水桝（10）		500×500×600	箇所	1	117,100	117,100			単-19号
プレキャスト集水桝（19）		1000×1000×1500	箇所	1	529,800	529,800			単-20号
小段桝（1）		500×500×660	箇所	1	39,820	39,820			単-21号
排水工			式	1		306,910			
小段排水（2）		BF300	m	15	19,160	287,400			単-22号
縦排水（1）		BF300	m	1	19,510	19,510			単-23号
道路付属施設工			式	1		212,274			
境界工			式	1		212,274			
境界杭		境界杭規格120×120×1000;施工区分根巻き基礎無し	本	27	7,862	212,274			単-24号

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		195,045			
構造物取壊し工			式	1		145,622			
石積取壊し			m3	100	493.5	49,350			単-25号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	11	8,752	96,272			単-26号
運搬処理工			式	1		49,423			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,383	26,213			単-27号
殻処分		無筋コンクリート殻	m3	11	2,110	23,210			単-28号
仮設工			式	1		6,120,827			
仮水路工			式	1		93,555			
暗渠排水管			m	15	6,237	93,555			単-29号
汚濁防止工			式	1		982,000			
汚濁防止フェンス		作業区分設置・撤去	m	20	18,490	369,800			単-30号

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備			箇所	1	612,200	612,200			単-31号
防護施設工			式	1		1,745,272			
仮設防護柵			式	1		1,745,272			内-1号
交通管理工			式	1		3,300,000			
交通誘導警備員			式	1	3,300,000	3,300,000			単-32号
直接工事費			式	1		16,533,653			
共通仮設			式	1		3,142,742			
共通仮設費			式	1		802,742			
準備費			式	1		540,272			
伐木・伐竹		複合	m2	300	212.1	63,630			単-33号
立木運搬		枝葉・幹	t	37	4,486	165,982			単-34号
立木運搬		根株	t	12	3,305	39,660			単-35号

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材（枝葉・幹）売却額		工場受入	t	37	-1,000	-37,000			単-36号
廃棄物受入料金		根株	空m3	22	14,000	308,000			単-37号
技術管理費			式	1		262,470			
土質等試験費			式	1		262,470			内-2号
共通仮設費（率計上） 16,841,653×13.9%			式	1		2,340,000			
純工事費			式	1		19,676,395			
現場管理費 19,299,403×35.6%			式	1		6,870,000			
工事原価			式	1		26,546,395			
一般管理費等 26,169,403×（21.38%＋ 0.04%）			式	1		5,604,605			
工事価格			式	1		32,151,000			
消費税相当額 32,151,000×10%			式	1		3,215,100			
工事費計			式	1		35,366,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	16,841,653	
4	直接工事費	16,533,653	
5	準備費（処分費）	308,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	331,210	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	16,841,653	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	16,510,443	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.9%	
30	計上額 単独（追加工事）	2,340,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,340,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,533,653	
35	直接工事費	16,533,653	
36	非対象額計（－）	23,210	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	23,210	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	16,510,443	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.13%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.13%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	802,742	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	540,272	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	262,470	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,142,742	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	19,676,395	
3	単独（追加工事）直接工事費	16,533,653	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,142,742	
5	非対象額計（一）	376,992	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	376,992	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	19,299,403	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	18,968,193	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.36%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.6%	
29	計上額 単独（追加工事）	6,870,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,870,000	

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	26,546,395	
2	純工事費	19,676,395	
3	現場管理費	6,870,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	376,992	
7	管理費区分9	376,992	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	26,169,403	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	25,838,193	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.38%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	26,169,403	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 10,467 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.42%	
25	計上額 単独（追加工事）	5,604,605	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,604,605	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設防護柵						単価適用年月日	令和 8年 8月 1日	
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	40	1,335	53,400			CB210100 管理費区分 無 単-80号
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	30	4,091	122,730			CB210410 管理費区分 無 単-81号
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝14.0km以下：	t	27.82	7,134	198,467			CB010410 管理費区分 無 単-82号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t：	t	27.82	9,949	276,781			CB010420 管理費区分 無 単-83号
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝14.0km以下：	t	9.22	7,134	65,775			CB010410 管理費区分 無 単-82号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t：	t	9.22	9,949	91,729			CB010420 管理費区分 無 単-83号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設防護柵						単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝14.0km以下：	t	7.6	7,134	54,218			CB010410 管理費区分 無 単-82号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t：	t	7.6	9,949	75,612			CB010420 管理費区分 無 単-83号
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置・撤去＝設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 12～13t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	160	5,041	806,560			WB253310 管理費区分 無 単-84号
合 計					1,745,272			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費		式	1	54,120	54,120			WYB00008 管理費区分 無 単-88号
土壌分析試験費	溶出試験	式	1	208,350	208,350			Y007541000-001 管理費区分 9
合 計					262,470			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

单-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削					単位	m3	数量		単価	
規格	土質軟岩;施工方法片切掘削					単位		数量	1	単価	4,692
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m 3	1	4,692	4,692	CB210100 管理費区分 無 単-39号				
計						4,692					
単価						4,692	円／m3				

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	1,776
規格	土質軟岩;施工方法オープンカット;障害無し;施工数量1,000m3未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：		m 3	1	1,776		1,776	CB210100 管理費区分 無 単-40号	
計								1,776		
単価								1,776	円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	積込(ルーズ)				単位 m3	数量	1	単価	252.4
	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	252.4	252.4	CB210020 管理費区分 無 単-41号		
計						252.4			
単価						252.4	円／m3		

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	4,303
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ ケツ パケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝49.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	4,166	4,166	CB210110 管理費区分 無 単-42号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	136.2	136.2	CB210610 管理費区分 無 単-43号			
計						4,302.2				
単価						4,303	円／m3			

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	5,219
規格	土質軟岩				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾊｯｸ ﾊﾟｯｸﾄ容量0.8m3：土質＝軟岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無し）＝49.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	5,082	5,082	CB210110 管理費区分 無 単-44号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	136.2	136.2	CB210610 管理費区分 無 単-43号			
計						5,218.2				
単価						5,219	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量		単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位			1	単価	929.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：		m 2	1	929.3		929.3	CB220010 管理費区分 無 単-46号	
計								929.3		
単価								929.3	円／m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	1,206
規格	現場制約無し;土質軟岩I				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝軟岩I：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,206	1,206		CB220010 管理費区分 無 単-47号	
計							1,206			
単価							1,206		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

单-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	359.1
規格	土質岩塊・玉石									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝岩塊・玉石：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	359.1	359.1	CB210030 管理費区分 無 単-49号			
計						359.1				
単価						359.1	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し W<1m				m3				
	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,333	3,333	CB210410 管理費区分 無 単-50号		
計						3,333			
単価						3,333	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	10,310
規格	U型側溝規格PU1-300B				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	1	10,060	10,060	WB821410 管理費区分 無 単-53号			
基面整正			m 2	0.5	490	245	CB210080 管理費区分 無 単-54号			
計						10,305				
単価						10,310	円／m			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	11,430
規格	U型側溝規格PU3-300A				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1	11,150		11,150		WB821410 管理費区分 無 単-55号	
基面整正			m 2	0.56	490		274.4		CB210080 管理費区分 無 単-54号	
計							11,424.4			
単価							11,430		円／m	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	10,610
規格	U型側溝規格PU3-300A				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	1	10,430	10,430		WB821410 管理費区分 無 単-56号 岩着	
基面整正				m 2	0.36	490	176.4		CB210080 管理費区分 無 単-54号	
計							10,606.4			
単価							10,610		円／m	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝 (1)				箇所	数量	10	単価	69,570
規格	300×300A				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	3,878	38,780	CB222800 管理費区分 無 単-57号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10	62,300	623,000	CB222810 管理費区分 無 単-58号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	39,130	3,913	CB240010 管理費区分 無 単-59号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.38	39,130	14,869.4	CB240010 管理費区分 無 単-52号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2.48	5,327	13,210.96	CB240210 管理費区分 無 単-60号		
基面整正			m 2	3.84	490	1,881.6	CB210080 管理費区分 無 単-54号		
計						695,654.96			
単価						69,570	円／箇所		

1次単価表

単-19号

単-19号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	プレキャスト集水枥（10）			単位	箇所	数量	10	単価	117,100
規格	500×500×600								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水枥		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10	5,456	54,560	CB222800 管理費区分 無 単-61号	
プレキャスト集水枥（材料費）				基	10	106,200	1,062,000	CB222810 管理費区分 無 単-62号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.18	39,130	7,043.4	CB240010 管理費区分 無 単-59号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.67	39,130	26,217.1	CB240010 管理費区分 無 単-52号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	3.28	5,327	17,472.56	CB240210 管理費区分 無 単-60号	
基面整正				m 2	6.72	490	3,292.8	CB210080 管理費区分 無 単-54号	
計							1,170,585.86		
単価							117,100	円／箇所	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水樹 (19)				箇所	数量	10	単価	529,800
規格	1000×1000×1500				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600kgを超え2200kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10	14,210	142,100	CB222800 管理費区分 無 単-63号		
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10	496,900	4,969,000	CB222810 管理費区分 無 単-64号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.65	39,130	25,434.5	CB240010 管理費区分 無 単-59号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.96	39,130	76,694.8	CB240010 管理費区分 無 単-52号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	5.6	5,327	29,831.2	CB240210 管理費区分 無 単-60号		
足掛金物		M25S-RF（相当品）	本	30	1,510	45,300	Y001602000-001 管理費区分 無		
基面整正			m 2	19.6	490	9,604	CB210080 管理費区分 無 単-54号		
計						5,297,964.5			
単価						529,800	円／箇所		

1次単価表

単-21号

単-21号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	小段樹 (1)			単位	箇所	数量	10	単価	39,820
規格	500×500×660								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	5,456	54,560	CB222800 管理費区分 無 単-61号		
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10	22,100	221,000	CB222810 管理費区分 無 単-65号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：	枚	10	6,584	65,840	WB821430 管理費区分 無 単-66号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.25	39,130	9,782.5	CB240010 管理費区分 無 単-59号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.67	39,130	26,217.1	CB240010 管理費区分 無 単-52号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	3.28	5,327	17,472.56	CB240210 管理費区分 無 単-60号		
基面整正			m 2	6.72	490	3,292.8	CB210080 管理費区分 無 単-54号		
計						398,164.96			
単価						39,820	円／箇所		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小段排水 (2)				単位	m	数量		10	単価		19,160
規格	BF300				単位		数量					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10	8,668		86,680		WB821410 管理費区分 無 単-67号		
コンクリート打設工		対象構造物＝小段排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	12	7,525		90,300		WB240730 管理費区分 無 単-68号		
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：		m2	12	205		2,460		WB240740 管理費区分 無 単-69号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2	5,327		10,654		CB240210 管理費区分 無 単-60号		
基面整正				m 2	3	490		1,470		CB210080 管理費区分 無 単-54号		
計								191,564				
単価								19,160		円／m		

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	縦排水 (1)	単位	m	数量	10	単価	19,510
	BF300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝縦排水部：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10	9,310	93,100	WB821410 管理費区分 無 単-70号
コンクリート打設工		対象構造物＝縦排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	10	8,777	87,770	WB240730 管理費区分 無 単-71号
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：	m2	10	205	2,050	WB240740 管理費区分 無 単-69号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-60号
基面整正			m 2	3	490	1,470	CB210080 管理費区分 無 単-54号
計						195,044	
単価						19,510	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	境界杭				本				
規格	境界杭規格120×120×1000;施工区分根巻き基礎無し				単位		数量	1	単価 7,862
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
付属物設置工（境界杭設置）		施工区分＝根巻き基礎無し：材料費区分＝手間＋材料費（標準 [120×120] ）：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	7,862		7,862		WB812330 管理費区分 無 単-72号
計							7,862		
単価							7,862		円／本

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積取壊し				単位	m3	数量	1	単価	493.5
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝岩塊・玉石：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1		493.5		493.5	CB210100 管理費区分 無 単-73号
計									493.5	
単価									493.5	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,752	8,752	WB824010 管理費区分 無 単-74号			
計						8,752				
単価						8,752	円／m3			

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,383
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		m3	1	2,383	2,383		CB227010 管理費区分 無 単-75号	
計							2,383			
単価							2,383		円／m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	無筋コンクリート殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1	2,110	2,110		ZA10651610 管理費区分 T	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	6,237
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管：管規格＝シングル構造 呼径300mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		6,237		6,237	CB222770 管理費区分 無 単-76号
計									6,237	
単価									6,237	円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	作業区分設置・撤去				単位		数量	1	単価	18,490
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1		18,490		18,490	WB253010 管理費区分 無 単-77号
計									18,490	
単価									18,490	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	濁水処理設備				箇所	数量	1	単価	612,200
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ノッチタンク		リース	日	122	514	62,708	Y035007000-001 管理費区分 無		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	93,490	93,490	WB252320 管理費区分 無 単-78号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	30	15,200	456,000	WB252310 管理費区分 無 単-79号		
計						612,198			
単価						612,200	円／箇所		

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	3,300,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	110	21,400	2,354,000		WB010211 管理費区分 無 単-85号	
交通誘導警備員 B			人日	55	17,200	946,000		WB010212 管理費区分 無 単-86号	
計						3,300,000			
単価						3,300,000		円／式	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹				単位	m2	数量	1	単価	212.1
規格	複合				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：除根作業の有無＝無し：集積積込み作業の区分＝機械施工：		m2	1	212.1	212.1		CB320590 管理費区分 無 単-87号	
計							212.1			
単価							212.1		円／m2	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	立木運搬				単位	t	数量	1	単価	4,486
	枝葉・幹									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
立木運搬費		枝葉・幹		t	1	4,486		4,486		Y038502000-001 管理費区分 9
計								4,486		
単価								4,486		円／t

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	立木運搬				単位 t	数量	1	単価	3,305
	根株								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木運搬費		根株	t	1	3,305	3,305	Y038502000-002 管理費区分 9		
計						3,305			
単価						3,305	円／t		

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材（枝葉・幹）売却額				単位	t	数量	1	単価	-1,000
規格	工場受入									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
木材（枝葉・幹）売却額		工場受入		t	1	-1,000		-1,000		Y032626000-001 管理費区分 9
計								-1,000		
単価								-1,000		円／t

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金				単位	空m3	数量	1	単価	14,000
規格	根株				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木根株）				空m3	1	14,000	14,000		ZA10664020 管理費区分 T	
計							14,000			
単価							14,000		円／空m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,326
規格	土砂 片切掘削						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,405.2		
労務構成比率			%	84.26			
普通作業員			%	74.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	9.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.46			
軽油			%	5.46	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.28			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	10.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	片切掘削						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削			m 3			
規格	軟岩 片切掘削 無し 無し	単位			数量	1	単価
							4,692
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,684.1		
労務構成比率			%	64.53			
特殊作業員			%	31.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	16.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.1	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.48			
軽油			%	7.06	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.99			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	18.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m 3	数量		単価	
規格	軟岩 片切掘削 無し 無し				単位			1	単価	4,692
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		通称1300kg級	%	8.13	10,900		12,600		M000604006 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		軟岩								
J02 施工方法		片切掘削								
J08 破砕片除去の有無		無し								
J09 集積押土の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削			m 3			
規格	軟岩 オブソカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	単位			数量	1	単価 1,776
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,692.5		
労務構成比率		%	32.27				
運転手（特殊）		%	30.45	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.75				
軽油		%	15.81	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	50.98				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	33.3	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		通称1300kg級	%	14.8	10,900	12,600	M000604006 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	252.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					249.36		
労務構成比率			%	39.5			
運転手（特殊）			%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.55			
軽油			%	19.55	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.95			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 49.5km以下	m3			1	4,166
標準単価				3,829.3		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 49.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	136.2
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				133.07			
労務構成比率		%	52.73				
運転手（特殊）		%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.83				
軽油		%	25.83	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.44				
バックホウ（クローラ） [標準]	バケット容量0. 8 m 3	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 軟岩 無し 49.5km以下	m3			1	5,082
標準単価				4,671.8		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 軟岩					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 49.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,091.8				
労務構成比率				%	99.14					
普通作業員				%	90.71	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	8.43	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	0.23					
軽油				%	0.23	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.63					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%	0.63	1,560		1,620		L001070002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	929.3
規格	切土部 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		㊦質土、砂及び砂質土、粘性土								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量		単価	
規格	切土部 無し ㍁質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位			1	単価	929.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	1,206
規格	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,257		
労務構成比率			%	83.41			
普通作業員			%	42.66	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	20.62	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	20.13	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.69			
軽油			%	8.69	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	7.9			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8m 3	%	7.9	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	軟岩I						

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位 m 2	数量	1	単価	1,206
	切土部 無し 軟岩I 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	261.4
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					255.58		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	359.1
規格	岩塊・玉石 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					351.08		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,055
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,130.1			
労務構成比率		%	82.43				
普通作業員		%	40.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.75	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	165	156	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.83				
バックホウ（クローラ） [標準]	バケット容量0. 8 m 3	%	7.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.34	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位			1		2,055
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級		%	0.09	471		539		L001180001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-53号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝					m				
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m					単位		数量	10	単価 10,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し	m	10	6,863	68,630	0001365002 管理費区分 無し Z1			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無し Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,300	1,380	Z002122003 管理費区分 無し Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		65	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1			
計						100,600				
単価						10,060	円／m			
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1)

単-55号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	11,150
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m 3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,338	43,380		0001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	13,300	66,500		Z002308010 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672	2,300	1,545		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		75		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							111,500			
単価							11,150		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m								

参考資料（1）

単-56号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝 岩着	単位	m	数量	10	単価	10,430
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	3,774.06	37,740	0001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製 品	個	5	13,300	66,500	Z002308010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						104,300	
単価						10,430	円／m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	3,878
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,902.2				
労務構成比率			%	81.33					
運転手（特殊）			%	54.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.04	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.64	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.29	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.21					
軽油			%	3.98	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	14.46					

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）			単位	基	数量	1	単価	62,300
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
集水桝(1)		300×300A	%	100	1		62,300		Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価
								5,456
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
標準単価						5,560.2		
労務構成比率				%	85.02			
運転手（特殊）				%	43.92	30,500		30,200
普通作業員				%	19.27	26,800		24,500
土木一般世話役				%	11.65	32,400		30,400
特殊作業員				%	5.37	29,900		28,700
その他（労務）				%				
材料構成比率				%	3.38			
軽油				%	3.19	148		150
その他（材料）				%				
機械構成比率				%	11.6			

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数 量	1	単 価	14,210
規格	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					14,812			
労務構成比率			%	89.54				
普通作業員			%	36.24	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	24.7	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.49	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	6.05	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.91				
軽油			%	2.75	148		150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	7.55				

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 72 -

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）			単位	基	数量	1	単価	22,100
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
小段桝(1)		500×500×660	%	100	1	22,100	Y000302000-004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単-67号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	8,668
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,567.914	45,679		0001365003 管理費区分 無 Z1	
鉄筋コンクリート B F：サカハ認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5	8,200	41,000		ZAR0063950 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							86,680			
単価							8,668		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		小段面部								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

参考資料（1）

単-68号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	7,525
規格	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.8	30,400	54,720		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.1	28,700	60,270		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.5	24,500	85,750		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	28,500	344,850		Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	13.3	15,260	202,958		K0202108 管理費区分 無 単-89号	
諸雑費（率＋まるめ）		2%		式	1		3,952		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							752,500			
単価							7,525		円／m2	
J01 対象構造物		小段排水溝								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								

参考資料 (1)

単-68号 WB240730

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	7,525
規格	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単-69号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	205
	縦排水溝・小段排水溝						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.21	30,400	6,384	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.56	24,500	13,720	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		396	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						20,500	
単価						205	円／m2
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝					

参考資料（1）

単-70号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,310
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	5,209.938	52,099	0001365003 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリート B F：サカハ認定製品		300 ソケット付 三重県型	本	5	8,200	41,000	ZAR0063950 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						93,100	
単価						9,310	円／m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		縦排水部					
J10 基礎碎石施工の有無		無し					

参考資料（1）

単-71号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	8,777
規格	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,400	76,000		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.1	28,700	60,270		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.8	24,500	142,100		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	28,500	344,850		Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	16.5	15,260	251,790		K0202108 管理費区分 無 単-89号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		2,690		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							877,700			
単価							8,777		円／m2	
J01 対象構造物		縦排水溝								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								

WB240730

[illegible]

参考資料（1）

単-72号 WB812330

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	付属物設置工（境界杭設置）				本			
規格	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準 [120×120] ） 10本以上30本未満 無 無				単位		数量	単価
							1	7,862
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工 手間のみ		コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1	4,752	4,752	0001320004 管理費区分 無 Z1	
コンクリート境界杭		1 2 0 × 1 2 0 × 1 0 0 0 mm リサイクル認定製品（三重県型）	本	1	3,110	3,110	Z002370001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						7,862		
単価						7,862	円／本	
J01 施工区分		根巻き基礎無し						
J02 材料費区分		手間＋材料費（標準 [120×120] ）						
J03 施工規模		10本以上30本未満						
J04 夜間作業の補正		無						
J05 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	493.5
規格	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					478.5		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		8,752
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,752	8,752	Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							8,752			
単価							8,752	円／m 3		
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3			1	2,383
標準単価				2,200.5		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	14.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付・撤去 波状管 シングル構造 呼径300mm 要 全ての費用							1		6,237
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,567				
労務構成比率				%	11.43					
普通作業員				%	7.94	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.49	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.57					
高密度ポリエチレン管		φ300 （有孔管・無孔管） シングル構造		%	88.57	4,320		4,950		ZA10223050 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付・撤去								
J02 管種別		波状管								
J03 管規格		シングル構造 呼径300mm								
J05 継手材料費		要								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-77号 WB253010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価	18,490
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m	100		3,287		328,700	WB253020 管理費区分 無 単-90号 Z2
汚濁防止フェンス				m	100		13,813		1,381,300	Y001076000-001 管理費区分 無 Z1,Z2
アンカー工		10%		式	1				138,130	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費（まるめ）				式	1				870	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計									1,849,000	
単価									18,490	円／m
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単-78号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	93,490
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	30,400		15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	28,700		2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	24,500		49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	0.5	52,830		26,415	WK250540 管理費区分 無 単-91号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								93,490		
単価								93,490	円／箇所	

参考資料（1）

単-79号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価 15,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-92号 Z1		
発動発電機運転		同上	日	1	9,864	9,864	WK250410 管理費区分 無 単-93号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		718	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						15,200			
単価						15,200	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,335
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,342.7		
労務構成比率			%	61.34			
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.01			
軽油			%	11.01	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単 価	4,091
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,309.4		
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.85	165	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		通称6 0～8 0 k g 級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,091
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 14.0km以下				単位	数量	1	単価 7,134
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					7,193.1			
労務構成比率			%	83.98				
運転手（特殊）			%	42.42	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	41.56	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.88				
軽油			%	2.88	148	150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.14				
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%	13.14	7,690	8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無		無し						
J03 片道運搬距離（km）DID無		14.0km以下						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	9,949
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						10,033				
労務構成比率				%	84.05					
運転手（特殊）				%	42.25	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.39	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.86					
軽油				%	2.86	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.09					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.09	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								

参考資料（1）

単-85号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料（1）

単-86号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB320590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	212.1
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上） 無し 機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						218.6				
労務構成比率				%	88.17					
特殊作業員				%	45.18	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	19.56	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	10.91	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	9.96	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.21					
軽油				%	3.12	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.62					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB320590

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	212.1
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上） 無し 機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0. 5m3		%	7.24	14,700		15,800		M000202133 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm		%	1.13	2,310		3,450		M000291001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:密）（50本/100m2以上）								
J02 除根作業の有無		無し								
J03 集積積込み作業の区分		機械施工								

参考資料（1）

単-88号 WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土質等試験費			単位	式	数量	1	単価	54,120
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100	ZA10A20900 管理費区分 無			
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	1	1,620	1,620	ZA10A20160 管理費区分 無			
土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	8,300	8,300	ZA10A20210 管理費区分 無			
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,840	8,840	ZA10A20280 管理費区分 無			
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,260	4,260	ZA10A20300 管理費区分 無			
計					54,120				
単価					54,120	円／式			

参考資料（2）

単-89号 K0202108

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン				単位	時間	数量	1	単価	15,260
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	18	150	2,700	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ型）標準・超低騒音型 ・クレーン機能付		排ガス対策2014年 バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	1	7,420	7,420	M000202108 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						15,260				
単価						15,260	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単-90号 WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 3,287
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	5.4	24,500	132,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	2.2	54,530	119,966	WK250550 管理費区分 無 単-96号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		9,554	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						328,700			
単価						3,287	円／m		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料（2）

単-91号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 52,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	45	150	6,750	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						52,830			
単価						52,830	円／日		

WK250400

名称	工事中水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	600
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						600			
単価						600	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

WK250410

名称	発動発電機運転				日	数量	1	単価	9,864
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	46	150	6,900		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2	2,470	2,964		L001110010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						9,864			
単価						9,864		円／日	
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料（2）

単-94号 WB253311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	切土及び発破防護柵の設置				単位	m2	数量	100	単価	3,058
規格	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1.429	30,400		43,441		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	1.429	33,400		47,728		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2.857	24,500		69,996		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊		日	1.429	44,000		62,876		L001130015 管理費区分 無
高所作業車運転				日	1.429	44,830		64,062		WK250530 管理費区分 無 単-97号
諸雑費（率＋まるめ）		11%		式	1			17,697		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								305,800		
単価								3,058		円／m2
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準（1.0）								

参考資料（2）

単-95号 WB253312

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	切土及び発破防護柵の撤去				単位	m2	数量	100	単価	1,983
	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準（1.0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.917	30,400		27,876		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.917	33,400		30,627		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.835	24,500		44,957		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	0.917	44,000		40,348		L001130015 管理費区分 無	
高所作業車運転			日	0.917	44,830		41,109		WK250530 管理費区分 無 単-97号	
諸雑費（率＋まるめ）		13%	式	1			13,383		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							198,300			
単価							1,983		円／m2	
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準（1.0）								

参考資料 (3)

単-96号 WK250550

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 54,530
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	88	150	13,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						54,530			
単価						54,530	円／日		

参考資料（3）

単-97号 WK250530

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高所作業車運転				単位	日	数量	1	単価	44,830
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	24	150	3,600		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型		標準デッキタイプ 最大地上高1 2 m		日	1.07	10,300	11,021		L001081002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							44,830			
単価							44,830		円／日	

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]