

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173740-00356-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一般国道368号(伊賀名張拡幅)道路改良工事(その3)
所属名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年3月24日		
歩掛適用年月日	令和8年2月13日		
単価適用年月日	令和8年2月13日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般国道368号(伊賀名張拡幅)道路改良工事(その3)	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			事業区分	道路新設・改築	工事区分	道路改良	工種	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良			式	1		32,702,739		
道路土工			式	1		14,514,099		
掘削工			式	1		1,430,010		
掘削		土質土砂;施工方法オ-フ ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	3,300	330	1,089,000		単-1号 週休有
掘削		土質土砂;施工方法片 切掘削	m3	270	1,263	341,010		単-2号 週休有
路体盛土工			式	1		77,124		
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	8	6,427	51,416		単-3号 週休有
路体(築堤)盛土(歩道盛土)		施工幅員2.5m未満	m3	4	6,427	25,708		単-4号 週休有
法面整形工			式	1		497,365		
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	550	904.3	497,365		単-5号 週休有
残土処理工			式	1		12,509,600		

設計内訳書

工事名	一般国道368号(伊賀名張拡幅)道路改良工事(その3)		当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		
				工事区分 道路改良			施工地域 一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,600	1,086	3,909,600			単-6号 週休有
建設発生土受入料金			m3	4,300	2,000	8,600,000			単-7号 週休有
法面工			式	1		4,335,660			
植生工			式	1		3,837,240			
植生基材吹付		吹付厚5cm;工種区分植生基材吹付工;施工規模500m2以上1000m2未満	m2	570	6,732	3,837,240			単-8号 週休有
張コンクリート工			式	1		498,420			
張コンクリート工(1)			m	54	9,230	498,420			単-9号 週休有
舗装工			式	1		3,309,389			
路盤工			式	1		3,309,389			
不陸整正			m2	1,630	173.3	282,479			単-10号 週休有
下層路盤工			m2	1,630	1,857	3,026,910			単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号(伊賀名張拡幅)道路改良工事(その3)	当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
			道路新設・改築	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		3,910,153			
作業土工		式	1		109,930			
床掘り	土質土砂	m3	50	249.2	12,460			単-12号 週休有
埋戻し	土質	m3	30	3,249	97,470			単-13号 週休有
側溝工		式	1		3,591,933			
プラスチックU型側溝	PU2-300×300	m	53	9,723	515,319			単-14号 週休有
U型街渠工(1)	300×300	m	58	27,340	1,585,720			単-15号 週休有
小段排水	BF300	m	45	23,350	1,050,750			単-16号 週休有
たて溝	BF300	m	19	22,700	431,300			単-17号 週休有
縞鋼板蓋	たて溝用 溶融亜鉛メッキ仕様 t=2.3	箇所	4	2,211	8,844			単-18号 週休有
集水柵・マンホール工		式	1		208,290			
プラスチック集水柵	小段柵:500×500×660	箇所	3	46,500	139,500			単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号(伊賀名張拡幅)道路改良工事(その3)	当 初	事業区分			主たる工種		
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(1)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	68,790	68,790			単-20号 週休有
道路付属施設工		式	1		94,908			
境界工		式	1		94,908			
境界杭	境界杭規格 ;施工区分根巻き基礎無し	本	12	7,909	94,908			単-21号 週休有
構造物撤去工		式	1		30,030			
道路付属物撤去工		式	1		30,030			
視線誘導標撤去	視線誘導標規格 ;施工区分土中建込;施工規模30本以上	本	30	1,001	30,030			単-22号 週休有
仮設工		式	1		6,508,500			
防護施設工		式	1		4,056,300			
切土及び発破防護柵	補助工法の有無無し	m	80	31,060	2,484,800			単-23号 週休有
土留柵工		m	500	3,143	1,571,500			単-24号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号(伊賀名張拡幅)道路改良工事(その3)	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
			道路新設・改築	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		2,452,200			
交通誘導警備員		式	1		2,452,200			内-1号 週休有
直接工事費		式	1		32,702,739			
共通仮設		式	1		5,132,555			
共通仮設費		式	1		1,461,555			
運搬費		式	1		93,600			
仮設材運搬費		t	8	11,700	93,600			単-25号 週休有
準備費		式	1		1,148,155			
伐竹運搬処分費		式	1		955,030			内-2号 週休有
刈草運搬処分費		式	1		193,125			内-3号 週休有
技術管理費		式	1		219,800			
土質等試験費		式	1		219,800			内-4号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道 3 6 8 号 (伊賀名張拡幅) 道路改良工事 (その 3)	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		摘要
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	一般交通影響有り (1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
共通仮設費 (率計上) 25,111,826 × 14.62%			式	1		3,671,000		
純工事費			式	1		37,835,294		
現場管理費 29,310,881 × 35.55%			式	1		10,420,000		
工事原価			式	1		48,255,294		
一般管理費等 39,730,881 × (19.09% + 0.04%)			式	1		7,599,706		
工事価格			式	1		55,855,000		
消費税相当額 55,855,000 × 10%			式	1		5,585,500		
工事費計			式	1		61,440,500		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		33,636,239	
4	直接工事費		32,702,739	
5	準備費（処分費）		933,500	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		9,533,500	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		8,524,413	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		8,524,413	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		25,111,826	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		24,102,739	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.14%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.3	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		14.62%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		3,671,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,671,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	32,702,739	
35	直接工事費	32,702,739	
36	非対象額計 (-)	8,600,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	8,600,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	24,102,739	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.94%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.94%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	1,461,555	
58	運搬費	93,600	
59	準備費・仮設費	1,148,155	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	219,800	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	5,132,555	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		37,835,294	
3	単独（追加工事）直接工事費		32,702,739	
4	単独（追加工事）共通仮設費		5,132,555	
5	非対象額計（-）		8,524,413	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		8,524,413	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		29,310,881	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		28,301,794	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		31.68%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		35.55%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		10,420,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		10,420,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	48,255,294	
2	純工事費	37,835,294	
3	現場管理費	10,420,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	8,524,413	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	8,524,413	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	39,730,881	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	38,721,794	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.09%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	39,730,881	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 15,892 円
24	一般管理費等 率(補正後)	19.13%	
25	計上額 単独(追加工事)	7,599,706	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,599,706	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	122	20,100	2,452,200			WB010211 管理費区分 無 単-62号
合 計					2,452,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		伐竹運搬処分費					単価適用年月日	令和 8年 2月13日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐竹:	m2	527	165.5	87,218			CB320510 管理費区分 無 単-65号
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	除根作業の有無 = 有り: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	527	94.52	49,812			CB320560 管理費区分 無 単-66号
運搬(伐木除根)	積込条件 = 機械施工: 除根作業の有無 = 有り: DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(機械・除根有・DID無) = 8.5km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	48	1,500	72,000			CB320580 管理費区分 無 単-67号
建設廃棄物受入れ料金(竹)		t	21	26,000	546,000			WYB00006 管理費区分 T
建設廃棄物受入れ料金(根株)		t	5	40,000	200,000			WYB00007 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	伐竹運搬処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					955,030			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	刈草運搬処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000 有
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無=有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有=5.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ²	1,173	4,796	5,625			CB320050 管理費区分 無 単-68号
建設廃棄物受入れ料金(刈草)		t	5	37,500	187,500			Y007600001-001 管理費区分 T
合計					193,125			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 2月13日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
土の粒度試験(1)		粘性土	試料	2	15,600	31,200					ZA10A20180 管理費区分 無
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	2	28,100	56,200					ZA10A20900 管理費区分 無
室内C B R用試料採取		変状土 70kg採取	箇所	2	16,400	32,800					ZA10A20060 管理費区分 無
変状土C B R試験		設計C B R 2モールド	試料	2	49,800	99,600					ZA10A20100 管理費区分 無
合 計						219,800					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1	330	330	CB210100 管理費区分 無 単-26号
計					330	
単価					330	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	1	1,263	1,263	CB210100 管理費区分 無 単-27号
計					1,263	
単価					1,263	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1	6,427	6,427	CB210510 管理費区分 無 単-28号
計					6,427	
単価					6,427	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(歩道盛土)	施工幅員2.5m未満	m3	1	6,427	6,427	CB210510 管理費区分 無 単-28号
計					6,427	
単価					6,427	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	904.3	904.3	CB220010 管理費区分 無 単-29号
計					904.3	
単価					904.3	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,086	1,086	CB210110 管理費区分 無 単-30号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 5.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,086	1,086	
計					1,086	
単価					1,086	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	建設発生土受入料金				単位	m3	数量	1	単価	2,000
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
建設発生土受入料金		m3	1	2,000	2,000	WYB00001 管理費区分 T				
計					2,000					
単価					2,000	円 / m3				

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生基材吹付	吹付厚5cm;工種区分植生基材吹付工;施工規模500m2以上1000m2未満	m2	1	6,732	6,732	WB810830 管理費区分 無 単-31号
計					6,732	
単価					6,732	円 / m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート工(1)		m			10	9,230
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = 人力打設 : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m ³ /100m ² : 目地材の有無 = 有り :	m ²	20	4,615	92,300	WB240730 管理費区分 無 単-32号
計					92,300	
単価					9,230	円 / m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	1	173.3	173.3	CB410010 管理費区分 無 単-33号
計					173.3	
単価					173.3	円 / m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工		m2	1	1,857	1,857	1,857
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 330mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,857	1,857	CB410030 管理費区分 無 単-34号
計					1,857	
単価					1,857	円 / m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	249.2	249.2	CB210030 管理費区分 無 単-35号
計					249.2	
単価					249.2	円 / m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質	m3	1	3,249	3,249	CB210410 管理費区分 無 単-36号
計					3,249	
単価					3,249	円 / m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	PU2-300×300	m	10	9,452	94,520	WB821410 管理費区分 無 単-37号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.56m3/10m :	m	10	9,452	94,520	WB821410 管理費区分 無 単-37号
基面整正		m ²	5.6	483.5	2,707.6	CB210080 管理費区分 無 単-38号
計					97,227.6	
単価					9,723	円 / m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型街渠工(1)	300×300	m	10	27,340		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 有り : 基礎砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎砕石設計数量(実数入力) = 0.56m ³ /10m :	m	10	11,160	111,600	WB821410 管理費区分 無 単-39号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	18	2,743	49,374	WB821430 管理費区分 無 単-40号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	21,600	21,600	WB821430 管理費区分 無 単-41号
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = B種(180/205×250×600) : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	10	8,695	86,950	CB422510 管理費区分 無 単-42号
基面整正		m ²	8	483.5	3,868	CB210080 管理費区分 無 単-38号
計					273,392	
単価					27,340	円/m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	BF300	m	10	2,350	23,350	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	10	8,009	80,090	WB821410 管理費区分 無 単-43号
コンクリート打設工	対象構造物 = 小段排水溝 : 施工区分 = クレーン機能付きバックホウ : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m ³ /100m ² : 目地材の有無 = 有り :	m ²	15	7,393	110,895	WB240730 管理費区分 無 単-44号
型枠工	対象構造物 = 小段排水溝 :	m ²	3	11,100	33,300	WB240720 管理費区分 無 単-45号
基面整正		m ²	19	483.5	9,186.5	CB210080 管理費区分 無 単-38号
計					233,471.5	
単価					23,350	円 / m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
たて溝	BF300	m	10	2,270	22,700	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 側溝 (各種) ; U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm ; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 縦排水部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し ;	m	10	8,647	86,470	WB821410 管理費区分 無 単-46号
コンクリート打設工	対象構造物 = 縦排水溝 : 施工区分 = クレーン機能付きバックホ : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し ; 生コンクリート使用量 = 10m ³ /100m ² : 目地材の有無 = 有り ;	m ²	10	8,596	85,960	WB240730 管理費区分 無 単-47号
型枠工	対象構造物 = 縦排水溝 :	m ²	4	12,050	48,200	WB240720 管理費区分 無 単-48号
基面整正		m ²	13	483.5	6,285.5	CB210080 管理費区分 無 単-38号
計					226,915.5	
単価					22,700	円 / m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋	たて溝用 溶融亜鉛メッキ仕様 t=2.3	枚	10	2,211	22,110	WB821430 管理費区分 無 単-49号
計					22,110	
単価					2,211	円 / 箇所

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	小段桝：500×500×660	基	10	6,223	62,230	CB222800 管理費区分 無 単-50号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10	31,000	310,000	CB222810 管理費区分 無 単-51号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版 (各種)：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 小段面部：	枚	10	7,443	74,430	WB821430 管理費区分 無 単-52号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.38	39,550	15,029	CB240010 管理費区分 無 単-53号
基面整正		m ²	6.7	483.5	3,239.45	CB210080 管理費区分 無 単-38号
計					464,928.45	
単価					46,500	円 / 箇所

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1		68,790	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.24m3を超え0.26m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭);	箇所	1	48,800	48,800	CB222950 管理費区分 無 単-54号
蓋版	作業区分 = 据付け;夜間作業の有無 = 無し; 蓋版の種類 = 蓋版(各種);規格・仕様区分 = 40kg/枚以下;時間的制約の有無 = 無し; 施工箇所における補正 = 無し;	枚	1	19,600	19,600	WB821430 管理費区分 無 単-55号
基面整正		m ²	0.8	483.5	386.8	CB210080 管理費区分 無 単-38号
計					68,786.8	
単価					68,790	円/箇所

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭	境界杭規格 ; 施工区分根巻き基礎無し	本	1	7,909	7,909	WB812330 管理費区分 無 単-56号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工 (境界杭設置)	施工区分 = 根巻き基礎無し : 材料費区分 = 手間 + 材料費 (標準 [120 × 120]) : 施工規模 = 10本以上30本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1	7,909	7,909	WB812330 管理費区分 無 単-56号
計					7,909	
単価					7,909	円 / 本

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去	視線誘導標規格 ; 施工区分土中建込; 施工規模30本以上	本	1	1,001	1,001	1,001
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	施工区分 = 土中建込 : 施工規模 = 30本以上 (標準) : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1	1,001	1,001	WB812360 管理費区分 無 単-57号
計					1,001	
単価					1,001	円 / 本

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵	補助工法の有無無し	m	10		31,060	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置・撤去 = 設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格 = 油圧伸縮ジブ型 12~13t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準(1.0)：	m ²	30	4,969	149,070	WB253310 管理費区分 無 単-58号
H形鋼杭賃料	H形鋼の種類 = H200：H形鋼1本当り長さ(実数入力) = 4m/本：供用日数(実数入力) = 120日：修理費及び損耗費の有無 = 有：H形鋼の整備費(実数入力) = 3,650円：補助工法の有無 = 無：一現場での使用回数(実数入力) = 1回：	本	5	3,890	19,450	WB251760 管理費区分 無 単-59号
等辺山形鋼損料	75×75×6	t	0.2	21,300	4,260	WYB00004 管理費区分 無
土留材	杉丸太 120	本	115	1,022	117,530	WYB00003 管理費区分 無
ボイド管	300	個	5	1,710	8,550	WYB00005 管理費区分 無
モルタル	1：2	m ³	0.3	33,500	10,050	Z002022002 管理費区分 無
床掘り	土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m ³	0.4	249.2	99.68	CB210030 管理費区分 無 単-35号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m ³	0.4	3,249	1,299.6	CB210410 管理費区分 無 単-36号
基面整正		m ²	0.4	483.5	193.4	CB210080 管理費区分 無 単-38号
計					310,502.68	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵		m				
補助工法の有無無し					10	31,060
単価					31,060	円 / m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留柵工		m			10	3,143
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木 (丸棒加工) スギ (県産材)	10cm L=1.0m	本	11	1,075	11,825	ZF10831000 管理費区分 無
板柵		枚	2.5	2,040	5,100	Y00016001-001 管理費区分 無
柵板撤去工		枚	10	483.4	4,834	WYB00014 管理費区分 無 単-60号
柵板設置工		枚	10	966.9	9,669	WYB00011 管理費区分 無 単-61号
計					31,428	
単価					3,143	円 / m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			11,700	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 5.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	2	4,350	8,700	WB010020 管理費区分 無 単-63号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-64号
計					11,700	
単価					11,700	円 / t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	330			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	132 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m 3	%			42.72	20,100	20,100 M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 片切掘削	m ³	1	1,263		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,311.8		
労務構成比率		%	85.54			
普通作業員		%	75.52	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	10.02	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.12			
軽油		%	5.12	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.34			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	9.34	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1	6,427			
標準単価					6,722.7		
労務構成比率		%			99.11		
普通作業員		%			90.7	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			8.41	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			0.23		
軽油		%			0.23	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			0.66		
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%			0.66	1,560	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				1,620	ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1		904.3	
標準単価					918.97		
労務構成比率		%	81.28				
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.32	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48				
軽油		%	9.48	138	132		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	9.24	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位			1	904.3
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,086		
標準単価				1,050.3		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	5.5km以下					

参考資料(1)

単-31号

WB810830

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m2	1	6,732.66	6,732	Q001408003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,732	
単価					6,732	円 / m2
J01 工種区分	植生基材吹付工					
J02 吹付厚	5cm					
J03 施工規模	500m2以上1000m2未満					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					
J05 法面垂直高による補正	無					
J06 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料(1)

単-32号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉)無し 10m3/100m2 有り	m2	100	4,615		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.2	24,174	77,356	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1	29,000	350,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1		3,154	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					461,500	
単価					4,615	円/m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	人力打設					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m 2	1	173.3			
標準単価					174.53		
労務構成比率		%			71.86		
運転手(特殊)		%			35.31	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.55	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			11.35	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.65	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			6.56		
軽油		%			6.56	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			21.58		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			17.28	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%			2.16	4,480	L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	173.3	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用						
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	330mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			1,857	
標準単価					2,261.7		
労務構成比率		%	20.94				
運転手(特殊)		%	9.23	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.36	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.46	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.52				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	70.53	1,255,000	940,500		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.72	138	132		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	330mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	単位	m ²		1	1,857
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.54			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	4.52	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.56	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.56	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	330 mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			249.2	
標準単価					244.12		
労務構成比率		%			53.87		
運転手(特殊)		%			53.87	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			23.66		
軽油		%			23.66	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.47		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.47	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				9,810	ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1		3,339.7		3,249
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%	87.5				
特殊作業員		%	53.26	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	25.42	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.82	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	3.55				
ガソリン	レギュラー	%	2.72	138	132		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.83	154	140		Z006704001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%	8.95				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	8.37	18,200	18,200		M000202123 管理費区分 無
		%	0.58	471	539		L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³		1	3,249	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料(1)

単-37号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.56m	m	10			
規格	3/10m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,310.52	43,105	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	9,900	49,500	Z002308002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	2,850	1,915	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					94,520	
単価					9,452	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-39号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.56m	m	10	4,310.52	43,105	Q001365003 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,310.52	43,105	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	13,300	66,500	Z002308010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,850	1,915	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					111,600	
単価					11,160	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m ³ /10m					

参考資料(1)

単-40号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚		100			2,743	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,760	176,000	Z002324006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					274,300			
単価					2,743	円 / 枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372							
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-41号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			21,600	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング側溝蓋		枚	100	21,200	2,120,000	Y000301000-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,160,000	
単価						21,600	円/枚
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	8,695
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り						
標準単価				8,604.6			
労務構成比率		%	59.02				
普通作業員		%	18.67	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	16.33	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	10.25	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
型わく工		%	9.06	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	39.44				
歩車道境界ブロック	片面 180 / 205 × 250 × 600 (B) リサイクル認定製品	%	29.14	1,520	1,400	Z002352002 管理費区分 無	
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	9.82	19,750	29,000	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.48	138	132	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	1		8,695	
機械構成比率		%	1.54			
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	1.54	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	B種(180/205×250×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J06 養生工の有無	有り					

参考資料(1)

単-43号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	10	8,009		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,538.978	45,389	Q001365003 管理費区分 無 Z1
ベンチフリューム	B F 3 0 0	個	5	6,940	34,700	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					80,090	
単価					8,009	円 / m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(1)

単-44号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉)無し 10m3/100m2 有り	m2	100	7,393		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,090	54,162	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.1	28,152	59,119	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.5	24,174	84,609	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1	29,000	350,900	Z002012001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:	時間	13.3	14,030	186,599	K0202108 管理費区分 無 単-69号
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		3,911	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					739,300	
単価					7,393	円/m2
J01 対象構造物	小段排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					

参考資料(1)

単-44号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉)無し 10m3/100m2 有り	m2	100		7,393	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料(1)

単-45号

WB240720

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	単位	m2	10	11,100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	1.6	30,396	48,633	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,174	29,008	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	6%	式	1		6,278	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					111,000	
単価					11,100	円 / m2
J01 対象構造物	小段排水溝					

参考資料(1)

単-46号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	8,647		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,176.935	51,769	Q001365003 管理費区分 無 Z1
ベンチフリューム	B F 3 0 0	個	5	6,940	34,700	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					86,470	
単価					8,647	円 / m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(1)

単-47号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100	8,596		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.1	28,152	59,119	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.8	24,174	140,209	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1	29,000	350,900	Z002012001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:	時間	16.5	14,030	231,495	K0202108 管理費区分 無 単-69号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		2,652	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					859,600	
単価					8,596	円/m2
J01 対象構造物	縦排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					

参考資料(1)

単-47号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 ルン機能付きパ ックホ 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			8,596
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料(1)

単-48号

WB240720

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	縦排水溝	m2	10	12,050		
土木一般世話役		人	1.2	30,090	36,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	1.6	30,396	48,633	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,174	29,008	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	6%	式	1		6,751	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					120,500	
単価					12,050	円/m2
J01 対象構造物	縦排水溝					

参考資料(1)

単-49号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	100				2,211	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474			Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋		枚	100	1,816	181,600			Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		26			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						221,100		
単価						2,211	円/枚	
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	小段面部							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,223	
標準単価					6,206.8		
労務構成比率		%	84.54				
運転手(特殊)		%	37.29		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	16.36		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.98		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	4.55		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	3.3				
軽油		%	2.66		138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.16				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,223	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	9.81	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝(材料費)				1		31,000	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1		
材料構成比率			%	100			
小段桝			%	100	1	31,000	Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-52号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部					100		7,443
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
小段柵蓋		枚	100	6,460	646,000	Y000301000-006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					744,300			
単価					7,443	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	小段面部							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	48,800
規格	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				46,977			
労務構成比率		%	88.42				
型わく工		%	35.04	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	29.34	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	11.33	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	1.76	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	11.5				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	11.14	19,750	29,000	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.08	138	132	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	単価	48,800
規格	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.08			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.24m3を超え0.26m3以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)

単-55号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			19,600	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚		100	394.74	39,474		Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング柵蓋		枚		100	19,200	1,920,000		Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1		526		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,960,000		
単価						19,600	円/枚	
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-56号

WB812330

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1			7,909
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1	4,799.52	4,799	Q001320004 管理費区分 無 Z1
コンクリート境界杭	120×120×1000mm リサイクル認定製品(三重県型)	本	1	3,110	3,110	Z002370001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,909	
単価					7,909	円/本
J01 施工区分	根巻き基礎無し					
J02 材料費区分	手間+材料費(標準[120×120])					
J03 施工規模	10本以上30本未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-57号

WB812360

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,001	1,001	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,001.64	1,001	Q001314001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,001	
単価					1,001	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 施工規模	30本以上(標準)					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-58号

WB253310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準(1.0)	m 2	100	4,969		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置	ラフテレーンクレーンの規格 = 油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	m 2	100	3,014	301,400	WB253311 管理費区分 無 単-70号 Z1
切土及び発破防護柵の撤去	同上	m 2	100	1,955	195,500	WB253312 管理費区分 無 単-71号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					496,900	
単価					4,969	円 / m 2
J01 設置・撤去	設置撤去					
J02 ラフテレーンクレーンの規格	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1)

単-59号

WB251760

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭賃料	H200 4m/本 120日 有 3650円 無 1回	本				
		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 賃料	H200	t	0.2	10,800	2,160	Y007050000-003 管理費区分 無 Z1
修理費及び損耗費		t	0.2	8,650.5	1,730	Y000450004- 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,890	
単価					3,890	円/本
J01 H形鋼の種類	H200					
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)	4 m/本					
J03 供用日数(実数入力)	120 日					
J04 修理費及び損耗費の有無	有					
J05 H形鋼の整備費(実数入力)	3,650 円					
J06 補助工法の有無	無					
J07 一現場での使用回数(実数入力)	1 回					

参考資料(1)

単-60号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
柵板撤去工				枚			100	483.4
普通作業員				人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							48,348	
単価							483.4	円 / 枚

参考資料(1)

単-61号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	柵板設置工				単位	枚	数量	100	単価	966.9
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	普通作業員		人	4	24,174	96,696	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	計					96,696				
	単価					966.9	円 / 枚			

参考資料(1)

単-62号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		交通誘導警備員 A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計					20,100	
		単価					20,100	円 / 人日

参考資料(1)

単-63号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				t			
規格	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				単位	数量	1	単価 4,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,350			
単価					4,350	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	5.7 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-64号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB320510

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐竹	m2	1	165.5			
標準単価					168.29		
労務構成比率		%	100				
特殊作業員		%	57.19		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	29.47		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	9.5		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐竹						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB320560

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り 全ての費用	m2	1		94.52	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				95.646		
労務構成比率		%	60.67			
運転手(特殊)		%	32.91	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.55	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.21	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.15			
軽油		%	10.15	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.22	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	3.96	2,310	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB320560

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り 全ての費用	m2	1		94.52	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無	有り					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB320580

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工 有り 無し 8.5km以下 全ての費用	m3	1	1,463.2	1,500	
標準単価				1,463.2		
労務構成比率		%	30.16			
運転手(一般)		%	30.16	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.41			
軽油		%	11.41	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	58.43			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[オンロード・ディーゼル] 10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	58.43	35,847	35,847 (35,100) (747)	M007500157 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件	機械施工					
J02 除根作業の有無	有り					
J03 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)	8.5km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 5.5km以下 全ての費用	m ²	1			4.796	
標準単価					4.5234		
労務構成比率		%		65.74			
運転手(一般)		%		65.74	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		9.61			
軽油		%		9.61	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		24.65			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%		24.65	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	5.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-69号

K0202108

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	14,030
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間							
運転手(特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	18	132	2,376	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690	M000202108 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					14,030			
単価					14,030	円/時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料(2)

単-70号

WB253311

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準(1.0)	m ²	100			3,014
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.429	30,090	42,998	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	1.429	32,946	47,079	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.857	24,174	69,065	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	1.429	44,000	62,876	L001130015 管理費区分 無
高所作業車運転		日	1.429	43,370	61,975	WK250530 管理費区分 無 単-72号
諸雑費(率+まるめ)	11%	式	1		17,407	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					301,400	
単価					3,014	円/m ²
J01 ラフテレーンクレーンの規格	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(2)

単-71号

WB253312

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準(1.0)	m ²		100		1,955
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.917	30,090	27,592	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.917	32,946	30,211	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.835	24,174	44,359	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	0.917	44,000	40,348	L001130015 管理費区分 無
高所作業車運転		日	0.917	43,370	39,770	WK250530 管理費区分 無 単-72号
諸雑費(率+まるめ)	13%	式	1		13,220	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					195,500	
単価					1,955	円/m ²
J01 ラフテレーンクレーンの規格	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(3)

単-72号

WK250530

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	高所作業車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,370
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	24	132	3,168	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.07	10,300	11,021	L001081002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					43,370			
単価					43,370	円 / 日		

