

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173740-00376-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事
所属名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 4月23日		
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日		
単価適用年月日	令和 8年 3月13日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工事種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	07 : 砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事	当初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		摘要
			工事区分	斜面对策	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
斜面对策			式	1		152,676,713		
砂防土工			式	1		76,190,891		
掘削工(ICT)			式	1		10,434,160		
掘削(ICT)		土質土砂;施工方法片切掘削	m3	4,000	1,403	5,612,000		単-1号 週休有
掘削(ICT)		土質土砂;施工方法オフカット;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満	m3	15,800	305.2	4,822,160		単-2号 週休有
法面整形工(ICT)			式	1		5,956,894		
法面整形(切土部)(ICT)		土質土質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	5,980	887.1	5,304,858		単-3号 週休有
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	1,160	562.1	652,036		単-4号 週休有
残土処理工			式	1		59,799,837		
土砂等運搬 西側		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	16,780	446.6	7,493,948		単-5号 週休有
土砂等運搬 東側		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,070	524.7	1,610,829		単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事	当初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		摘要	
			工事区分	斜面对策	金額	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,200	519.4	1,142,680			単-7号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	2,100	133.4	280,140			単-8号 週休有
積込			m3	2,200	245.1	539,220			単-9号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19,850	2,322	46,091,700			単-10号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	19,800	133.4	2,641,320			単-11号 週休有
法面工			式	1		36,218,140			
植生工			式	1		36,218,140			
種子散布		種子規格 ;肥料有り; 施工規模1000m2以上	m2	1,160	257	298,120			単-12号 週休有
植生マット		工種区分植生マット工;施 工規模1000m2以上	m2	2,680	2,727	7,308,360			単-13号 週休有
全閉型厚層植生マット			m2	4,620	6,193	28,611,660			単-14号 週休有
山腹水路工			式	1		12,069,973			
山腹集水路・排水路工			式	1		8,000,750			

設計内訳書

工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事	当初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		摘要	
			工事区分	斜面对策	金額	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
側溝 1号水路		B600×H600	m	101	21,700	2,191,700			単-15号 週休有
側溝 2号水路		B300×H300	m	18	17,890	322,020			単-16号 週休有
側溝 2号水路		B300×H300	m	75	17,640	1,323,000			単-17号 週休有
側溝 3号水路		B300×H300	m	25	11,250	281,250			単-18号 週休有
側溝 4号水路		B450×H450	m	4	15,850	63,400			単-19号 週休有
側溝 1号小段排水		B300×H300	m	91	19,410	1,766,310			単-20号 週休有
側溝 2号小段排水		B450×H450	m	70	21,560	1,509,200			単-21号 週休有
側溝 1号縦排水		B300×H300	m	19	17,610	334,590			単-22号 週休有
側溝 1号縦排水		B300×H300	m	12	17,440	209,280			単-23号 週休有
山腹暗渠工			式	1		1,717,380			
暗渠排水工 1号水路			m	101	13,630	1,376,630			単-24号 週休有
暗渠排水工 3号水路			m	25	13,630	340,750			単-25号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事	当初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		摘要
			工事区分	斜面对策	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
作業土工			式	1		1,205,443		
床掘り	土質土砂		m3	330	305.9	100,947		
埋戻し	土質土砂		m3	140	3,356	469,840		
基面整正			m2	160	499.8	79,968		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	180	626.2	112,716		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	180	2,322	417,960		
整地	作業区分残土受け入れ地での処理		m3	180	133.4	24,012		
集水柵工			式	1		1,146,400		
集水柵 1号	集水柵種類700×700×950;コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB		箇所	1	168,200	168,200		
集水柵 2号	集水柵種類800×800×1750;コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB		箇所	1	373,400	373,400		
集水柵 3号	集水柵種類450×450×700;コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB		箇所	6	100,800	604,800		
洗掘対策工			式	1		4,742,400		

設計内訳書

工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事	当初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		摘要
			工事区分	斜面对策	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
かご工			式	1		4,742,400		
袋詰め玉石		2t	袋	195	24,320	4,742,400		単-35号 週休有
舗装工			式	1		8,998,977		
舗装復旧工			式	1		8,998,977		
舗装切断			m	8	712.2	5,697		単-36号 週休有
道路打ち換え工			m2	2,400	3,052	7,324,800		単-37号 週休有
殻運搬			m3	120	7,564	907,680		単-38号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	120	6,340	760,800		単-39号 週休有
仮設工			式	1		14,456,332		
工事用道路工			式	1		1,019,600		
工事用道路盛土		施工幅員4.0m以上	m3	90	133.3	11,997		単-40号 週休有
L型擁壁設置			m	6	61,590	369,540		単-41号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事	当初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		摘要	
			工事区分	斜面对策	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
盛土撤去			m3	90	245.1	22,059			単-42号 週休有
敷鉄板		鋼材規格各種;作業区 分設置・撤去	m2	244	441	107,604			単-43号 週休有
敷鉄板賃料			式	1		508,400			内-1号 週休有
土留・仮締切工			式	1		1,065,732			
土のう		大型土のう規格	袋	112	7,740	866,880			単-44号 週休有
土のう		大型土のう規格	袋	132	1,024	135,168			単-45号 週休有
現場発生品運搬			t	0.3	12,280	3,684			単-46号 週休有
建設廃棄物受入料金		廃プラスチック	空m3	5	12,000	60,000			単-47号 週休有
交通管理工			式	1		12,371,000			
交通誘導警備員			式	1	11,990,000	11,990,000			単-48号 週休有
交通誘導警備員			式	1	381,000	381,000			単-49号 週休有
直接工事費			式	1		152,676,713			

設計内訳書

工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事	当初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
共通仮設			式	1		24,023,537		
共通仮設費			式	1		13,029,537		
運搬費			式	1		491,400		
仮設材運搬費			t	42	11,700	491,400		単-50号 週休有
準備費			式	1		7,730,078		
運搬	刈草		m3	50	446.6	22,330		単-51号 週休有
運搬	刈草		m2	9,100	7.07	64,337		単-52号 週休有
建設廃棄物受入料金	刈草		t	18	37,500	675,000		単-53号 週休有
玉切	胸高直径28cm以上		本	100	171.6	17,160		単-54号 週休有
伐木	幹周90cm以上120cm未満		本	50	30,530	1,526,500		単-55号 週休有
伐根	幹周90cm以上120cm未満		本	50	41,430	2,071,500		単-56号 週休有
運搬	伐木・根株		m3	160	524.7	83,952		単-57号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事	当 初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
運搬		伐木・根株	t	88	12,280	1,080,640			単-58号 週休有
建設廃棄物受入料金		立木(枝葉・幹)	t	53	20,000	1,060,000			単-59号 週休有
建設廃棄物受入料金		立木(根株)	t	35	24,000	840,000			単-60号 週休有
運搬		刈草	m2	3,700	7.07	26,159			単-61号 週休有
建設廃棄物受入料金		刈草	t	7	37,500	262,500			単-62号 週休有
技術管理費			式	1		3,442,059			
地質調査費			式	1		673,200			内-2号 週休有
図面等作成費			式	1		519,019			内-3号 週休有
システム初期費(ICT)			式	1		598,000			内-4号 週休有
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1		1,651,840			内-5号 週休有
現場環境改善費(率計上) 151,855,913 × 0.9%			式	1		1,366,000			
共通仮設費(率計上) 155,514,213 × 7.07%			式	1		10,994,000			

設計内訳書

工事名	【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事	当初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		176,700,250			
現場管理費 174,529,391 × 24.16%			式	1		42,166,000			
工事原価			式	1		218,866,250			
一般管理費等 216,695,391 × (15.42% + 0.04%)			式	1		33,500,750			
工事価格			式	1		252,367,000			
消費税相当額 252,367,000 × 10%			式	1		25,236,700			
工事費計			式	1		277,603,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		155,514,213	
4	直接工事費		152,676,713	
5	準備費（処分費）		2,837,500	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		3,658,300	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		155,514,213	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		151,855,913	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.07%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		10,994,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		10,994,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	152,676,713	
35	直接工事費	152,676,713	
36	非対象額計 (-)	820,800	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	820,800	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	151,855,913	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.9%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0.9%	
53	計上額 単独 (追加工事)	1,366,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	1,366,000	
57	共通仮設費 (積上分)	11,663,537	
58	運搬費	491,400	
59	準備費・仮設費	7,730,078	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	3,442,059	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	24,023,537	

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
2	単独（追加工事）純工事費		176,700,250	
3	単独（追加工事）直接工事費		152,676,713	
4	単独（追加工事）共通仮設費		24,023,537	
5	非対象額計（-）		2,170,859	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		2,170,859	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		174,529,391	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		170,871,091	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		23.69%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		24.16%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		42,166,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		42,166,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

砂防・地すべり等工事

1	工事原価	218,866,250	
2	純工事費	176,700,250	
3	現場管理費	42,166,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	2,170,859	
7	管理費区分9	2,170,859	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	216,695,391	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	213,037,091	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	15.42%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	216,695,391	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 86,678 円
24	一般管理費等率(補正後)	15.46%	
25	計上額 単独(追加工事)	33,500,750	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	33,500,750	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料		式	1	508,400	508,400			WYB00020 管理費区分 無
合 計					508,400			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	地質調査費						単価適用年月日	令和 8年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易動的コーン貫入試験	礫混じり土	m	90	7,480	673,200			WYB00013 管理費区分 無
合 計					673,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		図面等作成費					単価適用年月日	令和 8年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面図		枚	1	104,527	104,527			WYB00014 管理費区分 9
横断図		枚	5	17,386	86,930			WYB00015 管理費区分 9
縦断図		枚	2	45,902	91,804			WYB00016 管理費区分 9
小構造物図		枚	3	40,256	120,768			WYB00017 管理費区分 9
数量計算書		枚	15	7,666	114,990			WYB00018 管理費区分 9
合 計					519,019			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		システム初期費(ICT)					単価適用年月日	令和 8年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	対象機械 = バックホウ :	式	1	598,000	598,000			WB010510 管理費区分 無 単-122号
合 計					598,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量	UAV	式	1	967,600	967,600			WYB00001 管理費区分 9
3次元データ作成		式	1	684,240	684,240			WYB00002 管理費区分 9
合 計					1,651,840			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)	土質土砂;施工方法片切掘削概算	m3	1	1,403	1,403	CB210120 管理費区分 無 単-63号
計					1,403	
単価					1,403	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)	土質土砂;施工方法オープンカット;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満概算	m3	1	305.2	305.2	CB210120 管理費区分 無 単-64号
計					305.2	
単価					305.2	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	整形箇所 = 切土部 : 土質 = ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 :	m 2	1	887.1	887.1	CB220070 管理費区分 無 単-65号
計					887.1	
単価					887.1	円 / m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)		m2				
法面締固め無し概算		単位			1	単価 562.1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(I C T)	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 土質 = ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 :	m 2	1	562.1	562.1	CB220070 管理費区分 無 単-66号
計					562.1	
単価					562.1	円 / m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 西側	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算	m3	1	446.6	446.6	WB211810 管理費区分 無 単-67号
計					446.6	
単価					446.6	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 東側		m3				
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算	単位		数量	1	単価 524.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	施工数量 = 5,000m3未満 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 運搬距離 (m) = 130以下 :	m 3	1	524.7	524.7	WB211810 管理費区分 無 単-68号
計					524.7	
単価					524.7	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算	m3	1	519.4	519.4	CB210110 管理費区分 無 単-69号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	519.4	519.4	CB210110 管理費区分 無 単-69号
計					519.4	
単価					519.4	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理概算	m3	1	133.4	133.4	CB210610 管理費区分 無 単-70号
計					133.4	
単価					133.4	円 / m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	概算	m3	1	245.1	245.1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	245.1	245.1	CB210020 管理費区分 無 単-71号
計					245.1	
単価					245.1	円 / m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算	m3	1	2,322	2,322	CB210110 管理費区分 無 単-72号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 15.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,322	2,322	
計					2,322	
単価					2,322	円 / m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理概算	m3	1	133.4	133.4	CB210610 管理費区分 無 単-70号
計					133.4	
単価					133.4	円 / m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
種子散布	種子規格 ; 肥料有り; 施工規模1000m2以上概算	m2				
			1	257	257	257
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	工種区分 = 種子散布工 : 施工規模 = 1000m2以上 (標準) : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1	257	257	WB810830 管理費区分 無 単-73号
計					257	
単価					257	円 / m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	工種区分植生マット工;施工規模1000m2以上概算	m2	1	2,727	2,727	WB810870 管理費区分 無 単-74号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分 = 植生マット工 : 施工規模 = 1000m2 以上 (標準) : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1	2,727	2,727	WB810870 管理費区分 無 単-74号
計					2,727	
単価					2,727	円 / m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
全閉型厚層植生マット	概算			m2			100	6,193
土木一般世話役				人	0.5	31,008	15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
法面工				人	2.8	34,986	97,960.8	R0105 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	1.8	24,990	44,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
全閉型厚層植生マット				m2	110	4,000	440,000	WYB00026 管理費区分 無
アンカーピン		9 × 200mm		本	309	55	16,995	WYB00027 管理費区分 無
止め釘		5 × 150mm		本	290	13	3,770	WYB00028 管理費区分 無
計							619,211.8	
単価							6,193	円 / m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝 1号水路	B600×H600概算	m	10	21,700			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=600mm : U型側溝の質量 = 60を超え300kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 無し :	m	10	16,680	166,800	WB821410 管理費区分 無 単-75号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 60m以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.18	37,450	44,191	CB240010 管理費区分 無 単-76号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	1	5,434	5,434	CB240210 管理費区分 無 単-77号	
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満 : 目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m ²	0.12	4,108	492.96	CB224710 管理費区分 無 単-78号	
計					216,917.96		
単価					21,700	円 / m	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝 2号水路	B300×H300概算	m			10	17,890
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：設計日打設量 = 10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 60mを超え120m以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	1.52	38,570	58,626.4	CB240010 管理費区分 無 単-79号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m ²	1	5,434	5,434	CB240210 管理費区分 無 単-77号
U型側溝	作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 300B 300×300×600：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 小段面部：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.5m ³ /10m：	m	10	11,480	114,800	WB821410 管理費区分 無 単-80号
計					178,860.4	
単価					17,890	円 / m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝 2号水路	B300×H300概算	m			10	17,640
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.52	36,890	56,072.8	CB240010 管理費区分 無 単-81号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	1	5,434	5,434	CB240210 管理費区分 無 単-77号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	10	11,480	114,800	WB821410 管理費区分 無 単-80号
計					176,306.8	
単価					17,640	円 / m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝 3号水路	B300×H300概算	m	10	11,250	112,500	WB821410 管理費区分 無 単-82号
U型側溝	作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し；夜間作業の有無 = 無し；U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372；U型側溝の規格 = 300B 300×300×600；時間的制約の有無 = 無し；施工箇所における補正 = 縦排水部：基礎碎石施工の有無 = 無し；	m	10	11,250	112,500	WB821410 管理費区分 無 単-82号
計					112,500	
単価					11,250	円 / m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝 4号水路	B450×H450概算	m	10	15,850	158,500	WB821410 管理費区分 無 単-83号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 450 450×450×600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 縦排水部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40~0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.63m ³ /10m :	m	10	15,850	158,500	WB821410 管理費区分 無 単-83号
計					158,500	
単価					15,850	円 / m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝 1号小段排水	B300×H300概算	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 60mを超え120m以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.5	38,570	57,855	CB240010 管理費区分 無 単-79号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	3.82	5,434	20,757.88	CB240210 管理費区分 無 単-77号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m :	m	10	11,480	114,800	WB821410 管理費区分 無 単-80号
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満 : 目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m ²	0.15	4,108	616.2	CB224710 管理費区分 無 単-78号
計					194,029.08	
単価					19,410	円 / m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝 2号小段排水	B450×H450概算	m			10		21,560
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.3	36,890	47,957		CB240010 管理費区分 無 単-81号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	3.71	5,434	20,160.14		CB240210 管理費区分 無 単-77号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 450 450×450×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.63m3/10m :	m	10	14,690	146,900		WB821410 管理費区分 無 単-84号
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m ²	0.13	4,108	534.04		CB224710 管理費区分 無 単-78号
計					215,551.18		
単価					21,560	円 / m	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝 1号縦排水	B300×H300概算	m				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			10			17,610
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 60mを超え120m以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	1	38,570	38,570	CB240010 管理費区分 無 単-79号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m ²	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-77号
U型側溝	作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 300B 300×300×600：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 縦排水部：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.45m ³ /10m：	m	10	12,620	126,200	WB821410 管理費区分 無 単-85号
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m ²	0.1	4,108	410.8	CB224710 管理費区分 無 単-78号
計					176,048.8	
単価					17,610	円 / m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝 1号縦排水	B300×H300概算	m	10			17,440
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1	36,890	36,890	CB240010 管理費区分 無 単-81号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-77号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 縦排水部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.45m ³ /10m :	m	10	12,620	126,200	WB821410 管理費区分 無 単-85号
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満 : 目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m ²	0.1	4,108	410.8	CB224710 管理費区分 無 単-78号
計					174,368.8	
単価					17,440	円 / m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水工	1号水路	m				
概算					10	13,630
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10	6,049	60,490	CB222770 管理費区分 無 単-86号
フィルター材	フィルター材の種類 = クラッシュン C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	4.09	12,860	52,597.4	CB222780 管理費区分 無 単-87号
吸出し防止材設置		m ²	22	1,051	23,122	CB224720 管理費区分 無 単-88号
計					136,209.4	
単価					13,630	円 / m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水工 3号水路		m				
規格 概算		単位			10	単価 13,630
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10	6,049	60,490	CB222770 管理費区分 無 単-86号
フィルター材	フィルター材の種類 = クラッシュン C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	4.09	12,860	52,597.4	CB222780 管理費区分 無 単-87号
吸出し防止材設置		m ²	22	1,051	23,122	CB224720 管理費区分 無 単-88号
計					136,209.4	
単価					13,630	円 / m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂概算	m3	1	305.9	305.9	CB210030 管理費区分 無 単-89号
計					305.9	
単価					305.9	円 / m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質土砂概算	m3	1	3,356	3,356	CB210410 管理費区分 無 単-90号
計					3,356	
単価					3,356	円 / m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2				
概算		単位			1	499.8
基面整正		m 2	1	499.8	499.8	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計					499.8	
単価					499.8	円 / m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算	m3	1	626.2	626.2	WB211810 管理費区分 無 単-92号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	施工数量 = 5,000m3未満 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 運搬 距離 (m) = 130以下 :	m 3	1	626.2	626.2	WB211810 管理費区分 無 単-92号
計					626.2	
単価					626.2	円 / m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算	m3	1	2,322	2,322	CB210110 管理費区分 無 単-72号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 15.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,322	2,322	
計					2,322	
単価					2,322	円 / m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理概算	m3	1	133.4	133.4	CB210610 管理費区分 無 単-70号
計					133.4	
単価					133.4	円 / m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水樹 1号	集水樹種類700×700×950;コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB概算	箇所	1		168,200	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.82m3を超え0.87m3以下;コンクリート打設工法 = ハック杓(クレーン機能付)打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭);	箇所	1	126,500	126,500	CB222950 管理費区分 無 単-93号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物;打設工法 = ハック杓(クレーン機能付)打設;コンクリート規格 = 18-8-40(高炉);養生工の種類 = 一般養生;費用の内訳 = 全ての費用;	m ³	0.14	46,100	6,454	CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠;構造物の種類 = 均しコンクリート;	m ²	0.48	5,434	2,608.32	CB240210 管理費区分 無 単-77号
基面整正		m ²	1.44	499.8	719.71	CB210080 管理費区分 無 単-91号
蓋版	作業区分 = 据付け;夜間作業の有無 = 無し;蓋版の種類 = 蓋版(各種);規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下;時間的制約の有無 = 無し;施工箇所における補正 = 小段面部;	枚	1	31,890	31,890	WB821430 管理費区分 無 単-95号
計					168,172.03	
単価					168,200	円 / 箇所

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水樹 2号	集水樹種類800×800×1750;コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB概算	箇所	1		373,400	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.44m3を超え1.52m3以下;コンクリート打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭);	箇所	1	220,600	220,600	CB222950 管理費区分 無 単-96号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下;砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0;費用の内訳 = 全ての費用;	m ²	1.69	1,821	3,077.49	CB221110 管理費区分 無 単-97号
基面整正		m ²	1.69	499.8	844.66	CB210080 管理費区分 無 単-91号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物;打設工法 = 人力打設;コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉);養生工の種類 = 一般養生;現場内小運搬の有無 = 無し;費用の内訳 = 全ての費用;	m ³	1.12	45,840	51,340.8	CB240010 管理費区分 無 単-98号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠;構造物の種類 = 小型構造物;	m ²	10.2	9,554	97,450.8	CB240210 管理費区分 無 単-99号
計					373,313.75	
単価					373,400	円 / 箇所

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水樹 3号	集水樹種類450×450×700;コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB概算	箇所	1			100,800
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.46m3を超え0.49m3以下;コンクリート打設工法 = 人力打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭);	箇所	1	79,280	79,280	CB222950 管理費区分 無 単-100号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物;打設工法 = 人力打設;コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉);養生工の種類 = 一般養生;現場内小運搬の有無 = 無し;費用の内訳 = 全ての費用;	m 3	0.1	39,840	3,984	CB240010 管理費区分 無 単-101号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠;構造物の種類 = 均しコンクリート;	m 2	0.38	5,434	2,064.92	CB240210 管理費区分 無 単-77号
基面整正		m 2	0.9	499.8	449.82	CB210080 管理費区分 無 単-91号
蓋版	作業区分 = 据付け;夜間作業の有無 = 無し;蓋版の種類 = 蓋版(各種);規格・仕様区分 = 40kg/枚以下;時間的制約の有無 = 無し;施工箇所における補正 = 小段面部;	枚	1	15,000	15,000	WB821430 管理費区分 無 単-102号
計					100,778.74	
単価					100,800	円 / 箇所

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
袋詰め玉石	2t概算			1			24,320	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰め玉石	袋詰め玉石用袋材規格 = 2t用 (長期性能型) : 施工条件 = 深4m以下及び作業半径5m以内 : 中 詰材区分 = 購入材 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	袋	1	24,320	24,320	CB322430 管理費区分 無 単-103号		
計					24,320			
単価					24,320	円 / 袋		

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断	概算	m	1	712.2	712.2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	712.2	712.2	CB430510 管理費区分 無 単-104号
計					712.2	
単価					712.2	円 / m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路打ち換え工		m2				
概算		単位			1	単価 3,052
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	打換え区分 = 舗装版のみの打換え : 掘削深さ = 40cm以下 : すりつけ作業の有無 = 無 :	m 2	1	622.6	622.6	WB430610 管理費区分 無 単-105号
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	総施工量 = 1000m2以上 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : すりつけ作業の有無 = 無 :	m 2	1	284.5	284.5	WB430630 管理費区分 無 単-106号
舗装の敷均し転圧	総施工量 = 1000m2以上 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : 舗装材の種類 = 各種 : 舗装材の締固め後密度 (実数入力) = 2.35t/m3 : 層数 (実数入力) = 1層 : 舗装厚さ (実数入力) = 50mm : すりつけ作業の有無 = 無 :	m 2	1	2,144	2,144	WB430650 管理費区分 無 単-107号
計					3,051.1	
単価					3,052	円 / m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	概算	m3	1	7,564	7,564	CB227010 管理費区分 無 単-108号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 60.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	7,564	7,564	CB227010 管理費区分 無 単-108号
計					7,564	
単価					7,564	円 / m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	As概算				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T				
計					6,340					
単価					6,340	円 / m3				

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	133.3	133.3	CB210610 管理費区分 無 単-109号
計					133.3	
単価					133.3	円 / m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型擁壁設置		m			10	61,590
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201.6	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854.8	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2	38,000	7,600	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	4%	式	1		1,186	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
L型擁壁		m	10	58,500	585,000	WYB00019 管理費区分 無
計					615,838.4	
単価					61,590	円 / m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土撤去	単位	m3	数量	1	単価	245.1
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	245.1	245.1	CB210020 管理費区分 無 単-71号	
計					245.1		
単価					245.1	円 / m3	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	鋼材規格各種;作業区分設置・撤去概算	m2	1	441	441	WB253610 管理費区分 無 単-110号
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去:	m 2	1	441	441	
計					441	
単価					441	円 / m2

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	袋	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう	大型土のう規格			1			7,740	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1	7,740	7,740	WB252730 管理費区分 無 単-111号		
計					7,740			
単価					7,740	円 / 袋		

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1	1,024
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1	1,024	1,024	WB252730 管理費区分 無 単-112号			
計					1,024				
単価					1,024	円 / 袋			

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬		t				
		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 24.0km以下 :	t	1	12,280	12,280	CB010410 管理費区分 無 単-113号
計					12,280	
単価					12,280	円 / t

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	廃プラ	空m3	1	12,000	12,000	WYB00025 管理費区分 T
計					12,000	
単価					12,000	円 / 空m3

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	概算			1		11,990,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	110	21,830	2,401,300	WB010211 管理費区分 無 単-114号	
交通誘導警備員 B		人日	546	17,550	9,582,300	WB010212 管理費区分 無 単-115号	
計					11,983,600		
単価					11,990,000	円 / 式	

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	概算		1		381,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	7	21,830	152,810	WB010211 管理費区分 無 単-114号
交通誘導警備員 B		人日	13	17,550	228,150	WB010212 管理費区分 無 単-115号
計					380,960	
単価					381,000	円 / 式

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格		単位	数量	単価	金額	単価	11,700
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 9.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 0：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-116号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上		t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-116号	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し (往復分)：		t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-117号	
計						11,700		
単価						11,700	円 / t	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	刈草概算	m3	1	446.6	446.6	WB211810 管理費区分 無 単-67号
計					446.6	
単価					446.6	円 / m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	刈草概算			m2	1	7.07		
運搬 (堤防除草)			運搬機械 = ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : 梱包の有無 = 梱包無し : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無 = 13.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	7.076	7.07	CB320050 管理費区分 無 単-118号
計							7.07	
単価							7.07	円 / m2

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金					t				
規格	刈草概算				単位			1	37,500
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
建設廃棄物受入料金	刈草	t	1	37,500	37,500	WYB00003 管理費区分 T			
計					37,500				
単価					37,500	円 / t			

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
玉切	胸高直径28cm以上概算			人	0.29	29,274	8,489.46	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
				人	0.29	24,990	7,247.1	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		諸雑費	9%	式	1		1,416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
		計					17,152.56	
		単価					171.6	円 / 本

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木	幹周90cm以上120cm未満概算	本			10	30,530
造園工		人	3.5	27,744	97,104	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.75	24,990	168,682.5	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転		日	1.25	31,590	39,487.5	WYB00006 管理費区分 無 単-119号
計					305,274	
単価					30,530	円 / 本

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐根	幹周90cm以上120cm未満概算	本	10			41,430
普通作業員		人	10.7	24,990	267,393	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転		日	1.6	31,590	50,544	WYB00008 管理費区分 無 単-120号
クレーン車運転	4t級2.9t吊	時間	11.8	8,158	96,264.4	WYB00010 管理費区分 無 単-121号
計					414,201.4	
単価					41,430	円 / 本

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	伐木・根株概算	m3	1	524.7	524.7	WB211810 管理費区分 無 単-68号
計					524.7	
単価					524.7	円 / m3

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	伐木・根株概算	t	1	12,280	12,280	12,280
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 24.0km以下 :	t	1	12,280	12,280	CB010410 管理費区分 無 単-113号
計					12,280	
単価					12,280	円 / t

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	立木(枝葉・幹)概算	t	1	20,000	20,000	WYB00004 管理費区分 T
計					20,000	
単価					20,000	円 / t

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	立木(根株)概算	t	1	24,000	24,000	WYB00005 管理費区分 T
計					24,000	
単価					24,000	円 / t

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	刈草概算	m2	1	7.07	7.07	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (堤防除草)	運搬機械 = ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : 梱包の有無 = 梱包無し : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無 = 13.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	7.076	7.07	CB320050 管理費区分 無 単-118号
計					7.07	
単価					7.07	円 / m2

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金		単位	t	数量	単価	金額	単価	37,500
規格	刈草概算		単位						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
建設廃棄物受入料金	刈草		t	1	37,500	37,500	WYB00012 管理費区分 T		
計						37,500			
単価						37,500	円 / t		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB210120

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m ³	1	1,403	
標準単価				1,414	
労務構成比率		%	78.52		
普通作業員		%	70.08	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	8.44	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.87		
軽油		%	4.87	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.61		
バックホウ(クレーン) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m ³ 2.9t 吊	%	11.57	29,800	L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	%	5.04	13,000	L001300004 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB210120

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	1	305.2			
標準単価					301.78		
労務構成比率		%	27.38				
運転手(特殊)		%	27.38	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.82				
軽油		%	15.82	138	132		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	56.8				
バックホウ(クレーン) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m ³ 2.9t 吊	%	39.56	29,800	29,800		L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	%	17.24	13,000	13,000		L001300004 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 障害の有無	無し						
J04 施工数量	10,000m3以上50,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB220070

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
法面整形(ICT)	切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1			887.1	
標準単価					880.17		
労務構成比率		%	40.75				
運転手(特殊)		%	21.34	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.62	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.79	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.51				
軽油		%	11.51	138	132		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	47.74				
バックホウ(クワ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m ³ 2.9t 吊	%	33.25	29,800	29,800		L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	%	14.49	13,000	13,000		L001300004 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB220070

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
法面整形(ICT)	切土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1	887.1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 整形箇所	切土部						
J03 土質	ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB220070

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
法面整形(ICT)	盛土部 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1	562.1	
標準単価				557.96	
労務構成比率		%	41.03		
運転手(特殊)		%	21.23	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.92	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.88	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.45		
軽油		%	11.45	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	47.52		
バックホウ(クワ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m ³ 2.9t 吊	%	33.1	29,800	L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	%	14.42	13,000	L001300004 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB220070

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形(ICT)		m ²				
規格	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位		数量	1	単価 562.1
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料(1)

単-67号

WB211810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月13日 令和 8年 3月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満 バックハウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 100以下	日	0.532	83,940	44,656	WK210340 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,660	
単価					446.6	円 / m 3
J01 施工数量	5,000m3未満					
J02 積込機種・規格	バックハウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 運搬距離 (m)	100以下					

参考資料(1)

単-68号

WB211810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月13日 令和 8年 3月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 130以下	日	0.625	83,940	52,462	WK210340 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					52,470	
単価					524.7	円 / m 3
J01 施工数量	5,000m3未満					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 運搬距離 (m)	130以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	519.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				496		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	1.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	133.4			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	132 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	9,810 L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1		245.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手(特殊)		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,322	
標準単価				2,217.4	
労務構成比率		%	40.44		
運転手(一般)		%	40.44	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89		
軽油		%	14.89	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準				
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無	無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	15.5km以下				

参考資料(1)

単-73号

WB810830

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m2	1	257	257	Q001411001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					257	
単価					257	円 / m2
J01 工種区分	種子散布工					
J03 施工規模	1000m2以上(標準)					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-74号

WB810870

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	m2	1	2,727	2,727	Q001412001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,727	
単価					2,727	円 / m2
J01 工種区分	植生マット工					
J02 施工規模	1000m2以上(標準)					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-75号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,933.156	59,331	Q001365002 管理費区分 無 Z1
側溝		個	16.5	6,510	107,415	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					166,800	
単価					16,680	円 / m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生60m以下 全ての費用	m ³	1	37,450	
標準単価				28,233	
労務構成比率		%	17.85		
普通作業員		%	10.16	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.85	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.7	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.71	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	78.13		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	77.37	20,400	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.76	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.02		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生60m以下 全ての費用	m ³	1	37,450		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.77	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	60m以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,434	
標準単価				5,104.7	
労務構成比率		%	100		
型わく工		%	58.78	30,000	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠				
J02 構造物の種類	均しコンクリート				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m ²	1	4,108		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
樹脂発泡体目地板	厚 10mm 15倍	%	35.6	1,190	1,240	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生60mを超え120m以下 全ての費用	m ³	1	38,570			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					29,373		
	労務構成比率		%	20.64			
	普通作業員		%	13.23	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	2.74	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.6	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	1.65	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	75.08			
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	74.35	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
	軽油		%	0.73	138	132	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	4.28			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生60mを超え120m以下 全ての費用	m ³	1	38,570		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.62	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	60mを超え120m以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-80号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10	m	10			11,480
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10	8,251.861	82,518	Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,850	1,710	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					114,800	
単価					11,480	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	36,890			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					27,663		
労務構成比率			%	16.39			
普通作業員			%	8.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	1.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.73			
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.77	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.88			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3	1	36,890		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-82号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	10			11,250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10	8,190.484	81,904	Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		71	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					112,500	
単価					11,250	円 / m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(1)

単-83号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 縦排水部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.63m ³ /10	m	10	1,585	15,850	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10	9,411.214	94,112	Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5	3,770	62,205	Z002306007 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.756	2,850	2,154	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		29	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					158,500	
単価					15,850	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.63 m ³ /10m					

参考資料(1)

単-84号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.63m ³ /10	m	10	1,469	14,690	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10	8,251.861	82,518	Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5	3,770	62,205	Z002306007 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.756	2,850	2,154	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		23	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					146,900	
単価					14,690	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.63 m ³ /10m					

参考資料(1)

単-85号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 有り再生クラッシャー 40~0 0.45m ³ /10m	m	10	9,411.214	94,112	Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	0.54	2,850	1,539	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					126,200	
単価					12,620	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.45 m ³ /10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	6,049		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,105.6		
労務構成比率		%	7.89			
普通作業員		%	5.47	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.42	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.11			
暗渠排水管		%	92.11	4,120	4,950	Y001664000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	200~400mm					
J04 継手材料費	要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	12,860	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,288.4		
労務構成比率		%	59.88			
普通作業員		%	27.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.76	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.88	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.2			
クラッシャーラン	C - 4 0	%	19.75	1,200	5,800	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.37	138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター材	クラッシュン C-40 全ての費用	m ³	1		12,860	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	15.92			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m ³ 吊2.9t	%	15.61	21,100	21,100	M000202129 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 フィルター材の種類 J02 費用の内訳	クラッシュン C-40 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB224720

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
吸出し防止材設置		m ²	1	1,051	
標準単価			1,026.3		
労務構成比率		%	22.12		
普通作業員		%	18.8	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.32	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.88		
吸い出し防止材	引張強度 9.8 kN/m以上	%	77.88	740	ZA10220350 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1		305.9	
標準単価				290.57		
労務構成比率		%	66.35			
運転手(特殊)		%	66.35	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.93			
軽油		%	13.93	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.72			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	19.72	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			3,356	
標準単価					3,339.7		
労務構成比率		%			87.5		
普通作業員		%			53.26	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25.42	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			8.82	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			3.55		
軽油		%			2.72	138	132 Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.83	154	140 Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%			8.95		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%			8.37	18,200	18,200 M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%			0.58	471	539 L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³		1	3,356	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	499.8		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)

単-92号

WB211810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月13日 令和 8年 3月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		m 3				
規格	5,000m3未満 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 130以下	単位			100	単価 626.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	施工数量 = 5,000m3未満 :	日	0.746	83,940	62,619	WK210340 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					62,620	
単価					626.2	円 / m 3
J01 施工数量	5,000m3未満					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J03 運搬距離 (m)	130以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下	ハック材(クレーン機能付)打設一般養生・特殊養生(練炭)		1		126,500	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					114,250		
労務構成比率			%	82.74			
型わく工			%	31.64	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員			%	25.54	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役			%	10.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員			%	2.93	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率			%	16.25			
生コンクリート	18-8-25(20)	高炉 W/C=60%以下	%	15.48	19,750	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.51	138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	単価	126,500
規格	18-8-25(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下	ハック杓(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.01			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.89	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.07	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.82m3を超え0.87m3以下					
J03 コンクリート打設工法	ハック杓(クレーン機能付)打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,100	
標準単価				36,531	
労務構成比率		%	34.96		
特殊作業員		%	10.07	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,100		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-95号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部					100		31,890
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
側溝蓋		枚	100	30,900	3,090,000	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		774	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					3,189,000			
単価					31,890	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	小段面部							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	220,600
規格	18-8-25(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ハック材(クレーン機能付)打設一般養生・特殊養生(練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	220,600
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				197,980			
労務構成比率		%	82.39				
型わく工		%	33.56	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	21.09	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	8.87	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	2.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	16.6				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	15.79	19,750	29,000	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.51	138	132	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	単価	220,600
規格	18-8-25(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下	ハック杓(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)		1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.01			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.9	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	1.44m3を超え1.52m3以下					
J03 コンクリート打設工法	ハック杓(クレーン機能付)打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,821
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²					
標準単価				1,407.6			
労務構成比率		%	70.31				
普通作業員		%	33.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	13.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.52	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	24.91				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	20.46	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.42	138	132	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,821	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.75	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワッチャン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	45,840			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,554			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	32,946		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	79,280
規格	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				72,180			
労務構成比率		%	85.84				
型わく工		%	33.12	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	28.96	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	11.22	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	2.09	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	13.77	19,750	29,000	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.07	138	132	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	単価	摘要
規格	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1	79,280	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.07			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.07	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.46m3を超え0.49m3以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,840			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-102号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	100		15,000	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	450×450用	枚	100	14,600	1,460,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,500,000	
単価					15,000	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	小段面部					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB322430

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	標準単価	単価	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	単位		1		24,320	
標準単価					23,264		
労務構成比率		%			13.45		
土木一般世話役		%			3.59	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			3.35	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			3.28	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			2.94	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			84.8		
袋詰玉石用袋材	2 t 用	%			46.47	10,800	11,700 Z004014001 管理費区分 無
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm	%			36.51	6,850	6,900 Z002140002 管理費区分 無
軽油		%			1.82	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB322430

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	標準単価	単価	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	単位		1		24,320	
機械構成比率		%			1.75		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%			9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 袋詰玉石用袋材規格	2t用(長期性能型)						
J02 施工条件	深4m以下及び作業半径5m以内						
J03 中詰材区分	購入材						
J06 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			712.2	
標準単価					700.44		
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	140		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	712.2		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-105号

WB430610

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	100	622.6		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	31,008	5,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.495	29,274	14,490	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	24,990	16,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.769	30,910	23,769	WK430110 管理費区分 無 単-124号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		2,392	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					62,260	
単価					622.6	円 / m 2
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J02 掘削深さ	40cm以下					
J03 すりつけ作業の有無	無					

参考資料(1)

単-106号

WB430630

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	100	284.5		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	31,008	1,550	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.149	29,274	4,361	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.198	24,990	4,948	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.261	25,310	6,605	WK430540 管理費区分 無 単-125号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.122	41,890	5,110	WK430150 管理費区分 無 単-126号 Z1
振動ローラ運転	同上	日	0.125	38,280	4,785	WK430550 管理費区分 無 単-127号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	4%	式	1		1,091	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,450	
単価					284.5	円 / m 2

参考資料(1)

単-106号

WB430630

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	100		284.5	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 総施工量	1000m2以上					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 すりつけ作業の有無	無					

参考資料(1)

単-107号

WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月13日 令和 8年 3月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2			100	2,144
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	31,008	1,550	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.149	29,274	4,361	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.198	24,990	4,948	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	13,700	172,250	Z004101004 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.122	41,890	5,110	WK430150 管理費区分 無 単-126号 Z1
振動ローラ運転	同上	日	0.125	38,280	4,785	WK430550 管理費区分 無 単-127号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.222	59,270	13,157	WK430170 管理費区分 無 単-128号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		8,239	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					214,400	

参考資料(1)

単-107号

WB430650

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2			100	2,144
単価					2,144	円 / m 2
J01 総施工量	1000m2以上					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	各種					
J04 舗装材の締固め後密度(実数入力)	2.35 t/m3					
J05 層数(実数入力)	1 層					
J06 舗装厚さ(実数入力)	50 mm					
J07 すりつけ作業の有無	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m ³	1	7,564	
標準単価				7,231.9	
労務構成比率		%	39.87		
運転手(一般)		%	39.87	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08		
軽油		%	16.08	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1	133.3	
標準単価				126.79	
労務構成比率		%	53.11		
運転手(特殊)		%	53.11	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.09		
軽油		%	24.09	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8		
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.8	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式		9,810	ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し(ルズ)				
J02 施工数量	標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無	無し				

参考資料(1)

単-110号

WB253610

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	100	441		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,008	9,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.295	34,068	10,050	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.295	24,990	7,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,960	17,098	WK250590 管理費区分 無 単-129号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		433	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,100	
単価					441	円 / m ²
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(1)

単-111号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m H 2m	袋			10	7,740
土木一般世話役		人	0.294	31,008	9,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	29,274	8,606	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,990	7,347	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	110cm(丸型) × 110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) 運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ(H) = -3m H 2m :	日	0.294	48,940	14,388	WK250500 管理費区分 無 単-130号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		243	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77,400	
単価					7,740	円 / 袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	5m以下					
J04 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(1)

単-112号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m H 2m	袋			10	1,024
土木一般世話役		人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ(H) = -3m H 2m :	日	0.087	57,210	4,977	WK250500 管理費区分 無 単-131号
諸雑費(率+まるめ)	0.4%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,240	
単価					1,024	円 / 袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)	撤去 6m以下 -3m H 2m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1		12,280	
標準単価				11,798		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	24.0km以下					

参考資料(1)

単-114号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	1		21,830	
交通誘導警備員 A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円 / 人日

参考資料(1)

単-115号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人日

参考資料(1)

単-116号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,350			
単価					4,350	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	9.7 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-117号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	7.076	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 13.0km以下 全ての費用	m ²			1	
標準単価				6.5338		
労務構成比率		%	65.74			
運転手(一般)		%	65.74	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.61			
軽油		%	9.61	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.65			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	24.65	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)					
J02 梱包の有無	梱包無し					
J03 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	13.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-119号

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日	数量	1	単価	31,590
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	ガソリン	レギュラー	L	2.3	140	322	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
	機械損料	80cc、鋸長600mm	日	1	1,080	1,080	WYB00007 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費	3%	式	1		920	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
	計					31,596			
	単価					31,590	円 / 日		

参考資料(1)

単-120号

WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日	数量	1	単価	31,590
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	ガソリン	レギュラー	L	2.3	140	322	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
	機械損料	80cc、鋸長600mm	日	1	1,080	1,080	WYB00009 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費	3%	式	1		920	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
	計					31,596			
	単価					31,590	円/日		

参考資料(1)

単-121号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,158
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン車運転	4t級2.9t吊							
運転手(特殊)		人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン	レギュラー	L	5.3	140	742	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
機械損料	トラック4t級2.9t吊	時間	1	2,180	2,180	WYB00011 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					8,158			
単価					8,158	円 / 時間		

参考資料(1)

単-122号

WB010510

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	システム初期費 (ICT)				式	数量	単価	金額	摘要
規格	バックホウ				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ				式	1	598,000	598,000	Z006890002 管理費区分 無
計								598,000	
単価								598,000	円 / 式
J01 対象機械	バックホウ								

参考資料(2)

単-123号

WK210340

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	1		83,940	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	133	132	17,556	Z006702002 管理費区分 無 Z1
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6 ~ 7 t 積級	日	1.54	23,100	35,574	L001030011 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					83,940	
単価					83,940	円 / 日
J01 施工数量	5,000m3未満					

参考資料(2)

単-124号

WK430110

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックハウ運転	舗装版のみの打換え	日	1	30,910		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.65	30,804	20,022	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	24	132	3,168	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックハウ(クローラ)[標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.24	6,220	7,712	L001010003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,910	
単価					30,910	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料(2)

単-125号

WK430540

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	1		25,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.58	30,804	17,866	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	7	132	924	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m ³	供用日	1.14	5,720	6,520	M000201046 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					25,310	
単価					25,310	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料(2)

単-126号

WK430150

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		41,890	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	34	132	4,488	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日	1.34	4,920	6,592	L001060003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					41,890	
単価					41,890	円 / 日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料(2)

単-127号

WK430550

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		38,280	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	18	132	2,376	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	1.34	3,800	5,092	L001070011 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					38,280	
単価					38,280	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料(2)

単-128号

WK430170

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	日	1	59,270		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.68	30,804	20,946	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	38	132	5,016	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	日	1.11	30,000	33,300	L001210002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,270	
単価					59,270	円 / 日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料(2)

単-129号

WK250590

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ型)運転		日	数量	1	単価	57,960
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	軽油		L	119	132	15,708	Z006702002 管理費区分 無 Z1
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計					57,960	
	単価					57,960	円/日

参考資料(2)

単-130号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置 5m以下 -3m H 2m	日	1		48,940	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63	132	8,316	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					48,940	
単価					48,940	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-131号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	撤去 6m以下 -3m H 2m	日	1		57,210	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101	132	13,332	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,210	
単価					57,210	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

登録単価 / オプション単価

工事名		【当初】名張市安部田事案 崩壊土砂対策工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000300000-001	側溝		個	6,510	令和 7	3	単-75		
Y000301000-001	側溝蓋		枚	30,900	令和 7	3	単-95		
Y000301000-002	側溝蓋	450 × 450用	枚	14,600	令和 7	3	単-102		
Y001664000-001	暗渠排水管		m	4,950	令和 7	3	単-86		
Z006890002	システム初期費	バックホウ	式	598,000	令和 7	3	単-122		
WYB00026	全閉型厚層植生マット		m2	4,000			単-14		
WYB00027	アンカーピン	9 × 200mm	本	55			単-14		
WYB00028	止め釘	5 × 150mm	本	13			単-14		
WYB00019	L型擁壁		m	58,500			単-41		
WYB00025	建設廃棄物受入料金	廃プラ	空m3	12,000			単-47		
WYB00003	建設廃棄物受入料金	刈草	t	37,500			単-53		
WYB00004	建設廃棄物受入料金	立木(枝葉・幹)	t	20,000			単-59		
WYB00005	建設廃棄物受入料金	立木(根株)	t	24,000			単-60		
WYB00012	建設廃棄物受入料金	刈草	t	37,500			単-62		
WYB00007	機械損料	80cc、鋸長600mm	日	1,080			単-119		
WYB00009	機械損料	80cc、鋸長600mm	日	1,080			単-120		
WYB00011	機械損料	トラック4t級2.9t吊	時間	2,180			単-121		
WYB00020	敷鉄板賃料		式	508,400			内-1		
WYB00013	簡易動的コーン貫入試験	礫混じり土	m	7,480			内-2		
WYB00014	平面図		枚	104,527			内-3		
WYB00015	横断図		枚	17,386			内-3		
WYB00016	縦断図		枚	45,902			内-3		
WYB00017	小構造物図		枚	40,256			内-3		
WYB00018	数量計算書		枚	7,666			内-3		
WYB00001	3次元起工測量	UAV	式	967,600			内-5		
WYB00002	3次元データ作成		式	684,240			内-5		

