

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173740-00024-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一級河川久米川(第1工区)他2川 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】
所属名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年5月26日		
歩掛適用年月日	令和8年4月17日		
単価適用年月日	令和8年4月17日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 8 : 河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一級河川久米川(第1工区)他2川 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】			当初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持業務委託		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持				式		1		5,077,690			
除草工				式		1		4,808,674			
堤防除草工				式		1		4,808,674			
堤防除草(複合)		久米川・小波田川		m2		31,100	80.26	2,496,086			単-1号
堤防除草(複合)		小波田川		m2		1,500	80.26	120,390			単-2号
運搬(堤防除草)		久米川・小波田川		m2		31,100	5.38	167,318			単-3号
運搬(堤防除草)		小波田川		m2		1,500	5.92	8,880			単-4号
建設廃棄物受入れ料金		刈草		t		72	28,000	2,016,000			単-5号
堤防養生工				式		1		236,690			
伐木除根工				式		1		186,825			
立木伐採(チェーンソー)久米川		幹周30cm以上60cm未満		本		10	6,304	63,040			単-6号
玉切 久米川		直径10cm以上16cm未満		本		10	116	1,160			単-7号

設計内訳書

工事名	一級河川久米川(第1工区)他2川 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】	当初	事業区分 河川維持・修繕			主たる工種 河川維持業務委託		摘要	
			工事区分	河川維持	施工地域	河川維持	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬工 久米川			t	5	4,525	22,625			単-8号
建設廃棄物受入れ料金 久米川		立木(枝・幹)	t	5	20,000	100,000			単-9号
伐木除根工			式	1		49,865			
伐木・伐竹(複合) 渋田川		樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分伐木(人力施工:粗)	m2	200	126.7	25,340			単-10号
運搬工 渋田川			t	1	4,525	4,525			単-11号
建設廃棄物受入れ料金 渋田川		立木(枝・幹)	t	1	20,000	20,000			単-12号
植栽維持工			式	1		32,326			
樹木・芝生管理工			式	1		32,326			
植樹管理工 小波田川			m2	70	461.8	32,326			単-13号
直接工事費			式	1		5,077,690			
共通仮設			式	1		172,000			
共通仮設費(率計上) 3,094,020 × 5.58%			式	1		172,000			

設計内訳書

工事名	一級河川久米川(第1工区)他2川 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託		
			河川維持・修繕	河川維持業務委託	河川維持業務委託	河川維持業務委託	河川維持業務委託	河川維持業務委託	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		5,249,690			
現場管理費 3,266,020 × 36.62%			式	1		1,196,000			
工事原価			式	1		6,445,690			
一般管理費等 4,462,020 × (22.19% + 0.04%)			式	1		991,310			
工事価格			式	1		7,437,000			
消費税相当額 7,437,000 × 10%			式	1		743,700			
工事費計			式	1		8,180,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		5,077,690	
4	直接工事費		5,077,690	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		2,136,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		1,983,670	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		1,983,670	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,094,020	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,941,690	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		5.58%	
30	計上額 単独（追加工事）		172,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		172,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	5,077,690	
35	直接工事費	5,077,690	
36	非対象額計(-)	2,136,000	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	2,136,000	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)	2,941,690	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	2%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	2%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	172,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		5,249,690	
3	単独（追加工事）直接工事費		5,077,690	
4	単独（追加工事）共通仮設費		172,000	
5	非対象額計（-）		1,983,670	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		1,983,670	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,266,020	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,113,690	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		36.62%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		36.62%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,196,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,196,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	6,445,690	
2	純工事費	5,249,690	
3	現場管理費	1,196,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	1,983,670	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	1,983,670	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	4,462,020	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,309,690	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	4,462,020	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 1,784 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	991,310	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	991,310	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)	久米川・小波田川	m2	1	80.26	80.26	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(ワロト・デイズル・2t積): 飛散防止措置 = 無し:	m 2	1	80.26	80.26	CB320070 管理費区分 無 単-14号
計					80.26	
単価					80.26	円 / m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)	小波田川	m2	1	80.26	80.26	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(ワロト・デイズル・2t積): 飛散防止措置 = 無し:	m 2	1	80.26	80.26	CB320070 管理費区分 無 単-14号
計					80.26	
単価					80.26	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	久米川・小波田川	m2	1	5.38	5.38	CB320050 管理費区分 無 単-15号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =無し: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無= 7.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	5.384	5.38	CB320050 管理費区分 無 単-15号
計					5.38	
単価					5.38	円 / m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	小波田川	m2	1	5.92	5.92	CB320050 管理費区分 無 単-16号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =無し: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無= 9.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	5.922	5.92	CB320050 管理費区分 無 単-16号
計					5.92	
単価					5.92	円 / m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金	単位	t	数量	1	単価	28,000
規格	刈草	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金	刈草	t	1	28,000	28,000	WYB00014 管理費区分 T	
計					28,000		
単価					28,000	円 / t	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木伐採 (チェーンソー) 久米川		本				
規格	幹周30cm以上60cm未満	単位			10	単価 6,304
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.7	27,200	19,040	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.35	24,500	33,075	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	0.08リットル 鋸長600mm	日	0.37	29,510	10,918.7	WYB00009 管理費区分 無 単-17号
計					63,033.7	
単価					6,304	円 / 本

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
玉切 久米川	直径10cm以上16cm未満	本	100	116		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,700	5,740	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
諸雑費(率)	9%	式	1		957	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計					11,597	
単価					116	円 / 本

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工 久米川		t			1	4,525
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 8.5km以下 :	t	1	4,525	4,525	CB010410 管理費区分 無 単-18号
計					4,525	
単価					4,525	円 / t

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 久米川	立木(枝・幹)	t	1	20,000	20,000	WYB00016 管理費区分 T
計					20,000	
単価					20,000	円 / t

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹(複合) 渋田川	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分伐木(人力施工:粗)	m2	1	126.7	126.7	CB320590 管理費区分 無 単-19号
計					126.7	
単価					126.7	円 / m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工 渋田川		t			1	4,525
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 8.5km以下 :	t	1	4,525	4,525	CB010410 管理費区分 無 単-18号
計					4,525	
単価					4,525	円 / t

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 洪田川	立木(枝・幹)	t	1	20,000	20,000	WYB00019 管理費区分 T
計					20,000	
単価					20,000	円 / t

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理工 小波田川		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (抜根除草)	施工内容 = 植込み地 : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 施工場所別補正 = 未供用区間 :	m2	1	175.5	175.5	WB811350 管理費区分 無 単-20号
植樹管理 (寄植せん定)	施工内容 = 低木 : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 施工場所別補正 = 未供用区間 :	m2	1	206.1	206.1	WB811290 管理費区分 無 単-21号
植樹管理 (施肥) (寄植・芝)	施工内容 = 寄植 中木・低木 : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 施工場所別補正 = 未供用区間 :	m2	1	80.2	80.2	WB811340 管理費区分 無 単-22号
計					461.8	
単価					461.8	円 / m2

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積) 無し	m ²	1			80.26	
標準単価					81.189		
労務構成比率		%	99.55				
普通作業員		%	46.95	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	45.31	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.34	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%	0.45				
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.45	141	141		M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 7.5km以下 全ての費用	m ²	1	5.384			
標準単価					5.026		
労務構成比率		%			65.74		
運転手(一般)		%			65.74	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			9.61		
軽油		%			9.61	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			24.65		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%			24.65	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	7.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 9.5km以下 全ての費用	単位	m 2	1		5.922	
標準単価					5.5286		
労務構成比率		%	65.74				
運転手(一般)		%	65.74	23,600	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.61				
軽油		%	9.61	138	136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.65				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	24.65	5,702	5,702 (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	9.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-17号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー運転	0.08リットル 鋸長600mm	日	1		29,510	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	1	27,200	27,200	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z2
ガソリン	レギュラー	L	2.7	141	380	Z006704001 管理費区分 無 Z2
チェーンソー損料	ガソリンエンジン 鋸長600mm 0.08リットル	日	1	1,080	1,080	WYB00013 管理費区分 無 Z2
諸雑費(率)	3%	式	1		859	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計					29,519	
単価					29,510	円 / 日

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	4,525
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,422.9			
労務構成比率		%	78.9				
運転手(特殊)		%	39.87	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.8				
軽油		%	3.8	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.3				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離(km) DID無	8.5km以下						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB320590

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用	単位	m2	1		126.7	
標準単価					126.38		
労務構成比率		%	79.3				
特殊作業員		%	26.91	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.13	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	16.32	28,900	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.46	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.34				
軽油		%	5.04	138	136		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.36				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB320590

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用	m2			1	126.7
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	12.52	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	%	1.97	2,310	2,310	M000291001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)					
J02 除根作業の有無	無し					
J03 集積積込み作業の区分	機械施工					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-20号

WB811350

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(抜根除草)	植込み地 100m2未満 無 無 未供用区間	m2	100	175.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	100	175.44	17,544	Q001458019 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					175.5	円/m2
J01 施工内容	植込み地					
J02 施工規模	100m2未満					
J03 時間制約補正	無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 施工場所別補正	未供用区間					

参考資料(1)

単-21号

WB811290

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(寄植せんだ)	低木 100m2未満 無 無 未供用区間	m2	100	206.1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せんだ	低木(株物)	m2	100	206.04	20,604	Q001458011 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,610	
単価					206.1	円/m2
J01 施工内容	低木					
J02 施工規模	100m2未満					
J03 時間制約補正	無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 施工場所別補正	未供用区間					

参考資料(1)

単-22号

WB811340

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(施肥)(寄植・芝)	寄植 中木・低木 100m2未満 無 無 未供用区間	m2	100	80.2		
肥料		m 2	100	22.6	2,260	Y001512002-001 管理費区分 無 Z1
道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2	100	57.6	5,760	Q001458017 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,020	
単価					80.2	円 / m2
J01 施工内容	寄植 中木・低木					
J02 施工規模	100m2未満					
J03 時間制約補正	無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 施工場所別補正	未供用区間					

