

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173740-00025-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一級河川久米川(第2工区) 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】
所属名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年5月26日		
歩掛適用年月日	令和8年4月17日		
単価適用年月日	令和8年4月17日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	9 8 : 河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		5 % 以下
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一級河川久米川(第2工区) 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託			
			河川維持・修繕	河川維持	河川維持	河川維持	河川維持業務委託	河川維持業務委託		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持				式	1		3,894,370			
除草工				式	1		3,792,700			
堤防除草工				式	1		3,792,700			
堤防除草(複合)				m2	37,000	80.26	2,969,620			単-1号
運搬(堤防除草)				m2	37,000	4.84	179,080			単-2号
建設廃棄物受入れ料金			刈草	t	23	28,000	644,000			単-3号
堤防養生工				式	1		101,670			
伐木除根工				式	1		101,670			
立木伐採(チェーンソー)			幹周30cm以上60cm未満	本	5	6,304	31,520			単-4号
玉切			直径10cm以上16cm未満	本	5	116	580			単-5号
運搬工				t	3	3,190	9,570			単-6号
建設廃棄物受入れ料金			立木(枝・幹)	t	3	20,000	60,000			単-7号

設計内訳書

工事名	一級河川久米川(第2工区) 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託		
			工事区分	河川維持・修繕 共通仮設費	施工地域	河川維持業務委託 補正無し			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		3,894,370			
共通仮設			式	1		184,000			
共通仮設費(率計上)	3,307,201 × 5.58%		式	1		184,000			
純工事費			式	1		4,078,370			
現場管理費	3,491,201 × 36.38%		式	1		1,270,000			
工事原価			式	1		5,348,370			
一般管理費等	4,761,201 × (22.19% + 0.04%)		式	1		1,057,630			
工事価格			式	1		6,406,000			
消費税相当額	6,406,000 × 10%		式	1		640,600			
工事費計			式	1		7,046,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,894,370	
4	直接工事費		3,894,370	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		704,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		587,169	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		587,169	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,307,201	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,190,370	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		5.58%	
30	計上額 単独（追加工事）		184,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		184,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,894,370	
35	直接工事費	3,894,370	
36	非対象額計 (-)	704,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	704,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	3,190,370	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.97%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.97%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	184,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		4,078,370	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,894,370	
4	単独（追加工事）共通仮設費		184,000	
5	非対象額計（-）		587,169	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		587,169	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,491,201	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,374,370	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		36.38%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		36.38%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,270,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,270,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	5,348,370	
2	純工事費	4,078,370	
3	現場管理費	1,270,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	587,169	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	587,169	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	4,761,201	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,644,370	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	4,761,201	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 1,904 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,057,630	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,057,630	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)		m2	1	80.26	80.26	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(ワロト・ディーゼル・2t積): 飛散防止措置 = 無し:	m 2	1	80.26	80.26	CB320070 管理費区分 無 単-8号
計					80.26	
単価					80.26	円 / m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		m2	1	4.84	4.84	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =無し: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無= 6.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	4.845	4.84	CB320050 管理費区分 無 単-9号
計					4.84	
単価					4.84	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金	単位	t	数量	1	単価	28,000						
規格	刈草	単位		数量		金額	摘要						
名称	建設廃棄物受入れ料金	規格 / 条件	刈草	単位	t	数量	1	単価	28,000	金額	28,000	摘要	WYB00014 管理費区分 T
計										28,000			
単価										28,000		円 / t	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木伐採(チェーンソー)	幹周30cm以上60cm未満	本			10	6,304
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.7	27,200	19,040	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.35	24,500	33,075	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	0.08リットル 鋸長600mm	日	0.37	29,510	10,918.7	WYB00009 管理費区分 無 単-10号
計					63,033.7	
単価					6,304	円 / 本

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
玉切	直径10cm以上16cm未満	本	100			116
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,700	5,740	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
諸雑費 (率)	9%	式	1		957	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計					11,597	
単価					116	円 / 本

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工		t			1	3,190
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 6.0km以下 :	t	1	3,190	3,190	CB010410 管理費区分 無 単-11号
計					3,190	
単価					3,190	円 / t

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	立木(枝・幹)	t	1	20,000	20,000	WYB00016 管理費区分 T
計					20,000	
単価					20,000	円 / t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積) 無し	単位	m 2	1		80.26	
標準単価					81.189		
労務構成比率		%	99.55				
普通作業員		%	46.95	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	45.31	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.34	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%	0.45				
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.45	141	141		M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用	単位	m ²	1		4.845	
標準単価					4.5234		
労務構成比率		%			65.74		
運転手(一般)		%			65.74	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			9.61		
軽油		%			9.61	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			24.65		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%			24.65	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	6.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-10号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー運転	0.08リットル 鋸長600mm	日	1		29,510	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	1	27,200	27,200	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z2
ガソリン	レギュラー	L	2.7	141	380	Z006704001 管理費区分 無 Z2
チェーンソー損料	ガソリンエンジン 鋸長600mm 0.08リットル	日	1	1,080	1,080	WYB00013 管理費区分 無 Z2
諸雑費(率)	3%	式	1		859	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計					29,519	
単価					29,510	円/日

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	単位		1		3,190	
標準単価					3,117.8		
労務構成比率		%	78.9				
運転手(特殊)		%	39.87		28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	39.03		28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.8				
軽油		%	3.8		138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.3				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.3		10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離(km) DID無	6.0km以下						

