

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	508-k173740-00026-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一級河川シャックリ川他1川 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】
所属名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年5月26日		
歩掛適用年月日	令和8年4月17日		
単価適用年月日	令和8年4月17日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	9 8 : 河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		5 % 以下
契約保証に係る補正		補正無

## 設計内訳書

工事名	一級河川シャックリ川他1川 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】	当初	事業区分 河川維持・修繕			主たる工種 河川維持業務委託		摘要
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
河川維持		式		1		2,015,677		
除草工		式		1		1,945,618		
堤防除草工		式		1		1,945,618		
堤防除草(複合)	シャックリ川	m2		12,700	80.26	1,019,302		単-1号
堤防除草(複合)	滝川	m2		100	80.26	8,026		単-2号
運搬(堤防除草)	シャックリ川	m2		12,700	3.76	47,752		単-3号
運搬(堤防除草)	滝川	m2		100	5.38	538		単-4号
建設廃棄物受入れ料金	刈草	t		23.2	37,500	870,000		単-5号
堤防養生工		式		1		70,059		
伐木除根工		式		1		70,059		
立木伐採(チェーンソー)	幹周30cm以上60cm未満	本		5	6,304	31,520		単-6号
運搬工		t		1	1,039	1,039		単-7号

## 設計内訳書

工事名	一級河川シャックリ川他1川 河川維持修繕(河川除草)業務委託【R8当初】	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託		
			河川維持・修繕	河川維持	河川維持	河川維持	河川維持業務委託	河川維持業務委託	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金		立木(枝・幹)	t	1	37,500	37,500			単-8号
直接工事費			式	1		2,015,677			
共通仮設			式	1		65,000			
共通仮設費(率計上) 1,168,647 × 5.58%			式	1		65,000			
純工事費			式	1		2,080,677			
現場管理費 1,233,647 × 38.39%			式	1		473,000			
工事原価			式	1		2,553,677			
一般管理費等 1,706,647 × (22.19% + 0%)			式	1		378,323			
工事価格			式	1		2,932,000			
消費税相当額 2,932,000 × 10%			式	1		293,200			
工事費計			式	1		3,225,200			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,015,677	
4	直接工事費		2,015,677	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		907,500	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		847,030	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		847,030	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,168,647	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,108,177	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		5.58%	
30	計上額 単独（追加工事）		65,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		65,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,015,677	
35	直接工事費	2,015,677	
36	非対象額計 ( - )	907,500	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	907,500	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	1,108,177	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	2.43%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	2.43%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	65,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		2,080,677	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,015,677	
4	単独（追加工事）共通仮設費		65,000	
5	非対象額計（-）		847,030	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		847,030	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,233,647	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,173,177	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		38.39%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		38.39%	
29	計上額 単独（追加工事）		473,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		473,000	

## 一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	2,553,677	
2	純工事費	2,080,677	
3	現場管理費	473,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	847,030	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	847,030	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,706,647	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,646,177	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,706,647	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	22.19%	
25	計上額 単独(追加工事)	378,323	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	378,323	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)	シャックリ川	m2	1	80.26	80.26	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(ワロト・ディーゼル・2t積): 飛散防止措置 = 無し:	m 2	1	80.26	80.26	CB320070 管理費区分 無 単-9号
計					80.26	
単価					80.26	円 / m2

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)	滝川	m2	1	80.26	80.26	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(ワロト・デイズル・2t積): 飛散防止措置 = 無し:	m 2	1	80.26	80.26	CB320070 管理費区分 無 単-9号
計					80.26	
単価					80.26	円 / m2

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	シャックリ川	m2	1	3.76	3.76	CB320050 管理費区分 無 単-10号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) ): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =無し: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無= 2.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル ]  2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	3.769	3.76	CB320050 管理費区分 無 単-10号
計					3.76	
単価					3.76	円 / m2

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	滝川	m2	1	5.38	5.38	CB320050 管理費区分 無 単-11号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) ): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =無し: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無= 7.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル ]  2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	5.384	5.38	CB320050 管理費区分 無 単-11号
計					5.38	
単価					5.38	円 / m2

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金	単位	t	数量	1	単価	37,500
規格	刈草	単位		数量		金額	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金	刈草	t	1	37,500	37,500	WYB00014 管理費区分 T	
計					37,500		
単価					37,500	円 / t	

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木伐採(チェーンソー)	幹周30cm以上60cm未満	本	10			6,304
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.7	27,200	19,040	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.35	24,500	33,075	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	0.08リットル 鋸長600mm	日	0.37	29,510	10,918.7	WYB00009 管理費区分 無 単-12号
計					63,033.7	
単価					6,304	円/本

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工		t			1	1,039
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) ) DID無 = 2.0km以下 :	t	1	1,039	1,039	CB010410 管理費区分 無 単-13号
計					1,039	
単価					1,039	円 / t

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	立木(枝・幹)	t	1	37,500	37,500	WYB00016 管理費区分 T
計					37,500	
単価					37,500	円 / t

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積) 無し	m <sup>2</sup>	1			80.26	
標準単価					81.189		
労務構成比率		%	99.55				
普通作業員		%	46.95	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	45.31	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.34	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%	0.45				
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.45	141	141		M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用	単位	m 2	1		3.769	
標準単価					3.5182		
労務構成比率		%			65.74		
運転手(一般)		%			65.74	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			9.61		
軽油		%			9.61	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			24.65		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%			24.65	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	2.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 7.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	5.384			
標準単価					5.026		
労務構成比率		%			65.74		
運転手(一般)		%			65.74	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			9.61		
軽油		%			9.61	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			24.65		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%			24.65	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	7.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-12号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー運転	0.08リットル 鋸長600mm	日	1		29,510	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	1	27,200	27,200	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z2
ガソリン	レギュラー	L	2.7	141	380	Z006704001 管理費区分 無 Z2
チェーンソー損料	ガソリンエンジン 鋸長600mm 0.08リットル	日	1	1,080	1,080	WYB00013 管理費区分 無 Z2
諸雑費(率)	3%	式	1		859	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計					29,519	
単価					29,510	円 / 日

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	単位		1		1,039	
標準単価					1,015.1		
労務構成比率		%	78.9				
運転手(特殊)		%	39.87	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.8				
軽油		%	3.8	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.3				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離(km) DID無	2.0km以下						



