

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173730-00006-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和8年度 一般県道依那具山出線(猪田)側溝整備工事
所属名	伊賀建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 4月 1日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道依那具山出線(猪田)側溝整備工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			道路維持・修繕	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		2,105,767			
道路土工			式	1		241,185			
掘削工			式	1		11,212			
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	4	2,803	11,212			単-1号 週休有
盛土工			式	1		6,646			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	1	6,646	6,646			単-2号 週休有
残土処理工			式	1		223,327			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	41	5,447	223,327			単-3号 週休有
舗装工			式	1		143,467			
舗装打換え工			式	1		143,467			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m	39	712.3	27,779			単-4号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	13	222.5	2,892			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道依那具山出線(猪田)側溝整備工事			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事名	令和8年度 一般県道依那具山出線(猪田)側溝整備工事			当 初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事		
					工事区分 道路修繕		施工地域 一般交通影響有り(2) - 2		
工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬	殻種別舗装版破砕	m3	1	3,071	3,071			単-6号 週休有
	殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	6,340	6,340			単-7号 週休有
	表層	材料種類再生密粒度ア コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	20	3,182	63,640			単-8号 週休有
	上層路盤	路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-30;仕上り 厚100mm	m2	20	1,135	22,700			単-9号 週休有
	下層路盤	路盤材種類再生クラックラ ン RC-40;仕上り厚120m m	m2	22	774.8	17,045			単-10号 週休有
	排水構造物工		式	1		1,175,030			
	作業土工		式	1		173,740			
	床掘り	土質土砂	m3	40	2,293	91,720			単-11号 週休有
	埋戻し	土質区分土砂;土質流 用土	m3	20	4,101	82,020			単-12号 週休有
	側溝工		式	1		803,370			
	プラスチックU型側溝(1)	U型側溝規格3種300B	m	21	13,530	284,130			単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道依那具山出線(猪田)側溝整備工事	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型側溝(2)	U型側溝規格3種300C	m	12	15,730	188,760			単-14号 週休有
プラスチック型側溝(3)	U型側溝規格3種300D	m	4	18,940	75,760			単-15号 週休有
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	70	2,764	193,480			単-16号 週休有
側溝蓋	Gr蓋 300用 T-25 普通目	枚	4	15,310	61,240			単-17号 週休有
管渠工		式	1		24,060			
ヒューム管(B形管)	管規格外圧管1種	m	2	12,030	24,060			単-18号 週休有
集水柵・マンホール工		式	1		145,300			
プラスチック集水柵(1)	柵規格400×400B H810	基	1	81,080	81,080			単-19号 週休有
プラスチック集水柵(2)	柵規格300×600B H700	基	1	64,220	64,220			単-20号 週休有
張りコンクリート		式	1		28,560			
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	6	4,760	28,560			単-21号 週休有
区画線工		式	1		14,246			

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道依那具山出線(猪田)側溝整備工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
			道路維持・修繕	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		14,246			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	38	374.9	14,246			単-22号 週休有
構造物撤去工		式	1		19,469			
構造物取壊し工		式	1		11,514			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513			単-23号 週休有
敷鉄板撤去		m2	14	214.4	3,001			単-24号 週休有
運搬処理工		式	1		7,955			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,615	1,615			単-25号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,340	6,340			単-26号 週休有
仮設工		式	1		512,370			
交通管理工		式	1		512,370			

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道依那具山出線(猪田)側溝整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	A			人日	9	21,830	196,470				単-27号 週休有
交通誘導警備員	B			人日	18	17,550	315,900				単-28号 週休有
直接工事費				式	1		2,105,767				
共通仮設				式	1		326,000				
共通仮設費(率計上) 2,105,767 × 15.49%				式	1		326,000				
純工事費				式	1		2,431,767				
現場管理費 2,431,767 × 38.25%				式	1		930,000				
工事原価				式	1		3,361,767				
一般管理費等 3,361,767 × (25.13% + 0%)				式	1		844,433				
スクラップ(H1 2.4t)				式	1		-85,200				
工事価格				式	1		4,121,000				
消費税相当額 4,121,000 × 10%				式	1		412,100				

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道依那具山出線（猪田）側溝整備工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事費計		式	1		4,533,100					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,105,767	
4	直接工事費		2,105,767	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		12,680	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,105,767	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,093,087	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.49%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		326,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		326,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,105,767	
35	直接工事費	2,105,767	
36	非対象額計 (-)	12,680	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	12,680	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	2,093,087	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.14%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.14%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	326,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		2,431,767	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,105,767	
4	単独（追加工事）共通仮設費		326,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		2,431,767	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,419,087	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.09%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		38.25%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		930,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		930,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	3,361,767	
2	純工事費	2,431,767	
3	現場管理費	930,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	3,361,767	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,349,087	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	3,361,767	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	25.13%	
25	計上額 単独(追加工事)	844,433	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	844,433	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	1	2,803	2,803	CB210100 管理費区分 無 単-29号
計					2,803	
単価					2,803	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1	6,646	6,646	CB210510 管理費区分 無 単-30号
計					6,646	
単価					6,646	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	5,447	5,447	CB210110 管理費区分 無 単-31号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	5,447	5,447	CB210110 管理費区分 無 単-31号
計					5,447	
単価					5,447	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装版厚5cm	m	1	712.3	712.3	CB430510 管理費区分 無 単-32号
計					712.3	
単価					712.3	円 / m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1	222.5	222.5	CB430310 管理費区分 無 単-33号
計					222.5	
単価					222.5	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1	3,071	3,071	CB227010 管理費区分 無 単-34号
計					3,071	
単価					3,071	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 T 単-35号
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	3,182		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1	3,182	3,182	CB410260 管理費区分 無 単-36号
計					3,182	
単価					3,182	円 / m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚100mm	m2	1	1,135		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 再生粒度調整碎石 RM-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,135	1,135	CB410040 管理費区分 無 単-37号
計					1,135	
単価					1,135	円 / m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚120mm	m2	1	774.8	774.8	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	774.8	774.8	CB410030 管理費区分 無 単-38号
計					774.8	
単価					774.8	円 / m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	2,293	2,293	CB210030 管理費区分 無 単-39号
計					2,293	
単価					2,293	円 / m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質流用土	m3	1	4,101	4,101	CB210410 管理費区分 無 単-40号
計					4,101	
単価					4,101	円 / m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1)	U型側溝規格3種300B	m	10	12,610	126,100	WB821410 管理費区分 無 単-41号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×400×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.53m ³ /10m :	m	10	12,610	126,100	WB821410 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.23	39,840	9,163.2	CB240010 管理費区分 無 単-42号
計					135,263.2	
単価					13,530	円 / m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(2)	U型側溝規格3種300C	m	10	14,410	144,100	WB821410 管理費区分 無 単-43号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300C 300×500×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.53m ³ /10m :	m	10	14,410	144,100	WB821410 管理費区分 無 単-43号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.33	39,840	13,147.2	CB240010 管理費区分 無 単-42号
計					157,247.2	
単価					15,730	円 / m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(3)	U型側溝規格3種300D	m	10	17,220	172,200	WB821410 管理費区分 無 単-44号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝(各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.55m ³ /10m :	m	10	17,220	172,200	WB821410 管理費区分 無 単-44号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.43	39,840	17,131.2	CB240010 管理費区分 無 単-42号
計					189,331.2	
単価					18,940	円/m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50					1		2,764
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	2,764	2,764	WB821430 管理費区分 無 単-45号		
計					2,764			
単価					2,764	円 / 枚		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝蓋	Gr蓋 300用 T-25 普通目					1		15,310
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	15,310	15,310	WB821430 管理費区分 無 単-46号		
計					15,310			
単価					15,310	円 / 枚		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管(B形管)	管規格外圧管1種	m	1	12,030	12,030	CB222860 管理費区分 無 単-47号
計					12,030	
単価					12,030	円 / m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	81,080
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝(1)	桝規格400×400B H810	基	10	6,468	64,680	CB222800 管理費区分 無 単-48号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10	69,800	698,000	CB222810 管理費区分 無 単-49号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.08	39,840	3,187.2	CB240010 管理費区分 無 単-50号		
コンクリート	同上	m ³	0.53	39,840	21,115.2	CB240010 管理費区分 無 単-50号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	2.92	5,434	15,867.28	CB240210 管理費区分 無 単-51号		
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5.33	1,481	7,893.73	CB221110 管理費区分 無 単-52号		
計					810,743.41			
単価					81,080	円 / 基		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	64,220
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝(2)	桝規格300×600B H700	基	10	6,468	64,680	CB222800 管理費区分 無 単-48号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10	52,600	526,000	CB222810 管理費区分 無 単-53号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.09	39,840	3,585.6	CB240010 管理費区分 無 単-50号		
コンクリート	同上	m ³	0.57	39,840	22,708.8	CB240010 管理費区分 無 単-50号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	3.08	5,434	16,736.72	CB240210 管理費区分 無 単-51号		
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5.7	1,481	8,441.7	CB221110 管理費区分 無 単-52号		
計					642,152.82			
単価					64,220	円 / 基		

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	1	4,652	4,652	WB240730 管理費区分 無 単-54号
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート:	m2	1	107.4	107.4	WB240740 管理費区分 無 単-55号
計					4,759.4	
単価					4,760	円 / m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	374.9	374.9	WB821210 管理費区分 無 単-56号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	374.9	374.9	WB821210 管理費区分 無 単-56号
計					374.9	
単価					374.9	円 / m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-57号
計					8,513	
単価					8,513	円 / m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板撤去		m2	1	214.4	214.4	WB253610 管理費区分 無 単-58号
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 撤去 :	m 2	1	214.4	214.4	
計					214.4	
単価					214.4	円 / m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,615	1,615	CB227010 管理費区分 無 単-59号
計					1,615	
単価					1,615	円 / m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 T 単-60号
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	A	人日	1	21,830	21,830	WB010211 管理費区分 無 単-61号
計					21,830	
単価					21,830	円 / 人日

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B			人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-62号
計							17,550	
単価							17,550	円 / 人日

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1		2,803	
標準単価				2,678.7		
労務構成比率		%	71.97			
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1	6,646	
標準単価				6,722.7	
労務構成比率		%	99.11		
普通作業員		%	90.7	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.41	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.23		
軽油		%	0.23	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.66		
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.66	1,560	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m3	1		5,447	
標準単価				4,984		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	9.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	712.3	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	141	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	712.3		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	222.5			
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	136 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 222.5
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,071	
標準単価				2,923.5	
労務構成比率		%	39.87		
運転手(一般)		%	39.87	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08		
軽油		%	16.08	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				

参考資料(1)

単-35号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	As殻	m 3	100	6,340	634,000	Y007600000-001 管理費区分 T			
	計					634,000				
	単価					6,340	円 / m3			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			3,182
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%		44.34			
特殊作業員		%		19.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		50.52	580,000	685,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	141	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,182	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1		1,135	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
再生粒度調整碎石	RM - 30	%	47.84	240,000	620,000	Z002125002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	1,135		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	再生粒度調整碎石 RM-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	774.8	
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	342,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	1	774.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	120 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランチャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1	2,293		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1	4,101		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	136	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	141	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,101
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-41号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.53m	m	10			
規格	3/10m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,424.76	44,247	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品	個	5	16,000	80,000	Z002308011 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.636	2,850	1,812	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		41	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					126,100	
単価					12,610	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×400×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.53 m ³ /10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,840			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-43号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.53m	m	10			
規格	3/10m				14,410	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,424.76	44,247	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品	個	5	19,600	98,000	Z002308012 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.636	2,850	1,812	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		41	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					144,100	
単価					14,410	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300C 300×500×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.53 m ³ /10m					

参考資料(1)

単-44号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.55m ³ /10m	m	10	17,220	172,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,424.76	44,247	Q001365003 管理費区分 無 Z1
プレキャストU型側溝	3種300D	個	5	25,200	126,000	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,850	1,881	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		72	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					172,200	
単価					17,220	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.55 m ³ /10m					

参考資料(1)

単-45号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚		100			2,764	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100	1,003.68	100,368		Q001367002 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚		100	1,760	176,000		Z002324006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1		32		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						276,400		
単価						2,764		円/枚
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372							
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-46号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				15,310	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	406.98	40,698			Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	Gr蓋 300用 T-25 普通目	枚	100	14,900	1,490,000			Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		302			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,531,000		
単価						15,310	円/枚	
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
ヒューム管(B形管)	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	12,030		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,526		
労務構成比率		%	44.13			
普通作業員		%	18.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	9.22	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.42	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	4.51	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	52.3			
ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	%	49.94	12,500	11,300	Z002500004 管理費区分 無
軽油		%	2.11	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管(B形管)	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		12,030	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.57			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	%	3.19	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	300mm					
J03 固定基礎	無し					
J05 規格	外圧管1種					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,468	
標準単価					6,206.8		
労務構成比率		%	84.54				
運転手(特殊)		%	37.29		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	16.36		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.98		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	4.55		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	3.3				
軽油		%	2.66		138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.16				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,468	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	9.81	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価	69,800
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
集水桝	400×400B H810 普通目ボルト固定		%	100	1	69,800	Y000302000-003 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,840			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,434			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,104.7		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
	普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
	土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,481	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価	52,600
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
集水桝	300×600B H700 普通目ボルト固定	%	100	1	52,600	Y000302000-004 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-54号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100	4,652		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.2	24,990	79,968	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1	29,000	350,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)	3%	式	1		3,324	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					465,200	
単価					4,652	円 / m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	人力打設					
J03 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料(1)

単-55号

WB240740

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m2	100	107.4		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,740	
単価					107.4	円 / m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					

参考資料(1)

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	136	5,440	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,745	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,900	
単価					374.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	374.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-57号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	1	単価	8,513
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,513		
単価						8,513	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

参考資料(1)

単-58号

WB253610

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m ²	100			214.4
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	31,008	4,434	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.143	34,068	4,871	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.143	24,990	3,573	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.143	58,440	8,356	WK250590 管理費区分 無 単-63号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		206	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,440	
単価					214.4	円 / m ²
J01 作業区分	撤去					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	1	1,615		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-60号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	無筋Con殻	m 3	100	6,340	634,000	Y007600000-002 管理費区分 T			
	計					634,000				
	単価					6,340	円 / m3			

参考資料(1)

単-61号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	1		21,830	
交通誘導警備員 A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円 / 人日

参考資料(1)

単-62号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人日

参考資料(2)

単-63号

WK250590

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日			1	58,440
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	119	136	16,184	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,440	
単価					58,440	円/日

