

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173730-00033-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度一般国道163号他 道路交通安全対策（区画線設置）工事
所 属 名	伊賀建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 7月28日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	1 3：道路維持工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度一般国道163号他 道路交通安全対策（区画線設置）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		11,942,280			
防護柵工			式	1		1,344,000			
路側防護柵工			式	1		1,344,000			
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無	m	120	11,200	1,344,000			単-1号 週休有
区画線工			式	1		9,598,920			
区画線工			式	1		9,598,920			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	20,980	374.5	7,857,010			単-2号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2,060	398.6	821,116			単-3号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	200	949.1	189,820			単-4号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	870	840.2	730,974			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度一般国道163号他 道路交通安全対策（区画線設置）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		171,360			
防護柵撤去工			式	1		171,360			
防護柵撤去(ガードレール)			m	120	1,428	171,360			単-6号 週休有
仮設工			式	1		828,000			
防塵対策工			式	1		40,400			
路面清掃			km	0.4	101,000	40,400			単-7号 週休有
交通管理工			式	1		787,600			
交通誘導警備員		A	人日	20	21,830	436,600			単-8号 週休有
交通誘導警備員		B	人日	20	17,550	351,000			単-9号 週休有
直接工事費			式	1		11,942,280			
共通仮設			式	1		2,413,676			
共通仮設費			式	1		269,676			

設計内訳書

工事名	令和8年度一般国道163号他 道路交通安全対策（区画線設置）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		269,676			
図面等作成費		数量計算書	枚	33	8,172	269,676			単-10号 週休有
共通仮設費（率計上） 11,942,280×17.96%			式	1		2,144,000			
純工事費			式	1		14,355,956			
現場管理費 14,086,280×54.06%			式	1		7,615,000			
工事原価			式	1		21,970,956			
一般管理費等 21,701,280×（21.8%＋ 0.04%）			式	1		4,738,836			
スクラップ（H3 2.33t）			式	1		-90,792			
工事価格			式	1		26,619,000			
消費税相当額 26,619,000×10%			式	1		2,661,900			
工事費計			式	1		29,280,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	11,942,280	
4	直接工事費	11,942,280	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	11,942,280	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	11,942,280	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.7%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.96%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）	2,144,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,144,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	11,942,280	
35	直接工事費	11,942,280	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	11,942,280	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.65%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.65%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	269,676	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	269,676	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,413,676	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	14,355,956	
3	単独（追加工事）直接工事費	11,942,280	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,413,676	
5	非対象額計（一）	269,676	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	269,676	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	14,086,280	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	14,086,280	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	44.17%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	54.06%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	7,615,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,615,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	21,970,956	
2	純工事費	14,355,956	
3	現場管理費	7,615,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	269,676	
7	管理費区分9	269,676	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	21,701,280	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	21,701,280	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.8%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	21,701,280	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 8,680 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.84%	
25	計上額 単独（追加工事）	4,738,836	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,738,836	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	11,200
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無概算				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－B－4E 塗装品：施工規模による加算＝100m以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1	11,200	11,200		WB810510 管理費区分 無 単-11号	
計							11,200			
単価							11,200		円／m	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し概算				単位		数量	1	単価	374.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		374.5		374.5	WB821210 管理費区分 無 単-12号
計									374.5	
単価									374.5	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し概算				単位		数量	1	単価	398.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		398.6		398.6	WB821210 管理費区分 無 単-13号
計									398.6	
単価									398.6	円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し概算				単位		数量	1	単価 949.1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	949.1		949.1		WB821210 管理費区分 無 単-14号
計							949.1		
単価							949.1		円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	840.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し概算				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	840.2	840.2		WB821210 管理費区分 無 単-15号	
計							840.2			
単価							840.2		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量		単価	
規格	概算				単位		数量	1	単価	1,428
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－B－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1	1,428		1,428	WB810530 管理費区分 無 単-16号	
計								1,428		
単価								1,428	円／m	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面清掃				単位	km	数量	1	単価	101,000
規格	概算				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃（路肩部・人力）		塵埃量＝普通：		km	1	101,000	101,000		CB432510 管理費区分 無 単-17号	
計							101,000			
単価							101,000		円／km	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	21,830
規格	A				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1	21,830	21,830		WB010211 管理費区分 無 単-18号	
計							21,830			
単価							21,830		円／人日	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,550	17,550		WB010212 管理費区分 無 単-19号	
計							17,550			
単価							17,550		円／人日	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	図面等作成費				単位	枚	数量	1	単価	8,172
規格	数量計算書									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
図面等作成費		数量計算書	枚	1	8,172		8,172	RYX0000001 管理費区分 9 割増率 0%		
計							8,172			
単価							8,172	円／枚		

参考資料（1）

単-12号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000		211.14		211,140	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		235		133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		180		4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		450		11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	40		149		5,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				7,700	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										374,500	
単価										374.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	374.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-13号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	398.6
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無					m	1,000	234.6	234,600	0001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白					kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm					kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用					kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油						L	44	149	6,556	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）	5%					式	1		7,744	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									398,600		
単価									398.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	破線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料 (1)

単-13号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	398.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-14号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	949.1
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	466.14		466,140		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	235		399,500		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	180		13,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	450		33,750		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	89	149		13,261		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,949		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								949,100			
単価								949.1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-14号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	949.1
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-15号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	840.2
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	527.34		632,808		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	235		160,740		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	180		5,400		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	450		13,500		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	120	149		17,880		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,872		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								840,200			
単価								840.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-15号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	840.2
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

WB810530

名 称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				m				
規 格	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無				単 位		数 量	1	単 価
									1,428
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m	1	1,428		1,428	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								1,428	
単価								1,428	円／m
J01 施工区分		土中建込・標準型							
J02 規格・仕様		Gr-B-4E							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB432510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面清掃（路肩部・人力）				単位	km	数量	1	単価	101,000
規格	普通				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					102,620					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	99.01	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 塵埃量		普通								

参考資料（1）

単-18号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830		
単価						21,830	円／人日	

参考資料（1）

単-19号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550		
単価						17,550	円／人日	

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]