

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173930-00282-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事
所属名	熊野建設事務所/事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 4月21日		
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日		
単価適用年月日	令和 8年 3月16日		
適用単価 地区	一般材料	ZB0:紀南2	
	生コソ	ZB2:紀南C	
	石材	ZB1:紀南2	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工程 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない 月単位の週休2日 (R7.7基準) 0.4:道路改良工事 一般交通影響有り(2)-2 補正無 0円 0円
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正	する 市街地以外
現場管理費	施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地滑り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	一般交通影響有り(2)-2 しない しない 0円 0円
一般管理費等	財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	しない 35%を超えるものもしくは対象外 発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事	当初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	道路新設・改築	道路改良(3工区)	施工地域	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良(3工区)			式	1		53,094,234		
道路土工			式	1		35,437,930		
掘削工			式	1		30,339,590		
掘削		土質軟岩;施工方法片切掘削	m3	580	3,608	2,092,640		単-1号 週休有
油圧バケル掘削			m3	1,100	25,210	27,731,000		単-2号 週休有
積込(ホース)		土質破砕岩;作業内容土量50,000m3未満	m3	1,700	303.5	515,950		単-3号 週休有
残土処理工			式	1		4,527,760		
土砂等運搬		土質軟岩	m3	1,710	2,356	4,028,760		単-4号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	2,000	249.5	499,000		単-5号 週休有
法面整形工			式	1		570,580		
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質軟岩I	m2	470	1,214	570,580		単-6号 週休有
法面工			式	1		4,897,400		

- 3 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00282-11(0)

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事	当初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	道路新設・改築	道路改良(3工区)	施工地域	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
切土法面工			式	1		4,897,400		
コンクリート吹付		セメント種類高炉セメント;吹付厚10cm	m2	470	10,420	4,897,400		単-7号 週休有
排水構造物工			式	1		1,667,690		
作業土工			式	1		259,830		
床掘り			m3	50	2,292	114,600		単-8号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	10	4,101	41,010		単-9号 週休有
土砂等運搬		土質軟岩	m3	40	2,356	94,240		単-10号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	40	249.5	9,980		単-11号 週休有
側溝工			式	1		1,217,160		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種300A	m	54	22,540	1,217,160		単-12号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1		190,700		

- 4 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路改良(3工区)	工事区分	道路改良(3工区)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	2	95,350	190,700			単-13号 週休有		
舗装工		式	1		1,185,132					
アスファルト舗装工		式	1		1,185,132					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	214	2,908	622,312			単-14号 週休有		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	214	1,572	336,408			単-15号 週休有		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワックン RC-40;仕上り厚120mm	m2	214	1,058	226,412			単-16号 週休有		
道路付属施設工		式	1		50,580					
道路付属物工		式	1		50,580					
車線分離標	車線分離標規格H=800;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満	本	2	25,290	50,580			単-17号 週休有		
構造物撤去工		式	1		2,924,502					
仮設道路撤去工		式	1		1,577,024					

- 5 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00282-11(0)

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路改良(3工区)	工事区分	道路改良(3工区)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
大型土のう撤去工		袋	229	1,065	243,885			単-18号 週休有		
廃プラスチック運搬		t	0.5	10,500	5,250			単-19号 週休有		
廃プラスチック処分		t	0.5	60,000	30,000			単-20号 週休有		
積込(M-X')	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	540	246.1	132,894			単-21号 週休有		
土砂等運搬	土質土砂	m3	540	1,931	1,042,740			単-22号 週休有		
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	490	249.5	122,255			単-23号 週休有		
仮設防護柵撤去工		式	1		865,126					
仮設防護柵撤去	H=5m	式	1	697,000	697,000			単-24号 週休有		
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,892	17,028			単-25号 週休有		
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	9	3,050	27,450			単-26号 週休有		
木材運搬		t	4	2,912	11,648			単-27号 週休有		
木材処分		t	4	28,000	112,000			単-28号 週休有		

- 6 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		摘要	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	落石防止網撤去工		式	1		482,352			
	落石防止網撤去		m2	312	1,546	482,352			単-29号 週休有
	仮設工		式	1		6,931,000			
	交通管理工		式	1		6,931,000			
	交通誘導警備員		式	1	6,931,000	6,931,000			単-30号 週休有
	道路改良(4工区)		式	1		5,528,190			
	道路土工		式	1		285,042			
	掘削工		式	1		102,262			
	掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	10	1,304	13,040			単-31号 週休有
	積込(m <sup>3</sup> )	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	20	246.1	4,922			単-32号 週休有
	掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削	m3	20	3,608	72,160			単-33号 週休有
	積込(m <sup>3</sup> )	土質破砕岩;作業内容土量50,000m3未満	m3	40	303.5	12,140			単-34号 週休有

- 7 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00282-11(0)

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		摘要	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	路床盛土工		式	1		13,502			
	路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	2	6,751	13,502			単-35号 週休有
	残土処理工		式	1		126,025			
	土砂等運搬	土質土砂	m3	10	1,931	19,310			単-36号 週休有
	路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	10	249.5	2,495			単-37号 週休有
	土砂等運搬	土質軟岩	m3	40	2,356	94,240			単-38号 週休有
	路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	40	249.5	9,980			単-39号 週休有
	作業土工		式	1		43,253			
	床掘り	土質土砂	m3	10	257.9	2,579			単-40号 週休有
	床掘り	土質岩塊・玉石	m3	20	354.2	7,084			単-41号 週休有
	埋戻し	土質	m3	10	3,359	33,590			単-42号 週休有
	法面工		式	1		54,130			

- 8 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		摘要	
			工事区分	道路改良(4工区)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		54,130			
張コンクリート			m2	10	5,413	54,130			単-43号 週休有
舗装工			式	1		113,540			
アスファルト舗装工			式	1		113,540			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	30	2,908	87,240			単-44号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	10	1,572	15,720			単-45号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワツヤ7 ン RC-40;仕上り厚120m m	m2	10	1,058	10,580			単-46号 週休有
擁壁工			式	1		2,221,500			
コンクリートブロック積工			式	1		2,221,500			
大型ブロック積工			式	1	1,917,000	1,917,000			単-47号 週休有
隔壁工(1)			式	1	123,700	123,700			単-48号 週休有
隔壁工(2)			式	1	180,800	180,800			単-49号 週休有

- 9 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		摘要	
			工事区分	道路改良(4工区)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			式	1		2,736,500			
路側防護柵工			式	1		163,500			
ガードレール		ガードレール規格(標準型・ Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満;曲線 部補正無	m	10	16,350	163,500			単-50号 週休有
防護柵基礎工			式	1		2,573,000			
張出車道			式	1	2,573,000	2,573,000			単-51号 週休有
構造物撤去工			式	1		117,478			
防護柵撤去工			式	1		16,930			
防護柵撤去(ガードレール)			m	10	1,693	16,930			単-52号 週休有
構造物取壊し工			式	1		61,580			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	6	8,513	51,078			単-53号 週休有
舗装版切断			m	6	712.6	4,275			単-54号 週休有

- 10 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事	当初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版破碎	舗装版種別/アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	28	222.4	6,227			単-55号 週休有		
運搬処理工		式	1		38,968					
殻運搬	殻種別/コンクリート殻(無筋)	m3	6	1,892	11,352			単-56号 週休有		
殻処分	殻種別/コンクリート殻(無筋)	m3	6	3,050	18,300			単-57号 週休有		
殻運搬	殻種別/アスファルト殻	m3	1	5,086	5,086			単-58号 週休有		
殻処分	殻種別/アスファルト殻	m3	1	4,230	4,230			単-59号 週休有		
直接工事費		式	1		58,622,424					
共通仮設		式	1		7,934,000					
共通仮設費		式	1		642,000					
現場環境改善費(率計上) 58,430,444×1.1%		式	1		642,000					
共通仮設費(率計上) 58,622,424×12.44%		式	1		7,292,000					
純工事費		式	1		66,556,424					

## 設計内訳書

工事名	主要地方道熊野矢ノ川線道路改良工事	当初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
現場管理費 66,556,424×34.09%		式	1		22,689,000					
工事原価		式	1		89,245,424					
一般管理費等 89,245,424×(17.34%+0.04%)		式	1		15,510,576					
スクラップ		式	1		-298,000					
工事価格		式	1		104,458,000					
消費税相当額 104,458,000×10%		式	1		10,445,800					
工事費計		式	1		114,903,800					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務费率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 13 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00282-11(0)

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	58,622,424	
4	直接工事費	58,622,424	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	191,980	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計(一)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品(十)	0	
17	無償貸付機械評価額(+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	58,622,424	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	58,430,444	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独 (追加工事)	10.27%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)	12.44%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)	7,292,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	7,292,000	

- 14 -

三重県 県土整備部

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		58,622,424	
35	直接工事費		58,622,424	
36	非対象額計(-)		191,980	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		191,980	
42	対象額支給品(+)		0	
43	無償貸付機械評価額(+)		0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)		58,430,444	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)		1.1%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費率(補正後)		1.1%	
53	計上額 単独(追加工事)		642,000	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		642,000	
57	共通仮設費(積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		7,934,000	

- 15 -

三重県 県土整備部

507-k173930-00282-11(0)

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独(追加工事) 純工事費		66,556,424	
3	単独(追加工事) 直接工事費		58,622,424	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		7,934,000	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		66,556,424	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		66,364,444	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		30.38%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		34.09%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		22,689,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		22,689,000	

- 16 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 事業推進室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 道路改良工事

1	工事原価	89,245,424	
2	純工事費	66,556,424	
3	現場管理費	22,689,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	89,245,424	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	89,053,444	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	17.34%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	89,245,424	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 35,698 円
24	一般管理費等 率(補正後)	17.38%	
25	計上額 単独(追加工事)	15,510,576	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	15,510,576	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
劣務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削		土質=軟岩:施工方法=片切掘削:破砕片除去の有無=無し:集積押土の有無=無し:	m <sup>3</sup>	1	3,608	3,608	CB210100 管理費区分 無 単-60号
計							3,608	
単価							3,608	円/m <sup>3</sup>

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧ハカ掘削			m3	1	25,210	25,210	WYB00017 管理費区分 無 単-61号
計						25,210	
単価						25,210	円/m3

- 19 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)			m3	1	303.5	303.5	CE210020 管理費区分 無 単-62号
積込(ルーズ)		土質=破碎岩:作業内容=土量50,000m3未満	m3	1	303.5	303.5	
計						303.5	
単価						303.5	円/m3

- 20 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3				
土質軟岩			1	2,356	2,356	2,356
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬	軟岩 4tダンプトラック	m3	1	2,356	2,356	WYB00018 管理費区分 無 単-63号
計					2,356	
単価					<del>2,356</del>	円/m3

- 21 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3				
施工幅員4.0m以上			1	249.5	249.5	249.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	1	249.5	249.5	CB210510 管理費区分 無 単-64号
計					249.5	
単価					<del>249.5</del>	円/m3

- 22 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し:土質軟岩I	m <sup>2</sup>	1	1,214	1,214	1,214	CB220010 管理費区分 無 単-65号
計					1,214		
単価					1,214	円/m <sup>2</sup>	

- 23 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート吹付	セメント種類高炉セメント;吹付厚10cm	m <sup>2</sup>	1	10,420	10,420	10,420	WB810820 管理費区分 無 単-66号
コンクリート吹付工	吹付厚=10cm:施工規模=250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満:時間制約を受ける場合の補正=無:枠内吹付の場合の補正=無:	m <sup>2</sup>	1	10,420	10,420	10,420	
計					10,420		
単価					10,420	円/m <sup>2</sup>	

- 24 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り			m3				
			単位			1	2,292
床掘り		土質=土砂;施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	2,292	2,292	CB210030 管理費区分 無 単-67号
計						2,292	
単価						2,292	円/m3

- 25 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し			m3				
			単位			1	4,101
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	4,101	4,101	CB210410 管理費区分 無 単-68号
計						4,101	
単価						4,101	円/m3

- 26 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土砂等運搬	土質軟岩	m3	1	2,356	2,356	2,356	2,356
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土砂運搬	軟岩 4tダンプトラック	m3	1	2,356	2,356	2,356	WYB00019 管理費区分 無 単-69号
計					2,356		
単価					2,356	円/m3	

- 27 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	249.5	249.5	249.5	249.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上；施工数量=20,000m3未満；障害の有無=無し；	m3	1	249.5	249.5	249.5	CE210510 管理費区分 無 単-64号
計					249.5		
単価					249.5	円/m3	

- 28 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ア レキストU型側溝	U型側溝規格3種300A	m	10	11,060	110,600	WB821410 管理費区分 無 単-70号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し;夜間作業の有無=無し;U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372;U型側溝の規格=300A 300×300×2000;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し;基礎砕石施工の有無=無し;	m	10	11,060	110,600	WB821410 管理費区分 無 単-70号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物;打設工法=人力打設;コンクリート規格=18-8-40(高炉);養生工の種類=一般養生;現場内小運搬の有無=無し;費用の内訳=全ての費用;	m <sup>3</sup>	0.56	44,010	24,645.6	CB240010 管理費区分 無 単-71号
型枠	型枠の種類=一般型枠;構造物の種類=均しコンクリート;	m <sup>2</sup>	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-72号
基面整正		m <sup>2</sup>	5.6	499.8	2,798.88	CB210080 管理費区分 無 単-73号
蓋版	作業区分=据付け;夜間作業の有無=無し;蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372;蓋版の規格=300 41.2×9.5×50;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し;	枚	18	2,913	52,434	WB821430 管理費区分 無 単-74号
蓋版	作業区分=据付け;夜間作業の有無=無し;蓋版の種類=蓋版(各種);規格・仕様区分=40kg/枚以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し;	枚	2	12,000	24,000	WB821430 管理費区分 無 単-75号
計					225,346.48	
単価					22,540	円/m

- 29 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	55,060	55,060	CB222950 管理費区分 無 単-76号
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉);1箇所当りコンクリート使用量=0.26m <sup>3</sup> を超え0.28m <sup>3</sup> 以下;コンクリート打設工法=パツパツ(クレーン機能付)打設;養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭);	箇所	1	55,060	55,060	CB222950 管理費区分 無 単-76号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物;打設工法=人力打設;コンクリート規格=18-8-40(高炉);養生工の種類=一般養生;現場内小運搬の有無=無し;費用の内訳=全ての費用;	m <sup>3</sup>	0.08	44,010	3,520.8	CB240010 管理費区分 無 単-71号
型枠	型枠の種類=一般型枠;構造物の種類=均しコンクリート;	m <sup>2</sup>	0.36	5,434	1,956.24	CB240210 管理費区分 無 単-72号
基面整正		m <sup>2</sup>	0.81	499.8	404.83	CB210080 管理費区分 無 単-73号
蓋版	作業区分=据付け;夜間作業の有無=無し;蓋版の種類=蓋版(各種);規格・仕様区分=40kg/枚以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し;	枚	1	34,400	34,400	WB821430 管理費区分 無 単-77号
計					95,341.87	
単価					95,350	円/箇所

- 30 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	2,908	2,908	2,908	CB410260 管理費区分 無 単-78号
計						2,908	
単価						2,908	円/m2

- 31 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1	1,572	1,572	1,572	CE410040 管理費区分 無 単-79号
計						1,572	
単価						1,572	円/m2

- 32 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生グラツァツァン RC-40;仕上り厚120mm	m <sup>2</sup>	1	1,058	1,058	1,058	CB410030 管理費区分 無 単-80号
計					1,058		
単価					1,058	円/m <sup>2</sup>	

- 33 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
車線分離標	車線分離標規格H=800;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満	本	1	25,290	25,290	25,290	WB812400 管理費区分 無 単-81号
計					25,290		
単価					25,290	円/本	

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去工		袋	1	1,065	1,065	1,065
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分=撤去;設置作業半径=6m以下;設置面高さ(H)=H<-3m, 2m<H:ラフデレックレーン賃料補正=標準(1.0):	袋	1	1,065	1,065	WB252730 管理費区分 無 単-82号
計					1,065	
単価					1,065	円/袋

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック運搬		t	1	10,500	10,500	10,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t: DID 区間の有無=無し: 片道運搬距離 (km) DID 無=20.5km以下:	t	1	10,500	10,500	CB010410 管理費区分 無 単-83号
計					10,500	
単価					10,500	円/t

1次単価表

単-20号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分				t	1	60,000	60,000	WYB00044 管理費区分 T
計							60,000	
単価							60,000 円/t	

1次単価表

単-21号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	1	246.1	246.1	CB210020 管理費区分 無 単-84号
計							246.1	
単価							246.1 円/m <sup>3</sup>	

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂	土砂運搬	土砂 4tダンプトラック	m3	1	1,931	1,931	WYB00020 管理費区分 無 単-85号
計							1,931	
単価							1,931	円/m3

- 39 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	1	249.5	249.5	CB210510 管理費区分 無 単-64号
計							249.5	
単価							249.5	円/m3

- 40 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
仮設防護柵撤去	H=5m			1			697,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置・撤去=撤去:ラフテレーンクレーンの規格=油圧伸縮ジブ型 12~13t吊:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	m 2	250	2,009	502,250	WB253310 管理費区分 無 単-86号	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m 3	6.65	2,292	15,241.8	CB210030 管理費区分 無 単-67号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	9	8,513	76,617	WB24010 管理費区分 無 単-87号	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m 3	11.68	4,101	47,899.68	CB210410 管理費区分 無 単-68号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	11.68	4,700	54,896	Z002122003 管理費区分 無	
計					696,904.48		
単価					697,000	円/式	

- 41 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
般運搬	般種別コンクリート(無筋)		m3	1			1,892
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級   【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,892	1,892	CB227010 管理費区分 無 単-88号	
計					1,892		
単価					1,892	円/m3	

- 42 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)			m3	1	3,050	3,050	WB020051 管理費区分 T 単-89号
処分費 (m3)				m3	1	3,050	3,050	
計							3,050	
単価							3,050	円/m3

- 43 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬				t	1	2,912	2,912	WYB00015 管理費区分 無
木材運搬費				t	1	2,912	2,912	
計							2,912	
単価							2,912	円/t

- 44 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材処分			t	1	28,000	28,000	WYB00016 管理費区分 T
計						28,000	
単価						28,000	円/t

- 45 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止網撤去			m2	100		1,546	
土木一般世話役			人	0.53	31,008	16,434.24	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工			人	3.72	34,986	130,147.92	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		日	0.21	38,000	7,980	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		37	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						154,599.16	
単価						1,546	円/m2

- 46 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	交通誘導警備員A		人日	176	21,830	3,842,080		WB010211 管理費区分 無 単-90号
規格	交通誘導警備員B		人日	176	17,550	3,088,800		WB010212 管理費区分 無 単-91号
計						6,930,880		
単価						6,931,000	円/式	

- 47 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	土質土砂;施工方法片切掘削		m <sup>3</sup>	1	1,304	1,304		CE210100 管理費区分 無 単-92号
名称	掘削		m <sup>3</sup>	1	1,304	1,304		土質=土砂;施工方法=片切掘削;
計						1,304		
単価						1,304	円/m <sup>3</sup>	

- 48 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満		土質=土砂;作業内容=土量50,000m3未満:	m <sup>3</sup>	1	246.1	246.1	CB210020 管理費区分 無 単-84号
計							246.1	
単価							246.1	円/m <sup>3</sup>

- 49 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削		土質=軟岩;施工方法=片切掘削:破砕片除去の有無=無し:集積押土の有無=無し:	m <sup>3</sup>	1	3,608	3,608	CB210100 管理費区分 無 単-60号
計							3,608	
単価							3,608	円/m <sup>3</sup>

- 50 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)	土質=破砕岩;作業内容土量50,000m3未満	積込(ルース)	土質=破砕岩;作業内容=土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1	303.5	303.5	CB210020 管理費区分 無 単-62号
計							303.5	
単価							303.5	円/m <sup>3</sup>

- 51 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員2.5m未満	路床盛土	施工幅員=2.5m未満:	m <sup>3</sup>	1	6,751	6,751	CB210520 管理費区分 無 単-93号
計							6,751	
単価							6,751	円/m <sup>3</sup>

- 52 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-36号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	土砂等運搬			m3				
規格	土質土砂							
名称	土砂等運搬	規格/条件	土砂 4tダンプトラック	単位	数量	単価	金額	摘要
				m3	1	1,931	1,931	WYB00028 管理費区分 無 単-94号
計							1,931	
単価							1,931	円/m3

- 53 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-37号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路体(築堤)盛土			m3				
規格	施工幅員4.0m以上							
名称	路体(築堤)盛土	規格/条件	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	単位	数量	単価	金額	摘要
				m3	1	249.5	249.5	CB210510 管理費区分 無 単-64号
計							249.5	
単価							249.5	円/m3

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質軟岩		軟岩 4tダンプトラック	m3	1	2,356	2,356	MYB00027 管理費区分 無 単-95号
計							2,356	
単価							2,356	円/m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未 満：障害の有無=無し：	m 3	1	249.5	249.5	CB210510 管理費区分 無 単-64号
計							249.5	
単価							249.5	円/m3

## 1次単価表

単-40号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	床掘り	規格/条件		m3				
規格	土質土砂	土質=土砂；施工方法=標準；土留方式の種類=無し；障害の有無=無し；		m 3	1	257.9	257.9	CB210030 管理費区分 無 単-96号
計							257.9	
単価							257.9	円/m3

- 57 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-41号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	床掘り	規格/条件		m3				
規格	土質岩塊・玉石	土質=岩塊・玉石；施工方法=標準；土留方式の種類=無し；障害の有無=無し；		m 3	1	354.2	354.2	CB210030 管理費区分 無 単-97号
計							354.2	
単価							354.2	円/m3

- 58 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-42号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	
埋戻し 土質		m3	1	3,359	3,359	3,359	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m3	1	3,359	3,359	CB210410 管理費区分 無 単-98号
計						3,359	
単価						3,359	円/m3

- 59 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-43号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	
張コンクリート		m2	1	5,305	5,305	5,413	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物=防草コンクリート: 施工区分=クレーン機能付きベック紗: 生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉): 生コンクリートの夜間割増の有無=無し: 生コンクリート使用量=10m3/100m2: 目地材の有無=無し:	m2	1	5,305	5,305	WB240730 管理費区分 無 単-99号
養生工		対象構造物=防草コンクリート:	m2	1	107.4	107.4	WB240740 管理費区分 無 単-100号
計						5,412.4	
単価						5,413	円/m2

- 60 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-44号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m <sup>2</sup>	1	2,908	2,908	CB410260 管理費区分 無 単-78号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm;材料=再生密粒度アスコン(13);遮青材料種類=アココート PK-3;費用の内訳=全ての費用:		m <sup>2</sup>	1	2,908	2,908	CB410260 管理費区分 無 単-78号
計							2,908	
単価							2,908	円/m <sup>2</sup>

- 61 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-45号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m <sup>2</sup>	1	1,572	1,572	CB410040 管理費区分 無 単-79号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		材料=粒度調整碎石 M-30;全仕上り厚(実数入力)=100mm;施工区分=1層施工;費用の内訳=全ての費用:		m <sup>2</sup>	1	1,572	1,572	CB410040 管理費区分 無 単-79号
計							1,572	
単価							1,572	円/m <sup>2</sup>

- 62 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-46号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッシュン RC-40;仕上り厚120mm	m <sup>2</sup>	1	1,058	1,058	1,058
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=120mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワッシュン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	1,058	1,058	CB410030 管理費区分 無 単-80号
計						1,058	
単価						1,058	円/m <sup>2</sup>

- 63 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-47号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積工			式	1			1,917,000
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費			式	1	837,300	837,300	WYB00029 管理費区分 無 単-101号
加工、組立、設置工			m <sup>2</sup>	17	3,671	62,407	WYB00033 管理費区分 無 単-102号
胴込めコンクリート工			m <sup>3</sup>	14.7	38,030	559,041	WYB00034 管理費区分 無 単-103号
裏込砕石		砕石の種類=再生クワッシュン 40~0:費用の内訳=全ての費用	m <sup>3</sup>	5.3	10,830	57,399	CB221120 管理費区分 無 単-104号
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m <sup>3</sup>	3.3	81,680	269,544	CB226180 管理費区分 無 単-105号
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎砕石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m <sup>3</sup>	1.5	87,070	130,605	CB226170 管理費区分 無 単-106号
計						1,916,296	
単価						1,917,000	円/式

- 64 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
隔壁工(1)						1	123,700
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.98	50,290	49,284.2	CB240010 管理費区分 無 単-107号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	7	10,620	74,340	CB240210 管理費区分 無 単-108号
計						123,624.2	
単価						123,700	円/式

- 65 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
隔壁工(2)						1	180,800
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.43	50,290	71,914.7	CB240010 管理費区分 無 単-107号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	10.25	10,620	108,855	CB240210 管理費区分 無 単-108号
計						180,769.7	
単価						180,800	円/式

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無		m	1	16,350	16,350	16,350	WB810510 管理費区分 無 単-109号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:		m	1	16,350	16,350	16,350	WB810510 管理費区分 無 単-109号
計							16,350		
単価							16,350	円/m	

1次単価表

単-51号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
張出車道				式	1			2,573,000	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードプラス1000		PN		個	6	206,000	1,236,000		Y000800005-002 管理費区分 無
ロードプラス1000		FN		個	4	183,000	732,000		Y000800005-003 管理費区分 無
高さ調整ボルト		M20 L250		本	20	1,100	22,000		Y000800004-002 管理費区分 無
高さ調整ボルト		M20 L350		本	10	2,760	27,600		Y000800004-003 管理費区分 無
前面専用型枠				個	10	1,460	14,600		Y000800005-004 管理費区分 無
モルタル		1:2		m <sup>3</sup>	0.03	38,400	1,152		Z002022002 管理費区分 無
クラック防止シート張		費用の内訳=全ての費用:		m	10.35	339.6	3,514.86		CB430930 管理費区分 無 単-110号
クラック防止シート(材料費)				m	10.35	580	6,003		CB430931 管理費区分 無 単-111号
鋼製プレート				枚	30	1,030	30,900		Y000800006-003 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉)養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m <sup>3</sup>	2.12	50,000	106,000		CB240010 管理費区分 無 単-112号

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
張出車道						1	2,573,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m <sup>2</sup>	0.49	9,554	4,681.46		CB240210 管理費区分 無 単-113号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=24-8-25 (20) (高炉) 養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3.54	50,000	177,000		CB240010 管理費区分 無 単-112号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m <sup>2</sup>	2	9,554	19,108		CB240210 管理費区分 無 単-113号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・ 仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満 :時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間 作業補正=無:トンネル内作業の補正=無: 法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む):構造物種別によ る補正=補正無 (一般構造物):	t	0.22	181,800	39,996		WB810010 管理費区分 無 単-114号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石 の種類=再生グラックラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m <sup>2</sup>	15	1,985	29,775		CB221110 管理費区分 無 単-115号
据付工		m	10	11,010	110,100		WYB00035 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費 (率)	11%	式	1		12,111		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					2,572,541.32		
単価					2,573,000	円/式	

- 69 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)		m				1	1,693
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-C-2B:夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,693	1,693		WB810530 管理費区分 無 単-117号
計					1,693		
単価					1,693	円/m	

- 70 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート構造物取壊し		m <sup>3</sup>					
構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工			1	8,513	8,513	8,513	管理費区分 無 単-87号
計					8,513		
単価					8,513	円/m <sup>3</sup>	

- 71 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版切断		m					
舗装版切断		m	1	712.6	712.6	712.6	管理費区分 無 単-118号
計					712.6		
単価					712.6	円/m	

- 72 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-55号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		舗装版種別別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m <sup>2</sup>	1	222.4	222.4	CB430310 管理費区分 無 単-119号
計							222.4	
単価							222.4	円/m <sup>2</sup>

- 73 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-56号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬		般種別コンクリート般(無筋)		m <sup>3</sup>	1	1,892	1,892	CB227010 管理費区分 無 単-88号
計							1,892	
単価							1,892	円/m <sup>3</sup>

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般処分	般種別コンクリート(無筋)	m3	1	3,050	3,050	WB020051 管理費区分 有 単-120号
処分費 (m3)		m3	1	3,050	3,050	
計					3,050	
単価					3,050	円/m3

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般種別アスファルト	m3	1	5,086	5,086	CB227010 管理費区分 無 単-121号
般運搬	規格/条件 般発生产業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1	5,086	5,086	
計					5,086	
単価					5,086	円/m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷処分	敷種別アスファルト敷	m3	1	4,230	4,230	WB020051 管理費区分 有 単-122号
計					4,230	
単価					4,230	円/m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	m3		3,534.5		
標準単価						
労務構成比率		%	73.66			
特殊作業員		%	40.88	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.65	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.32	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.24			
軽油		%	4.9	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.1			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m3	%	12.94	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し			m <sup>3</sup>	1		3,608	
		大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	%	6.78	10,900	10,900	M000604006 管理費区分 無
		その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
		諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		軟岩						
J02 施工方法		片切掘削						
J07 破砕片除去の有無		無し						
J08 集積押土の有無		無し						

- 79 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
油圧バッカー掘削				m <sup>3</sup>	1		25,210	
		土木一般世話役		人	0.116	31,008	3,596	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		さく岩工		人	0.232	40,800	9,465	R0118 管理費区分 無 割増率 0%
		普通作業員		人	0.232	24,990	5,797	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
		ピント		個	0.074	11,890	879	WYB00036 管理費区分 無
		ロット		本	0.029	15,500	449	WYB00037 管理費区分 無
		バッカーウェッジセット		セット	0.007	218,000	1,526	WYB00038 管理費区分 無
		グリース		kg	0.093	3,800	353	WYB00039 管理費区分 無
		軽油・油脂		L	6.3	143	900	WYB00040 管理費区分 無
		バッカー運転		セット	0.116	12,390	1,437	WYB00041 管理費区分 無
		コンプレッサー運転		台	0.116	5,500	638	WYB00042 管理費区分 無
		削岩機運転		台	0.116	1,500	174	WYB00043 管理費区分 無

- 80 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧バック掘削			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 25,210
計						25,214	
単価						25,210	円/m <sup>3</sup>

- 81 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 303.5
砕砕岩 土量50,000m <sup>3</sup> 未満							
標準単価					297.32		
労務構成比率			%	37.42			
運転手 (特殊)			%	37.42	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.22			
軽油			%	18.22	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.36			
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	%	44.36	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		砕砕岩 土量50,000m <sup>3</sup> 未満					

- 82 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-63号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬	軟岩 4tダンプトラック	m <sup>3</sup>				
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分=持込:ダンプトラック機種=ダンプトラック 4t積:ダンプトラック供用日当り運転時間=標準:側板計上の有無=計上しない:タイヤチェーン計上の有無=計上しない:	時間	32.89	7,163	235,591	NB460040 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計					235,600	
単価					2,356	円/m <sup>3</sup>

- 83 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m <sup>3</sup> 未満 無し	m <sup>3</sup>				
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7t級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工職員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m <sup>3</sup> 未満 無し					

- 84 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,214
標準単価				1,197.1		
労務構成比率		%	83.2			
普通作業員		%	42.46	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	20.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.51			
軽油		%	8.51	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.29			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	8.29	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	軟岩I					

- 85 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,214
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-66号

WBS10820

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	m <sup>2</sup>	1	10,411.08	10,411	Q001404001 管理費区分 無 Z1
法面工 (コンクリート吹付)	厚 1 0 c m	m <sup>2</sup>	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,420	
単価					10,420	円/m <sup>2</sup>
J01 吹付厚	10cm					
J02 施工規模	250m2以上500m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	2,247.4	2,292	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手 (特殊)		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28m <sup>3</sup>	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					1	4,101
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	135	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	143	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	非ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

- 89 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					1	4,101
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 90 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-69号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土砂運搬	軟岩 4tダンプトラック	m <sup>3</sup>			100		2,356
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分=持込:ダンプトラック機種=ダンプトラック 6ロード・タイヤセル 4t積:ダンプトラック 供用日当り運転時間=標準:側板計上の有無=計上しない:タイヤチェーン計上の有無=計上しない:	時間	32.89	7,163	235,591	WB460040 管理費区分 無 単-123号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					235,600		
単価					2,356	円/m <sup>3</sup>	

- 91 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-70号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m			10		11,060
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	3,750.152	37,501	Q001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	14,600	73,000	Z002308010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		99	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					110,600		
単価					11,060	円/m	
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎砕石施工の有無	無し						

- 92 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	44,010
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 .0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 93 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>			1	5,434
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎修正			m <sup>2</sup>			1	499.8
標準単価					508		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 制増率 0%

参考資料 (1)

単-74号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372	300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	100		2,913	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372	300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,930	193,000	Z002324006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						291,300	
単価						2,913	円/枚
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1)

単-75号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1
鋼製グレーチング	側溝300用 T-25	枚	100	11,600	1,160,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,200,000	
単価					12,000	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号 CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 パック材 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1		55,060	
標準単価				49,413		
労務構成比率		%	87.09			
型わく工		%	34.67	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	26.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.26	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	11.43	19,750	32,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.41	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号 CR222950

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水溝・街渠溝(本体)				箇所	数量	単価	55,060
規格	18-8-25 (高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)				単位	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	0.78					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	%	0.66	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無		
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)							
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.26m3を超え0.28m3以下							
J03 コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付) 打設							
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)							

参考資料 (1)

単-77号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版				枚	数量	単価	34,400
規格	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し				単位	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1		
鋼製グレーチング	500×500 T-25	枚	100	34,000	3,400,000	Y000301000-003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					3,440,000			
単価					34,400	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,908
表層(車道・路肩部)							
規格		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,808.7			
労務構成比率		%	10.17				
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	88.45				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.7	580,000	1,010,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.49	138	135	Z006702002 管理費区分 無	

- 101 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,908
表層(車道・路肩部)							
規格		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.38				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,572	
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手 (特殊)		%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整碎石	M-30	%	47.84	240,000	960,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,572	
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,058	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手 (特殊)		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	564,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,058	
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) プレート幅 3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	120 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-81号

WB812400

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
道路付風物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		本						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	25,286.36	25,286			Q001344009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					25,290			
単価					25,290	円/本		
J01 施工区分	固定式 (貼付式)							
J02 材料費区分	手間+材料費							
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800							
J04 施工規模	10本未満							
J05 夜間作業の補正	無							
J06 時間制約を受ける場合の補正	無							

- 107 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-82号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準 (1.0)		袋	10		1,065			
土木一般世話役		人	0.094	31,008	2,914			R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.094	29,274	2,751			R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	52,800	4,963			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	0.4%	式	1		22			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,650			
単価					1,065	円/袋		
J01 作業区分	撤去							
J03 設置作業半径	6m以下							
J04 設置面高さ (H)	H<-3m, 2m<H							
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)							

- 108 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1		10,500	
標準単価				10,083		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離 (km) DID無	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下					

- 109 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1		246.1	
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手(特殊)		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-85号 WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土砂運搬	土砂 4tダンプトラック	m <sup>3</sup>	100			1,931	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分=持込；ダンプトラック機種=ダンプトラック オロード・タイプ 4t積；ダンプトラック 供用日当り運転時間=標準；側板計上の有無=計上しない；タイヤチェーン計上の有無=計上しない；	時間	26.95	7,163	193,042	WB460040 管理費区分 無 単-123号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		58	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					193,100		
単価					1,931	円/m <sup>3</sup>	

参考資料 (1)

単-86号 WB253310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去	撤去 油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準 (1.0)	m <sup>2</sup>	100			2,009	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の撤去	ラフテレーンクレーンの規格=油圧伸縮ジブ型 12~13t吊；ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0)；	m <sup>2</sup>	100	2,009	200,900	WB253312 管理費区分 無 単-124号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					200,900		
単価					2,009	円/m <sup>2</sup>	
J01 設置・撤去 J02 ラフテレーンクレーンの規格 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	撤去 油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準 (1.0)						

## 参考資料 (1)

単-87号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 113 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	1,790.5	1,892	
標準単価				1,790.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 搬発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-89号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	100	3,050	305,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計						305,000	
単価						3,050	円/m3

参考資料 (1)

単-90号 WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1	21,830	21,830	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						21,830	
単価						21,830	円/人日

参考資料 (1)

単-91号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円/人日

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削		m <sup>3</sup>	1			
規格	土砂 片切掘削					
標準単価				1,311.8		
労務構成比率		%	85.54			
普通作業員		%	75.52	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	10.02	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.12			
軽油		%	5.12	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.34			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%	9.34	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	1	6,824.8	6,751	
標準単価				6,824.8		
労務構成比率		%	98.98			
普通作業員		%	89.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.64	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.26			
軽油		%	0.26	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.76			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.76	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅具	2.5m未満					

参考資料 (1)

単-94号

WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
土砂運搬	土砂 4tダンプトラック	m <sup>3</sup>	100		1,931	
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分=持込：ダンプトラック機種=ダンプトラック オロード・タイプ# 4t積：ダンプトラック 供用日当り運転時間=標準：側板計上の有無=計上しない：タイヤチェーン計上の有無=計上しない：	時間	26.95	7,163	193,042	WB460040 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		58	ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計					193,100	
単価					1,931	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料 (1)

単-95号

WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬	軟岩 4tダンプトラック	m <sup>3</sup>			100	2,356
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分=持込：ダンプトラック機種=ダンプトラック オロード・ディーゼル 4t積：ダンプトラック 供用日当り運転時間=標準：側板計上の有無=計上しない：タイヤチェーン計上の有無=計上しない：	時間	32.89	7,163	235,591	WB460040 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					235,600	
単価					2,356	円/m <sup>3</sup>

- 121 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>			1	257.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手 (特殊)		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 122 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	岩塊・玉石 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			354.2
標準単価				335.33		
労務構成比率		%	53.87			
運転手 (特殊)		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 123 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			3,359
標準単価				3,339.7		
労務構成比率		%	87.5			
普通作業員		%	53.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	8.82	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.55			
軽油		%	2.72	138	135	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	143	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.95			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積 0.45 m <sup>3</sup>	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1		3,359	ZX000001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料 (1)

単-99号 WB240730

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 無し	m <sup>2</sup>	100		5,305	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,008	18,604	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,990	39,984	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.1	32,900	398,090	Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	46,120	41,046	NK240050 管理費区分 無 単-125号
諸雑費 (率+まるめ)	0.7%	式	1		575	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					530,500	
単価					5,305	円/m <sup>2</sup>
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバック材					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup>					
J06 目地材の有無	無し					

参考資料 (1)

単-100号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート			m2	100			
土木一般世話役				人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	2%			式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							10,740	
単価							107.4	円/m2
J01 対象構造物	防草コンクリート							

参考資料 (1)

単-101号 WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費				式	1			
表面パネル	S2005			枚	17	18,400	312,800	Y000800006-001 管理費区分 無
背面パネル	WM2029-0.3			枚	34	6,500	221,000	Y000800006-002 管理費区分 無
つなぎ材				本	170	316	53,720	Y000800004-001 管理費区分 無
透水砂防材				m	100	483	48,300	Y000800001-001 管理費区分 無
平鋼				kg	64.3	134	8,616	Y000800007-001 管理費区分 無
鉄筋	D13			kg	21.9	114	2,496	Y000800007-002 管理費区分 無
くさびプレート				個	68	550	37,400	Y000800005-001 管理費区分 無
運賃				式	1	153,000	153,000	WYB00045 管理費区分 無
計							837,332	
単価							837,300	円/式

## 参考資料 (1)

単-102号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加工、組立、設置工						100	3,671
土木一般世話役			人	1.92	31,008	59,535	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.92	29,274	56,206	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	3.85	24,990	96,211	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	1.92	32,946	63,256	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】	4.9t吊		日	0.96	38,400	36,864	L001130001 管理費区分 無
諸雑費(率)	20%		式	1		55,041	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						367,113	
単価						3,671	円/m <sup>2</sup>

- 129 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-103号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込めコンクリート工						10	38,030
土木一般世話役			人	0.15	31,008	4,651	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.23	29,274	6,733	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.53	24,990	13,244	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	10.4	32,900	342,160	Z002012010 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転			日	0.12	107,100	12,852	WR230310 管理費区分 無 単-126号 Z1
諸雑費(率)	2%		式	1		749	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						380,389	
単価						38,030	円/m <sup>3</sup>

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	裏込碎石	m <sup>3</sup>				
規 格	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用				1	10,830
標準単価				6,546.5		
労務構成比率		%	69.23			
普通作業員		%	33.72	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.78	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	11.61	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.55			
再生クラッシュラン	RC-40	%	21.99	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.54	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	裏込碎石	m <sup>3</sup>				
規 格	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用				1	10,830
機械構成比率		%	4.22			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	4.2	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1			81,680
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				65,822		
労務構成比率		%	63.99			
型わく工		%	21.93	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.12	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.58			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	32.1	19,750	32,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.48	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.43			

- 133 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1			81,680
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類	18-8-40 (高炉) 一般養生					

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号 CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m <sup>3</sup>	1		87,070	
標準単価				71,052		
労務構成比率		%	67.42			
型わく工		%	20.75	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.42	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.47	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.55	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.89			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	29.74	19,750	32,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.97	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号 CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m <sup>3</sup>	1		87,070	
機械構成比率		%	1.69			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> ) 2.9 t 吊	%	1.69	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J02 基礎砕石の有無	無し					
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	50,290
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	32,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 137 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	50,290
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1	10,620		
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1)

単-109号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	16,350	16,350	Q001103003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,350	
単価					16,350	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号 CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	クラック防止シート張				単位	m	数量	1	単価	339.6
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	339.6
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					340.46					
労務構成比率			%	91.58						
普通作業員			%	50.01	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	18.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)			%	5.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	5.65	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	0.85						
軽油			%	0.74	138	135	Z006702002 管理費区分 無			
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	7.57						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号 CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	クラック防止シート張				単位	m	数量	1	単価	339.6
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	339.6
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	タイヤローラ [普通型・非ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	%	6.59	17,800	17,800	M00820006 管理費区分 無			
	その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB430931

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
クラック防止シート (材料費)			m			1	580
標準単価					1		
材料構成比率			%	100			
クラック防止材			%	100	1	580	Y001117000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート			m <sup>3</sup>			1	50,000
小型構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 養生無し 無し 全ての費用					34,633		
標準単価							
労務構成比率			%	37.55			
普通作業員			%	19.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.17	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.14	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	62.45			
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下		%	62.45	20,400	34,900	Z002012004 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1		9,554	
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 145 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-114号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1		181,800	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		37	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,800	
単価					181,800	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 146 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,985	
標準単価				1,335.6		
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.17	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 147 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,985	
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	5.01	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワッチャン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-116号 WYB00035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工			m			10	11,010
土木一般世話役			人	0.6	31,008	18,604	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.6	29,274	17,564	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.8	24,990	44,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		日	0.6	48,400	29,040	L001130004 管理費区分 無
計						110,190	
単価						11,010	円/m

参考資料 (1)

単-117号 WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)			m			1	1,693
コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無							
ガードレール撤去工 C O建込用	Gr-A、B、C-2B		m	1	1,693.2	1,693	Q00116002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,693	
単価						1,693	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		712.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	143	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		712.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		222.4	
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		222.4	
J04 舗装版厚	15cm以下 有り					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-120号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	100	3,050	305,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計						305,000	
単価						3,050	円/m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
敷運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m3		1	5,086	
標準単価					4,846.9		
労務構成比率			%	39.87			
運転手 (一般)			%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08			
軽油			%	16.08	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847 (20,100)	20,847 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 敷発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用						

参考資料 (1)

単-122号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	100	4,230	423,000	Y007600000-002 管理費区分 T
計						423,000	
単価					4,230		円/m3

参考資料 (2)

単-123号

WB460040

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転			時間	1	7,163	7,163	K0301002 管理費区分 無 単-127号 Z1
持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積 標準 計上しない 計上しない							
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						7,163	
単価					7,163		円/時間
J01 損耗品持込・貸与区分	持込						
J02 ダンプトラック機種	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積						
J04 ダンプトラック供用日当り運転時間	標準						
J06 側板計上の有無	計上しない						
J07 タイヤチェーン計上の有無	計上しない						

## 参考資料 (2)

単-124号

WB253312

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の撤去		m <sup>2</sup>				
油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準 (1.0)			100			2,009
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.917	31,008	28,434	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.917	34,068	31,240	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.835	24,990	45,856	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	0.917	44,000	40,348	L001130015 管理費区分 無
高所作業車運転		日	0.917	45,070	41,329	WX250530 管理費区分 無 単-128号
諸雑費 (率+まるめ)	13%	式	1		13,693	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					200,900	
単価					2,009	円/m <sup>2</sup>
J01 ラフテレーンクレーンの規格	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 159 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-125号

WK240050

単価適用年月日	令和 8年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日				
バックホウ (クローラ) 標準・クレーン機能付き	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					46,120	
単価					46,120	円/日
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	37	135	4,995	Z006702002 管理費区分 無 Z1

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-126号 WK230310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	1		107,100	
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	88	135	11,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	供用日	1.22	52,800	64,416	M000903010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					107,100	
単価					107,100	円/日

参考資料 (3)

単-127号 K0301002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		時間	1		7,163	
補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:普通 標準作業 0時間交替制を適用しない 0 しない 0時間						
運転手 (一般)		人	0.17	26,724	4,543	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	5.4	135	729	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	4 t 積級 普通	時間	1	91	91	Z010020041 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,163	
単価					7,163	円/時間
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	損料+損耗費:普通 標準作業					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

参考資料 (3)

単-128号 WK250530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月16日 令和 8年 3月16日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転		日	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	24	135	3,240	Z006702002 管理費区分 無 Z1
高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.07	10,300	11,021	L001081002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,070	
単価					45,070	円/日

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-002	鋼製グレーチング	側溝300用 T-25	枚	11,600	令和 7	3	単-75
Y000301000-003	鋼製グレーチング	500×500 T-25	枚	34,000	令和 7	3	単-77
Y000800001-001	透水砂防材		m	483	令和 7	3	単-101
Y000800004-001	つなぎ材		本	316	令和 7	3	単-101
Y000800004-002	高さ調整ボルト	M20 L250	本	1,100	令和 7	3	単-51
Y000800004-003	高さ調整ボルト	M20 L350	本	2,760	令和 7	3	単-51
Y000800005-001	くさびプレート		個	550	令和 7	3	単-101
Y000800005-002	ロードプラス1000	PN	個	206,000	令和 7	3	単-51
Y000800005-003	ロードプラス1000	FN	個	183,000	令和 7	3	単-51
Y000800005-004	前面専用型枠		個	1,460	令和 7	3	単-51
Y000800006-001	表面パネル	S2005	枚	18,400	令和 7	3	単-101
Y000800006-002	背面パネル	WM2029-0.3	枚	6,500	令和 7	3	単-101
Y000800006-003	鋼製プレート		枚	1,030	令和 7	3	単-51
Y000800007-001	平鋼		kg	134	令和 7	3	単-101
Y000800007-002	鉄筋	D13	kg	114	令和 7	3	単-101
Y001117000-001	クラック防止材		m	580	令和 7	3	単-111
Y007600000-001	処分費	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	3,050	令和 7	3	単-89
Y007600000-001	処分費	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	3,050	令和 7	3	単-120
Y007600000-002	処分費	アスファルト舗装版	m <sup>3</sup>	4,230	令和 7	3	単-122
WYB00044	廃プラスチック処分費		t	60,000			単-20
WYB00015	木材運搬費		t	2,912			単-27
WYB00016	木材処分費		t	28,000			単-28
WYB00036	ビット		個	11,890			単-61
WYB00037	ロット		本	15,500			単-61
WYB00038	バックウエッジセット		セット	218,000			単-61
WYB00039	グリース		kg	3,800			単-61
WYB00040	軽油・油脂		L	143			単-61
WYB00041	バックカー運転		セット	12,390			単-61
WYB00042	コンプレッサー運転		台	5,500			単-61
WYB00043	削岩機運転		台	1,500			単-61
WYB00045	運賃		式	153,000			単-101



