

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173920-00027-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	一般県道鵜殿熊野線防草対策工事
所 属 名	熊野建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 7月28日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月18日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月18日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZA0：紀南1	
	生 コ ン	ZA1：紀南A	
	石 材	ZA1：紀南1	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	1 3：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般県道鶴殿熊野線防草対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有b（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式		1		7,996,774			
法面工		式		1		7,421,400			
張りコンクリート工		式		1		7,421,400			
張りコンクリート		m2		1,050	7,068	7,421,400			単-1号 週休有
仮設工		式		1		575,374			
交通管理工		式		1		575,374			
交通誘導警備員		式		1		575,374			内-1号 週休有
直接工事費		式		1		7,996,774			
共通仮設		式		1		1,726,000			
共通仮設費		式		1		64,000			
準備費		式		1		64,000			
木根等処分費		式		1		64,000			内-2号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道鶴殿熊野線防草対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 8,053,774×20.64%			式	1		1,662,000			
純工事費			式	1		9,722,774			
現場管理費 9,722,774×57.35%			式	1		5,576,000			
工事原価			式	1		15,298,774			
一般管理費等 15,298,774×（22.59%＋ 0.04%）			式	1		3,461,226			
工事価格			式	1		18,760,000			
消費税相当額 18,760,000×10%			式	1		1,876,000			
工事費計			式	1		20,636,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	8,053,774	
4	直接工事費	7,996,774	
5	準備費（処分費）	57,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	57,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	8,053,774	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	7,996,774	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	14.6%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	20.64%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）	1,662,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,662,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,996,774	
35	直接工事費	7,996,774	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	7,996,774	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.31%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.31%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	64,000	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	64,000	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,726,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	9,722,774	
3	単独（追加工事）直接工事費	7,996,774	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,726,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	9,722,774	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	9,665,774	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.86%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	57.35%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	5,576,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	5,576,000	

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	15,298,774	
2	純工事費	9,722,774	
3	現場管理費	5,576,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	15,298,774	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	15,241,774	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	22.59%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	15,298,774	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 6,119 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.63%	
25	計上額 単独（追加工事）	3,461,226	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,461,226	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	18.8	21,830	410,404			WB010211 管理費区分 無 単-6号
交通誘導警備員B		人日	9.4	17,550	164,970			WB010212 管理費区分 無 単-7号
合 計					575,374			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 8年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	運搬費用（千円）＝7千円：	式	1	7,000	7,000			WB010160 管理費区分 無 単-8号
準備費（処分費用積上げ分）	処分費用（千円）＝57千円：	式	1	57,000	57,000			WB010170 管理費区分 T 単-9号
合 計					64,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名	張りコンクリート				単位	m2	数量	1	単価	7,068
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m2	1	1,172		1,172	WB240710 管理費区分 無 単-2号	
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	0.001	6,121		6.12	WB240720 管理費区分 無 単-3号	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機 能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	1	5,782		5,782	WB240730 管理費区分 無 単-4号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1	107.4		107.4	WB240740 管理費区分 無 単-5号	
計								7,067.52		
単価								7,068	円／m2	

参考資料 (1)

単-2号 WB240710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	1,172
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.2	31,008		37,209		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	3.2	24,990		79,968		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			23		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							117,200			
単価							1,172		円／m2	

参考資料 (1)

単-3号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	6,121
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.43	31,008	13,333	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	0.86	32,946	28,333	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.52	24,990	12,994	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		6,550	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						61,210	
単価						6,121	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-4号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	5,782
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.9	24,990	47,481		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	35,900	434,390		Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	46,750	41,607		WK240050 管理費区分 無 単-10号	
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1		3,917		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							578,200			
単価							5,782		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単-5号 WB240740

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	107.4
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,740	
単価						107.4	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料 (1)

単-6号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830		
単価						21,830	円／人日	

参考資料（1）

単-7号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						17,550			
単価						17,550	円／人日		

WB010160

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	準備費（運搬費用積上げ分）				式			
規格	7千円				単位	数量	1	単価 7,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1	7,000	7,000	Y007610000- 管理費区分 無	
計						7,000		
単価						7,000	円／式	
J01 運搬費用（千円）		7 千円						

WB010170

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	準備費（処分費用積上げ分）				式			
規格	57千円				単位		数量	1
価							単価	57,000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費用		式	1	57,000	57,000	Y007600002- 管理費区分 T	
	計					57,000		
	単価					57,000	円／式	
	J01 処分費用（千円）	57 千円						

参考資料（2）

単-10号 WK240050

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 46,750
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	37	152	5,624	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						46,750			
単価						46,750	円／日		

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]