

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173930-00101-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	主要地方道御浜紀和線 令和8年道路災害復旧工事（国災第1号）
所 属 名	熊野建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 8月25日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZA0：紀南1	
	生 コ ン	ZA1：紀南A	
	石 材	ZA1：紀南1	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道御浜紀和線 令和8年道路災害復旧工事（国災第1号）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	災害復旧工事（その1）	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
災害復旧工事（その1）		式		1		9,932,505			
道路土工		式		1		917,021			
掘削工		式		1		383,380			
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3		10	1,581	15,810			単-1号
掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削	m3		70	5,251	367,570			単-2号
残土処理工		式		1		231,891			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10	2,054	20,540			単-3号
路体(築堤)盛土	土砂	m3		10	256.3	2,563			単-4号
土砂等運搬	土質軟岩	m3		70	2,763	193,410			単-5号
路体(築堤)盛土	軟岩	m3		60	256.3	15,378			単-6号
法面整形工		式		1		301,750			
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質軟岩I	m2		250	1,207	301,750			単-7号

設計内訳書

工事名	主要地方道御浜紀和線 令和8年道路災害復旧工事（国災第1号）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	災害復旧工事（その1）		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		2,961,120			
法面吹付工		式	1		2,961,120			
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付		セメント種類高炉セメント;吹付厚10cm m2	248	11,940	2,961,120			単-8号
根固め工		式	1		2,122,528			
ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め		式	1		2,122,528			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉） m3	30	44,330	1,329,900			単-9号
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物 m2	56	10,410	582,960			単-10号
足場		単管傾斜足場 掛m2	50	4,047	202,350			単-11号
差し筋		SD345 D13 t	0.02	365,900	7,318			単-12号
構造物撤去工		式	1		388,095			
落石雪害防止撤去工		式	1		386,100			
覆式落石防止網撤去		2.6φ m2	300	1,287	386,100			単-13号

設計内訳書

工事名	主要地方道御浜紀和線 令和8年道路災害復旧工事（国災第1号）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	災害復旧工事（その1）		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		1,995			
現場発生品運搬			t	0.19	10,500	1,995			単-14号
仮設工			式	1		3,543,741			
大型土のう工			式	1		190,380			
大型土のう		撤去	袋	53	1,025	54,325			単-15号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	2,054	123,240			単-16号
路体(築堤)盛土		土砂	m3	50	256.3	12,815			単-17号
運搬処理工			式	1		15,441			
現場発生品運搬			t	0.23	7,136	1,641			単-18号
処分費		廃プラスチック	t	0.23	60,000	13,800			単-19号
仮設防護柵工			式	1		2,123,708			
切土及び発破防護柵			m2	110	3,058	336,380			単-20号

設計内訳書

工事名	主要地方道御浜紀和線 令和8年道路災害復旧工事（国災第1号）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	災害復旧工事（その1）		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵			式	1		1,114,200			内-1号
コンクリート			m3	6	52,870	317,220			単-21号
型枠			m2	38	9,366	355,908			単-22号
作業土工			式	1		39,596			
床掘り		土質土砂	m3	10	2,322	23,220			単-23号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	4	4,094	16,376			単-24号
構造物撤去工			式	1		71,104			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	64	733.4	46,937			単-25号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	13	1,859	24,167			単-26号
運搬処理工			式	1		5,512			
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）	m3	0.6	3,318	1,990			単-27号
処分費		アスファルト殻	m3	0.6	5,870	3,522			単-28号

設計内訳書

工事名	主要地方道御浜紀和線 令和8年道路災害復旧工事（国災第1号）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	災害復旧工事（その1）		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		1,098,000			
交通誘導警備員			式	1		1,098,000			内-2号
直接工事費			式	1		9,932,505			
共通仮設			式	1		1,452,000			
共通仮設費（率計上） 9,932,505×14.62%			式	1		1,452,000			
純工事費			式	1		11,384,505			
現場管理費 11,384,505×36.58%			式	1		4,164,000			
工事原価			式	1		15,548,505			
一般管理費等 15,548,505×（22.56%＋ 0.04%）			式	1		3,513,895			
スクラップ ヘビーH3			式	1		-7,400			
工事価格			式	1		19,055,000			
消費税相当額 19,055,000×10%			式	1		1,905,500			

設計内訳書

工事名	主要地方道御浜紀和線 令和8年道路災害復旧工事（国災第1号）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		20,960,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	9,932,505	
4	直接工事費	9,932,505	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	17,322	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	9,932,505	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	9,915,183	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.18%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.62%	
30	計上額 単独（追加工事）	1,452,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,452,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	9,932,505	
35	直接工事費	9,932,505	
36	非対象額計（－）	17,322	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	17,322	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	9,915,183	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.25%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.25%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,452,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	11,384,505	
3	単独（追加工事）直接工事費	9,932,505	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,452,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	11,384,505	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	11,367,183	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	33.25%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.58%	
29	計上額 単独（追加工事）	4,164,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,164,000	

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	15,548,505	
2	純工事費	11,384,505	
3	現場管理費	4,164,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	15,548,505	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	15,531,183	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	22.56%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	15,548,505	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 6,219 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.6%	
25	計上額 単独（追加工事）	3,513,895	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,513,895	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設防護柵						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱（仮設防護柵）	H-150×150×7×10	t	2.4	100,800	241,920			Y000002000-001 管理費区分 無
等辺山形鋼（仮設防護柵）	L-75×75×6	t	0.52	99,000	51,480			Y000002000-002 管理費区分 無
杉板（仮設防護柵）	200×36×2000	板	285	2,880	820,800			Y000400000-001 管理費区分 無
合 計					1,114,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	36.6	21,400	783,240			WYB00030 管理費区分 無 単-56号
交通誘導警備員B		人日	18.3	17,200	314,760			WYB00036 管理費区分 無 単-57号
合 計					1,098,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

单-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	5,251
規格	土質軟岩;施工方法片切掘削									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝有り（50,000m3未満）：集積押土の有無＝無し：	m 3	1	4,949	4,949	CB210100 管理費区分 無 単-31号			
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	301.6	301.6	CB210020 管理費区分 無 単-32号			
計						5,250.6				
単価						5,251	円／m3			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,054
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パ ケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	2,054		2,054		CB210110 管理費区分 無 単-33号	
計							2,054			
単価							2,054		円／m3	

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	路体(築堤)盛土					単位	m3	数量	1	単価	256.3
規格	土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：		m 3	1	256.3		256.3		CB210510 管理費区分 無 単-34号	
計								256.3			
単価								256.3		円／m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土砂等運搬					単位 m3	数量	1	単価	2,763
	土質軟岩									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸｹｯﾄ ﾊﾞｯｸｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝軟岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,506	2,506	CB210110 管理費区分 無 単-35号			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	256.3	256.3	CB210510 管理費区分 無 単-34号			
計						2,762.3				
単価						2,763	円／m3			

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	軟岩							1		256.3
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1	256.3	256.3	CB210510 管理費区分 無 単-34号			
	計					256.3				
	単価					256.3	円／m3			

单-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	1,207
規格	現場制約無し;土質軟岩I				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝軟岩I：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,207		1,207	CB220010 管理費区分 無 単-36号	
計								1,207		
単価								1,207	円／m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート吹付				単位	m2	数量	1	単価	11,940
規格	セメント種類高炉セメント;吹付厚厚10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート吹付工		吹付厚=10cm：施工規模=100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正=無：枠内吹付の場合の補正=無：	m2	1	11,940	11,940	WB810820 管理費区分 無 単-37号			
計						11,940				
単価						11,940	円／m2			

1次単価表

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート	単位	m3	数量		1	単価	44,330	
規格	無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	44,330	44,330	CB240010 管理費区分 無 単-38号		
計						44,330			
単価						44,330	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

单-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場				単位	掛m2	数量	1	単価	4,047
規格	単管傾斜足場									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
足場工		工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		掛m2	1	4,047		4,047	WB252110 管理費区分 無 単-40号	
計								4,047		
単価								4,047	円／掛m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	覆式落石防止網撤去				単位 m2	数量	1	単価	1,287
	2.6φ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆式落石防止網撤去		2.6φ	m2	1	1,287	1,287	WYB00001 管理費区分 無 単-42号		
計						1,287			
単価						1,287	円／m2		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	10,500
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝20.5km以下：		t	1	10,500	10,500		CB010410 管理費区分 無 単-43号	
計							10,500			
単価							10,500		円／t	

1次単価表

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	大型土のう				袋			
規格	撤去				単位	数量	1	単価 1,025
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,025	1,025	WB252730 管理費区分 無 単-44号	
計						1,025		
単価						1,025	円／袋	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,054
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パ ケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	2,054		2,054		CB210110 管理費区分 無 単-33号	
計							2,054			
単価							2,054		円／m3	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	256.3
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	256.3	256.3	CB210510 管理費区分 無 単-34号			
計						256.3				
単価						256.3	円／m3			

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				t				
規格					単位		数量	1	単価 7,136
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝14.0km以下：		t	1	7,136	7,136		CB010410 管理費区分 無 単-45号
計							7,136		
単価							7,136		円／t

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分費				単位	t	数量	1	単価	60,000
	廃プラスチック									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費		廃プラスチック	t	1	60,000		60,000		WYB00027 管理費区分 有 単-46号	
計							60,000			
単価							60,000		円／t	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切土及び発破防護柵				単位	m2	数量	1	単価	3,058
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置・撤去＝設置：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 12～13t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		m2	1	3,058	3,058		WB253310 管理費区分 無 単-47号	
計							3,058			
単価							3,058		円／m2	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	52,870
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	52,870	52,870	CB240010 管理費区分 無 単-48号			
計						52,870				
単価						52,870	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				m2	数量	1	単価	9,366
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1	9,366	9,366	CB240210 管理費区分 無 単-49号		
計						9,366			
単価						9,366	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				m3	数量	1	単価	2,322
規格	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,322	2,322	CB210030 管理費区分 無 単-50号		
計						2,322			
単価						2,322	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				m3	数量	1	単価	4,094
規格	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	4,094		4,094	CB210410 管理費区分 無 単-51号	
計							4,094		
単価							4,094	円／m3	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	733.4
	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	733.4	733.4	CB430510 管理費区分 無 単-52号		
計						733.4			
単価						733.4	円／m		

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	1,859
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,859	1,859		CB210720 管理費区分 無 単-53号	
計							1,859			
単価							1,859		円／m2	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,318
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,318		3,318		CB227010 管理費区分 無 単-54号	
計							3,318			
単価							3,318		円／m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分費				単位	m3	数量	1	単価	5,870
	アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		アスファルト殻		m3	1	5,870		5,870		WYB00028 管理費区分 有 単-55号
計								5,870		
単価								5,870		円／m3

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,327
規格	土砂 片切掘削						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,405.2		
労務構成比率			%	84.26			
普通作業員			%	74.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	9.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.46			
軽油			%	5.46	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.28			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量 0. 8 m 3	%	10.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	片切掘削						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	253.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					249.36		
労務構成比率			%	39.5			
運転手（特殊）			%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.55			
軽油			%	19.55	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.95			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0. 8m3	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	4,949
規格	軟岩 片切掘削 有り（50,000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,933.4		
労務構成比率			%	63.28			
特殊作業員			%	29.5	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.88	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	12.44	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.09			
軽油			%	7.69	148	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	28.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	17.35	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	301.6
規格	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						297.22				
労務構成比率				%	39.5					
運転手（特殊）				%	39.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.55					
軽油				%	19.55	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.95					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） バケット 容量0. 8 m 3		%	40.95	21,500		22,200		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		岩塊・玉石 土量50,000m3未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	2,054
	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.5km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,884.3				
労務構成比率			%	41.78					
運転手（一般）			%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.33					
軽油			%	15.33	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 11.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位			1		256.3
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						257.39			
労務構成比率				%	66.69				
運転手（特殊）				%	45.87	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.82	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.14				
軽油				%	17.14	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.17				
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級		%	10.15	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t		%	6.02	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 軟岩 無し 11.5km以下	m3	1	2,506		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,298.8		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 軟岩					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	1,207
規格	切土部 無し 軟岩I 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,257				
労務構成比率				%	83.41					
普通作業員				%	42.66	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.62	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	20.13	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.69					
軽油				%	8.69	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	7.9					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m3		%	7.9	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 無し 軟岩I								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位 m 2	数量	1	単価	1,207
	切土部 無し 軟岩I 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J05 費用の内訳		全ての費用							

WB810820

名称	コンクリート吹付工				単位	m2	数量	1	単価	11,940
規格	10cm 100m2以上250m2未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚１０ｃｍ	m2	1	11,934		11,934		Q001404001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,940			
単価							11,940		円／m2	
J01 吹付厚		10cm								
J02 施工規模		100m2以上250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								
J04 枠内吹付の場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	44,330
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,992				
労務構成比率				%	16.47					
普通作業員				%	8.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.83					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	79.04	21,400		35,900		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.79	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.7					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単-40号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場工			単位	掛m2	数量	100	単価	4,047
	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	30,400		45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	4.5	33,400		150,300	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	2.7	24,500		66,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.8	52,800		42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)		33%	式	1			100,410	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							404,700		
単価							4,047	円／掛m2	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)							

WB240750

名称	鉄筋工 加工・組立				単位	t	数量		単価	
規格	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準				単位			1		365,900
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフテレンクレーン 賃料補正係数＝標準：		t	1	216,300		216,300	WB240751 管理費区分 無 単-58号	
鉄筋工 組立		組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝ SD345 D13：ラフテレンクレーン賃料補正係数＝標準 ：		t	1	149,600		149,600	WB240752 管理費区分 無 単-59号	
計								365,900		
単価								365,900	円／t	
J01 作業区分		加工・組立								
J02 組立区分		一般構造物								
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料（1）

単-42号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	覆式落石防止網撤去				単位	m2	数量	100	単価	1,287
規格	2.6φ				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.45	30,400	13,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
法面工				人	3.15	34,300	108,045		R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊		日	0.18	38,400	6,912		L001130001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		63		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							128,700			
単価							1,287		円／m2	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量		単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 20.5km以下				単位			1	単価	10,500
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価							10,574			
労務構成比率				%	83.98					
運転手（特殊）				%	42.42		30,500		30,200	
特殊作業員				%	41.56		29,900		28,700	
材料構成比率				%	2.88					
軽油				%	2.88		148		152	
機械構成比率				%	13.14					
トラック [クレーン装置付]		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.14		7,690		8,400	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		20.5km以下								

参考資料（1）

単-44号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,025
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,620	5,099	WK250500 管理費区分 無 単-60号			
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		11	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						10,250				
単価						1,025	円／袋			
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 14.0km以下				単位		数量	1	単価 7,136
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						7,193.1			
労務構成比率				%	83.98				
運転手（特殊）				%	42.42	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.56	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.88				
軽油				%	2.88	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.14				
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.14	7,690		8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		14.0km以下							

WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	52,870
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						38,619					
労務構成比率				%	41.24						
普通作業員				%	22.34	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.14	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.74	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	58.76						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	58.76	21,400		35,900		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,322
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,397.9			
労務構成比率				%	73.36				
運転手（特殊）				%	39.84	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.52	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14				
軽油				%	7.14	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.5				
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%	19.5	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,094
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				4,309.4			
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.28	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148		152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	165		158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	%	535		723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,094
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		733.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号 CB210720

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1,859
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,871.7				
労務構成比率				%	70.89					
運転手（特殊）				%	70.89	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.91					
軽油				%	7.91	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.2					
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3		%	21.2	6,860		6,780		M000201047 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用				単位			1		3,318
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,046.5				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用								

WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号 WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-58号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称規格	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	216,300
	SD345 D13 標準						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	117,000	120,510	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		10,018	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						216,300	
単価						216,300	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準					

参考資料 (2)

単-59号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 組立	単位	t	数量	1	単価	149,600
規格	一般構造物 SD345 D13 標準	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	3.5	31,600	110,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.11	52,800	5,808	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		8%	式	1		10,642	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						149,600	
単価						149,600	円／t
J01 組立区分		一般構造物					
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D13					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準					

参考資料（2）

単-60号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	152	15,352	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,620			
単価						58,620	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-61号 WB253311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	切土及び発破防護柵の設置				単位	m2	数量	100	単価	3,058
規格	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.429	30,400	43,441		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	1.429	33,400	47,728		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.857	24,500	69,996		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊		日	1.429	44,000	62,876		L001130015 管理費区分 無	
高所作業車運転				日	1.429	44,870	64,119		WK250530 管理費区分 無 単-62号	
諸雑費（率＋まるめ）		11%		式	1		17,640		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							305,800			
単価							3,058		円／m2	
J01 ラフテレーンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型 12～13t吊								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (3)

単-62号 WK250530

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高所作業車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 44,870
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	24	152	3,648	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型		標準デッキタイプ 最大地上高1 2 m	日	1.07	10,300	11,021	L001081002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						44,870			
単価						44,870	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]