

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173930-00089-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】 令和8年度一般国道311号（甫母Ⅱ期1工区）道路改良工事
所 属 名	熊野建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZB0：紀南2	
	生 コ ン	ZB1：紀南B	
	石 材	ZB1：紀南2	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道311号（甫母Ⅱ期Ⅰ工区）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		69,354,227			
道路土工		式	1		2,436,930			
土工		式	1		2,436,930			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	30	1,337	40,110			単-1号
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	150	6,622	993,300			単-2号
購入土		m3	160	8,772	1,403,520			単-3号
排水構造物工		式	1		1,183,026			
排水構造物工		式	1		1,183,026			
U型側溝	PU3-B300-H300(リサイクル)	m	50	11,960	598,000			単-4号
蓋版設置工	側溝蓋 PC3-B300	枚	89	2,914	259,346			単-5号
蓋版設置工	グレーチング蓋	枚	10	11,400	114,000			単-6号
L型側溝	L型側溝	m	21	10,080	211,680			単-7号

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道311号（甫母Ⅱ期1工区）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		5,159,379			
舗装工		式	1		5,159,379			
表層工	材料種類再生密粒度7ｽﾐﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	933	3,181	2,967,873			単-8号
上層路盤工	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	933	1,576	1,470,408			単-9号
下層路盤工	路盤材種類再生ｸﾗｯｼﾞ RC-40;仕上り厚120mm	m2	679	1,062	721,098			単-10号
区画線工		式	1		52,008			
区画線工		式	1		52,008			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	120	433.4	52,008			単-11号
構造物撤去工		式	1		57,253,934			
取壊し工		式	1		57,253,934			
ワイヤーソー切断	水平切断	m2	325	50,660	16,464,500			単-12号

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道311号（甫母Ⅱ期Ⅰ工区）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー切断		m2	191	50,660	9,676,060			単-13号
コアボーリング		m	320	25,370	8,118,400			単-14号
コアボーリング		m	570	33,070	18,849,900			単-15号
ブロック撤去工		式	1	547,200	547,200			単-16号
殻運搬		m3	203	1,074	218,022			単-17号
小割り		m3	203	8,752	1,776,656			単-18号
殻運搬		m3	203	2,805	569,415			単-19号
殻処分		m3	203	4,000	812,000			単-20号
舗装版切断		m	66	733.4	48,404			単-21号
舗装版破碎		m2	132	220.4	29,092			単-22号
殻運搬		m3	7	5,500	38,500			単-23号
殻処分		m3	7	4,000	28,000			単-24号

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道311号（甫母Ⅱ期1工区）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	5	8,752	43,760			単-25号
殻運搬		無筋Co	m3	5	2,805	14,025			単-26号
殻処分		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	4,000	20,000			単-27号
付属物工			式	1		25,950			
付属物工			式	1		25,950			
手摺設置工			式	1	25,950	25,950			単-28号
仮設工			式	1		3,243,000			
交通管理工			式	1		3,243,000			
交通誘導警備員			式	1	3,243,000	3,243,000			単-29号
直接工事費			式	1		69,354,227			
共通仮設			式	1		8,994,000			
共通仮設費			式	1		582,000			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道311号（甫母Ⅱ期1工区）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上) 68,494,227× 0.85%			式	1		582,000			
共通仮設費（率計上） 69,354,227×12.13%			式	1		8,412,000			
純工事費			式	1		78,348,227			
現場管理費 78,348,227×33.13%			式	1		25,956,000			
工事原価			式	1		104,304,227			
一般管理費等 104,304,227×（18.24%＋ 0.04%）			式	1		19,066,773			
工事価格			式	1		123,371,000			
消費税相当額 123,371,000×10%			式	1		12,337,100			
工事費計			式	1		135,708,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	69,354,227	
4	直接工事費	69,354,227	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	860,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	69,354,227	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	68,494,227	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.11%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.13%	
30	計上額 単独（追加工事）	8,412,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	8,412,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	69,354,227	
35	直接工事費	69,354,227	
36	非対象額計（－）	860,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	860,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	68,494,227	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.85%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.85%	
53	計上額 単独（追加工事）	582,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	582,000	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	8,994,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	78,348,227	
3	単独（追加工事）直接工事費	69,354,227	
4	単独（追加工事）共通仮設費	8,994,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	78,348,227	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	77,488,227	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.12%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.13%	
29	計上額 単独（追加工事）	25,956,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	25,956,000	

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	104,304,227	
2	純工事費	78,348,227	
3	現場管理費	25,956,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	104,304,227	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	103,444,227	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.24%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	104,304,227	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 41,721 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.28%	
25	計上額 単独（追加工事）	19,066,773	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	19,066,773	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				m3	数量	1	单価	1,337
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,337	1,337	CB210100 管理費区分 無 単-30号		
計						1,337			
単価						1,337	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土				m3	数量	1	単価	6,622
規格	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,622	6,622	CB210520 管理費区分 無 単-31号		
計						6,622			
単価						6,622	円／m3		

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	購入土					単位	m3	数量	1	単価	8,772
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土材料				m 3	1	8,772		8,772		CB210550 管理費区分 無 単-32号	
計								8,772			
単価								8,772		円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	11,960
	PU3-B300-H300(リサイクル)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	10	11,960	119,600	WB821410 管理費区分 無 単-33号
計						119,600	
単価						11,960	円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版設置工				枚			
規格	側溝蓋 PC3-B300				単位	数量	1	単価 2,914
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1	2,914	2,914		WB821430 管理費区分 無 単-34号
計						2,914		
単価						2,914		円／枚

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版設置工				枚				
規格	グレーチング蓋				単位		数量	1	単価 11,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	11,400	11,400	WB821430 管理費区分 無 単-35号		
計						11,400			
単価						11,400	円／枚		

1次単価表

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	表層工				m2			
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超				単位	数量	1	単価 3,181
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	3,181	3,181	CB410260 管理費区分 無 単-37号	
計						3,181		
単価						3,181	円／m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	1,576
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,576	1,576		CB410040 管理費区分 無 単-38号	
計							1,576			
単価							1,576		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	433.4
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		433.4		433.4	WB821210 管理費区分 無 単-40号
計									433.4	
単価									433.4	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ワイヤーソー切断				単位	m2	数量	10	単価	50,660
規格	水平切断				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.45	30,400		13,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.35	28,700		38,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ワイヤーソーイング駆動機械損料				日	0.9	42,000		37,800	WYB00007 管理費区分 無 単-41号 Z1	
ダイヤモンドワイヤー消耗費				m	9	35,000		315,000	WYB00008 管理費区分 無 単-42号 Z1	
諸雑費（率）		25%		式	1			101,306	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計								506,531		
単価								50,660	円／m2	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ワイヤーソー切断				単位	m2	数量	10	単価	50,660
規格	鉛直切断				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.45	30,400	13,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.35	28,700	38,745		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ワイヤーソーイング駆動機械損料				日	0.9	42,000	37,800		WYB00011 管理費区分 無 Z1	
ダイヤモンドワイヤー消耗費				m	9	35,000	315,000		WYB00012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		25%		式	1		101,306		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計							506,531			
単価							50,660		円／m2	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コアボーリング				単位	m	数量	10	単価	25,370
規格	削孔径φ50mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1.25		30,400		38,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	2.5		28,700		71,750	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.25		24,500		30,625	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
コアービット		φ53mm		個	2.8		15,500		43,400	WYB00013 管理費区分 無 単-43号
コアーチューブ		同上		個	8.4		2,860		24,024	WYB00014 管理費区分 無 単-44号
コアーアダプター		同上		個	1		3,710		3,710	WYB00015 管理費区分 無 単-45号
諸雑費（率）		30%		式	1				42,112	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計									253,621	
単価									25,370	円／m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コアボーリング				単位	m	数量	10	単価	33,070
規格	削孔径φ100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1.5		30,400		45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	3		28,700		86,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.5		24,500		36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
コアービット		φ100mm		個	2.6		26,200		68,120	WYB00020 管理費区分 無 単-46号
コアーチューブ		同上		個	6.4		5,840		37,376	WYB00021 管理費区分 無 単-47号
コアーアダプタ-		同上		個	0.8		7,650		6,120	WYB00022 管理費区分 無 単-48号
諸雑費（率）		30%		式	1				50,535	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計									330,601	
単価									33,070	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック撤去工				式	数量	1	単価	547,200
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン		13t吊り	日	9	44,000	396,000	WYB00019 管理費区分 無 単-49号		
バックホウ		0.8m3	日	14	10,800	151,200	WYB00026 管理費区分 無 単-50号		
計						547,200			
単価						547,200	円／式		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,074
規格	無筋Co現場→仮置き場				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		m3	1	1,074		1,074	CB227010 管理費区分 無 単-51号	
計								1,074		
単価								1,074	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小割り				単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	無筋Co仮置き場									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,752	8,752	WB824010 管理費区分 無 単-52号			
計						8,752				
単価						8,752	円／m3			

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,805
規格	無筋Co仮置き場→処分場				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,805	2,805	CB227010 管理費区分 無 単-53号			
計						2,805				
単価						2,805	円／m3			

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	4,000
	無筋Co								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m3）			m3	1	4,000	4,000	WB020051 管理費区分 有 単-54号		
計						4,000			
単価						4,000	円／m3		

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.4
規格	15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	733.4	733.4		CB430510 管理費区分 無 単-55号	
計							733.4			
単価							733.4		円／m	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	220.4
規格	アスファルト				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	220.4		220.4		CB430310 管理費区分 無 単-56号	
計							220.4			
単価							220.4		円／m2	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,500
	アス殻						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	5,500	5,500	CB227010 管理費区分 無 単-57号
計						5,500	
単価						5,500	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分費				単位	m3	数量	1	単価	4,000
	アス									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1	4,000		4,000		WB020051 管理費区分 有 単-58号
計								4,000		
単価								4,000		円／m3
										</

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,752	8,752	WB824010 管理費区分 無 単-52号			
計						8,752				
単価						8,752	円／m3			

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	2,805
	無筋Co								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,805	2,805	CB227010 管理費区分 無 単-53号		
計						2,805			
単価						2,805	円／m3		

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	4,000
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	4,000	4,000		WB020051 管理費区分 有 単-54号	
計							4,000			
単価							4,000		円／m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	手摺設置工				式	数量	1	単価	25,950
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
天端手摺設置・撤去			m	15	1,730	25,950		WB330860 管理費区分 無 単-59号	
計						25,950			
単価						25,950		円／式	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	3,243,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	84	21,400	1,797,600	WB010211 管理費区分 無 単-60号		
交通誘導警備員 B			人日	84	17,200	1,444,800	WB010212 管理費区分 無 単-61号		
計						3,242,400			
単価						3,243,000	円／式		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	掘削			単位 m 3	数量	1	単価	1,337
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					1,342.7			
労務構成比率			%	61.34				
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	11.01				
軽油			%	11.01	148	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	27.65				
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,622
規格	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,199.3		
労務構成比率			%	99.01			
普通作業員			%	89.35	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	9.66	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.27			
軽油			%	0.27	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.72			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.72	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB210550

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	8,772
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
購入土				%	100	1		8,772		Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-33号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m 3/10m								10		11,960
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,338		43,380		Q001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	14,600		73,000		Z002308010 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672	4,700		3,158		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			62		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								119,600			
単価								11,960		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号 CB222710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6m／個）				単位	m	数量	1	単価	10,080
規格	据付 有り 300 鉄筋コンクリートL形500×155×600 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,639.4				
労務構成比率				%	59.88					
普通作業員				%	25.07	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.08	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.45	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.1	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	32.31					
鉄筋コンクリートL形		300 500×155×600 リサイクル 認定製品		%	29.61	1,730		2,170		Z002304002 管理費区分 無
軽油				%	2.02	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB222710

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6m／個）				単位	m	数量	1	単価	10,080
規格	据付 有り 300 鉄筋コンクリートL形500×155×600 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	7.81						
バックホウ（クローラ型）標準・超低騒音型・クレーン機能付		排ガス対策2014年 バケット容量0. 5m3吊能力2. 9 t	%	5.83	18,300		20,000		M000202107 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 L形側溝の種類		300 鉄筋コンクリートL形500×155×600								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		3,181
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,891.8			
労務構成比率				%	10.25				
普通作業員				%	3.69	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.07	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.05	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.43				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.48	605,000		1,105,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	7.39	111		142	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.47	148		152	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	3,181
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,576
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						646.43				
労務構成比率				%	38.57					
運転手（特殊）				%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.04					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	46.32	235,500		960,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.21	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,576
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	11.39						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） ブレード幅3. 1 m	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位			1		1,062
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,337.9			
労務構成比率				%	18.62				
運転手（特殊）				%	8.2	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.68	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.17	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.88				
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.09	780,000		564,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.55	148		152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	1,062
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.5					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m		%	3.81	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%	0.47	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t		%	0.46	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-40号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	253		253,000		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	152		7,144		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,566		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								433,400			
単価								433.4		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-40号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	433.4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-41号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ワイヤーソーイング駆動機械損料				日				
規格					単位		数量	1	単価 42,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤーソーイング駆動機械損料			日	1	42,000	42,000	WYB00009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						42,000			
単価						42,000	円／日		

参考資料 (1)

単-42号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダイヤモンドワイヤー消耗費				単位	m	数量	1	単価	35,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダイヤモンドワイヤー消耗費				m	1	35,000	35,000		WYB00010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							35,000			
単価							35,000		円／m	

参考資料 (1)

単-43号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コアービット				単位	個	数量	1	単価	15,500
規格	φ53mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コアービット		φ53		個	1	15,500	15,500		WYB00016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							15,500			
単価							15,500		円／個	

参考資料 (1)

単-44号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コアーチューブ				単位	個	数量	1	単価	2,860
規格	同上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コアーチューブ		φ53		個	1	2,860	2,860		WYB00017 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,860			
単価							2,860		円／個	

参考資料 (1)

単-45号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コアアダプター				単位	個	数量	1	単価	3,710
規格	同上				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コアアダプター		φ53	個	1	3,710	3,710	WYB00018 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						3,710				
単価						3,710	円／個			

参考資料 (1)

単-46号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コアービット				単位	個	数量	1	単価	26,200
規格	φ100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コアービット		φ100		個	1	26,200	26,200		WYB00023 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							26,200			
単価							26,200		円／個	

参考資料 (1)

単-47号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コアーチューブ				単位	個	数量	1	単価	5,840
規格	同上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コアーチューブ		φ100		個	1	5,840	5,840		WYB00024 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							5,840			
単価							5,840		円／個	

参考資料 (1)

単-48号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コアアダプタ-				単位	個	数量	1	単価	7,650
規格	同上				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コアアダプター		φ100	個	1	7,650	7,650	WYB00025 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						7,650				
単価						7,650	円／個			

WYB00019

名称	ラフテレーンクレーン					日					
規格	13t吊り					単位		数量	1	単価	44,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊		日	1	44,000		44,000		L001130015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								44,000			
単価								44,000		円／日	

WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ				単位	日	数量	1	単価	10,800
規格	0.8m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ） 能付き]		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊 [標準・クレーン機	日	1	10,800		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							10,800			
単価							10,800		円／日	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	990.22	1,074	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				990.22		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用					

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,752		8,752		Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								8,752		
単価								8,752		円／m 3
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			単位			1		2,805
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,585.6			
労務構成比率				%	46.18				
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79				
軽油				%	14.79	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-54号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	4,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋Co		m 3	100	4,000	400,000		Y007600000-005 管理費区分 T	
計							400,000			
単価							4,000		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		733.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	220.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						227.41				
労務構成比率				%	81.66					
土木一般世話役				%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06					
軽油				%	6.06	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	5,500
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,050.8				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-58号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	4,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		As		m 3	100	4,000	400,000		Y007600000-004 管理費区分 T	
計							400,000			
単価							4,000		円／m3	

参考資料（1）

単-59号 WB330860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	天端手摺設置・撤去				単位	m	数量	100	単価	1,730
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9	30,400	27,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	3.2	33,400	106,880	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		9%	式	1		14,260	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						173,000				
単価						1,730	円／m			

参考資料 (1)

単-60号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料 (1)

単-61号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,200		
単価						17,200		円／人日

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]