

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00194-71(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13
所属名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年4月28日		
歩掛適用年月日	令和8年3月18日		
単価適用年月日	令和8年3月18日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
適用工種	下水道工事(3)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	3 2 : 下水道工事 (3)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		3 5 % を超えるものもしくは 対象外
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(3)		摘要	
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処理場・ポンプ場			式	1		96,924,882			
敷地造成土工			式	1		3,422,608			
掘削工			式	1		1,074,240			
掘削		土質土砂;施工方法オ-フ ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	3,200	335.7	1,074,240			単-1号 週休有
盛土工			式	1		2,348,368			
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	4,400	247.9	1,090,760			単-2号 週休有
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	140	380.7	53,298			単-3号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,870	396	740,520			単-4号 週休有
積込(ル-ズ)		土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	1,900	244.1	463,790			単-5号 週休有
管理施設整備工			式	1		33,295,962			
アスファルト舗装工			式	1		6,179,503			

設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			工事区分	下水道 処理場・ポンプ場	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クツチャレン RC-40;仕上り厚190mm	m2	204	822.2	167,728			単-6号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	204	1,571	320,484			単-7号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	204	1,761	359,244			単-8号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クツチャレン RC-40;仕上り厚190mm	m2	1,280	822.2	1,052,416			単-9号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	1,280	1,571	2,010,880			単-10号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,280	1,761	2,254,080			単-11号 週休有
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クツチャレン RC-40;仕上り厚100mm	m2	15	978.1	14,671			単-12号 週休有
法面処理工			式	1		14,579,472			
張コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m2	3,153	4,624	14,579,472			単-13号 週休有
門扉工			式	1		5,338,000			
出入口門扉		H=1.4m,W=10.0m	箇所	2	2,669,000	5,338,000			単-14号 週休有
柵工			式	1		5,591,160			

設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			工事区分	下水道	処理場・ポンプ場	施工地域	下水道工事(3)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
侵入防止柵		H=1.8m	m	175	16,740	2,929,500			単-15号 週休有
侵入防止柵		H=1.8m	m	159	16,740	2,661,660			単-16号 週休有
縁石工			式	1		1,607,827			
歩車道境界ﾌﾞｯｸ A系		ﾌﾞｯｸ規格A種(150/170 ×200×600)	m	15	8,016	120,240			単-17号 週休有
歩車道境界ﾌﾞｯｸ B系		ﾌﾞｯｸ規格A種(150/170 ×200×600)	m	12	8,258	99,096			単-18号 週休有
地先境界ﾌﾞｯｸ A系		ﾌﾞｯｸ規格C種(150×150 ×600)	m	251	5,181	1,300,431			単-19号 週休有
歩車道境界ﾌﾞｯｸ		ベース付	m	7	12,580	88,060			単-20号 週休有
雨水排水設備工			式	1		56,187,604			
作業土工			式	1		1,982,250			
床掘り		土質土砂	m3	330	2,285	754,050			単-21号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	300	4,094	1,228,200			単-22号 週休有
水路工			式	1		8,569,454			

設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域		下水道工事(3)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
プラスチック型側溝		B500×H500 再利用	m	83	6,672	553,776			単-23号 週休有
プラスチック型側溝		B800×H700 再利用	m	60	10,380	622,800			単-24号 週休有
プラスチック型側溝		B800×H700	m	24	33,610	806,640			単-25号 週休有
プラスチック型側溝		B900×H900	m	41	41,630	1,706,830			単-26号 週休有
ボックスカルバート		B800×H700	m	15	111,400	1,671,000			単-27号 週休有
ヒューム管(B形管)		管規格外圧管1種	m	0.3	15,070	4,521			単-28号 週休有
ヒューム管(B形管)		管規格外圧管1種	m	115	18,510	2,128,650			単-29号 週休有
硬質塩化ビニル管		作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	1	961.3	961			単-30号 週休有
硬質塩化ビニル管		作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	5	2,040	10,200			単-31号 週休有
砂基礎		リサイクル砂	m ³	156	6,821	1,064,076			単-32号 週休有
柵・組立マンホール工			式	1		37,611,900			
現場打ち集水柵(1)		1100×1100×1050	箇所	1	165,800	165,800			単-33号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			工事区分	下水道	処理場・ポンプ場	施工地域	下水道工事(3)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
現場打ち集水柵(2)		1000×1000×1150	箇所	1	168,600	168,600			単-34号 週休有
現場打ち集水柵(3)		1000×1000×2000	箇所	1	279,900	279,900			単-35号 週休有
現場打ち集水柵(4)		1000×1000×850	箇所	1	101,900	101,900			単-36号 週休有
ポンプ柵		2300×4300×5530	箇所	1	8,587,000	8,587,000			単-37号 週休有
ポンプ設備撤去設置工		排水ポンプ×2台,口径 300,15kw	式	1		26,572,000			内-1号 週休有
吐口柵		1600×1400×700	箇所	1	161,100	161,100			単-38号 週休有
組立1号マンホール			箇所	2	330,400	660,800			単-39号 週休有
組立2号マンホール			箇所	2	457,400	914,800			単-40号 週休有
水替工			式	1		8,024,000			
仮設排水			式	1		8,024,000			内-2号 週休有
給水設備工			式	1		1,450,307			
水栓類取付工			式	1		207,840			

設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			工事区分	下水道	処理場・ポンプ場	施工地域	下水道工事(3)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
止水栓	止水栓の種類50A; 止水栓の規格	個	1	37,940	37,940			単-41号 週休有
自動エア-抜き弁	止水栓の種類20A; 止水栓の規格	個	2	84,950	169,900			単-42号 週休有
散水施設工		式	1		115,920			
散水栓	散水栓の規格20A	基	4	28,980	115,920			単-43号 週休有
作業土工		式	1		446,530			
床掘り	土質土砂	m3	70	2,285	159,950			単-44号 週休有
埋戻し	土質	m3	70	4,094	286,580			単-45号 週休有
給水管路工		式	1		680,017			
給水管	給水管の種類水道用硬質塩化ビニル管布設; 給水管の規格塩ビ管内径50mm	m	181	3,366	609,246			単-46号 週休有
埋設シート	W=150	m	181	391	70,771			単-47号 週休有
構造物撤去工		式	1		2,568,401			

設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			事業区分	下水道	工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
構造物取壊し工			式	1		1,503,499		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3	150	8,513	1,276,950		単-48号 週休有
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物	m3	13	17,380	225,940		単-49号 週休有
スクリーン撤去		B1600×H2000,SUS304	箇所	1	609	609		単-50号 週休有
排水構造物撤去工			式	1		101,837		
波状管撤去		400	m	42	199.5	8,379		単-51号 週休有
波状管撤去		1000	m	83	1,126	93,458		単-52号 週休有
運搬処理工			式	1		963,065		
殻運搬		Co殻(無筋)	m3	150	2,157	323,550		単-53号 週休有
殻運搬		Co殻(鉄筋)	m3	13	2,655	34,515		単-54号 週休有
殻処分		Co殻(無筋)	m3	150	3,600	540,000		単-55号 週休有
殻処分		Co殻(鉄筋)	m3	13	5,000	65,000		単-56号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			工事区分	下水道	共通仮設費	施工地域	下水道工事(3)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
直接工事費			式	1		96,924,882		
共通仮設			式	1		5,853,800		
共通仮設費			式	1		788,800		
技術管理費			式	1		49,800		
CBR試験			試料	1	49,800	49,800		単-57号 週休有
現場環境改善(率計上) 69,747,882 × 1.06%			式	1		739,000		
共通仮設費(率計上) 70,352,882 × 7.2%			式	1		5,065,000		
純工事費			式	1		102,778,682		
現場管理費 76,206,682 × 31.91%			式	1		24,317,000		
工事原価			式	1		127,095,682		
一般管理費等 100,523,682 × (17.09% + 0.04%)			式	1		17,219,318		
工事価格			式	1		144,315,000		

設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13	当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額 144,315,000 × 10%		式	1		14,431,500				
工事費計		式	1		158,746,500				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（3）		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		96,924,882	
4	直接工事費		96,924,882	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		605,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		26,572,000	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		26,572,000	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		70,352,882	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		69,747,882	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7.13%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.2%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		5,065,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		5,065,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	96,924,882	
35	直接工事費	96,924,882	
36	非対象額計 (-)	27,177,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	26,572,000	間接費非対象額
41	管理費区分 T	605,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	69,747,882	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.06%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.06%	
53	計上額 単独 (追加工事)	739,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	739,000	
57	共通仮設費 (積上分)	49,800	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	49,800	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	5,853,800	

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(3)		
2	単独(追加工事)純工事費		102,778,682	
3	単独(追加工事)直接工事費		96,924,882	
4	単独(追加工事)共通仮設費		5,853,800	
5	非対象額計(-)		26,572,000	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		26,572,000	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		76,206,682	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		75,601,682	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		31.28%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		31.91%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		24,317,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		24,317,000	

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 下水道工事(3) 第 回変更

1	工事原価	127,095,682	
2	純工事費	102,778,682	
3	現場管理費	24,317,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	26,572,000	
7	管理費区分9	26,572,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	100,523,682	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	99,918,682	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	17.09%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	100,523,682	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 40,209 円
24	一般管理費等 率(補正後)	17.13%	
25	計上額 単独(追加工事)	17,219,318	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	17,219,318	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ設備撤去設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月18日 令和 8年 3月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設備撤去設置工		式	1	26,572,000	26,572,000			WYB00037 管理費区分 9
合 計					26,572,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		仮設排水					単価適用年月日	令和 8年 3月18日	歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
仮設排水設備	賃料	式	1	7,920,000	7,920,000			WYB00035 管理費区分 無				
塩ビ送排水ホース	150	m	100	1,040	104,000			WYB00036 管理費区分 無				
合 計					8,024,000							

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1	335.7	335.7	CB210100 管理費区分 無 単-58号
計					335.7	
単価					335.7	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	247.9	247.9	CB210510 管理費区分 無 単-59号
計					247.9	
単価					247.9	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	380.7	380.7	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	380.7	380.7	CB210520 管理費区分 無 単-60号
計					380.7	
単価					380.7	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	396	396	CB210110 管理費区分 無 単-61号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.3km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	396	396	CB210110 管理費区分 無 単-61号
計					396	
単価					396	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	1	244.1	244.1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	244.1	244.1	CB210020 管理費区分 無 単-62号
計					244.1	
単価					244.1	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚190mm	m2	1	822.2	822.2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 190mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	822.2	822.2	CB410030 管理費区分 無 単-63号
計					822.2	
単価					822.2	円 / m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	1	1,571	1,571	CB410040 管理費区分 無 単-64号
計					1,571	
単価					1,571	円 / m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	1,761	1,761	CB410260 管理費区分 無 単-65号
計					1,761	
単価					1,761	円 / m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚190mm	m2	1	822.2	822.2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 190mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	822.2	822.2	CB410030 管理費区分 無 単-63号
計					822.2	
単価					822.2	円 / m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	1	1,571	1,571	CB410040 管理費区分 無 単-64号
計					1,571	
単価					1,571	円 / m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	1,761	1,761	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコ(2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,761	1,761	CB410260 管理費区分 無 単-65号
計					1,761	
単価					1,761	円 / m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クッション RC-40;仕上り厚100mm	m2	1	978.1	978.1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クッション RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	978.1	978.1	CB410031 管理費区分 無 単-66号
計					978.1	
単価					978.1	円 / m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m2	1	4,624		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = クリーン機能付きバックホウ : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m2	1	4,516	4,516	WB240730 管理費区分 無 単-67号
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート :	m2	1	107.4	107.4	WB240740 管理費区分 無 単-68号
計					4,623.4	
単価					4,624	円 / m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
出入口門扉	H=1.4m,W=10.0m	基	1	2,198,000	2,198,000	Y04990020-023 管理費区分 無
大型引戸門扉1(材工共)	H=1.4m,W=10.0m	基	1	2,198,000	2,198,000	Y04990020-023 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2.3	36,090	83,007	CB240010 管理費区分 無 単-69号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	5.7	10,620	60,534	CB240210 管理費区分 無 単-70号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	11.2	1,376	15,411.2	CB221110 管理費区分 無 単-71号
門柱壁	H=2.0m,W=4.0m	基	1	306,900	306,900	WYB00028 管理費区分 無 単-72号
基面整正		m ²	8.3	499.8	4,148.34	CB210080 管理費区分 無 単-73号
計					2,668,000.54	
単価					2,669,000	円 / 箇所

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
侵入防止柵	H=1.8m	m	10			16,740
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別 = 基礎ブロック：支柱間隔 = 2m：	m	10	3,437	34,370	CB420840 管理費区分 無 単-74号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10	11,300	113,000	CB420841 管理費区分 無 単-75号
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎種別 = 基礎ブロック：構造物種別 = 金網柵 ：基礎砕石 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用 ：	基	5	3,990	19,950	CB420820 管理費区分 無 単-76号
計					167,320	
単価					16,740	円 / m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
侵入防止柵	H=1.8m	m	10			16,740
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別 = 基礎ブロック：支柱間隔 = 2m：	m	10	3,437	34,370	CB420840 管理費区分 無 単-74号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10	11,300	113,000	CB420841 管理費区分 無 単-75号
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎種別 = 基礎ブロック：構造物種別 = 金網柵 ：基礎砕石 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用 ：	基	5	3,990	19,950	CB420820 管理費区分 無 単-76号
計					167,320	
単価					16,740	円 / m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	A系	m				
	ブロック規格A種(150/170×200×600)	単位			10	8,016
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (150/170 × 200 × 600) : 基礎砕石規格 = 再生クワッチャン RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	10	8,016	80,160	CB422510 管理費区分 無 単-77号
計					80,160	
単価					8,016	円 / m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	B系	m				
	ブロック規格A種(150/170×200×600)	単位			10	単価 8,258
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (150/170 × 200 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クワッチャン RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	10	8,016	80,160	CB422510 管理費区分 無 単-77号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.68	2,285	1,553.8	CB210030 管理費区分 無 単-78号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.21	4,094	859.74	CB210410 管理費区分 無 単-79号
計					82,573.54	
単価					8,258	円 / m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック A系	ブロック規格C種(150×150×600)	m	10	5,181		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10	5,076	50,760	CB422520 管理費区分 無 単-80号
基面整正		m ²	2.1	499.8	1,049.58	CB210080 管理費区分 無 単-73号
計					51,809.58	
単価					5,181	円 / m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	ベース付	m	4	12,580		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 再生クワッシュンRC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	4	12,440	49,760	CB422510 管理費区分 無 単-81号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.24	2,285	548.4	CB210030 管理費区分 無 単-78号
計					50,308.4	
単価					12,580	円 / m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	2,285	2,285	CB210030 管理費区分 無 単-78号
計					2,285	
単価					2,285	円 / m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1	4,094	4,094	CB210410 管理費区分 無 単-79号
計					4,094	
単価					4,094	円 / m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	B500×H500 再利用	m	10	6,672	66,720	WB821410 管理費区分 無 単-82号
U型側溝	作業区分 = 再利用撤去・据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 有り : 基礎砕石の種類 = 再生クワツツラ ヲ 40~0 : 基礎砕石設計数量 (実数入力) = 0.68m3/10m :	m	10	6,672	66,720	WB821410 管理費区分 無 単-82号
計					66,720	
単価					6,672	円 / m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	B800×H700 再利用	m	1	10,380	10,380	WB821410 管理費区分 無 単-83号
U型側溝	作業区分 = 再利用撤去・据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000を超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1m3/10m :	m	1	10,380	10,380	WB821410 管理費区分 無 単-83号
計					10,380	
単価					10,380	円 / m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	B800×H700	m	10	33,610	336,100	WB821410 管理費区分 無 単-84号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000を超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1m ³ /10m :	m	10	33,610	336,100	WB821410 管理費区分 無 単-84号
計					336,100	
単価					33,610	円 / m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	B900×H900	m	10	41,630	416,300	WB821410 管理費区分 無 単-85号
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000を超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.1 m ³ /10m :	m	10	41,630	416,300	WB821410 管理費区分 無 単-85号
計					416,300	
単価					41,630	円 / m

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	B800×H700	m	1	111,400	111,400	111,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分 = 据付 : 製品長 = 2.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25 : 基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート : PC鋼材による縦締め = 無し : ラフレ-ンクレ-ン賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	111,400	111,400	CB222880 管理費区分 無 単-86号
計					111,400	
単価					111,400	円 / m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管(B形管)	管規格外圧管1種	m	1	15,070	15,070	CB222860 管理費区分 無 単-87号
計					15,070	
単価					15,070	円 / m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管(B形管)	管規格外圧管1種	m	1	18,510	18,510	CB222860 管理費区分 無 単-88号
計					18,510	
単価					18,510	円 / m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	1	961.3	961.3	CB222770 管理費区分 無 単-89号
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	961.3	961.3	
計					961.3	
単価					961.3	円 / m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	1	2,040	2,040	CB222770 管理費区分 無 単-90号
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	2,040	2,040	
計					2,040	
単価					2,040	円 / m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	リサイクル砂	m3	1	2,335	2,335	DGD60040 管理費区分 無 単-91号
		m3	1.26	3,560	4,485.6	WYB00006 管理費区分 無
計					6,820.6	
単価					6,821	円 / m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(1)	1100×1100×1050	箇所	10		165,800	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.03m3を超え1.09m3以下 : コンクリート打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	10	160,200	1,602,000	CB222950 管理費区分 無 単-92号
足掛金物	巾30cm	本	20	2,780	55,600	Y049900020-002 管理費区分 無
計					1,657,600	
単価					165,800	円 / 箇所

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(2)	1000×1000×1150	箇所	10		168,600	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.03m3を超え1.09m3以下 : コンクリート打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	10	160,200	1,602,000	CB222950 管理費区分 無 単-92号
足掛金物	巾30cm	本	30	2,780	83,400	Y049900020-002 管理費区分 無
計					1,685,400	
単価					168,600	円 / 箇所

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(3)	1000×1000×2000	箇所	10		279,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.80m3を超え1.90m3以下 : コンクリート打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	10	263,200	2,632,000	CB222950 管理費区分 無 単-93号
足掛金物	巾30cm	本	60	2,780	166,800	Y049900020-002 管理費区分 無
計					2,798,800	
単価					279,900	円 / 箇所

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(4)	1000×1000×850	箇所	10	101,900	1,019,000	CB222950 管理費区分 無 単-94号
計					1,019,000	
単価					101,900	円 / 箇所

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ桝	2300 × 4300 × 5530	単位			1	8,587,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉)：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	40	33,670	1,346,800	CB240010 管理費区分 無 単-95号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	172	10,620	1,826,640	CB240210 管理費区分 無 単-70号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物)：	t	0.57	183,900	104,823	WB810010 管理費区分 無 単-132号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物)：	t	3.28	181,800	596,304	WB810010 管理費区分 無 単-96号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.8	36,090	64,962	CB240010 管理費区分 無 単-69号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m 2	1.7	5,434	9,237.8	CB240210 管理費区分 無 単-97号
FRP角型中間スラブ	2300 × 4300用	組	1	2,334,000	2,334,000	WYB00011 管理費区分 無 単-98号

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ桝	2300 × 4300 × 5530	箇所	1		8,587,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	2300 × 4300用	組	1	901,000	901,000	WYB00012 管理費区分 無 単-99号
足掛金物	巾30cm	本	30	2,780	83,400	WYB00014 管理費区分 無 単-100号
スクリーン	B2300 × H4530用	組	1	801,700	801,700	WYB00016 管理費区分 無 単-101号
足場工	工法 = 手摺先行型枠組足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m ²	98	5,286	518,028	WB252110 管理費区分 無 単-102号
計					8,586,894.8	
単価					8,587,000	円 / 箇所

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吐口柵	1600×1400×700	箇所	10	161,100	1,611,000	CB222950 管理費区分 無 単-103号
計					1,611,000	
単価					161,100	円 / 箇所

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	組立1号マンホール	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	330,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ブロック蓋受枠可とう継手等		式	1	556,400	556,400	WYB00018 管理費区分 無 単-104号			
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	2	31,520	63,040	DGD60070 管理費区分 無 単-105号			
流入口削孔工		式	1	38,190	38,190	WYB00019 管理費区分 無 単-106号			
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.9	1,616	3,070.4	CB221110 管理費区分 無 単-133号			
計					660,700.4				
単価					330,400	円 / 箇所			

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立2号マンホール								
							2	457,400
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック蓋受枠可とう継手等				式	1	789,900	789,900	WYB00020 管理費区分 無 単-107号
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		箇所	2	39,900	79,800	DGD60070 管理費区分 無 単-108号
流入口削孔工				式	1	39,600	39,600	WYB00021 管理費区分 無 単-109号
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：		m ²	3.3	1,616	5,332.8	CB221110 管理費区分 無 単-133号
計							914,632.8	
単価							457,400	円 / 箇所

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓	止水栓の種類50A;止水栓の規格	個	10			
止水栓取付け	呼び径 = 50mm : 管の種類 = VP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	10	5,808	58,080	D9431000 管理費区分 無 単-110号
止水栓	50A ゲートバルブ	個	10	24,400	244,000	Y049900020-035 管理費区分 無
止水栓鋳鉄ボックス	B1	個	10	4,750	47,500	Y049900020-036 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (PE)	VU 200	m	5.4	2,300	12,420	Y049900020-026 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.06	42,130	2,527.8	CB240010 管理費区分 無 単-111号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	1.2	9,554	11,464.8	CB240210 管理費区分 無 単-112号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.3	1,255	1,631.5	CB221110 管理費区分 無 単-113号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.9	1,376	1,238.4	CB221110 管理費区分 無 単-114号
基面整正		m ²	0.9	499.8	449.82	CB210080 管理費区分 無 単-115号
計					379,312.32	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓	止水栓の種類50A; 止水栓の規格	個	10			
単価					37,940	円 / 個

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動エア-抜き弁	止水栓の種類20A; 止水栓の規格	個	10			84,950
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 13 ~ 25mm :	基	10	3,981	39,810	D9205000 管理費区分 無 単-116号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = VP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	10	2,796	27,960	D9431000 管理費区分 無 単-117号
自動エア-抜き弁 (空気弁)	20A	個	10	59,300	593,000	Y049900020-037 管理費区分 無
止水栓	同上	個	10	3,598	35,980	Y049900020-038 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VP 20	m	13.5	170	2,295	Y004004001-001 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 20 × 90 °	個	20	56	1,120	Y049900020-029 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSバルブソケット 20	個	20	40	800	Y049900020-030 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	水栓ソケット 20	個	10	47	470	Y049900020-031 管理費区分 無
止水栓鋳鉄ボックス	B1	個	20	4,750	95,000	Y049900020-036 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (PE)	VU 200	m	8	2,300	18,400	Y049900020-026 管理費区分 無

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動エア-抜き弁	止水栓の種類20A; 止水栓の規格	個			10	84,950
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物: 打設工法 = 人力打設: コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉): 養生工の種類 = 一般養生: 現場内小運搬の有無 = 無し: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 3	0.12	42,130	5,055.6	CB240010 管理費区分 無 単-111号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠: 構造物の種類 = 小型構造物:	m 2	2.4	9,554	22,929.6	CB240210 管理費区分 無 単-112号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下: 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	2.6	1,255	3,263	CB221110 管理費区分 無 単-113号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1.8	1,376	2,476.8	CB221110 管理費区分 無 単-114号
基面整正		m 2	1.8	499.8	899.64	CB210080 管理費区分 無 単-115号
計					849,459.64	
単価					84,950	円/個

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工	口径 = 20mm : 散水栓 (箱共) 取付の有無 = 有 :	個	10	15,110	151,100	WB610410 管理費区分 無 単-118号 散水栓20A材込
散水栓鋳鉄製ボックス	B3B	個	10	11,700	117,000	Y049900020-039 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VP 20	m	4.5	170	765	Y004004001-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.07	42,130	2,949.1	CB240010 管理費区分 無 単-111号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m ²	1.3	9,554	12,420.2	CB240210 管理費区分 無 単-112号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生ク ラッシュラン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	3.6	1,255	4,518	CB221110 管理費区分 無 単-113号
基面整正		m ²	2	499.8	999.6	CB210080 管理費区分 無 単-115号
計					289,751.9	
単価					28,980	円 / 基

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,285	2,285	CB210030 管理費区分 無 単-119号
計							2,285	
単価							2,285	円 / m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,094
規格	土質	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	4,094	4,094	CB210410 管理費区分 無 単-120号	
計					4,094		
単価					4,094	円 / m3	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩ビ 管内径50mm	m	1	3,366	3,366	WB610400 管理費区分 無 単-121号
計					3,366	
単価					3,366	円 / m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設シート	単位	m	数量	1	単価	391
規格	W=150	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管明示シート工		m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-122号	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無	
計					390.96		
単価					391	円 / m	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-123号
計					8,513	
単価					8,513	円 / m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-124号
計					17,380	
単価					17,380	円 / m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	609
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクリーン撤去	B1600 × H2000, SUS304							
蓋版	作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1	609	609	WB821430 管理費区分 無 単-125号		
計					609			
単価					609	円 / 箇所		

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波状管撤去	400	m	1	199.5	199.5	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	1	199.5	199.5	CB222770 管理費区分 無 単-126号
計					199.5	
単価					199.5	円 / m

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波状管撤去	1000	m				
			100	1,126	112,600	1,126
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 700 ~ 1,000mm :	m	100	1,126	112,600	CB222770 管理費区分 無 単-127号
計					112,600	
単価					1,126	円 / m

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	Co殻(無筋)	m3	1	2,157	2,157	CB227010 管理費区分 無 単-128号
計					2,157	
単価					2,157	円 / m3

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	Co殻(鉄筋)	m3	1	2,655	2,655	CB227010 管理費区分 無 単-129号
計					2,655	
単価					2,655	円 / m3

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Co殻(無筋)		m3	1	3,600	3,600	WYB00030 管理費区分 T
計					3,600	
単価					3,600	円 / m3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(無筋 Con塊)			1	3,600	3,600	WYB00030 管理費区分 T

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Co殻(鉄筋)		m3	1	5,000	5,000	WYB00031 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋 Con塊)			1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円 / m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	CBR試験				単位	試料	数量	1	単価	49,800
規格					単位	試料	数量	1	単価	49,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
設計CBR試験費	2モールド/試料	試料	1	49,800	49,800	WYB00034 管理費区分 無				
計					49,800					
単価					49,800	円 / 試料				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	335.7			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%	37.91				
運転手(特殊)		%	37.91	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	129		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.72	20,100	20,100		M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	247.9			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44		11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	380.7			
標準単価					369.68		
労務構成比率		%	66.35				
運転手(特殊)		%	45.74	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.61	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.84				
軽油		%	15.84	138	129		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.81				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	9.51	6,010	6,660		L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	8.3	11,200	11,600		L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	1	396		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.3km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1		244.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手(特殊)		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	822.2	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	190mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	74.21	753,000	380,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	190mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	単位	m ²	1	822.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	190 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	1,571		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
再生粒度調整砕石	RM - 30	%	47.84	240,000	960,000	Z002125002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	1,571		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	再生粒度調整碎石 RM-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		1,761	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%	10.17				
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%	80.7	580,000	555,000		Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	129		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,761	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		978.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	978.1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²			1	
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-67号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100	4,516		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,008	18,604	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.9	24,990	47,481	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1	25,500	308,550	Z002012001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.89	45,900	40,851	WK240050 管理費区分 無 単-130号
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		3,913	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					451,600	
単価					4,516	円/m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料(1)

単-68号

WB240740

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m2	100	107.4		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,740	
単価					107.4	円 / m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	36,090			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	25,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,620		
標準単価					10,100	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,376
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²					
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	129		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,376	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-72号

WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門柱壁		基				
規格	H=2.0m, W=4.0m	単位			1	単価 306,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 24- 12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般 養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2.2	42,870	94,314	CB240010 管理費区分 無 単-131号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m ²	17.1	10,620	181,602	CB240210 管理費区分 無 単-70号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.093	183,900	17,102	WB810010 管理費区分 無 単-132号
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5	1,616	8,080	CB221110 管理費区分 無 単-133号
基面整正		m ²	5	1,172	5,860	WB240710 管理費区分 無 単-134号
計					306,958	
単価					306,900	円 / 基

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	499.8		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB420840

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1	3,437		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,487.9		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	90.31	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ブロック 2m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB420841

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	11,300		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
侵入防止柵		%	100	1	11,300	Y002064000-001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB420820

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用			1		3,990	
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,148.2		
労務構成比率			%	80.48			
普通作業員			%	72.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.22	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.52			
基礎ブロック			%	19.52	810	700	Y000362001-001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎砕石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	単位	1	8,016	
標準単価			7,679.2		
労務構成比率		%	67.15		
普通作業員		%	25.46	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.45	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.94	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	10.15	30,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.53		
歩車道境界ブロック	片面 150 / 170 × 200 × 600 (A) リサイクル認定製品	%	21.91	1,020	Z002352001 管理費区分 無
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	9.63	19,750	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	0.69	1,200	Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1	8,016		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.3	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.32			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	0.32	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)					
J04 基礎砕石規格	再生クラッシュ RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J06 養生工の有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1		2,285	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1	4,094			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	129	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	137	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,094
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB422520

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	5,076
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,825.8			
労務構成比率		%	72.56				
普通作業員		%	31.94	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	18.23	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	17.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	1.35	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.96				
地先境界ブロック	150×150×600(C) リサイクル認定製品	%	25.47	745	870	Z002354003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	%	1.04	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	0.45	138	129	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB422520

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュ RC-40 無し	m	1	5,076		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.48			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	0.48	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	C種(150×150×600)					
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	12,440
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,811			
労務構成比率		%	44.98				
普通作業員		%	16.17	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.85	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	8.7	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.43				
歩車道境界ブロック	ベース付きL=2000	%	50.19	3,420	8,950	Y000283000-003 管理費区分 無	
軽油		%	1.38	138	129	Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	0.86	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	12,440
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クワツァラン RC-40 無し	単位					
機械構成比率		%	2.59				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³) 1.7 t吊	%	2.19	7,080	7,960	L001010010 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	0.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種1000-2000mm、150-550kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	0.5 個/m						
J04 基礎砕石規格	再生クワツァラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

参考資料(1)

単-82号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.68m ³ /10m	m	10			6,672
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,310.52	43,105	Q001365003 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	同上	m	10	2,198.365	21,983	Q001365003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.816	2,000	1,632	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					66,720	
単価					6,672	円/m
J01 作業区分	再利用撤去・据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.68 m ³ /10m					

参考資料(1)

単-83号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 1m3/10m	m	10	10,380		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,713.64	67,136	Q001365004 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	同上	m	10	3,423.956	34,239	Q001365004 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2	2,000	2,400	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					103,800	
単価					10,380	円/m
J01 作業区分	再利用撤去・据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	1 m3/10m					

参考資料(1)

単-84号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 1m3/10m	m	10	3,361.00	33,610	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,713.64	67,136	Q001365004 管理費区分 無 Z1
U型水路	B800×H700 L=2000	個	5	53,300	266,500	Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2	2,000	2,400	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					336,100	
単価					33,610	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	1 m3/10m					

参考資料(1)

単-85号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 1.1m ³ /10m	m	10	4,163.00	41,630	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,713.64	67,136	Q001365004 管理費区分 無 Z1
U型水路	B900×H900 L=2000	個	5	69,300	346,500	Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.32	2,000	2,640	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					416,300	
単価					41,630	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.1 m ³ /10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	111,400
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				64,826			
労務構成比率		%	20.77				
普通作業員		%	4.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.39	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.18	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	73.21				
ボックスカルバート	B800×H700 L=2000	%	73.21	94,900	186,200	Y000356000-001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.02				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	2.69	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m			1	111,400
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25					
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ラフレレンス賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
ヒューム管(B形管)	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	15,070		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				16,276		
労務構成比率		%	39.79			
普通作業員		%	17.16	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	8.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	3.47	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	56.75			
ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	%	54.46	21,600	18,400	Z002500006 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管(B形管)	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		15,070	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.46			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	%	3.07	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	400mm					
J03 固定基礎	無し					
J05 規格	外圧管1種					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
ヒューム管(B形管)	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	18,510	18,510	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				20,253		
労務構成比率		%	31.98			
普通作業員		%	13.79	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	7.13	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.59	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.79	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	65.23			
ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	%	63.39	31,300	26,800	Z002500008 管理費区分 無
軽油		%	1.63	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管(B形管)	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		18,510	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.79			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	%	2.47	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	500mm					
J03 固定基礎	無し					
J05 規格	外圧管1種					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1		961.3	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				837.85		
労務構成比率		%	51.18			
普通作業員		%	36.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.79	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.82			
取付管 VU 100		%	48.82	405	532	Y001664000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	50～150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	2,040		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				837.85		
労務構成比率		%	51.18			
普通作業員		%	36.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.79	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.82			
取付管 VU 150		%	48.82	405	1,600	Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	50～150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-91号

DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1	2,335		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1	2,335.8	2,335	Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,335	
単価					2,335	円 / m3
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	160,200
規格	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ハック材(クレーン機能付)打設一般養生・特殊養生(練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	160,200
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				147,730			
労務構成比率		%	83.07				
型わく工		%	34.04	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	21.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.9	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.83	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.96				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	15.16	19,750	25,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%	0.49	138	129	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	単価	摘要
規格	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下	バ ックホウ(クレーン機能付) 打設	一般養生・特殊養生(練炭)	1	160,200	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.97			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.86	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	1.03m3を超え1.09m3以下					
J03 コンクリート打設工法	バ ックホウ(クレーン機能付) 打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	263,200	
規格	18-8-40(高炉) 1.80m3を超え1.90m3以下 ハック材(クレーン機能付)打設一般養生・特殊養生(練炭)	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						242,250		
労務構成比率				%	82.04			
型わく工				%	33.33	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員				%	20.99	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役				%	8.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員				%	2.99	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率				%	16.93			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下			%	16.13	19,750	25,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.51	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	単価	263,200
規格	18-8-40(高炉) 1.80m3を超え1.90m3以下	バック杓(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)		1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.03			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.92	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	1.80m3を超え1.90m3以下					
J03 コンクリート打設工法	バック杓(クレーン機能付)打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	101,900	
規格	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 ハック材(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						94,512		
労務構成比率				%	83.44			
型わく工				%	32.12	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員				%	25.77	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役				%	10.76	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員				%	2.83	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率				%	15.59			
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		%	14.84	19,750	25,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	単価	1	単価	101,900
規格	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設一般養生・特殊養生(練炭)		単位	数量	標準単価	単価	摘要	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	0.97					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.85	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.07	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無		
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)							
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.65m3を超え0.69m3以下							
J03 コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設							
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	33,670			
標準単価					27,663		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	16.39				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.53		25,400	24,990	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.91		31,000	31,008	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.76		28,300	29,274	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	1.75		28,900	30,804	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
生コンクリート		%	79.73				
	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	78.96		20,400	26,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	0.77		138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
		%	3.88				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	33,670		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-96号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1			181,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		37	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,800	
単価					181,800	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,434			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,104.7		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
	普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
	土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)

単-98号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	2,334,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP角型中間スラブ	2300 × 4300用	組	1	2,333,000	2,333,000	Y049900020-001 管理費区分 無		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	枚	1	982.3	982	WYB00032 管理費区分 無 単-135号		
蓋版	同上	枚	1	982.3	982	WYB00033 管理費区分 無 単-136号		
計					2,334,964			
単価					2,334,000	円 / 組		

参考資料(1)

単-99号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	901,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グレーチング蓋 2300×4300用	受枠 W4420×L2400×H61	組	1	82,100	82,100	Y000301000-001 管理費区分 無		
グレーチング蓋 2300×4300用	W854×L2400×H55	枚	3	157,500	472,500	Y000301000-002 管理費区分 無		
グレーチング蓋 2300×4300用	W995×L2400×H55 切欠き有	枚	1	190,200	190,200	Y000301000-003 管理費区分 無		
グレーチング蓋 2300×4300用	W819×L2400×H55	枚	1	151,300	151,300	Y000301000-004 管理費区分 無		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	枚	5	982.3	4,911	WYB00013 管理費区分 無 単-137号		
計					901,011			
単価					901,000	円 / 組		

参考資料(1)

単-100号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	巾30cm	足掛金物	巾30cm	本	1	2,780	2,780	Y049900020-002 管理費区分 無
計							2,780	
単価							2,780	円 / 本

参考資料(1)

単-101号

WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	801,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクリーン	B2300×H4530用	枚	4	162,700	650,800	Y049900020-003 管理費区分 無		
スクリーン	B2300×H4530用	枚	1	104,400	104,400	Y049900020-004 管理費区分 無		
スクリーン	B2300×H4530用	組	12	700	8,400	Y049900020-005 管理費区分 無		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	枚	5	982.3	4,911	WYB00017 管理費区分 無 単-138号		
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無 = 有り :	本	20	1,662	33,240	CB473310 管理費区分 無 単-139号		
計					801,751			
単価					801,700	円/組		

参考資料(1)

単-102号

WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月18日 令和 8年 3月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	100	5,286		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	7	34,068	238,476	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	34%	式	1		134,105	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					528,600	
単価					5,286	円/掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	1	単価	161,100	
規格	18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						148,290		
労務構成比率		%		83.63				
型わく工		%		35.46	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%		22.56	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%		8.87	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%		1.89	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%		16.31				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%		15.96	19,750	25,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%		0.06	138	129	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	単位	箇所	数量	単価	161,100
規格	18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.06			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	1.09m3を超え1.15m3以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)

単-104号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	556,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	2	94,100	188,200	ZA10575235 管理費区分 無		
マンホール調整金具	600 25mm	組	1	4,520	4,520	Y049900020-006 管理費区分 無		
マンホール調整金具	600 45mm	組	1	7,360	7,360	Y049900020-007 管理費区分 無		
マンホール調整リング	600 50mm	個	1	5,970	5,970	Y049900020-008 管理費区分 無		
マンホール調整リング	600 100mm	個	1	9,330	9,330	Y049900020-009 管理費区分 無		
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1	24,700	24,700	Y049900020-010 管理費区分 無		
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1	33,200	33,200	Y049900020-011 管理費区分 無		
1号マンホール	直壁 900×300	個	1	19,000	19,000	Y049900020-012 管理費区分 無		
1号マンホール	直壁 900×600	個	1	32,600	32,600	Y049900020-013 管理費区分 無		
1号マンホール	管取付壁 900×1800	個	2	89,400	178,800	Y049900020-014 管理費区分 無		
1号マンホール	底版 有効高130	個	2	26,400	52,800	Y049900020-015 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-104号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等				1		556,400	
計						556,480	
単価						556,400	円 / 式

参考資料(1)

単-105号

DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	31,520
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1	31,512	31,512	Q2G1070040 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					31,520				
単価					31,520	円 / 箇所			
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模	4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								

参考資料(1)

単-106号

WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	流入口削孔工				式	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	1号マンホール	削孔 500 ; ム管	箇所	2	15,500	31,000	Y049900020-016 管理費区分 無		
	1号マンホール	削孔 150 ; ヲ管	箇所	1	7,190	7,190	Y049900020-040 管理費区分 無		
計						38,190			
単価						38,190	円 / 式		

参考資料(1)

単-107号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等				1		789,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	2	94,100	188,200	ZA10575235 管理費区分 無	
マンホール調整金具	600 25mm	組	1	4,520	4,520	Y049900020-006 管理費区分 無	
マンホール調整金具	600 45mm	組	1	7,360	7,360	Y049900020-007 管理費区分 無	
マンホール調整リング	600 50mm	個	1	5,970	5,970	Y049900020-008 管理費区分 無	
マンホール調整リング	600 150mm	個	1	12,800	12,800	Y049900020-017 管理費区分 無	
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1	33,200	33,200	Y049900020-011 管理費区分 無	
2号マンホール	斜壁 900×1200×300	個	1	47,500	47,500	ZA10572005 管理費区分 無	
2号マンホール	斜壁 600×1200×450	個	1	63,200	63,200	Y049900020-018 管理費区分 無	
1号マンホール	直壁 900×600	個	1	32,600	32,600	Y049900020-013 管理費区分 無	
2号マンホール	管取付壁 1200×1500	個	2	145,000	290,000	Y049900020-019 管理費区分 無	
2号マンホール	底版 有効高150	個	2	52,300	104,600	Y049900020-020 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-107号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ブロック 蓋 受枠 可とう継手等				式	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価				
						1		789,900	
計								789,950	
単価								789,900	円 / 式

参考資料(1)

単-108号

DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無	箇所	1		39,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1	39,895	39,895	Q2G1070070 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,900	
単価					39,900	円 / 箇所
J01 規格・仕様	2号(1200mm) 4m以下					
J02 施工規模	4箇所以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1)

単-109号

WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	流入口削孔工				式	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	2号マンホール	削孔 400 ; ユ-4管	個	1	18,000	18,000	Y049900020-021 管理費区分 無		
	2号マンホール	削孔 500 ; ユ-4管	個	1	21,600	21,600	Y049900020-022 管理費区分 無		
計						39,600			
単価						39,600	円 / 式		

参考資料(1)

単-110号

D9431000

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	50mm VP用 止水栓 + 筐				1	5,808
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13	28,866	3,752	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,990	1,999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率 + まるめ)	1%	式	1		57	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,808	
単価					5,808	円 / 箇所
J01 呼び径	50mm					
J02 管の種類	VP用					
J03 作業区分	止水栓 + 筐					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	42,130	
標準単価				36,756	
労務構成比率		%	41.15		
普通作業員		%	22.25	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物				
J02 打設工法	人力打設				
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J05 養生工の種類	一般養生				
J07 現場内小運搬の有無	無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,554			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	32,946		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,255
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²					
標準単価				1,191.6			
労務構成比率		%	83.06				
普通作業員		%	39.93	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	129		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,255			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,376
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²					
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	129		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,376		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	499.8		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)

単-116号

D9205000

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	人力施工 設置 13~25mm	基	1	3,981		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	28,866	1,443	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,990	2,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		39	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,981	
単価					3,981	円 / 基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	人力施工 設置 13~25mm					

参考資料(1)

単-117号

D9431000

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm VP用 止水栓 + 筐	箇所	1	2,796		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	28,866	2,020	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.03	24,990	749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率 + まるめ)	1%	式	1		27	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,796	
単価					2,796	円 / 箇所
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	VP用					
J03 作業区分	止水栓 + 筐					

参考資料(1)

単-118号

WB610410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工 散水栓20A材込	20mm 有	個	1		15,110	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35	28,866	10,103	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
散水栓	20A	個	1	5,000	5,000	Y001550101-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,110	
単価					15,110	円 / 個
J01 口径 J02 散水栓(箱共)取付の有無	20mm 有					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1	2,285			
標準単価					2,247.4		
労務構成比率		%			74.16		
運転手(特殊)		%			40.26	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			33.9	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			7.11		
軽油		%			7.11	138	129 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			18.73		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%			18.73	8,460	8,460 M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1	4,094			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	129	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	137	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,094
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-121号

WB610400

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 50mm 硬質塩化ビニール管	m			100	3,366
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	9	28,866	259,794	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
硬質塩化ビニール管	VP 50	m	131.25	585	76,781	Y004004001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					336,600	
単価					3,366	円 / m
J01 施工場所	屋外					
J02 管の内径	50mm					
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管					

参考資料(1)

単-122号

D9133000

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	99.96
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,996	
単価					99.96	円 / m

参考資料(1)

単-123号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,513		
単価						8,513	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

参考資料(1)

単-124号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					17,380				
単価					17,380	円 / m 3			
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)

単-125号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		100		609		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100	609.001	60,900	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					60,900			
単価					609	円/枚		
J01 作業区分	再利用撤去							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 200～400mm	m	1	199.5			
標準単価					201.7		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	69.27	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	30.73	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去						
J02 管種別	波状管						
J03 呼び径	200～400mm						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 700～1,000mm	m	1	1,126	
標準単価				1,124.1	
労務構成比率		%	75.94		
普通作業員		%	49.74	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	17.04	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.03	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.13	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	5.26		
軽油		%	5.26	138	129 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.8		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	18.8	21,100	21,100 M000202129 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		m				
撤去 波状管 700 ~ 1,000mm		単位		数量	1	単価 1,126
J01 作業区分	撤去					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	700 ~ 1,000mm					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1	2,053.8	2,157	
標準単価				2,053.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1	2,655			
標準単価					2,527.8		
労務構成比率		%			44.82		
運転手(一般)		%			44.82	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			14.41		
軽油		%			14.41	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			40.77		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%			40.77	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						

参考資料(2)

単-130号

WK240050

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ型)運転		日	数量	1	単価	45,900
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	軽油		L	37	129	4,773	Z006702002 管理費区分 無 Z1
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計					45,900	
	単価					45,900	円/日

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-131号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	42,870	
標準単価				36,531	
労務構成比率		%	34.96		
特殊作業員		%	10.07	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54		
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	59.8	20,400	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-131号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート		m ³				
無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用		1	42,870		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-132号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1		183,900	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					183,900	
単価					183,900	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-133号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,616		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,407.6		
労務構成比率		%	70.31			
普通作業員		%	33.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	20.46	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-133号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワツヤン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,616	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	4.75	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワツヤン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-134号

WB240710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月18日 令和 8年 3月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2			100	1,172
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	31,008	37,209	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.2	24,990	79,968	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		23	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					117,200	
単価					1,172	円 / m2

参考資料(2)

単-135号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	982.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					98,230	
単価					982.3	円/枚

参考資料(2)

単-136号

WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		100			982.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					98,230		
単価					982.3	円/枚	

参考資料(2)

単-137号

WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	982.3		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					98,230	
単価					982.3	円/枚

参考資料(2)

単-138号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		100			982.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					98,230			
単価					982.3	円/枚		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-139号

CB473310

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り			1		1,662	
標準単価					1,512.4		
労務構成比率		%	93				
特殊作業員		%	46.81		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	22.54		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	21.83		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	7				
コンクリートアンカー		%	6.87		104	231	Y000116000-004 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り						

登録単価 / オプション単価

工事名		【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000116000-004	コンクリートアンカー		本	231	令和7	3	単-139		
Y000283000-003	歩車道境界ブロック	ベース付きL=2000	個	17,900	令和7	3	単-81		
Y000300000-002	U型水路	B800×H700 L=2000	個	53,300	令和7	3	単-84		
Y000300000-003	U型水路	B900×H900 L=2000	個	69,300	令和7	3	単-85		
Y000301000-001	グレーチング蓋 2300×4300用	受枠 W4420×L2400×H61	組	82,100	令和7	3	単-99		
Y000301000-002	グレーチング蓋 2300×4300用	W854×L2400×H55	枚	157,500	令和7	3	単-99		
Y000301000-003	グレーチング蓋 2300×4300用	W995×L2400×H55 切欠き有	枚	190,200	令和7	3	単-99		
Y000301000-004	グレーチング蓋 2300×4300用	W819×L2400×H55	枚	151,300	令和7	3	単-99		
Y000356000-001	ボックスカルバート	B800×H700 L=2000	本	186,200	令和7	3	単-86		
Y000362001-001	基礎ブロック		個	700	令和7	3	単-76		
Y001550101-001	散水栓	20A	個	5,000	令和7	3	単-118		
Y001664000-001	取付管 VU 100		m	532	令和7	3	単-89		
Y001664000-002	取付管 VU 150		m	1,600	令和7	3	単-90		
Y002064000-001	侵入防止柵		m	11,300	令和7	3	単-75		
Y004004001-001	硬質塩化ビニル管	VP 20	m	170	令和7	3	単-42		
Y004004001-001	硬質塩化ビニル管	VP 20	m	170	令和7	3	単-43		
Y004004001-005	硬質塩化ビニル管	VP 50	m	585	令和7	3	単-121		
Y049900020-001	FRP角型中間スラブ	2300×4300用	組	2,333,000	令和7	3	単-98		
Y049900020-002	足掛金物	巾30cm	本	2,780	令和7	3	単-33		
Y049900020-002	足掛金物	巾30cm	本	2,780	令和7	3	単-34		
Y049900020-002	足掛金物	巾30cm	本	2,780	令和7	3	単-35		
Y049900020-002	足掛金物	巾30cm	本	2,780	令和7	3	単-100		
Y049900020-003	スクリーン B2300×H4530用	スクリーン Lアングル付 W995×L2300×H50	枚	162,700	令和7	3	単-101		
Y049900020-004	スクリーン B2300×H4530用	スクリーン Lアングル付 W530×L2300×H50	枚	104,400	令和7	3	単-101		
Y049900020-005	スクリーン B2300×H4530用	スクリーン連結ボルト M16×40L	組	700	令和7	3	単-101		
Y049900020-006	マンホール調整金具	600 25mm	組	4,520	令和7	3	単-104		
Y049900020-006	マンホール調整金具	600 25mm	組	4,520	令和7	3	単-107		
Y049900020-007	マンホール調整金具	600 45mm	組	7,360	令和7	3	単-104		
Y049900020-007	マンホール調整金具	600 45mm	組	7,360	令和7	3	単-107		
Y049900020-008	マンホール調整リング	600 50mm	個	5,970	令和7	3	単-104		
Y049900020-008	マンホール調整リング	600 50mm	個	5,970	令和7	3	単-107		
Y049900020-009	マンホール調整リング	600 100mm	個	9,330	令和7	3	単-104		

登録単価 / オプション単価

工事名		【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その13						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y049900020-010	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	24,700	令和7	3	単-104	
Y049900020-011	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	33,200	令和7	3	単-104	
Y049900020-011	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	33,200	令和7	3	単-107	
Y049900020-012	1号マンホール	直壁 900×300	個	19,000	令和7	3	単-104	
Y049900020-013	1号マンホール	直壁 900×600	個	32,600	令和7	3	単-104	
Y049900020-013	1号マンホール	直壁 900×600	個	32,600	令和7	3	単-107	
Y049900020-014	1号マンホール	管取付壁 900×1800	個	89,400	令和7	3	単-104	
Y049900020-015	1号マンホール	底版 有効高130	個	26,400	令和7	3	単-104	
Y049900020-016	1号マンホール	削孔 500 ; ヒューム管	箇所	15,500	令和7	3	単-106	
Y049900020-017	マンホール調整リング	600 150mm	個	12,800	令和7	3	単-107	
Y049900020-018	2号マンホール	斜壁 600×1200×450	個	63,200	令和7	3	単-107	
Y049900020-019	2号マンホール	管取付壁 1200×1500	個	145,000	令和7	3	単-107	
Y049900020-020	2号マンホール	底版 有効高150	個	52,300	令和7	3	単-107	
Y049900020-021	2号マンホール	削孔 400 ; ヒューム管	個	18,000	令和7	3	単-109	
Y049900020-022	2号マンホール	削孔 500 ; ヒューム管	個	21,600	令和7	3	単-109	
Y049900020-023	大型引戸門扉1 (材工共)	H=1.4m, W=10.0m	基	2,198,000	令和7	3	単-14	
Y049900020-026	硬質塩化ビニル管 (PE)	VU 200	m	2,300	令和7	3	単-41	
Y049900020-026	硬質塩化ビニル管 (PE)	VU 200	m	2,300	令和7	3	単-42	
Y049900020-029	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 20×90°	個	56	令和7	3	単-42	
Y049900020-030	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSバルブソケット 20	個	40	令和7	3	単-42	
Y049900020-031	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	水栓ソケット 20	個	47	令和7	3	単-42	
Y049900020-035	止水栓	50A ゲートバルブ	個	24,400	令和7	3	単-41	
Y049900020-036	止水栓鋳鉄ボックス	B1	個	4,750	令和7	3	単-41	
Y049900020-036	止水栓鋳鉄ボックス	B1	個	4,750	令和7	3	単-42	
Y049900020-037	自動エアー抜き弁 (空気弁)	20A	個	59,300	令和7	3	単-42	
Y049900020-038	止水栓	20A	個	3,598	令和7	3	単-42	
Y049900020-039	散水栓鋳鉄製ボックス	B3B	個	11,700	令和7	3	単-43	
Y049900020-040	1号マンホール	削孔 150 ; VU管	箇所	7,190	令和7	3	単-106	
Z002125002	再生粒度調整砕石	R M - 3 0	m 3	6,400	令和7	3	単-64	
WYB00006	リサイクル砂		m3	3,560			単-32	
WYB00030	廃棄物受入料金 (無筋 Con塊)			3,600			単-55	
WYB00031	廃棄物受入料金 (鉄筋 Con塊)			5,000			単-56	

