

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	507-k174320-00193-71(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その8
所属名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年4月28日		
歩掛適用年月日	令和8年3月18日		
単価適用年月日	令和8年3月18日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
適用工種	下水道工事(3)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	3 2 : 下水道工事 ( 3 )
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		3 5 % を超えるものもしくは 対象外
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その8	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			事業区分	下水道	工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
処理場・ポンプ場			式	1		19,098,508		
敷地造成土工			式	1		2,085,580		
盛土工			式	1		2,085,580		
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	2,200	247.9	545,380		単-1号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,410	396	954,360		単-2号 週休有
積込(ルース)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	2,400	244.1	585,840		単-3号 週休有
場外道路工			式	1		17,012,928		
舗装準備工			式	1		570,304		
不陸整正		補足材有り	m2	3,040	187.6	570,304		単-4号 週休有
アスファルト舗装工			式	1		2,953,862		
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚100mm	m2	3,020	978.1	2,953,862		単-5号 週休有
縁石工			式	1		13,488,762		

## 設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その8	当初	事業区分			主たる工程		摘要	
			事業区分	下水道	工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域		下水道工事(3)
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
歩車道境界ブツ		ベース付	m	974	12,580	12,252,920			単-6号 週休有
歩車道境界ブツ		ブツ規格A種(150/170 ×200×600)	m	123	8,258	1,015,734			単-7号 週休有
歩車道境界ブツ		ブツ規格A種 切下げ	m	4	9,905	39,620			単-8号 週休有
歩車道境界ブツ		ブツ規格A種 乗入れ	m	22	8,204	180,488			単-9号 週休有
施設整備			式	1		12,331,531			
給水設備工			式	1		12,331,531			
水栓類取付工			式	1		964,980			
止水栓		止水栓の種類50A; 止水栓の規格	個	12	37,940	455,280			単-10号 週休有
自動エア抜き弁		止水栓の種類20A; 止水栓の規格	個	6	84,950	509,700			単-11号 週休有
散水施設工			式	1		1,246,140			
散水栓		散水栓の規格20A	基	43	28,980	1,246,140			単-12号 週休有
作業土工			式	1		3,827,400			

## 設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その8	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			事業区分	工事区分	施設整備	下水道	下水道工事(3)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
床掘り		土質土砂	m <sup>3</sup>	600	2,285	1,371,000			単-13号 週休有
埋戻し		土質	m <sup>3</sup>	600	4,094	2,456,400			単-14号 週休有
給水管路工			式	1		6,293,011			
給水管		給水管の種類水道用硬質塩化ビニル管布設;給水管の規格塩ビ 管内径20mm	m	161	1,465	235,865			単-15号 週休有
給水管		給水管の種類水道用硬質塩化ビニル管布設;給水管の規格塩ビ 管内径25mm	m	101	1,820	183,820			単-16号 週休有
給水管		給水管の種類水道用硬質塩化ビニル管布設;給水管の規格塩ビ 管内径30mm	m	73	1,979	144,467			単-17号 週休有
給水管		給水管の種類水道用硬質塩化ビニル管布設;給水管の規格塩ビ 管内径40mm	m	64	2,601	166,464			単-18号 週休有
TS継手工		50 × 40	口	2	815	1,630			単-19号 週休有
TS継手材料		50 × 40	式	1		215			内-1号 週休有
給水管		給水管の種類水道用硬質塩化ビニル管布設;給水管の規格塩ビ 管内径50mm	m	1,436	3,366	4,833,576			単-20号 週休有

## 設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その8	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			工事区分	下水道 施設整備	金額	数量増減	金額増減		下水道工事(3) 補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管		保温筒,SUSラッキング 呼径50mm	m	1	9,880	9,880			単-21号 週休有
埋設シート		W=150	m	1,834	391	717,094			単-22号 週休有
堤防・護岸			式	1		24,327,430			
護岸工			式	1		24,327,430			
コンクリート被覆工			式	1		24,327,430			
護岸嵩上げ工			式	1		23,581,810			内-2号 週休有
階段工		北側	式	1		499,800			内-3号 週休有
階段工		南側	式	1		245,820			内-4号 週休有
直接工事費			式	1		55,757,469			
共通仮設			式	1		4,665,000			
共通仮設費			式	1		618,000			
現場環境改善(率計上) 55,721,469 × 1.11%			式	1		618,000			

## 設計内訳書

工事名	【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その8	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)		摘要	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上) 55,757,469 × 7.26%			式	1		4,047,000			
純工事費			式	1		60,422,469			
現場管理費 60,422,469 × 32.07%			式	1		19,377,000			
工事原価			式	1		79,799,469			
一般管理費等 79,799,469 × (17.58% + 0.04%)			式	1		14,060,531			
工事価格			式	1		93,860,000			
消費税相当額 93,860,000 × 10%			式	1		9,386,000			
工事費計			式	1		103,246,000			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（3）		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		55,757,469	
4	直接工事費		55,757,469	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		36,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		55,757,469	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		55,721,469	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7.19%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.26%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		4,047,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		4,047,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	55,757,469	
35	直接工事費	55,757,469	
36	非対象額計 ( - )	36,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	36,000	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	55,721,469	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	1.11%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	1.11%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	618,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	618,000	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,665,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(3)		
2	単独(追加工事)純工事費		60,422,469	
3	単独(追加工事)直接工事費		55,757,469	
4	単独(追加工事)共通仮設費		4,665,000	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		60,422,469	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		60,386,469	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		31.44%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		32.07%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		19,377,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		19,377,000	

## 一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 下水道工事(3)

1	工事原価	79,799,469	
2	純工事費	60,422,469	
3	現場管理費	19,377,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	79,799,469	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	79,763,469	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	17.58%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	79,799,469	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 31,919 円
24	一般管理費等 率(補正後)	17.62%	
25	計上額 単独(追加工事)	14,060,531	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,060,531	

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	TS継手材料						単価適用年月日	令和 8年 3月18日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	摘要
異径ソケット		50 x 40	個	1	215	215					WYB00011 管理費区分 無
合 計						215					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第2号内訳書	護岸高上げ工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月18日 令和 8年 3月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m <sup>3</sup>	153	42,870	6,559,110			CB240010 管理費区分 無 単-52号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	626	10,620	6,648,120			CB240210 管理費区分 無 単-53号	
目地板	1工事当り使用量 = 30m <sup>2</sup> 未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=20：	m <sup>2</sup>	15	5,498	82,470			CB224710 管理費区分 無 単-54号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	t	0.76	180,300	137,028			WB810010 管理費区分 無 単-55号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	1,756	694.8	1,220,068			CB224410 管理費区分 無 単-56号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		護岸高上げ工					単価適用年月日	令和 8年 3月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹脂カプセル		個	1,756	297	521,532			Y049900020-015 管理費区分 無
チップング(厚2cm以下)		m <sup>2</sup>	445	8,865	3,944,925			CB434210 管理費区分 無 単-57号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m <sup>3</sup>	0.7	11,070	7,749			WB824010 管理費区分 無 単-58号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区 間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼ ル ]   10t積級 】 【 タイヤ損耗費   1 0t積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	10	2,157	21,570			CB227010 管理費区分 無 単-59号
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	10	3,600	36,000			WB020051 管理費区分 有 単-60号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	護岸高上げ工						単価適用年月日	令和 8年 3月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法 = 手摺先行型枠組足場：安全ネット = 不要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準(1.0)：	掛m <sup>2</sup>	833	5,286	4,403,238			WB252110 管理費区分 無 単-61号
合 計					23,581,810			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		階段工					単価適用年月日	令和 8年 3月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 : コンクリート規格 = 24-8-25(20)(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	4	42,870	171,480			CB240010 管理費区分 無 単-52号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄 筋・無筋構造物 :	m <sup>2</sup>	7	10,620	74,340			CB240210 管理費区分 無 単-53号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 一般 養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	6	42,330	253,980			CB240010 管理費区分 無 単-62号 階段下
合 計					499,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		階段工					単価適用年月日	令和 8年 3月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 24-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般 養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	4	42,870	171,480			CB240010 管理費区分 無 単-63号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄 筋・無筋構造物 :	m <sup>2</sup>	7	10,620	74,340			CB240210 管理費区分 無 単-53号
合 計					245,820			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	247.9	247.9	CB210510 管理費区分 無 単-23号
計					247.9	
単価					247.9	円 / m3

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	396	396	CB210110 管理費区分 無 単-24号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.3km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	396	396	CB210110 管理費区分 無 単-24号
計					396	
単価					396	円 / m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	1	244.1	244.1	CB210020 管理費区分 無 単-25号
計					244.1	
単価					244.1	円 / m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り	m2	1	187.6	187.6	CB410010 管理費区分 無 単-26号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 1mm以上6mm未満 : 補足材料 = 再生クワツヤソ RC -40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	187.6	187.6	CB410010 管理費区分 無 単-26号
計					187.6	
単価					187.6	円 / m2

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1	978.1	978.1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	978.1	978.1	CB410031 管理費区分 無 単-27号
計					978.1	
単価					978.1	円 / m2

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	ベース付	m	4	12,580		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 再生クワッチャンRC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	4	12,440	49,760	CB422510 管理費区分 無 単-28号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.24	2,285	548.4	CB210030 管理費区分 無 単-29号
計					50,308.4	
単価					12,580	円 / m

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格A種(150/170×200×600)	m	10	8,016	80,160	CB422510 管理費区分 無 単-30号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.68	2,285	1,553.8	CB210030 管理費区分 無 単-29号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.21	4,094	859.74	CB210410 管理費区分 無 単-31号
計					82,573.54	
単価					8,258	円 / m

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格A種 切下げ	m	10	9,688	96,880	CB422510 管理費区分 無 単-32号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.68	2,285	1,553.8	CB210030 管理費区分 無 単-29号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.15	4,094	614.1	CB210410 管理費区分 無 単-31号
計					99,047.9	
単価					9,905	円 / m

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格A種 乗入れ	m	10	8,003	80,030	CB422510 管理費区分 無 単-33号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 再生クランパン RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	10	8,003	80,030	CB422510 管理費区分 無 単-33号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.68	2,285	1,553.8	CB210030 管理費区分 無 単-29号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.11	4,094	450.34	CB210410 管理費区分 無 単-31号
計					82,034.14	
単価					8,204	円 / m

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓	止水栓の種類50A;止水栓の規格	個	10			
					37,940	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	呼び径 = 50mm : 管の種類 = VP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	10	5,808	58,080	D9431000 管理費区分 無 単-34号
止水栓	50A ゲートバルブ	個	10	24,400	244,000	Y049900020-001 管理費区分 無
止水栓鋳鉄ボックス	B1	個	10	4,750	47,500	Y049900020-004 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (PE)	VU 200	m	5.4	2,300	12,420	Y049900020-005 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.06	42,130	2,527.8	CB240010 管理費区分 無 単-35号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m <sup>2</sup>	1.2	9,554	11,464.8	CB240210 管理費区分 無 単-36号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1.3	1,255	1,631.5	CB221110 管理費区分 無 単-37号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	0.9	1,376	1,238.4	CB221110 管理費区分 無 単-38号
基面整正		m <sup>2</sup>	0.9	499.8	449.82	CB210080 管理費区分 無 単-39号
計					379,312.32	

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓	止水栓の種類50A; 止水栓の規格	個	10			
単価					37,940	円 / 個

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動エア-抜き弁	止水栓の種類20A; 止水栓の規格	個	10			84,950
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 13 ~ 25mm :	基	10	3,981	39,810	D9205000 管理費区分 無 単-40号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = VP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	10	2,796	27,960	D9431000 管理費区分 無 単-41号
自動エア-抜き弁 (空気弁)	20A	個	10	59,300	593,000	Y049900020-006 管理費区分 無
止水栓	同上	個	10	3,598	35,980	Y049900020-016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VP 20	m	13.5	170	2,295	Y004004001-001 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 20 × 90 °	個	20	56	1,120	Y049900020-009 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSバルブソケット 20	個	20	40	800	Y049900020-010 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	水栓ソケット 20	個	10	47	470	Y049900020-011 管理費区分 無
止水栓鋳鉄ボックス	B1	個	20	4,750	95,000	Y049900020-004 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (PE)	VU 200	m	8	2,300	18,400	Y049900020-005 管理費区分 無

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動エア-抜き弁	止水栓の種類20A; 止水栓の規格	個			10	84,950
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物: 打設工法 = 人力打設: コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉): 養生工の種類 = 一般養生: 現場内小運搬の有無 = 無し: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 3	0.12	42,130	5,055.6	CB240010 管理費区分 無 単-35号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠: 構造物の種類 = 小型構造物:	m 2	2.4	9,554	22,929.6	CB240210 管理費区分 無 単-36号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下: 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	2.6	1,255	3,263	CB221110 管理費区分 無 単-37号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1.8	1,376	2,476.8	CB221110 管理費区分 無 単-38号
基面整正		m 2	1.8	499.8	899.64	CB210080 管理費区分 無 単-39号
計					849,459.64	
単価					84,950	円 / 個

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工	口径 = 20mm : 散水栓 (箱共) 取付の有無 = 有 :	個	10	15,110	151,100	WB610410 管理費区分 無 単-42号 散水栓20A材込
散水栓鋳鉄製ボックス	B3B	個	10	11,700	117,000	Y049900020-012 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VP 20	m	4.5	170	765	Y004004001-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.07	42,130	2,949.1	CB240010 管理費区分 無 単-35号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m <sup>2</sup>	1.3	9,554	12,420.2	CB240210 管理費区分 無 単-36号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生ク ラッシュラン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	3.6	1,255	4,518	CB221110 管理費区分 無 単-37号
基面整正		m <sup>2</sup>	2	499.8	999.6	CB210080 管理費区分 無 単-39号
計					289,751.9	
単価					28,980	円 / 基

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	2,285	2,285	CB210030 管理費区分 無 単-43号
計					2,285	
単価					2,285	円 / m3

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,094
規格	土質	単位		数量		金額	摘要
名称	埋戻し	規格 / 条件	埋戻し	数量	1	金額	4,094
規格	土質	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	4,094	4,094	CB210410 管理費区分 無 単-44号
計						4,094	
単価						4,094	円 / m3

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩ビ 管内径20mm	m	1	1,465	1,465	WB610400 管理費区分 無 単-45号
計					1,465	
単価					1,465	円 / m

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩ビ 管内径25mm	m	1	1,820	1,820	WB610400 管理費区分 無 単-46号
計					1,820	
単価					1,820	円 / m

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩ビ 管内径30mm	m	1	1,979	1,979	WB610400 管理費区分 無 単-47号
計					1,979	
単価					1,979	円 / m

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩ビ 管内径40mm	m	1	2,601	2,601	WB610400 管理費区分 無 単-48号
計					2,601	
単価					2,601	円 / m

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TS継手工	50 × 40	口	1	815	815	D9161000 管理費区分 無 単-49号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 40mm :	口	1	815	815	D9161000 管理費区分 無 単-49号
計					815	
単価					815	円 / 口

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩ビ 管内径50mm	m	1	3,366	3,366	WB610400 管理費区分 無 単-50号
計					3,366	
単価					3,366	円 / m

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	保温筒,SUSラッキング 呼径50mm	m	1	9,880	9,880	Y049900020-013 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒,SUSラッキング (保温工事)	呼び径50mm 材工共	m	1	9,880	9,880	Y049900020-013 管理費区分 無
計					9,880	
単価					9,880	円 / m

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設シート	単位	m	数量	1	単価	391
規格	W=150						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管明示シート工		m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-51号	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無	
計					390.96		
単価					391	円 / m	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1	247.9			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44		11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1		396	
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.3km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1	244.1			
標準単価					240.9		
労務構成比率		%			38.74		
運転手(特殊)		%			38.74	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			18.87		
軽油		%			18.87	138	129 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.39		
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	%			42.39	21,500	21,500 M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 1mm以上6mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			187.6	
標準単価					179.87		
労務構成比率		%	69.72				
運転手(特殊)		%	34.25	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.12	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.01	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.34	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.33				
軽油		%	6.37	138	129		Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%	2.96	1,200	2,000		Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.95				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	16.77	37,600	37,600		M000701021 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
不陸整正	有り 1mm以上6mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	187.6		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	2.1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.08	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	1mm以上6mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	978.1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	17.77	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	978.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m <sup>3</sup>	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	12,440
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,811			
労務構成比率		%	44.98				
普通作業員		%	16.17	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.85	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	8.7	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.43				
歩車道境界ブロック	ベース付きL=2000	%	50.19	3,420	8,950	Y000283000-007 管理費区分 無	
軽油		%	1.38	138	129	Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	0.86	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	12,440
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クワツヤラン RC-40 無し	単位					
機械構成比率		%	2.59				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積 0.28 m <sup>3</sup> (平積 0.2 m <sup>3</sup> ) 1.7 t 吊	%	2.19	7,080	7,960	L001010010 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%	0.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種1000-2000mm、150-550kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	0.5 個/m						
J04 基礎砕石規格	再生クワツヤラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,285	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1	8,016		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.3	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.32			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%	0.32	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)					
J04 基礎砕石規格	再生クラッシュ RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J06 養生工の有無	有り					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	4,094			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	129	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	137	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,094
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	単価	9,688	
名称	歩車道境界ブロック						
規格	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					7,679.2		
	労務構成比率		%	67.15			
	普通作業員		%	25.46	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	13.45	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	11.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	型わく工		%	10.15	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	32.53			
	歩車道境界ブロック	A種 切下げ	%	21.91	1,680	3,349.5	Y000283000-008 管理費区分 無
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	9.63	19,750	25,500	Z002012001 管理費区分 無
	再生クラッシャーラン	RC-40	%	0.69	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クランパン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1	9,688		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.3	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.32			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	0.32	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	再生クランパン RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J06 養生工の有無	有り					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	8,003
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,679.2			
労務構成比率		%	67.15				
普通作業員		%	25.46	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.45	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工		%	10.15	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	32.53				
歩車道境界ブロック	A種 乗入れ	%	21.91	1,680	1,666.5	Y000283000-009 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	9.63	19,750	25,500	Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	%	0.69	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クランパン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1	8,003		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.3	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.32			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	0.32	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	再生クランパン RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J06 養生工の有無	有り					

## 参考資料(1)

単-34号

D9431000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月18日 令和 8年 3月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	50mm VP用 止水栓 + 筐	箇所	1	5,808		
配管工		人	0.13	28,866	3,752	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,990	1,999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		57	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,808	
単価					5,808	円 / 箇所
J01 呼び径 J02 管の種類 J03 作業区分	50mm VP用 止水栓 + 筐					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	42,130	
標準単価				36,756	
労務構成比率		%	41.15		
普通作業員		%	22.25	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物				
J02 打設工法	人力打設				
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J05 養生工の種類	一般養生				
J07 現場内小運搬の有無	無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1	9,554			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	32,946		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,255	
標準単価					1,191.6		
労務構成比率		%			83.06		
普通作業員		%			39.93	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			16.86	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			15.64	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.06	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			11.29		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%			6.04	1,200	2,000 Z002122003 管理費区分 無
軽油		%			5.22	138	129 Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,255			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%	5.62	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,376
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>					
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	129		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,376	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m <sup>2</sup>	1	499.8		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料(1)

単-40号

D9205000

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	人力施工 設置 13~25mm	基	1	3,981		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	28,866	1,443	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,990	2,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		39	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,981	
単価					3,981	円 / 基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	人力施工 設置 13~25mm					

## 参考資料(1)

単-41号

D9431000

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm VP用 止水栓 + 筐				1	2,796
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	28,866	2,020	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.03	24,990	749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率 + まるめ)	1%	式	1		27	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,796	
単価					2,796	円 / 箇所
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	VP用					
J03 作業区分	止水栓 + 筐					

## 参考資料(1)

単-42号

WB610410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工 散水栓20A材込		個				
規格	20mm 有	単位			1	単価 15,110
配管工		人	0.35	28,866	10,103	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
散水栓	20A	個	1	5,000	5,000	Y001550101-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,110	
単価					15,110	円 / 個
J01 口径 J02 散水栓(箱共)取付の有無	20mm 有					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	2,285			
標準単価					2,247.4		
労務構成比率		%			74.16		
運転手(特殊)		%			40.26	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			33.9	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			7.11		
軽油		%			7.11	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			18.73		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%			18.73	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	4,094			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	129	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	137	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,094
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-45号

WB610400

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	m	100	1,465		
配管工		人	4.3	28,866	124,123	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
硬質塩化ビニール管	VP 20	m	131.25	170	22,312	Y004004001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		65	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					146,500	
単価					1,465	円 / m
J01 施工場所	屋外					
J02 管の内径	20mm					
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管					

## 参考資料(1)

単-46号

WB610400

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 25mm 硬質塩化ビニール管	m	100	1,820		
配管工		人	5.2	28,866	150,103	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
硬質塩化ビニール管	VP 25	m	131.25	243	31,893	Y004004001-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					182,000	
単価					1,820	円/m
J01 施工場所	屋外					
J02 管の内径	25mm					
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管					

## 参考資料(1)

単-47号

WB610400

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 30mm 硬質塩化ビニール管	m			100	1,979
配管工		人	5.5	28,866	158,763	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
硬質塩化ビニール管	VP 30	m	131.25	298	39,112	Y004004001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					197,900	
単価					1,979	円 / m
J01 施工場所	屋外					
J02 管の内径	30mm					
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管					

## 参考資料(1)

単-48号

WB610400

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 40mm 硬質塩化ビニール管	m	100	2,601		
配管工		人	7.1	28,866	204,948	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
硬質塩化ビニール管	VP 40	m	131.25	420	55,125	Y004004001-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		27	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					260,100	
単価					2,601	円 / m
J01 施工場所	屋外					
J02 管の内径	40mm					
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管					

## 参考資料(1)

単-49号

D9161000

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務等調整

令和 8年 3月18日  
令和 8年 3月18日  
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	40mm	口	2			815
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03	28,866	865	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.03	24,990	749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		16	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,630	
単価					815	円 / 口
J01 呼び径	40mm					

## 参考資料(1)

単-50号

WB610400

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 50mm 硬質塩化ビニール管	m			100	3,366
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	9	28,866	259,794	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
硬質塩化ビニール管	VP 50	m	131.25	585	76,781	Y004004001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					336,600	
単価					3,366	円 / m
J01 施工場所	屋外					
J02 管の内径	50mm					
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管					

### 参考資料(1)

単-51号

D9133000

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	99.96
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,996	
単価					99.96	円 / m

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	42,870	
標準単価				36,531	
労務構成比率		%	34.96		
特殊作業員		%	10.07	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	61.54		
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	59.8	20,400	Z002012004 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	42,870		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	24-8-25(20)(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1	10,620		
標準単価					10,100	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=20	単位	m 2	1	5,498	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
樹脂発泡体目地板	厚 2 0 m m 1 5 倍	%	35.6	1,190	2,380	Z004156008 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=20					

## 参考資料(1)

単-55号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1		180,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,300	
単価					180,300	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1		694.8	
標準単価					684.28		
労務構成比率		%			95.53		
特殊作業員		%			45.54	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%			18.55	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			13.59	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			2.32		
ガソリン	レギュラー	%			1.89	154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.15		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	%			1.03	455	L001110001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	単価	単価	694.8
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB434210

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
チッピング(厚2cm以下)		m <sup>2</sup>	1		8,865	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,649.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	72	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	10.57	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.03	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-58号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	11,070
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,067.277	11,067	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						11,070		
単価						11,070	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	必要							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	2,053.8	2,157	
標準単価				2,053.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)

単-60号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,600
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	無筋Con殻	m 3	100	3,600	360,000	Y007600000-001 管理費区分 T			
	計					360,000				
	単価					3,600	円 / m3			

## 参考資料(1)

単-61号

WB252110

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m <sup>2</sup>	100	5,286		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	7	34,068	238,476	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	34%	式	1		134,105	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					528,600	
単価					5,286	円/掛m <sup>2</sup>
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート 階段下	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	1		42,330	
標準単価					36,531		
労務構成比率		%	34.96				
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	25,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	129		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート 階段下	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	42,330		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 トラック(クレーン機能付)打設 24-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	42,870			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					36,531		
労務構成比率			%	34.96			
特殊作業員			%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	61.54			
生コンクリート		24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	26,000	Z002012023 管理費区分 無
軽油			%	1.65	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	42,870		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	24-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 登録単価 / オプション単価

工事名		【当初】南部浄化センター第2期事業場内整備工事その8							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000283000-007	歩車道境界ブロック	ベース付きL=2000	個	17,900	令和7	3	単-28		
Y000283000-008	歩車道境界ブロック	A種 切下げ	個	2,030	令和7	3	単-32		
Y000283000-009	歩車道境界ブロック	A種 乗入れ	個	1,010	令和7	3	単-33		
Y001550101-002	散水栓	20A	個	5,000	令和7	3	単-42		
Y004004001-001	硬質塩化ビニル管	VP 20	m	170	令和7	3	単-11		
Y004004001-001	硬質塩化ビニル管	VP 20	m	170	令和7	3	単-12		
Y004004001-001	硬質塩化ビニル管	VP 20	m	170	令和7	3	単-45		
Y004004001-002	硬質塩化ビニル管	VP 25	m	243	令和7	3	単-46		
Y004004001-003	硬質塩化ビニル管	VP 30	m	298	令和7	3	単-47		
Y004004001-004	硬質塩化ビニル管	VP 40	m	420	令和7	3	単-48		
Y004004001-005	硬質塩化ビニル管	VP 50	m	585	令和7	3	単-50		
Y007600000-001	処分費	無筋Con殻	m <sup>3</sup>	3,600	令和7	3	単-60		
Y049900020-001	止水栓	50A ゲートバルブ	個	24,400	令和7	3	単-10		
Y049900020-004	止水栓鋳鉄ボックス	B1	個	4,750	令和7	3	単-10		
Y049900020-004	止水栓鋳鉄ボックス	B1	個	4,750	令和7	3	単-11		
Y049900020-005	硬質塩化ビニル管 (PE)	VU 200	m	2,300	令和7	3	単-10		
Y049900020-005	硬質塩化ビニル管 (PE)	VU 200	m	2,300	令和7	3	単-11		
Y049900020-006	自動エア-抜き弁 (空気弁)	20A	個	59,300	令和7	3	単-11		
Y049900020-009	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 20×90°	個	56	令和7	3	単-11		
Y049900020-010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSバルブソケット 20	個	40	令和7	3	単-11		
Y049900020-011	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	水栓ソケット 20	個	47	令和7	3	単-11		
Y049900020-012	散水栓鋳鉄製ボックス	B3B	個	11,700	令和7	3	単-12		
Y049900020-013	保温筒, SUSラッキング (保温工事)	呼び径50mm 材工共	m	9,880	令和7	3	単-21		
Y049900020-015	樹脂カプセル		個	297	令和7	3	内-2		
Y049900020-016	止水栓	20A	個	3,598	令和7	3	単-11		
Z004156008	樹脂発泡体目地板	厚20mm 1.5倍	m <sup>2</sup>	2,380	令和7	3	単-54		
WYB00011	異径ソケット	50×40	個	215			内-1		

