

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k174320-00042-71(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度南部浄化センター第2期事業 連絡管廊（土木）建設工事その7
所 属 名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（ 開 札 日 ）	令和 7年 8月25日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B01：いなべ・四日市	
	石 材	B01：四日市	
適 用 工 種	下水道工事（3）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	3 2 : 下水道工事 (3)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和 8 年度南部浄化センター第 2 期事業 連絡管廊（土木）建設工事その 7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処理場・ポンプ場			式	1		137,833,505			
本体作業土工			式	1		27,541,299			
掘削工			式	1		1,035,580			
床掘	A領域	m3	350	260.6	91,210				単-1号
床掘	B領域	m3	700	538.9	377,230				単-2号
床掘	C領域	m3	190	1,366	259,540				単-3号
土砂運搬工	L=0.2km(仮置場へ運搬)	m3	500	429	214,500				単-4号
整地	仮置場	m3	500	186.2	93,100				単-5号
基面整正工			式	1		68,600			
基面整正			m2	140	490	68,600			単-6号
埋戻土運搬工			式	1		508,549			
積込			m3	700	251.8	176,260			単-7号

設計内訳書

工事名	令和8年度南部浄化センター第2期事業 連絡管廊（土木）建設工事その7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）		
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬	L=0.6km(施工箇所へ運搬)	m3	210	560.9	117,789			単-8号
運搬	L=0.2km(施工箇所へ運搬)	m3	500	429	214,500			単-9号
埋戻工		式	1		710,010			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	630	1,127	710,010			単-10号
産廃処理工		式	1		25,218,560			
残土運搬	アイソクレイ	m3	700	3,102	2,171,400			単-11号
残土運搬	汚染土	m3	40	6,203	248,120			単-12号
処分費	アイソクレイ	m3	697	31,020	21,620,940			単-13号
処分費	汚染土	m3	42	28,050	1,178,100			単-14号
本体仮設工		式	1		23,453,435			
土留・仮締切工		式	1		21,892,247			
切梁・腹起し設置工	主部材・副部材A・副部材B	t	15	36,170	542,550			単-15号

設計内訳書

工事名	令和8年度南部浄化センター第2期事業 連絡管廊（土木）建設工事その7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し撤去工		主部材・副部材A・副部材B	t	15	21,640	324,600			単-16号
仮設材質料		主部材・副部材A(H350・H300・H175)	式	1		452,502			内-1号
副部材B購入費		H350・H300・H175	式	1		158,070			内-2号
油圧式パイラム矢板打込工		鋼矢板Ⅳ型 打込長L=16.5m	枚	44	25,570	1,125,080			単-17号
油圧圧入打込		硬質地盤クリア工法・鋼矢板Ⅳ型 打込長L=16.5m	枚	67	169,100	11,329,700			単-18号
油圧式パイラム矢板引抜工		鋼矢板Ⅳ型 引抜長L=16.5m	枚	135	10,460	1,412,100			単-19号
油圧式パイラム矢板引抜工		鋼矢板Ⅲ型 引抜長L=16.5m	枚	4	10,460	41,840			単-20号
ガス切断		鋼矢板 Ⅲ型	箇所	2	6,389	12,778			単-21号
仮設材質料		鋼矢板Ⅳ型 L=16.5m	式	1		5,233,650			内-3号
仮設材質料		鋼矢板Ⅳ型 L=16.5m 施工済	式	1		1,190,400			内-4号
現場発生品運搬		スクラップ	t	4.553	15,150	68,977			単-22号
水替工			式	1		1,527,940			

設計内訳書

工事名	令和8年度南部浄化センター第2期事業 連絡管廊（土木）建設工事その7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切排水工		作業時排水	式	1		1,527,940			内-5号
横矢板撤去工			式	1		33,248			
横矢板撤去工			m2	16	2,078	33,248			単-23号
本体築造工			式	1		56,009,427			
既製杭工			式	1		23,646,853			
プレハブリング杭打工①		削孔長L=45.40m 杭材 ③ 標準杭	本	11	981,600	10,797,600			単-24号
プレハブリング杭打工②		削孔長L=47.40m 杭材 ④ 試験杭	本	1	1,026,000	1,026,000			単-25号
中堀工		削孔長L=17.00m ケーシング 径長L=17.00m	本	2	730,100	1,460,200			単-26号
プレハブリング杭打工③		削孔長L=28.40m 杭材 ③ 標準杭	本	2	927,200	1,854,400			単-27号
ケーシング損料		φ800×17m	式	1		10,883			内-6号
汚泥運搬		汚泥(汚染土)	m3	240	6,773	1,625,520			単-28号
処分費		汚泥(汚染土)	m3	245	28,050	6,872,250			単-29号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度南部浄化センター第 2 期事業 連絡管廊（土木）建設工事その 7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）		
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体工		式	1		29,053,856			
杭頭処理	PHC杭 φ600	箇所	14	43,060	602,840			単-30号
構造物取壊し工	無筋	m3	3	35,870	107,610			単-31号
殻運搬	無筋Con殻	m3	3	2,319	6,957			単-32号
処分費	無筋Con殻	m3	3	3,600	10,800			単-33号
基礎砕石工	RC40 t=200	m2	140	1,605	224,700			単-34号
均しコンクリート	18-12-40BB	m3	14	33,190	464,660			単-35号
型枠	均しコンクリート	m2	5	5,327	26,635			単-36号
鉄筋コンクリート	24-12-25BB	m3	232	33,720	7,823,040			単-37号
型枠	鉄筋コンクリート	m2	530	10,410	5,517,300			単-38号
鉄筋工	SD345 D13	t	2.18	402,300	877,014			単-39号
鉄筋工	SD345 D16～25	t	25.43	400,200	10,177,086			単-40号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度南部浄化センター第 2 期事業 連絡管廊（土木）建設工事その 7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無筋コンクリート		18-12-40BB	m3	15	33,190	497,850			単-41号
型枠		無筋コンクリート	m2	8	5,327	42,616			単-42号
枠組足場		2m≦H≦30m	式	1		1,050,804			内-7号
支保工		H<4m f<=40kN/m2	式	1		1,623,944			内-8号
伸縮継手工			式	1		1,300,685			
打継目止水板		塩ビ止水板 FF150mm×5mm	m	51	2,587	131,937			単-43号
耐震型止水板		W=300 ｺﾞﾑ系 沈下量100mm	m	16	33,530	536,480			単-44号
目地材		t=20 ｺﾞﾑ系	m2	27	10,600	286,200			単-45号
目地充填材		20×20 ｵｰｸﾚﾝ系	m	86	2,420	208,120			単-46号
止水板防護撤去		鉄筋Con取壊し	m3	2	61,120	122,240			単-47号
殻運搬		有筋Con殻	m3	2	2,854	5,708			単-48号
処分費		有筋Con殻	m3	2	5,000	10,000			単-49号

設計内訳書

工事名	令和8年度南部浄化センター第2期事業 連絡管廊（土木）建設工事その7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋工			式	1		669,700			
トップライト		FRP製 B型-900	箇所	1	329,800	329,800			単-50号
転落防止ネット		開口寸法:□900	箇所	1	339,900	339,900			単-51号
左官工			式	1		140,515			
コンクリート金ごて仕上げ		管廊床部厚150～200mm	m2	85	767	65,195			単-52号
モルタル上塗り仕上げ		仮壁撤去部厚20mm	m2	4	18,830	75,320			単-53号
構造物撤去工			式	1		1,197,818			
コンクリートカッター		t=350	m	14	73,290	1,026,060			単-54号
構造物取壊し工		有筋	m3	5	17,870	89,350			単-55号
殻運搬		有筋Con殻	m3	5	2,854	14,270			単-56号
処分費		有筋Con殻	m3	5	5,000	25,000			単-57号
仮壁撤去		銅板	m2	22	213.1	4,688			単-58号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度南部浄化センター第 2 期事業 連絡管廊（土木）建設工事その 7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		スクラップ	t	2.538	15,150	38,450			単-59号
雨水排水設備工			式	1		27,010,944			
作業土工			式	1		1,851,720			
床掘			m3	1,200	260.6	312,720			単-60号
埋戻し			m3	750	2,052	1,539,000			単-61号
側溝工			式	1		21,161,460			
自由勾配側溝		B800×H900	m	14	87,400	1,223,600			単-62号
自由勾配側溝		B800×H1100	m	101	93,170	9,410,170			単-63号
自由勾配側溝		B800×H1200	m	34	94,250	3,204,500			単-64号
自由勾配側溝		B800×H1300	m	29	96,750	2,805,750			単-65号
自由勾配側溝		横断用 B800×H1300	m	3	168,800	506,400			単-66号
自由勾配側溝		B800×H1400	m	32	99,620	3,187,840			単-67号

設計内訳書

工事名	令和8年度南部浄化センター第2期事業 連絡管廊（土木）建設工事その7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）		
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		B800×H1500 m	8	102,900	823,200			単-68号
管渠工		式	1		394,880			
ヒューム管		B形管 φ700 m	8	49,360	394,880			単-69号
集水枳工		式	1		2,613,400			
プレキャスト集水枳		800×800×1250 箇所	2	327,400	654,800			単-70号
プレキャスト集水枳		800×800×1500 箇所	1	353,000	353,000			単-71号
プレキャスト集水枳		800×800×1750 箇所	3	377,200	1,131,600			単-72号
現場打ち集水枳		B1000×H1900 箇所	1	474,000	474,000			単-73号
既設水路		式	1		624,871			
インバートコンクリート		18-8-25BB m3	16	35,920	574,720			単-74号
側溝蓋撤去・設置		枚	82	611.6	50,151			単-75号
端部止水		式	1		24,412			

設計内訳書

工事名	令和8年度南部浄化センター第2期事業 連絡管廊（土木）建設工事その7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		18-8-25BB	m3	0.1	35,920	3,592			単-76号
型枠			m2	2	10,410	20,820			単-77号
舗装工			式	1		227,265			
表層(車道)		再生密粒度アスコン(t=5cm)	m2	109	2,085	227,265			単-78号
構造物撤去工			式	1		112,936			
舗装版切断工		アスファルト t=5cm	m	60	732.6	43,956			単-79号
舗装版破碎		アスファルト t=5cm	m2	109	220.1	23,990			単-80号
殻運搬		アスファルト殻	m3	5	5,478	27,390			単-81号
処分費		アスファルト殻	m3	5	3,520	17,600			単-82号
仮設工			式	1		3,818,400			
交通管理工			式	1		3,818,400			
交通誘導警備員			式	1		3,818,400			内-9号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度南部浄化センター第 2 期事業 連絡管廊（土木）建設工事その 7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		137,833,505			
共通仮設費		式	1		16,041,898			
共通仮設費		式	1		8,112,898			
運搬費		式	1		6,376,998			
仮設材等運搬費 139.4t	往路 鋼矢板Ⅳ型	式	1		1,042,712			内-10号
仮設材等運搬費 169.5t	復路 鋼矢板Ⅳ型	式	1		1,267,860			内-11号
仮設材等運搬費 14.6t	往路 鋼製山留材+副部 材A	式	1		66,138			内-12号
仮設材等運搬費 14.6t	復路 鋼製山留材+副部 材A	式	1		66,138			内-13号
仮設材等積込取卸 139.4t	往路 鋼矢板Ⅳ型	式	1		209,100			内-14号
仮設材等積込取卸 169.5	復路 鋼矢板Ⅳ型	式	1		254,250			内-15号
仮設材等積込取卸 14.6t	往復 鋼製山留材+副部 材A	式	1		43,800			内-16号
重建設機械分解組立輸送費	往復 クローラークレーン	式	1		1,266,000			内-17号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度南部浄化センター第 2 期事業 連絡管廊（土木）建設工事その 7	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費		往復 クラ式杭打機	式	1		2,161,000		内-18号
事業損失防止施設費		式	1		863,200			
水質調査費		式	1		863,200			内-19号
技術管理費		式	1		40,700			
汚泥分析費		アイソクレイ	回	1	40,700	40,700		単-83号
現場環境改善（率計上） 108,098,815× 0.77%		式	1		832,000			
共通仮設費（率計上） 112,949,876× 7.02%		式	1		7,929,000			
純工事費		式	1		153,875,403			
現場管理費 128,087,874× 30.92%		式	1		39,604,000			
工事原価		式	1		193,479,403			
一般管理費等 167,691,874×（17.17%＋ 0.04%）		式	1		28,859,055			
スクラップ		式	1		-308,458			

設計内訳書

工事名	令和8年度南部浄化センター第2期事業 連絡管廊（土木）建設工事その7	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（3）		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		222,030,000			
消費税相当額 222,030,000×10%			式	1		22,203,000			
工事費計			式	1		244,233,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（3）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	138,696,705	
4	直接工事費	137,833,505	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	863,200	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	29,734,690	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	25,746,829	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	168,000	間接費非対象額
15	管理費区分T	25,578,829	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	112,949,876	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	108,794,015	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	7.02%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	7.02%	
30	計上額 単独（追加工事）	7,929,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	7,929,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	137,833,505	
35	直接工事費	137,833,505	
36	非対象額計（－）	29,734,690	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	29,734,690	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	108,098,815	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.77%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.77%	
53	計上額 単独（追加工事）	832,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	832,000	
57	共通仮設費（積上分）	7,280,898	
58	運搬費	6,376,998	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	863,200	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	40,700	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	16,041,898	

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（3）	
2	単独（追加工事）純工事費	153,875,403	
3	単独（追加工事）直接工事費	137,833,505	
4	単独（追加工事）共通仮設費	16,041,898	
5	非対象額計（一）	25,787,529	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	208,700	間接費非対象額
9	管理費区分T	25,578,829	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	128,087,874	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	123,932,013	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.92%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	30.92%	
29	計上額 単独（追加工事）	39,604,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	39,604,000	

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事（３）

1	工事原価	193,479,403	
2	純工事費	153,875,403	
3	現場管理費	39,604,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	25,787,529	
7	管理費区分 9	208,700	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	25,578,829	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	167,691,874	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	163,536,013	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.17%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	167,691,874	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 67,076 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.21%	
25	計上額 単独（追加工事）	28,859,055	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	28,859,055	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設材賃料						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材賃料	主部材・副部材A(H350・H300・H175)	式	1	452,502	452,502			Y049900020-052 管理費区分 無
合 計					452,502			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	副部材B購入費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
副部材B購入費	H350・H300・H175	式	1	158,070	158,070			Y049900020-053 管理費区分 無
合 計					158,070			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	仮設材賃料						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	鋼矢板の種類＝IV型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝16.5m/枚：供用日数（実数入力）＝330日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝有：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	枚	111	47,150	5,233,650			WB250150 管理費区分 無 単-101号
合 計					5,233,650			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設材賃料						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	鋼矢板の種類＝IV型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝16.5m/枚：供用日数（実数入力）＝400日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝有：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	枚	24	49,600	1,190,400			WB250150 管理費区分 無 単-102号
合 計					1,190,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	締切排水工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93,440	93,440			WB252320 管理費区分 無 単-104号
ポンプ運転	排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全 揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	95	15,100	1,434,500			WB252310 管理費区分 無 単-105号
合 計					1,527,940			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ケーシング損料						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング損料	φ800×17m	式	1	10,883	10,883			Y049900020-055 管理費区分 無
合 計					10,883			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	枠組足場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛㎡	202	5,202	1,050,804			WB252110 管理費区分 無 単-120号
合 計					1,050,804			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	支保工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量＝V>40空m3：支保耐力（コンクリート厚）＝f≤40kN／m2 [t≤120cm]：	空m3	329	4,936	1,623,944			WB252210 管理費区分 無 単-121号
合 計					1,623,944			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			人日	222	17,200	3,818,400			WB010212 管理費区分 無 単-161号
合 計						3,818,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設材等運搬費 139.4t						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝7.5km：製品長区分＝15m超え：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	139.4	7,480	1,042,712			WB010020 管理費区分 無 単-162号
合 計					1,042,712			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設材等運搬費 169.5t						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝7.5km：製品長区分＝15m超え：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	169.5	7,480	1,267,860			WB010020 管理費区分 無 単-162号
合 計						1,267,860			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	仮設材等運搬費 14.6t						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝7.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	14.6	4,530	66,138			WB010020 管理費区分 無 単-163号
合 計						66,138			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	仮設材等運搬費 14.6t						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝7.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	14.6	4,530	66,138			WB010020 管理費区分 無 単-163号
合 計					66,138			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	仮設材等積込取卸						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
	139.4t						歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	139.4	1,500	209,100			WB010030 管理費区分 無 単-164号
合 計					209,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	仮設材等積込取卸 169.5						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	169.5	1,500	254,250			WB010030 管理費区分 無 単-164号
合 計						254,250			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	仮設材等積込取卸 14.6t						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	14.6	3,000	43,800			WB010030 管理費区分 無 単-165号
合 計							43,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	重建設機械分解組立輸送費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械 質量区分＝クローラクレーン系35超80下（ コラム0.6超2下：分解組立用クレーン賃料 補正係数＝標準（1.0）：	回	1	1,266,000	1,266,000			WB010350 管理費区分 無 単-166号
合 計					1,266,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	重建設機械分解組立輸送費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械 質量区分＝クローラ式杭打機 質量60t超10 0t以下：分解組立用クレーン賃料補正係数 ＝標準（1.0）：	回	1	2,161,000	2,161,000			WB010350 管理費区分 無 単-167号
合 計					2,161,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	水質調査費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質観測	採水 SS調査	地点	40	17,380	695,200			WYB00336 管理費区分 無 単-168号
水質分析	浮遊物質質量SS	回	80	2,100	168,000			Y049900020-070 管理費区分 9
合 計					863,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	床掘					単位	m3	数量	1	単価	538.9
規格	B領域					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り：		m 3	1	538.9		538.9		CB210030 管理費区分 無 単-85号	
計								538.9			
単価								538.9		円／m3	

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	床掘					単位	m3	数量	1	単価	1,366
規格	C領域										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り：		m 3	1	1,366		1,366		CB210030 管理費区分 無 単-86号	
計								1,366			
単価								1,366		円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂運搬工				単位	m3	数量	1	単価	429
規格	L=0.2km(仮置場へ運搬)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パ ケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	429		429		CB210110 管理費区分 無 単-87号	
計							429			
単価							429		円／m3	

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	整地					単位	m3	数量	1	単価	186.2
規格	仮置場										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
押土（ルーズ）		土質＝土砂：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1	186.2		186.2		CB210010 管理費区分 無 単-88号	
計								186.2			
単価								186.2		円／m3	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1	490	490		CB210080 管理費区分 無 単-89号	
計							490			
単価							490		円／m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	251.8
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1	251.8	251.8		CB210020 管理費区分 無 単-90号	
計							251.8			
単価							251.8		円／m3	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬				単位	m3	数量	1	単価	560.9
規格	L=0.6km(施工箇所へ運搬)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸｾｯﾄ ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	560.9		560.9		CB210110 管理費区分 無 単-91号	
計							560.9			
単価							560.9		円／m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬	単位	m3	数量	1	単価	429
規格	L=0.2km(施工箇所へ運搬)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸｹｯﾄ ﾊﾞｯｸｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	429	429	CB210110 管理費区分 無 単-87号
計						429	
単価						429	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	1,127
規格	最大埋戻幅4m以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m 3	1	1,127		1,127	CB210410 管理費区分 無 単-92号		
計							1,127			
単価							1,127	円／m3		

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残土運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,102
	7インチレイ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バ ケット 容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運 搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0t 積級 良好 供用日 】	m3	1	3,102	3,102	CB210110 管理費区分 無 単-93号			
計						3,102				
単価						3,102	円／m3			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残土運搬				単位	m3	数量	1	単価	6,203
	汚染土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バ ックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運 搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	6,203	6,203	CB210110 管理費区分 無 単-94号			
計						6,203				
単価						6,203	円／m3			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	31,020
規格	アイアンクレイ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アイアンクレイ		m3	1	31,020	31,020		Y049900020-050 管理費区分 T	
計							31,020			
単価							31,020		円／m3	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	28,050
規格	汚染土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		汚染土		m3	1	28,050	28,050		Y049900020-051 管理費区分 T	
計							28,050			
単価							28,050		円／m3	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切梁・腹起し設置工				t				
規格	主部材・副部材A・副部材B				単位		数量	1	単価 36,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		作業区分＝設置：火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	1	36,170	36,170		WB251930 管理費区分 無 単-95号	
計						36,170			
単価						36,170		円／t	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切梁・腹起し撤去工				t				
規格	主部材・副部材A・副部材B				単位		数量	1	単価 21,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
切梁・腹起し設置・撤去		作業区分＝撤去：火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	1	21,640		21,640		WB251930 管理費区分 無 単-96号
計							21,640		
単価							21,640		円／t

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式パイプロハンマ矢板打込工				枚				
規格	鋼矢板IV型 打込長L=16.5m				単位	数量	1	単価	25,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み		施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝油圧式排3次 242kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝無し：鋼矢板型式＝IV型：鋼矢板打込長＝19m以下：	枚	1	25,570		25,570		WB250200 管理費区分 無 単-97号
計							25,570		
単価							25,570		円／枚

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧圧入打込				枚				
規格	硬質地盤クリア工法・鋼矢板Ⅳ型 打込長L=16.5m				単位		数量	1	単価 169,100
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）		最大N値=50＜Nmax≤100：鋼矢板型式=Ⅳ型 ：圧入長=19m以下：		枚	1	169,100	169,100		WB251390 管理費区分 無 単-98号
計							169,100		
単価							169,100		円／枚

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式パイプハンマ矢板引抜き				枚			
規格	鋼矢板Ⅳ型 引抜長L=16.5m				単位		数量	1
								単価
								10,460
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプハンマ施工による 鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：パイプハンマの規格＝油圧式242kW：引抜長＝19m以下：	枚	1	10,460	10,460	WB250240 管理費区分 無 単-99号	
	計					10,460		
	単価					10,460	円／枚	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ矢板引抜き				枚				
規格	鋼矢板Ⅲ型 引抜き長L=16.5m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏの規格＝油圧式242kW：引抜き長＝19m以下：		枚	1	10,460	10,460		WB250240 管理費区分 無 単-99号
計							10,460		
単価							10,460		円／枚

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	15,150
規格	スクラップ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品運搬		スクラップ		t	1	15,150	15,150		WYB00335 管理費区分 無 単-103号	
計							15,150			
単価							15,150		円／t	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	横矢板撤去工				単位	m2	数量	1	単価	2,078
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横矢板設置・撤去		作業区分＝撤去：		m2	1	2,078	2,078		WB251970 管理費区分 無 単-106号	
計							2,078			
単価							2,078		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレボーリング杭打工②				単位	本	数量	1	単価	1,026,000
規格	削孔長L=47.40m 杭材④ 試験杭				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレボーリング杭打工②		杭材④ 試験杭 φ600		本	1	1,026,000	1,026,000		WYB00026 管理費区分 無 単-108号	
計							1,026,000			
単価							1,026,000		円／本	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	中堀工	単位	本	数量	1	単価	730,100
	削孔長L=17.00m ケーシング 長L=17.00m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管・既製コンクリート杭打工[中堀工]		グラウト注入 鋼管杭 無 φ800mm≦D<φ900mm N<20 16m<L≦32m t=9～10mm	本	1	486,700	486,700	WYB00271 管理費区分 無 単-109号
φ800ケーシング引抜き工			本	1	243,350	243,350	Y049900020-061 管理費区分 無
計						730,050	
単価						730,100	円／本

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	汚泥(汚染土)				単位			1	単価	6,773
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		DID区間=有：運搬距離=60.0km以下		m3	1	6,773		6,773	WYB00331 管理費区分 無 単-111号	
計								6,773		
単価								6,773	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分費				単位 m3	数量	1	単価	28,050
	汚泥(汚染土)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		汚染土	m3	1	28,050	28,050	Y049900020-051 管理費区分 T		
計						28,050			
単価						28,050	円／m3		

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	杭頭処理				単位	箇所	数量	1	単価	43,060
	PHC杭 φ600									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
杭頭処理		PHC杭 φ600	箇所	1	43,060	43,060	WYB00301 管理費区分 無 単-112号			
計						43,060				
単価						43,060	円／箇所			

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	35,870
規格	無筋				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	35,870	35,870	WB824010 管理費区分 無 単-113号			
計						35,870				
単価						35,870	円／m3			

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,319
	無筋Con殻						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,319	2,319	CB227010 管理費区分 無 単-114号
計						2,319	
単価						2,319	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分費				単位 m3	数量	1	単価	3,600
	無筋Con殻								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費		無筋con殻		m3	1	3,600		3,600	Y049900020-071 管理費区分 T
計								3,600	
単価								3,600	円／m3

1次単価表

單-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	33,190
規格	18-12-40BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-12-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	33,190	33,190	CB240010 管理費区分 無 単-116号			
計						33,190				
単価						33,190	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				m2	数量	1	単価	5,327
規格	均しコンクリート								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1	5,327	5,327	CB240210 管理費区分 無 単-117号		
計						5,327			
単価						5,327	円／m2		

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	33,720
規格	24-12-25BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	33,720	33,720	CB240010 管理費区分 無 単-118号			
計						33,720				
単価						33,720	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	t	数量		単価	
規格	SD345 D13				単位		数量	1	単価	402,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋		鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	1	402,300		402,300		CB431720 管理費区分 無 単-198号	
計							402,300			
単価							402,300		円／t	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	無筋コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	33,190
規格	18-12-40BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-12-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	33,190	33,190	CB240010 管理費区分 無 単-116号			
計						33,190				
単価						33,190	円／m3			

1次単価表

单-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	5,327
規格	無筋コンクリート					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	1	5,327		5,327		CB240210 管理費区分 無 単-117号	
計								5,327			
単価								5,327		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打継目止水板					単位	m	数量		単価	
規格	塩ビ止水板 FF150mm×5mm					単位		数量	1	単価	2,587
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
止水板		止水板の種類＝各種（塩ビ製）：		m	1	2,587		2,587		CB224810 管理費区分 無 単-122号	
計								2,587			
単価								2,587		円／m	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	耐震型止水板				単位	m	数量		単価	
規格	W=300 ゴム系 沈下量100mm				単位		数量	1	単価	33,530
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
止水板		止水板の種類=各種（ゴム製）：		m	1		33,530		33,530	CB224810 管理費区分 無 単-123号
計									33,530	
単価									33,530	円／m

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地材				単位	m2	数量	1	単価	10,600
規格	t=20 コム系									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝コム発泡体t=20：	m 2	1	10,600	10,600	CB224710 管理費区分 無 単-124号			
計						10,600				
単価						10,600	円／m2			

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	目地充填材				単位 m	数量	1	単価	2,420
	20×20 ポリウレタン系								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地充填材		20×20 ポリウレタン系	m	1	2,420	2,420	WYB00302 管理費区分 無 単-125号		
計						2,420			
単価						2,420	円／m		

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板防護撤去				単位	m3	数量	1	単価	61,120
規格	鉄筋Con取壊し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1	61,120	61,120		WB824010 管理費区分 無 単-126号	
計							61,120			
単価							61,120		円／m3	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,854
	有筋Con殻						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,854	2,854	CB227010 管理費区分 無 単-127号
計						2,854	
単価						2,854	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分費				単位	m3	数量	1	単価	5,000
	有筋Con殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		有筋con殻		m3	1	5,000		5,000		Y049900020-063 管理費区分 T
計								5,000		
単価								5,000		円／m3

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート金ごて仕上げ				単位	m2	数量	1	単価	767
規格	管廊床部厚150～200mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート金ごて仕上げ		管廊床部厚150mm～200mm		m2	1	767	767		WYB00305 管理費区分 無 単-130号	
計							767			
単価							767		円／m2	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル上塗り仕上げ				単位	m2	数量	1	単価	18,830
規格	仮壁撤去部厚20mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り仕上げ		仮壁撤去部厚20mm		m2	1	18,830	18,830		WYB00306 管理費区分 無 単-131号	
計							18,830			
単価							18,830		円／m2	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリートカッター				単位 m	数量	1	単価	73,290
	t=350								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートカッター		t=350	m	1	73,290	73,290	Y049900020-068 管理費区分 無		
計						73,290			
単価						73,290	円／m		

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	有筋				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	17,870	17,870		WB824010 管理費区分 無 単-132号	
計							17,870			
単価							17,870		円／m3	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,854
	有筋Con殻						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,854	2,854	CB227010 管理費区分 無 単-127号
計						2,854	
単価						2,854	円／m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分費				単位 m3	数量	1	単価	5,000
	有筋Con殻								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費		有筋con殻		m3	1	5,000		5,000	Y049900020-063 管理費区分 T
計								5,000	
単価								5,000	円／m3
						</			

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮壁撤去				単位	m2	数量	1	単価	213.1
規格	銅板				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝撤去：		m2	1	213.1	213.1		WB253610 管理費区分 無 単-133号	
計							213.1			
単価							213.1		円／m2	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	15,150
規格	スクラップ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品運搬		スクラップ		t	1	15,150	15,150		WYB00339 管理費区分 無 単-134号	
計							15,150			
単価							15,150		円／t	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	2,052
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	2,052	2,052	CB210410 管理費区分 無 単-136号		
計						2,052			
単価						2,052	円／m3		

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	87,400
規格	B800×H900				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1.2m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.77m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1m3/10m：		m	10		55,740		557,400	WB821420 管理費区分 無 単-137号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	8		22,490		179,920	WB821430 管理費区分 無 単-138号
蓋版		同上		枚	2		65,410		130,820	WB821430 管理費区分 無 単-139号
基面整正				m 2	11.8		490		5,782	CB210080 管理費区分 無 単-140号
計									873,922	
単価									87,400	円／m

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	93,170
規格	B800×H1100				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1.2m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.77m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1.3m3/10m：		m	10		61,510		615,100	WB821420 管理費区分 無 単-141号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	8		22,490		179,920	WB821430 管理費区分 無 単-138号
蓋版		同上		枚	2		65,410		130,820	WB821430 管理費区分 無 単-139号
基面整正				m 2	11.8		490		5,782	CB210080 管理費区分 無 単-140号
計									931,622	
単価									93,170	円／m

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	94,250
規格	B800×H1200				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1.2m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.77m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：	m	10	62,590		625,900		WB821420 管理費区分 無 単-142号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	8	22,490		179,920		WB821430 管理費区分 無 単-138号	
蓋版		同上	枚	2	65,410		130,820		WB821430 管理費区分 無 単-139号	
基面整正			m 2	11.8	490		5,782		CB210080 管理費区分 無 単-140号	
計							942,422			
単価							94,250		円／m	

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	96,750
規格	B800×H1300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1.2m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.77m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：	m	10	65,090	650,900	WB821420 管理費区分 無 単-143号			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	8	22,490	179,920	WB821430 管理費区分 無 単-138号			
蓋版		同上	枚	2	65,410	130,820	WB821430 管理費区分 無 単-139号			
基面整正			m 2	11.8	490	5,782	CB210080 管理費区分 無 単-140号			
計						967,422				
単価						96,750	円／m			

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	横断用 B800×H1300				単位		数量	10	単価	168,800
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 2000超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1.2m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.77m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.7m3/10m：		m	10		168,200		1,682,000	WB821420 管理費区分 無 単-144号
基面整正				m 2	11.8		490		5,782	CB210080 管理費区分 無 単-140号
計									1,687,782	
単価									168,800	円／m

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	B800×H1400				単位		数量	10	単価	99,620
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1.2m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.77m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m：		m	10		67,960		679,600	WB821420 管理費区分 無 単-145号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	8		22,490		179,920	WB821430 管理費区分 無 単-138号
蓋版		同上		枚	2		65,410		130,820	WB821430 管理費区分 無 単-139号
基面整正				m 2	11.8		490		5,782	CB210080 管理費区分 無 単-140号
計									996,122	
単価									99,620	円／m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量		単価	
規格	B800×H1500						10		102,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1.2m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.77m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1.2m3/10m：	m	10	71,240	712,400	WB821420 管理費区分 無 単-146号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	8	22,490	179,920	WB821430 管理費区分 無 単-138号		
蓋版		同上	枚	2	65,410	130,820	WB821430 管理費区分 無 単-139号		
基面整正			m 2	11.8	490	5,782	CB210080 管理費区分 無 単-140号		
計						1,028,922			
単価						102,900	円／m		

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管				単位	m	数量	10	単価	49,360
規格	B形管 φ700				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝700mm：固定基礎＝90°巻き：基礎碎石の有無＝有り：規格＝外圧管1種：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	49,360		493,600		CB222860 管理費区分 無 単-147号	
計							493,600			
単価							49,360		円／m	

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			単位	箇所	数量	10	単価	327,400
規格	800×800×1250								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10	13,570	135,700	CB222800 管理費区分 無 単-148号		
プレキャスト集水桝		800×800×1250	個	10	304,500	3,045,000	Y049900020-046 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	35,920	10,776	CB240010 管理費区分 無 単-149号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.4	35,920	50,288	CB240010 管理費区分 無 単-150号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	4.7	5,327	25,036.9	CB240210 管理費区分 無 単-117号		
基面整正			m 2	13.9	490	6,811	CB210080 管理費区分 無 単-140号		
計						3,273,611.9			
単価						327,400	円／箇所		

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			単位	箇所	数量	10	単価	353,000
規格	800×800×1500								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600kgを超え2200kg以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10	17,150	171,500	CB222800 管理費区分 無 単-151号		
プレキャスト集水桝		800×800×1500	個	10	326,500	3,265,000	Y049900020-047 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	35,920	10,776	CB240010 管理費区分 無 単-149号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.4	35,920	50,288	CB240010 管理費区分 無 単-150号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	4.7	5,327	25,036.9	CB240210 管理費区分 無 単-117号		
基面整正			m 2	13.9	490	6,811	CB210080 管理費区分 無 単-140号		
計						3,529,411.9			
単価						353,000	円／箇所		

1次単価表

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝				箇所	数量	10	単価	377,200
規格	800×800×1750				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600kgを超え2200kg以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10	17,150	171,500	CB222800 管理費区分 無 単-151号		
プレキャスト集水桝		800×800×1750	個	10	350,700	3,507,000	Y049900020-048 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	35,920	10,776	CB240010 管理費区分 無 単-149号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.4	35,920	50,288	CB240010 管理費区分 無 単-150号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	4.7	5,327	25,036.9	CB240210 管理費区分 無 単-117号		
基面整正			m 2	13.9	490	6,811	CB210080 管理費区分 無 単-140号		
計						3,771,411.9			
単価						377,200	円／箇所		

1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	現場打ち集水桝				単位	箇所	数量	10	単価	474,000
	B1000×H1900									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝1.61m3を超え1.70m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10	223,900	2,239,000	CB222950 管理費区分 無 単-152号			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	20	116,200	2,324,000	WB821430 管理費区分 無 単-153号			
足掛金物		W=300	個	50	3,525	176,250	Y049900020-049 管理費区分 無			
計						4,739,250				
単価						474,000	円／箇所			

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	インバートコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	35,920
規格	18-8-25BB				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	35,920	35,920		CB240010 管理費区分 無 単-154号	
計							35,920			
単価							35,920		円／m3	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋撤去・設置				単位	枚	数量	1	単価	611.6
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝蓋撤去・設置		側溝蓋1枚当り質量＝80kgを超え120kg以下：		枚	1		611.6		611.6	WB433430 管理費区分 無 単-155号
計									611.6	
単価									611.6	円／枚

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	35,920
規格	18-8-25BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	35,920		35,920		CB240010 管理費区分 無 単-154号	
計							35,920			
単価							35,920		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	アスファルト t=5cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-158号			
計						732.6				
単価						732.6	円／m			

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	220.1
規格	アスファルト t=5cm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	220.1	220.1		CB430310 管理費区分 無 単-159号	
計							220.1			
単価							220.1		円／m2	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	5,478
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1		5,478		5,478	CB227010 管理費区分 無 単-160号
計									5,478	
単価									5,478	円／m3

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	1	3,520	3,520		Y049900020-072 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥分析費				単位	回	数量	1	単価	40,700
規格	アイアンクレイ				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚泥分析費		アイアンクレイ		回	1	40,700		40,700	Y049900020-069 管理費区分 9	
計								40,700		
単価								40,700	円／回	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	260.6
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					255.58		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	538.9
規格	土砂 標準 切梁腹起式 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						553.52				
労務構成比率				%	74.22					
普通作業員				%	43.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	30.63	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.67					
軽油				%	13.67	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.11					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3		%	12.11	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		切梁腹起式								
J04 障害の有無		有り								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3		1,311.3	1,366	
標準単価						
労務構成比率		%	53.83			
普通作業員		%	18.42	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	17.88	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	17.53	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.85			
軽油		%	8.85	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	37.32			
ドラグライン及びクラムシェル [油圧クラムシェルテレスコピック式]	排ガス対策2014年 バケット容量平積0.26~0.3m3	%	31.8	33,900	41,000	M000204024 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量0.08m3	%	5.52	5,380	5,320	M000201045 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り				単位			1		1,366
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		掘削深さ5m超20m以下								
J03 土留方式の種類		切梁腹起式								
J04 障害の有無		有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下	m3			1	429
標準単価				395.09		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号 CB210010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	押土（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	186.2
規格	土砂 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					187.69		
労務構成比率			%	52.5			
運転手（特殊）			%	52.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.73			
軽油			%	12.73	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	34.77			
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（２０１１年規制） 通称 7 t 級	%	34.77	12,100	12,000	M000101112 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	251.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					249.36		
労務構成比率			%	39.5			
運転手（特殊）			%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.55			
軽油			%	19.55	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.95			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3			1	560.9
標準単価				516.65		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,127
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				1,152.6			
労務構成比率		%	76.55				
特殊作業員		%	29.08	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	26.04	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.43	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.74				
軽油		%	11.64	148		148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.1	165		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.71				
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	10.08	8,800		L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.57	1,260		L001070001 管理費区分 無
				1,390			

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19.5km以下	m3		2,856.8	3,102	
標準単価						
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 19.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	6,203
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,713.6				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 60.0km以下								

WB251930

[illegible]

WB251930

[illegible]

参考資料（1）

単-97号 WB250200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み				枚				
規格	陸上 油圧式排3次 242kW 無し IV型 19m以下				単位		数量	10	単価 25,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.556	30,400	16,902		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	1.111	33,400	37,107		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.556	24,500	13,622		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		施工区分＝打込み：パイプロハンマの規格＝ 油圧式排3次 242kW：矢板区分＝IV型：	日	0.556	333,800	185,592		WK250010 管理費区分 無 単-171号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		2,477		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						255,700			
単価						25,570		円／枚	
J01 施工場所		陸上							
J02 パイプロハンマの規格		油圧式排3次 242kW							
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し							
J04 鋼矢板型式		IV型							
J05 鋼矢板打込長		19m以下							

参考資料（1）

単-98号 WB251390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）				枚				
規格	50<Nmax≤100 IV型 19m以下				単位		数量	10	単価 169,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.326	30,400	70,710		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	2.326	28,700	66,756		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	4.651	33,400	155,343		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（50<Nmax≤180）：鋼矢板 型式＝IV型：	日	2.326	344,200	800,609		WK250240 管理費区分 無 単-172号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝50～51t吊 排ガ ス型（2011年規制）：	日	2.326	146,200	340,061		WK250560 管理費区分 無 単-173号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		18%	式	1		257,521		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,691,000			
単価						169,100		円／枚	
J01 最大N値	50<Nmax≤100								
J02 鋼矢板型式	IV型								
J03 圧入長	19m以下								

参考資料（1）

単-99号 WB250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き				枚				
規格	陸上 油圧式242kW 19m以下				単位		数量	10	単価 10,460
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.263	30,400	7,995	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.526	33,400	17,568	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.263	24,500	6,443	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		施工区分＝引抜き：パイプロハンマの規格＝ 油圧式排3次 242kW：	日	0.263	275,300	72,403	WK250010 管理費区分 無 単-174号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		191	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						104,600			
単価						10,460	円／枚		
J01 施工場所		陸上							
J02 パイプロハンマの規格		油圧式242kW							
J03 引抜き長		19m以下							

参考資料（1）

単-100号 WB224540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ガス切断				単位	箇所	数量	1	単価	6,389
規格	鋼矢板									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接工			人	0.13	34,600	4,498	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
酸素		ボンベ	m 3	0.63	527	332	Z006710001 管理費区分 無			
アセチレン		同上	k g	0.26	2,210	574	Z006712001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		0.1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						6,389				
単価						6,389	円／箇所			
J01 鋼材規格		鋼矢板								

参考資料（1）

単-101号 WB250150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）				枚				
規格	IV型 16.5m/枚 330日 有 3650円 有 1回				単位		数量	1	単価 47,150
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼矢板 賃料			t	1.256	28,050	35,230		Y007010000-005 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費			t	1.256	9,490	11,919		Y000450002- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						47,150			
単価						47,150		円／枚	
J01 鋼矢板の種類		IV型							
J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）		16.5 m/枚							
J03 供用日数（実数入力）		330 日							
J04 修理費及び損耗費の有無		有							
J05 鋼矢板の整備費		3,650 円							
J06 補助工法の有無		有							
J07 一現場での使用回数（実数入力）		1 回							

参考資料（1）

単-102号 WB250150

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）				枚			
規格	IV型 16.5m/枚 400日 有 3650円 有 1回				単位	数量	1	単価 49,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料			t	1.256	30,000	37,680	Y007010000-006 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費			t	1.256	9,490	11,919	Y000450002- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						49,600		
単価						49,600	円／枚	
J01 鋼矢板の種類		IV型						
J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）		16.5 m/枚						
J03 供用日数（実数入力）		400 日						
J04 修理費及び損耗費の有無		有						
J05 鋼矢板の整備費		3,650 円						
J06 補助工法の有無		有						
J07 一現場での使用回数（実数入力）		1 回						

WYB00335

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	15,150
規格	スクラップ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） ）DID有＝9.0km以下：		t	1	5,206		5,206	CB010410 管理費区分 無 単-175号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：		t	1	9,945		9,945	CB010420 管理費区分 無 単-176号	
計								15,151		
単価								15,150	円／t	

参考資料（1）

単-104号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	93,440
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	30,400		15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	28,700		2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	24,500		49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	0.5	52,740		26,370	WK250540 管理費区分 無 単-177号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								93,440		
単価								93,440	円／箇所	

参考資料（1）

単-105号 WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	15,100
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-178号 Z1			
発動発電機運転		同上	日	1	9,772	9,772	WK250410 管理費区分 無 単-179号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		710	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						15,100				
単価						15,100	円／日			
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料（1）

単-106号 WB251970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	横矢板設置・撤去				単位	m2	数量	10	単価	2,078
規格	撤去				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.2	30,400		6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.6	24,500		14,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								20,780		
単価								2,078	円／m2	
J01 作業区分		撤去								

参考資料（1）

単-107号 WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレボーリング杭打工①				本	数量	10	単価	981,600
規格	杭材③ 標準杭 φ600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	5.28	30,400	160,512		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
溶接工			人	5.28	34,600	182,688		R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	5.28	28,700	151,536		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	5.28	33,400	176,352		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	5.28	24,500	129,360		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
杭材(φ600)		上杭:PHC杭 B種 JIS杭 L=9m	本	10	119,000	1,190,000		Y049900020-057 管理費区分 無 Z1	
杭材(φ600)		中杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000		Y049900020-058 管理費区分 無 Z1	
杭材(φ600)		下杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000		Y049900020-059 管理費区分 無 Z1	
セメント（高炉B）		バラ	t	51.7	17,400	899,580		Z002002003 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1)

単-107号 WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレボーリング杭打工①				本	数量	10	単価	981,600
規格	杭材③ 標準杭 φ600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
三点支持式杭打機(クローラ型)運転		単軸式 オーガ出力55kW	日	5.28	266,700	1,408,176	WYB00021 管理費区分 無 単-180号 Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		80t吊	日	5.28	157,900	833,712	WYB00022 管理費区分 無 単-181号 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.45m3	日	5.28	51,810	273,556	WYB00023 管理費区分 無 単-182号 Z1		
アースオーガ運転		単体 オーガ出力45kW	日	5.28	36,030	190,238	WYB00024 管理費区分 無 単-183号 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		15% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,280,290	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						9,816,000			
単価						981,600	円／本		

参考資料 (1)

単-108号 WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレボーリング杭打工②				本	数量	10	単価	1,026,000
規格	杭材④ 試験杭 φ600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	5.53	30,400	168,112	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
溶接工			人	5.53	34,600	191,338	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	5.53	28,700	158,711	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	5.53	33,400	184,702	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	5.53	24,500	135,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
杭材(φ600)		上杭:PHC杭 B種 JIS杭 L=11m	本	10	137,000	1,370,000	Y049900020-060 管理費区分 無 Z1		
杭材(φ600)		中杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-058 管理費区分 無 Z1		
杭材(φ600)		下杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-059 管理費区分 無 Z1		
セメント (高炉B)		バラ	t	54.1	17,400	941,340	Z002002003 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1）

単-108号 WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレボーリング杭打工②				本	数量	10	単価	1,026,000
規格	杭材④ 試験杭 φ600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
三点支持式杭打機(クローラ型)運転		単軸式 オーガ出力55kW	日	5.53	266,700	1,474,851	WYB00027 管理費区分 無 単-184号 Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ]		80t吊	日	5.53	157,900	873,187	WYB00028 管理費区分 無 単-185号 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.45m3	日	5.53	51,810	286,509	WYB00029 管理費区分 無 単-186号 Z1		
アースオーガ運転		単体 オーガ出力45kW	日	5.53	36,030	199,245	WYB00030 管理費区分 無 単-187号 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		15% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出 する。	式	1		1,336,520	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,260,000			
単価						1,026,000	円／本		

参考資料 (1)

単-109号 WYB00271

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼管・既製コンクリート杭打工[中堀工]				本				
規格	グラウト注入 鋼管杭 無 φ800mm≦D<φ900mm N<20 16m<L≦32m t=9～10mm				単位		数量	10	単価 486,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	4.44	30,400	134,976		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	4.44	33,400	148,296		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	4.44	28,700	127,428		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	4.44	24,500	108,780		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
アースオーガ中掘機運転		杭径区分＝φ800mm≦D<φ900mm：掘削長区分＝16m<L≦32m：	日	4.44	392,300	1,741,812		WK230040 管理費区分 無 単-188号 Z1	
クローラクレーン運転		クローラクレーン機種＝油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊：	日	4.44	123,700	549,228		WK230050 管理費区分 無 単-189号 Z1	
バックホウ運転			日	4.44	60,880	270,307		WK230060 管理費区分 無 単-190号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		58% 指定なし（任意指定）	式	1		1,786,173		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

WYB00271

名称	鋼管・既製コンクリート杭打工[中堀工]					単位	本	数量		単価	
規格	グラウト注入 鋼管杭 無 $\phi 800\text{mm} \leq D < \phi 900\text{mm}$ $N < 20$ $16\text{m} < L \leq 32\text{m}$ $t = 9 \sim 10\text{mm}$					単位			10		486,700
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
計								4,867,000			
単価								486,700		円／本	

参考資料 (1)

単-110号 WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレボーリング杭打工⑤				本	数量	10	単価	927,200
規格	杭材③ 標準杭 φ600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.74	30,400	113,696	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
溶接工			人	3.74	34,600	129,404	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	3.74	28,700	107,338	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	3.74	33,400	124,916	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	3.74	24,500	91,630	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
杭材(φ600)		上杭:PHC杭 B種 JIS杭 L=9m	本	10	119,000	1,190,000	Y049900020-057 管理費区分 無 Z1		
杭材(φ600)		中杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-058 管理費区分 無 Z1		
杭材(φ600)		下杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-059 管理費区分 無 Z1		
セメント (高炉B)		バラ	t	57.4	17,400	998,760	Z002002003 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1）

単-110号 WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレボーリング杭打工⑤				本	数量	10	単価	927,200
規格	杭材③ 標準杭 φ600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
三点支持式杭打機(クローラ型)運転		単軸式 オーガ出力55kW	日	3.74	266,700	997,458		WYB00213 管理費区分 無 単-191号 Z1	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		80t吊	日	3.47	157,900	547,913		WYB00045 管理費区分 無 単-192号 Z1	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3	日	3.74	51,810	193,769		WYB00046 管理費区分 無 単-193号 Z1	
アースオーガ運転		単体 オーガ出力45kW	日	3.74	36,030	134,752		WYB00047 管理費区分 無 単-194号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		22.5% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,702,364		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						9,272,000			
単価						927,200		円／本	

参考資料 (1)

単-111号 WYB00331

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	6,773
規格	DID区間=有：運搬距離=60.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運転				日	6.5	104,200	677,300		WYB00332 管理費区分 無 単-195号	
計							677,300			
単価							6,773		円／m3	

参考資料（1）

単-112号 WYB00301

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	杭頭処理	単位	箇所	数量	1	単価	43,060
	PHC杭 φ600						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.222	42,700	9,479	CB240010 管理費区分 無単-196号	
型枠	型枠の種類＝撤去しない埋設型枠：構造物の種類＝床版部：	m 2	0.139	1,788	248	CB240210 管理費区分 無単-197号	
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.0185	402,300	7,442	CB431720 管理費区分 無単-198号	
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.0647	400,200	25,892	CB431720 管理費区分 無単-199号	
計					43,061		
単価					43,060	円／箇所	

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位			1		35,870
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,865		35,865	Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								35,870		
単価								35,870	円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬	単位	m 3	数量		単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				1		2,319
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,145.5		
労務構成比率			%	46.18			
運転手（一般）			%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.79			
軽油			%	14.79	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²		1,458.6	1,605	
標準単価						
労務構成比率		%	71.52			
普通作業員		%	34.41	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.59	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.25	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.58	148	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,605
	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	4.62			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	4.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	33,190
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-12-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,992				
労務構成比率				%	16.47					
普通作業員				%	8.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.83					
生コンクリート		18-12-40高炉 W/C=60%以下		%	79.04	21,400		25,500		Z002012012 管理費区分 無
軽油				%	0.79	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.7					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	33,720
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,992				
労務構成比率				%	16.47					
普通作業員				%	8.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.83					
生コンクリート		24-12-25（20） 高炉 W/C=55%以下		%	79.04	21,400		26,000		Z002012005 管理費区分 無
軽油				%	0.79	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.7					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単-120号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場工	単位	掛m2	数量	100	単価	5,202
	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	30,400	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	7	33,400	233,800	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.3	24,500	31,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		34%	式	1		131,990	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						520,200	
単価						5,202	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料 (1)

単-121号 WB252210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保				単位	空m3	数量	100	単価	4,936
規格	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN／m2 [t≤120cm]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.6	30,400	79,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工				人	4.7	32,300	151,810		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	2.2	33,400	73,480		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.1	24,500	124,950		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		15%		式	1		64,320		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							493,600			
単価							4,936		円／空m3	
J01 支保工法		パイプサポート支保								
J02 総設置数量		V>40空m3								
J03 支保耐力（コンクリート厚）		f≤40kN／m2 [t≤120cm]								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号 CB224810

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,587
規格	各種（塩ビ製）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,045.4		
労務構成比率			%	57.14			
普通作業員			%	42.25	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	42.86			
塩ビ止水板			%	42.86	1,220	920	Y001672000-007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類		各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号 CB224810

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	33,530
規格	各種（ゴム製）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,236.4		
労務構成比率			%	21.25			
普通作業員			%	17.4	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.85	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	78.75			
ゴム止水板			%	78.75	7,200	31,400	Y001673000-004 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類		各種（ゴム製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号 CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	10,600
規格	30m2未満 ゴム発泡体t=20						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,288.3		
労務構成比率			%	64.44			
普通作業員			%	47.5	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.62	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.56			
ゴム発泡体目地板		厚 2 0 mm	%	35.56	1,250	6,600	Z004154005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	ゴム発泡体t=20						

参考資料 (1)

単-125号 WYB00302

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地充填材				単位	m	数量	1	単価	2,420
規格	20×20 ポリウレタン系				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防水工				人	0.04	31,800	1,272		R0138 管理費区分 無 割増率 0%	
目地充填材		ポリウレタン系		L	0.4	2,870	1,148		Y049900020-062 管理費区分 無	
計							2,420			
単価							2,420		円／m	

参考資料 (1)

単-126号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	61,120
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	61,115	61,115		Q001611008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							61,120			
単価							61,120		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-127号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,854
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,640.6				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-128号 WYB00303

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トップライト				箇所	数量	1	単価	329,800
規格	FRP製 B型-900				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トップライト		FRP製 B型-900	箇所	1	323,500	323,500	Y049900020-065 管理費区分 無		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	1	399	399	Q001367001 管理費区分 無		
あと施工アンカー		M8*65L	本	8	57	456	Y049900020-066 管理費区分 無		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	8	683.3	5,466	CB224410 管理費区分 無 単-200号		
計						329,821			
単価						329,800	円／箇所		

参考資料 (1)

単-129号 WYB00304

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	転落防止ネット				箇所	数量	1	単価	339,900
規格	開口寸法：□900				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止ネット		開口寸法：□900	箇所	1	334,000	334,000	Y049900020-067 管理費区分 無		
あと施工アンカー		M8*65L	本	8	57	456	Y049900020-066 管理費区分 無		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	8	683.3	5,466	CB224410 管理費区分 無 単-200号		
計						339,922			
単価						339,900	円／箇所		

WYB00305

名称	コンクリート金ごて仕上げ				単位	m2	数量	1	単価	767
規格	管廊床部厚150mm～200mm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
左官				人	0.025	30,700		767	R0135 管理費区分 無 割増率 0%	
計								767		
単価								767	円／m2	

参考資料 (1)

単-131号 WYB00306

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	モルタル上塗り仕上げ				単位	m2	数量	1	単価	18,830
規格	仮壁撤去部厚20mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.33	30,700	10,131		R0135 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.33	24,500	8,085		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
モルタル		1 : 3		m3	0.02	31,000	620		Z002022003 管理費区分 無	
計							18,836			
単価							18,830		円／m2	

参考資料 (1)

単-132号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,865	17,865		Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,870			
単価							17,870		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1)

単-133号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	敷鉄板設置・撤去			単位 m2	数量	100	単価	213.1
	撤去							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.143	30,400	4,347	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.143	33,400	4,776	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.143	24,500	3,503	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.143	59,260	8,474	WK250590 管理費区分 無 単-201号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		210	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,310		
単価						213.1	円／m2	
J01 作業区分		撤去						

WYB00339

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	15,150
規格	スクラップ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） ）DID有＝9.0km以下：		t	1	5,206		5,206	CB010410 管理費区分 無 単-175号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：		t	1	9,945		9,945	CB010420 管理費区分 無 単-176号	
計								15,151		
単価								15,150	円／t	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	260.6
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					255.58		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,052
	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,130.1		
労務構成比率		%	82.43				
普通作業員		%	40.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.75	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	148	148	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.13	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.83				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	7.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.34	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-137号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	55,740
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 1m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	8,458		84,580		Q001366002 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		B800×H900		個	5	81,700		408,500		Y000300000-005 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.272	25,500		32,436		Z002012010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=55%以下		m3	1.06	26,000		27,560		ZA10041240 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	2.124	2,000		4,248		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			76		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								557,400			
単価								55,740		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1.2 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		有り									
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.77 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									

参考資料 (1)

単-137号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 1m3/10m								10		55,740
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1 m3/10m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料（1）

単-141号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		10	単価	61,510
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 1.3m3/10m											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	8,458		84,580		Q001366002 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		B800×H1100		個	5	91,600		458,000		Y000300000-006 管理費区分 無 Z1		
生コンクリート		1 8 － 8 － 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.272	25,500		32,436		Z002012010 管理費区分 無 Z1		
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=55%以下		m3	1.378	26,000		35,828		ZA10041240 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2.124	2,000		4,248		Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								615,100				
単価								61,510		円／m		
J01 夜間作業の有無		無し										
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下										
J03 時間的制約の有無		無し										
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）										
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1.2 m3/10m										
J06 基礎碎石施工の有無		有り										
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.77 m3/10m										
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）										

WB821420

名称	自由勾配側溝						単位	m	数量	10	単価	61,510
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～01.77m3/10m 生コンクリート（各種） 1.3m3/10m											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1.3 m3/10m										

参考資料（1）

単-142号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	62,590
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 0.8m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	8,458		84,580		Q001366002 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		B800×H1200		個	5	96,500		482,500		Y000300000-007 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 － 8 － 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.272	25,500		32,436		Z002012010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=55%以下		m3	0.848	26,000		22,048		ZA10041240 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2.124	2,000		4,248		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			88		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								625,900			
単価								62,590		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1.2 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		有り									
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.77 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									

WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝						単位	m	数量	10	単価	62,590
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 0.8m3/10m											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.8 m3/10m										

参考資料（1）

単-143号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	65,090
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 0.8m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	8,458		84,580		Q001366002 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		B800×H1300		個	5	101,500		507,500		Y000300000-008 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 － 8 － 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.272	25,500		32,436		Z002012010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=55%以下		m3	0.848	26,000		22,048		ZA10041240 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2.124	2,000		4,248		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			88		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								650,900			
単価								65,090		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1.2 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		有り									
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.77 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									

参考資料 (1)

単-143号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	65,090
規格	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 0.8m3/10m					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.8 m3/10m									
						</					

参考資料（1）

単-144号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	168,200
規格	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 0.7m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約無		m	10	9,498		94,980		Q001366003 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		横断用 B800×H1300		個	5	306,200		1,531,000		Y000300000-009 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.272	25,500		32,436		Z002012010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=55%以下		m3	0.742	26,000		19,292		ZA10041240 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	2.124	2,000		4,248		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			44		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,682,000			
単価								168,200		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1.2 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		有り									
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.77 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									

WB821420

名称	自由勾配側溝						単位	m		数量		単価	
規格	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m ³ /10m 有り 再生クランペット 40～01.77m ³ /10m 生コン リート（各種） 0.7m ³ /10m									10			168,200
		名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10	底部コンクリート設計数量（実数入力）			0.7 m ³ /10m									

参考資料（1）

単-145号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	67,960
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.77m3/10m 生コン ルト（各種） 0.9m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	8,458		84,580		Q001366002 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		B800×H1400		個	5	106,700		533,500		Y000300000-010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 － 8 － 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.272	25,500		32,436		Z002012010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=55%以下		m3	0.954	26,000		24,804		ZA10041240 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2.124	2,000		4,248		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			32		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								679,600			
単価								67,960		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1.2 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		有り									
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.77 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									

WB821420

名称	自由勾配側溝						単位	m	数量	10	単価	67,960
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～01.77m3/10m 生コンクリート（各種） 0.9m3/10m											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.9 m3/10m										

参考資料（1）

単-146号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	71,240
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 1.2m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	8,458		84,580		Q001366002 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		B800×H1500		個	5	111,600		558,000		Y000300000-011 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 － 8 － 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.272	25,500		32,436		Z002012010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=55%以下		m3	1.272	26,000		33,072		ZA10041240 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2.124	2,000		4,248		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			64		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								712,400			
単価								71,240		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1.2 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		有り									
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.77 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									

参考資料 (1)

単-146号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.2m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～01.77m3/10m 生コン リート（各種） 1.2m3/10m								10		71,240
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1.2 m3/10m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号 CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	49,360
規格	据付 700mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					52,187					
労務構成比率			%	41.29						
普通作業員			%	12.6	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	5.74	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%	5.71	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	57.36						
ヒューム管（外圧管１種）B形		700×58×2430	%	46.97	59,700		52,500		Z002500010 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	9.44	20,750		25,500		Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%	0.81	148		148		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	49,360
規格	据付 700mm 90 ° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.35						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.15	7,050		7,670		L001010013 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管径	700mm									
J03 固定基礎	90 ° 巻き									
J04 基礎碎石の有無	有り									
J05 規格	外圧管1種									
J08 生コンクリート規格	18-8-25（20）（高炉）									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-148号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	13,570
規格	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					14,069				
労務構成比率			%	87.8					
普通作業員			%	26.7	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	23.84	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.81	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.25	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.4					
軽油			%	2.66	148		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.8					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-149号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	35,920
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		25,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-150号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	35,920
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		25,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-151号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基			
規格	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用			単位		数量	1
						単価	17,150
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					17,887		
労務構成比率			%	89.54			
普通作業員			%	30	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	20.46	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.49	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.91			
軽油			%	2.28	148	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	7.55			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-152号 CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	223,900
規格	18-8-25（高炉） 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					220,370					
労務構成比率			%	82.95						
型わく工			%	35.08	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	22.45	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	8.77	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	1.97	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.99						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%	16.67	20,750		25,500		Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%	0.06	148		148		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

WB821430

名称	蓋版				枚			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100
							単価	116,200
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無し Z1	
	集水桝用グレーチング	細目 落とし込み2枚割 T-14 1000×1000	枚	100	115,150	11,515,000	Y000301000-006 管理費区分 無し Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6,600	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
	計					11,620,000		
	単価					116,200	円／枚	
	J01 作業区分	据付け						
	J02 夜間作業の有無	無し						
	J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
	J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
	J06 時間的制約の有無	無し						
	J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	35,920
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		25,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-155号 WB433430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	側溝蓋撤去・設置				枚				
規格	80kgを超え120kg以下				単位		数量	100	単価 611.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4	30,400	12,160		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	2	24,500	49,000		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						61,160			
単価						611.6		円／枚	
J01 側溝蓋1枚当り質量		80kgを超え120kg以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-157号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位				1	2,085
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,891.8			
労務構成比率				%	10.25				
普通作業員				%	3.69	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.07	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.05	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.43				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.48	605,000		670,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	7.39	111		142	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.47	148		148	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	2,085
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-158号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		732.6
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-159号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	220.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						227.41				
労務構成比率				%	81.66					
土木一般世話役				%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06					
軽油				%	6.06	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	220.1
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-160号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	5,478
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,050.8				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-161号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 17,200
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							17,200	
単価							17,200	円／人日

WB010020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					t					
規格	北海道・東北・関東・北陸・中部 7.5km 12m以内 各種（実数入力） 0 無					単位		数量	1	単価	4,530
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 B		製品長12m以内 10kmまで		t	1	4,530		4,530		Z006810101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								4,530			
単価								4,530		円／t	
J01 発注機関区分		北海道・東北・関東・北陸・中部									
J02 片道運搬距離（実数入力）		7.5 km									
J04 製品長区分		12m以内									
J05 運搬割増率		各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）		0									
J07 その他の諸料金の有無		無									

参考資料 (1)

単-164号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み、取卸し（片道分）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	1	1,500	1,500		Z006800001 管理費区分 無	
計							1,500			
単価							1,500		円／ t	
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）								

参考資料 (1)

単-165号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				3,000
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無
計									3,000		
単価									3,000		円／t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（1）

単-166号 WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	重建設機械分解組立輸送				回				
規格	分解組立＋輸送（往復） クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下標準（1.0）				単位		数量	1	単価 1,266,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	5.5	28,700	157,850	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.5	52,800	79,200	L001130006 管理費区分 無 Z1,Z2		
運搬費等率		434%	式	1		1,028,797	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費（まるめ）			式	1		153	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計						1,266,000			
単価						1,266,000	円／回		
J01 作業区分		分解組立＋輸送（往復）							
J02 機械質量区分		クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）							

参考資料（1）

単-167号 WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	重建設機械分解組立輸送				回				
規格	分解組立＋輸送（往復） クローラ式杭打機 質量60t超100t以下 標準（1.0）				単位		数量	1	単価 2,161,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	15.5	28,700	444,850	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 6 0 t 吊	日	3.7	101,000	373,700	L001130012 管理費区分 無 Z1,Z2		
運搬費等率		164%	式	1		1,342,422	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費（まるめ）			式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計						2,161,000			
単価						2,161,000	円／回		
J01 作業区分		分解組立＋輸送（往復）							
J02 機械質量区分		クローラ式杭打機 質量60t超100t以下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）							

参考資料（1）

単-168号 WYB00336

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	水質観測	単位	地点	数量	11.3	単価	17,380
	採水 SS調査						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]	機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝2時間：	日	1	16,310	16,310	K2022002 管理費区分 無 単-202号 Z1	
交通船 [FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	1	8,800	8,800	M301280000 管理費区分 無 Z1	
測量技師	直接人件費	人	1	52,700	52,700	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
測量技師補	同上	人	1	41,300	41,300	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
測量助手	同上	人	2	37,700	75,400	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率）	1%	式	1		1,945	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計					196,455		
単価					17,380	円／地点	

参考資料 (2)

単-169号 WB251931

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	切梁・腹起し設置				単位	t	数量	10	単価	36,170
規格	無 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.7	30,400		51,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	3.2	33,400		106,880	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
溶接工				人	1.7	34,600		58,820	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.7	24,500		41,650	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊		日	1.7	52,800		89,760	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)		5%		式	1			12,910	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								361,700		
単価								36,170	円／t	
J01 火打ブロックの有無		無								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料 (2)

単-170号 WB251932

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	切梁・腹起し撤去				単位	t	数量	10	単価	21,640
規格	無 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1	30,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	1.9	33,400		63,460		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工				人	1	34,600		34,600		R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1	24,500		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊		日	1	52,800		52,800		L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		7%		式	1			10,640		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								216,400		
単価								21,640		円／t
J01 火打ブロックの有無		無								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料（2）

単-171号 WK250010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）				日				
規格	打込み 油圧式排3次 242kW IV型				単位		数量	1	単価 333,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	473	148	70,004	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
パイプロハンマ（単体）油圧可変超高周波・排ガス3次		〔振子式〕最大起振力4 7 3 k N 周波数2 0 ～ 6 0 H z	供用日	1.31	109,000	142,790	M000503041 管理費区分 無 Z1		
クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕		排出ガス対策（2 0 1 4 年）最大吊上能力5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1.31	69,300	90,783	M000401205 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		23	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						333,800			
単価						333,800	円／日		
J01 施工区分 J02 パイプロハンマの規格 J03 矢板区分		打込み 油圧式排3次 242kW IV型							

参考資料（2）

単-172号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日			
規格	圧入（50<Nmax≤180） IV型				単位		数量	1
								単価 344,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	148	25,308	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油圧式杭圧入引抜機エンジンユニット硬質地盤専用		排ガス対策（3次）〔普通鋼矢板用〕 8 0 0 ／ 9 0 0 k N	供用日	1.49	214,000	318,860	M000522038 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						344,200		
単価						344,200	円／日	
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		圧入（50<Nmax≤180） IV型						

参考資料（2）

単-173号 WK250560

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ラフテレーンクレーン運転				日				
規格	50～51t吊 排ガス型（2011年規制）				単位		数量	1	単価 146,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	128	148	18,944	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策（2011年）最大吊上能力50～51t吊	供用日	1.49	65,100	96,999	M000403052 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						146,200			
単価						146,200	円／日		
J01 ラフテレーンクレーン規格		50～51t吊 排ガス型（2011年規制）							

参考資料（2）

単-174号 WK250010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）				日				
規格	引抜き 油圧式排3次 242kW				単位		数量	1	単価 275,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	484	148	71,632	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
パイプロハンマ（単体）油圧可変超高周波・排ガス3次		〔振子式〕最大起振力4 7 3 k N 周波数2 0 ～ 6 0 H z	供用日	1.21	109,000	131,890	M000503041 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策（第3次基準） 最大吊上能力2 5 t 吊	供用日	1.21	34,300	41,503	M000403043 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						275,300			
単価						275,300	円／日		
J01 施工区分 J02 パイプロハンマの規格		引抜き 油圧式排3次 242kW							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-175号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	5,206
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 9.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,250.9				
労務構成比率				%	83.98					
運転手（特殊）				%	42.42	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.56	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.88					
軽油				%	2.88	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.14					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.14	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		9.0km以下								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-176号 CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	9,945
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						10,033				
労務構成比率				%	84.05					
運転手（特殊）				%	42.25	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.39	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.86					
軽油				%	2.86	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.09					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.09	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								

参考資料（2）

単-177号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 52,740
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	45	148	6,660	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						52,740			
単価						52,740	円／日		

参考資料（2）

単-178号 WK250400

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	600
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.2	500	600		L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							600			
単価							600		円／日	
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

WK250410

[illegible]

参考資料（2）

単-180号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	三点支持式杭打機(クローラ型)運転				単位	日	数量	1	単価	266,700
規格	単軸式 オーガ出力55kW									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	57	148	8,436	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		出力55kW掘削径φ450～1000mmリ ーダ長18～21m	供用日	1.5	152,000	228,000	M000512261 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						266,700				
単価						266,700	円／日			

参考資料（2）

単-181号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]				単位	日	数量	1	単価	157,900
規格	80t吊									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	78	148	11,544	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		最大吊上能力 8 0 t 吊	日	1.42	81,800	116,156	L001140007 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						157,906				
単価						157,900	円／日			

参考資料（2）

単-182号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ） [標準]				日			
規格	山積0.45m3				単位		数量	1
								単価
								51,810
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	50	148	7,400	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.5	9,470	14,205	M000202028 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						51,810		
単価						51,810	円／日	

WYB00024

[illegible]

参考資料（2）

単-184号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	三点支持式杭打機(クローラ型)運転				単位	日	数量	1	単価	266,700
規格	単軸式 オーガ出力55kW									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	57	148	8,436	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		出力55kW掘削径φ450～1000mmリ ーダ長18～21m	供用日	1.5	152,000	228,000	M000512261 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						266,700				
単価						266,700	円／日			

参考資料（2）

単-185号 WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]				日	数量	1	単価	157,900
規格	80t吊				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	78	148	11,544	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		最大吊上能力 8 0 t 吊	日	1.42	81,800	116,156	L001140007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						157,906			
単価						157,900	円／日		

参考資料（2）

単-186号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ） [標準]				日			
規格	山積0.45m3				単位		数量	1
								単価
								51,810
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	50	148	7,400	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.5	9,470	14,205	M000202028 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						51,810		
単価						51,810	円／日	

WYB00030

名称	アースオーガ運転				日				
規格	単体 オーガ出力45kW				単位		数量	1	単価 36,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	23,100		36,036		Y049900020-056 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							36,036		
単価							36,030		円／日

参考資料（2）

単-188号 WK230040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アースオーガ中掘機運転				日				
規格	φ800mm≦D<φ900mm 16m<L≦32m				単位		数量	1	単価 392,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	69	148	10,212	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
クローラ式アースオーガ [アースオーガ中掘機直結三点支持]		出力90kW掘削径φ400～1200mmリ ーダ長21～33m	供用日	1.46	241,000	351,860	M000512301 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						392,300			
単価						392,300	円／日		
J01 杭径区分 J02 掘削長区分		φ800mm≦D<φ900mm 16m<L≦32m							

参考資料（2）

単-189号 WK230050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	クローラクレーン運転				日				
規格	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊				単位		数量	1	単価 123,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	56	148	8,288	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]		排出ガス対策（第3次） 最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1.46	58,300	85,118	M000401050 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		94	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						123,700			
単価						123,700	円／日		
J01 クローラクレーン機種		油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊							

参考資料（2）

単-190号 WK230060

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	60,880
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	45	148	6,660		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.5m3		供用日	1.52	15,800	24,016		M000202133 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							60,880			
単価							60,880		円／日	

参考資料（2）

単-191号 WYB00213

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	三点支持式杭打機(クローラ型)運転				単位	日	数量	1	単価	266,700
規格	単軸式 オーガ出力55kW									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	57	148	8,436	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]		出力55kW掘削径φ450～1000mmリ ーダ長18～21m	供用日	1.5	152,000	228,000	M000512261 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						266,700				
単価						266,700	円／日			

参考資料（2）

単-192号 WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]				単位	日	数量	1	単価	157,900
規格	80t吊									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	78	148	11,544	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		最大吊上能力 8 0 t 吊	日	1.42	81,800	116,156	L001140007 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						157,906				
単価						157,900	円／日			

参考資料（2）

単-193号 WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ） [標準]				日			
規格	山積0.45m3				単位		数量	1
								単価
								51,810
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	50	148	7,400	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		供用日	1.5	9,470	14,205	M000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							51,810	
単価							51,810	円／日

WYB00047

名称	アースオーガ運転				単位	日	数量	1	単価	36,030
規格	単体 オーガ出力45kW									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	23,100		36,036		Y049900020-056 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							36,036			
単価							36,030		円／日	

参考資料（2）

単-195号 WYB00332

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥吸排車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 104,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1.2	26,200	31,440	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	96	148	14,208	Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車[トラック架装型]		積載質量8t 吸入管径φ75mm	供用日	1.44	40,700	58,608	Y049900020-054 管理費区分 無		
計						104,256			
単価						104,200	円／日		

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-196号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用	m ³		数量	1	42,700
標準単価				38,330		
労務構成比率		%	35.09			
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.57			
生コンクリート	24-12-25（20） 高炉 W/C=55%以下	%	59.79	21,400	26,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	1.68	148	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-196号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,700
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.34						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格	24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-197号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	1,788
規格	撤去しない埋設型枠 床版部						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,897.6		
労務構成比率			%	100			
特殊作業員			%	47.29	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	28.24	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.07	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	撤去しない埋設型枠						
J02 構造物の種類	床版部						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-198号 CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	402,300
	SD345 D13 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					414,160		
労務構成比率			%	71.93			
鉄筋工			%	40.95	32,600	31,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.41	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.16	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	28.07			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	%	28.07	114,000	117,000	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D13 全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-199号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	400,200
規格	SD345 D16～25 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					414,160		
労務構成比率			%	71.93			
鉄筋工			%	40.95	32,600	31,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.41	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.16	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	28.07			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	%	28.07	114,000	115,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-200号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	683.3
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					720.84				
労務構成比率			%	95.59					
特殊作業員			%	45.66	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.58	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.48	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.36					
ガソリン		レギュラー	%	1.92	165		152		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.05					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%	0.98	455		533		L001110001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-200号 CB224410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔	数量	1	単価	683.3
規格	30mm以上200mm未満				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料（2）

単-201号 WK250590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	59,260
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	119	148		17,612		Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊		日	1.06	10,800		11,448		L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								59,260		
単価								59,260		円／日

参考資料（2）

単-202号 K2022002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ライトバン [ガソリンエンジン駆動]				日				
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 2時間				単位		数量	1	単価 16,310
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.5	26,200	13,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	7	152	1,064	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		乗車定員 5 名 排気量 2. 0 L	供用日	0.67	3,200	2,144	M002022002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						16,310			
単価						16,310	円／日		
J01 機械使用条件		供用日 補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		良好							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		2 時間							

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度南部浄化センター第2期事業 連絡管廊（土木）建設工事その7					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-005	自由勾配側溝		B800×H900	個	81,700	令和 8	7	単-137
Y000300000-006	自由勾配側溝		B800×H1100	個	91,600	令和 8	7	単-141
Y000300000-007	自由勾配側溝		B800×H1200	個	96,500	令和 8	7	単-142
Y000300000-008	自由勾配側溝		B800×H1300	個	101,500	令和 8	7	単-143
Y000300000-009	自由勾配側溝		横断用 B800×H1300	個	306,200	令和 8	7	単-144
Y000300000-010	自由勾配側溝		B800×H1400	個	106,700	令和 8	7	単-145
Y000300000-011	自由勾配側溝		B800×H1500	個	111,600	令和 8	7	単-146
Y000301000-002	自由勾配側溝用蓋		グレーチング蓋 車道用800 L=500	枚	64,420	令和 8	7	単-139
Y000301000-004	自由勾配側溝用蓋		コンクリート蓋 車道用800 L=500	枚	21,500	令和 8	7	単-138
Y000301000-006	集水枡用グレーチング		細目 落とし込み2枚割 T-14 1000×1000	枚	115,150	令和 8	7	単-153
Y001672000-007	塩ビ止水板			m	920	令和 8	7	単-122
Y001673000-004	ゴム止水板			m	31,400	令和 8	7	単-123
Y007010000-005	鋼矢板 賃料			t	85	令和 8	7	単-101
Y007010000-006	鋼矢板 賃料			t	75	令和 8	7	単-102
Y049900020-046	プレキャスト集水枡		800×800×1250	個	304,500	令和 8	7	単-70
Y049900020-047	プレキャスト集水枡		800×800×1500	個	326,500	令和 8	7	単-71
Y049900020-048	プレキャスト集水枡		800×800×1750	個	350,700	令和 8	7	単-72
Y049900020-049	足掛金物		W=300	個	3,525	令和 8	7	単-73
Y049900020-050	処分費		アイアンクレイ	m3	31,020	令和 8	7	単-13
Y049900020-051	処分費		汚染土	m3	28,050	令和 8	7	単-14
Y049900020-051	処分費		汚染土	m3	28,050	令和 8	7	単-29
Y049900020-052	仮設材賃料		主部材・副部材A(H350・H300・H175)	式	452,502	令和 8	7	内-1
Y049900020-053	副部材B購入費		H350・H300・H175	式	158,070	令和 8	7	内-2
Y049900020-054	汚泥吸排車[トラック架装型]		積載質量8t 吸入管径φ75mm	供用日	40,700	令和 8	7	単-195
Y049900020-055	ケーシング損料		φ800×17m	式	10,883	令和 8	7	内-6
Y049900020-056	機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45k	供用日	23,100	令和 8	7	単-183
Y049900020-056	機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45k	供用日	23,100	令和 8	7	単-187
Y049900020-056	機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45k	供用日	23,100	令和 8	7	単-194
Y049900020-057	杭材(φ600)		上杭:PHC杭 B種 JIS杭 L=9m	本	119,000	令和 8	7	単-107
Y049900020-057	杭材(φ600)		上杭:PHC杭 B種 JIS杭 L=9m	本	119,000	令和 8	7	単-110
Y049900020-058	杭材(φ600)		中杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	147,000	令和 8	7	単-107
Y049900020-058	杭材(φ600)		中杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	147,000	令和 8	7	単-108

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]