

工事費内訳

1

〈工事名〉宇治山田商業高等学校特別教室棟外壁等改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接工事費						
建築工事		1		式	36,597,036	
電気設備工事		1		式	1,058,644	
機械設備工事		1		式	2,614,512	
	計				40,270,192	
共通費						
共通仮設費		1		式	2,714,341	
現場管理費		1		式	8,067,993	
一般管理費等		1		式	7,187,474	
	計				17,969,808	
工事価格						
		1		式	58,240,000	
消費税等相当額		1		式	5,824,000	
工事費		1		式	64,064,000	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

6

4号館 特別教室棟 (S56・S58)							直接仮設工事			直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考						
墨出し (屋上防水改修) ポーチ底	露出防水・簡易防水 (塗膜・シート)	1	式		2,840	別紙 00-0001						
養生 (屋上防水改修)		1	式		44,100	別紙 00-0002						
養生 (外壁改修)		1	式		154,800	別紙 00-0003						
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水 (塗膜・シート)	1	式		147,000	別紙 00-0004						
整理清掃後片付け (外壁改修)	1階足場下、昇降口・渡り廊下軒天 下	1	式		543,520	別紙 00-0005						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 22m未満 運搬共	1	式		6,138,520	別紙 00-0006						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 運搬共	1	式		441,180	別紙 00-0007						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共	1	式		172,211	別紙 00-0008						
養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬共	1	式		1,837,143	別紙 00-0009						
外部階段仕上足場	運搬共	1	式		136,617	別紙 00-0010						
外部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	1	式		36,725	別紙 00-0011						
梁枠	出入口三方合板養生共	1	式		156,080	別紙 00-0012						
樹木伐採		1	式		2,230	別紙 00-0013						
計					9,812,966							

防水改修工事

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

9

4号館 特別教室棟 (S56・S58)			防水改修工事		改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水洗い	10～15MPa	1,141	m ²	190	216,790	
下地調整	エポキシ系ポリマーセメント塗布	1,141	m ²	1,700	1,939,700	
ケラタンゴム系 塗膜防水	通気緩衝工法 X-1 平場 高日射反射率塗料塗り	498	m ²	7,690	3,829,620	
ケラタンゴム系 塗膜防水	密着工法 X-2 平場 高日射反射率塗料塗り	146	m ²	5,940	867,240	
ケラタンゴム系 塗膜防水	密着工法 X-2 立上り、パレハット、笠 木等 高日射反射率塗料塗り	497	m ²	5,740	2,852,780	
ウレタンシーリング充填	屋上パレハット立上り (モルタル部)	14.2	m	2,780	39,476	
シーリング	平場伸縮目地部 変成シリコン系 (MS-2) 20×30 ハックアッパ材共	1	式		361,860	別紙 00-0014
改修用ヨコ型ドレーン	100A用 ストレナー付 ドレーン廻り樹脂モルタルパッキン共	8	か所	24,900	199,200	
改修用タテ型ドレーン	100A用 ストレナー付 ドレーン廻り樹脂モルタルパッキン共	6	か所	28,600	171,600	
改修用中継ドレーン	100A用 ストレナー付 ドレーン廻り樹脂モルタルパッキン共	2	か所	28,600	57,200	
脱気筒	ステンレス製	8	か所	9,030	72,240	
計					10,607,706	

撤去工事

[illegible]

4号館 特別教室棟 (S56・S58)				外壁改修工事			改修工事						
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【外壁塗装】													
外壁	高圧水洗い	高圧洗浄 (10～15Mpa)	外壁、外巾木、軒裏、外部階段床	1,596		m ²		190		303,240			
ひび割れ補修	(外壁)	0.3mm以上2.0mm未満 下地拳動緩衝材		72.9		m		620		45,198			
下地調整費	(外壁)	コンクリート面	屋内外 C-1	1,265		m ²		550		695,750			
外壁用塗膜防水材		ゆず肌状 ローター塗り フッ素系 下地調整費別途		1,265		m ²		5,880		7,438,200			
外装薄塗材 E	(軒天・上裏)	コンクリート面 ゆず肌 ローター		218		m ²		940		204,920			
小計										8,687,308			
【外壁補修】													
施工数量調査	(外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修 外壁、軒裏		1,483		m ²		350		519,050			
モルタル浮き補修	(外壁面)	注入口付きアウターベニング 部分エポキシ樹脂注入工法		5.2		m ²		5,910		30,732			
欠損補修		100×100×30程度 エポキシ樹脂モルタル充填工法 錆止め処理共		58		か所		1,260		73,080			
シーリング				1		式				1,803,686		別紙 00-0019	
小計										2,426,548			
【その他改修】													
堅樋掴み金物		100A用 ステンレス製		63		か所		5,670		357,210			

[illegible]

4号館 特別教室棟 (S56・S58)				塗装改修工事		改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
EP-G塗り 改修仕様 (軒天・上裏)	フレキシブルボード面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	26.6	m ²	2,380	63,308		
DP塗り 新設	給水管支持鉄骨部 新規鉄鋼面 錆止め塗料塗り 素地ごしらえ	4.9	m ²	5,790	28,371		
DP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 B種 下地調整RB種(塗替え面) 給水管支持 既設アンクルパイプ	3.8	m	1,980	7,524		
DP塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面(塗替え面) 1級 錆止め塗料塗り 共 下地調整RB種 堅樋100A	24.5	m ²	4,360	106,820		
DP塗り 改修仕様 (樋角材)	塩ビ面(塗替え面) 1級 下地ケレン(既設塗装あり) 堅樋φ100	20.5	m ²	3,760	77,080		
DP塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面(塗替え面) 1級 錆止め塗料塗り 共 下地調整RB種 集水桝	3.8	m ²	4,360	16,568		
DP塗り 改修仕様	塩ビ面 ケレンの上DP塗装 換気パイプ	130	か所	270	35,100		
DP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 B種 下地調整RB種(塗替え面) 外部取付金物、丸環	3.5	m	1,980	6,930		
DP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 B種 下地調整RB種(塗替え面) 冷媒配管	35.1	m	1,980	69,498		
DP塗り 改修仕様	鉄鋼面 B種 下地調整RB種(塗替え面) プロボックス、コンセント、設備ボックス	1.2	m ²	4,950	5,940		
DP塗り 改修仕様	鉄鋼面 B種 下地調整RB種(塗替え面) 換気扇	1.4	m ²	4,950	6,930		
DP塗り 改修仕様	鉄鋼面 B種 下地調整RB種(塗替え面) スチール建具	4	m ²	4,950	19,800		

[illegible]

[illegible]

特別教室

[illegible]

電燈分岐

[illegible]

動力分岐

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4号館 特別教室棟 (S56・S58)			直接仮設工事			直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
墨出し (屋上防水改修) ポーチ底		1	式		2,840	別紙 00-0001		
墨出し (屋上防水改修)		28.4	m ²	100	2,840			
計					2,840			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式		44,100	別紙 00-0002		
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	735	m ²	60	44,100			
計					44,100			
養生(外壁改修)		1	式		154,800	別紙 00-0003		
養生(外壁改修)		344	m ²	450	154,800			
計					154,800			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式		147,000	別紙 00-0004		
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	735	m ²	200	147,000			
計					147,000			

[illegible]

4号館 特別教室棟 (S56・S58)							直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 運搬共	1	式		441,180	別紙 00-0007			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	129	m ²	1,640	211,560				
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用120日賃料 修理費含む 12m未満 -	129	m ²	1,060	136,740				
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	129	m ²	410	52,890				
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	129	m ²	310	39,990				
計					441,180				
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共	1	式		172,211	別紙 00-0008			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	169	m	330	55,770				
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用120日賃料 修理費含む	169	m	460	77,740				
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	169	m	150	25,350				
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用 (手すり先行方式)	169	m	79	13,351				
計					172,211				

4号館 特別教室棟 (S56・S58)				直接仮設工事		直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬共	1	式		1,837,143	別紙 00-0009	
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	1,687	m ²	900	1,518,300		
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用110日賃料 修理費含む	1,687	m ²	130	219,310		
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	1,687	m ²	50	84,350		
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,687	m ²	9	15,183		
計					1,837,143		
外部階段仕上足場	運搬共	1	式		136,617	別紙 00-0010	
外部階段仕上足場	掛払い手間	33.9	m ²	2,640	89,496		
外部階段仕上足場	供用120日賃料 修理費含む	33.9	m ²	840	28,476		
外部階段仕上足場	基本料 修理費含む	33.9	m ²	160	5,424		
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		33.9	m ²	390	13,221		
計					136,617		

建築工事 別紙明細

41

4号館 特別教室棟 (S56・S58)				直接仮設工事		直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
外部仕上足場	階高4.0m以下 一般 脚立足場 運搬共	1	式		36,725	別紙 00-0011	
外部仕上足場	掛払い手間 脚立足場	33.6	m ²	600	20,160		
外部仕上足場	階高4.0m以下 供用120日賃料 修理費含む	33.6	m ²	330	11,088		
外部仕上足場	階高4.0m以下 基本料 修理費含む	33.6	m ²	53	1,780.8		
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	階高4.0m以下 平家建	33.6	m ²	110	3,696		
計					36,724.8		
梁枠	出入口三方合板養生共	1	式		156,080	別紙 00-0012	
梁枠	3スパン用 基本料	3	か所	610	1,830		
梁枠	3スパン用 120日賃料	3	か所	2,440	7,320		
梁枠	2スパン用 基本料	3	か所	540	1,620		
梁枠	2スパン用 120日賃料	3	か所	2,090	6,270		
三方養生	合板張り養生 (縦2層)	63.2	m ²	2,200	139,040		
計					156,080		

直接仮設工事

[illegible]

改修工事

[illegible]

建築工事 別紙明細

44

4号館 特別教室棟 (S56・S58)			外壁改修工事		撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング撤去		1	式		899,283	別紙 00-0015
シーリング撤去	集積共 外部建具廻り 15×10	1,093	m	770	841,610	
シーリング撤去	集積共 ハコッパット天端・立上りモルタル面 10×10	74.9	m	770	57,673	
計					899,283	
ガラス留め撤去	集積共 外部アルミ建具 ガラス廻り	1	式		1,703,240	別紙 00-0016
シーリング撤去	集積共	2,212	m	770	1,703,240	
計					1,703,240	
石綿粉塵対策費	※アスベスト レベル3相当	1	式		4,880	別紙 00-0017
半面形防塵マスク		1	個	2,210	2,210	
交換用フィルタ		2	個	500	1,000	
防護メガネ		1	個	1,670	1,670	
計					4,880	

4号館 特別教室棟 (S56・S58)

[illegible]

[illegible]

積込・運搬・処分

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費	※設備分含む	1	式		14,106	別紙 00-0020
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ポート類 石綿含有 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	6,310	1,262	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 伐採樹木 DID区間有り 14.5km以下	1.2	m3	3,220	3,864	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間有り 14.5km以下	1.8	m3	4,300	7,740	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3	12,400	1,240	
計					14,106	
発生材処分費	※設備分含む	1	式		37,475	別紙 00-0021
発生材処分費	ポート類 石綿含有	0.2	m3	40,000	8,000	
発生材処分費	木材類 伐採樹木	1.2	m3	10,000	12,000	
発生材処分費	廃プラ類 防水・シーリング	1.8	m3	9,500	17,100	
発生材処分費	コンクリート類 配管架台	0.1	m3	3,750	375	
計					37,475	

[illegible]

[illegible]

特別教室棟			動力設備			動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
ケーブル		1	式		82,890	別紙 00-0025		
EM-CETケーブル	14mm2 管内	1	m	2,380	2,380			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	1	m	2,240	2,240			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内 手間のみ	9	m	800	7,200			
EM-CEケーブル	5.5° -3C 管内 手間のみ	3	m	990	2,970			
EM-CEケーブル	5.5° -3C 可とう管内 手間のみ	1	m	890	890			
【仮設】								
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	14	m	1,370	19,180			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	13	m	960	12,480			
EM-EEケーブル	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	15	m	2,370	35,550			
小計					82,890			
計					82,890			

特別教室棟			動力設備			動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
電線管		1	式		91,020	別紙 00-0026		
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(22) 露出	10	m	2,660	26,600			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(28) 露出	1	m	3,300	3,300			
金属製可とう電線 管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所	2,250	2,250			
金属製可とう電線 管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	か所	2,780	2,780			
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	1	m	3,130	3,130			
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜 鉛メッキ	露出配管 28mm	3	m	5,620	16,860			
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等 手間のみ	1	m	1,680	1,680			
【仮設】								
合成樹脂製可とう 電線管 (PP単層)	露出配管 22mm	13	m	1,140	14,820			
合成樹脂製可とう 電線管 (PP単層)	露出配管 28mm	14	m	1,400	19,600			
小計					91,020			
計					91,020			

特別教室棟							動力設備		動力分岐		
名	称	摘	要	数	量	単	価	金	額	備	考
取外し再取付け					1	式			234, 220	別紙 00-0028	
600V絶縁電線 (PF管内) 取外し		5. 5mm2 × 1本	再使用する		4	m	160		640		
600V絶縁電線 取外し再取付		5. 5mm2 × 1本	再使用する		5	m	710		3, 550		
金属製 可とう電線管 (F) 取外し		(30) エキスパンション用等 (ビニル被覆有)	再使用する		1	m	560		560		
SVケーブ 取外し再取付		14° -3C	可とう管内 再使用する		5	m	1, 690		8, 450		
SVケーブ 取外し再取付		14° -3C	管内 再使用する		4	m	1, 880		7, 520		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) 取外し再取付		露出配管 28mm	再使用する		5	m	2, 640		13, 200		
手元開閉器盤A 取外し再取付		ELCB3P 30/15 プラホックス入 再使用する			1	個	40, 000		40, 000		
手元開閉器盤B 取外し再取付		ELCB3P 50/50 プラホックス入 再使用する			1	個	48, 700		48, 700		
【仮設】											
プラホックス形 防水 (SUS) 取外し		200 × 200 × 100	再使用する		1	個	3, 180		3, 180		
600V絶縁電線 取外し		2. 0mm × 1本	再使用する		13	m	140		1, 820		
600V絶縁電線 取外し		5. 5mm2 × 1本	再使用する		18	m	180		3, 240		
EM-CEケーブ 取外し		5. 5° -3C	可とう管内 再使用する		14	m	300		4, 200		
600V絶縁ケーブ 取外し		2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用する			13	m	240		3, 120		

[illegible]

特別教室棟				動力設備		動力分岐	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
撤去		1	式		26,835	別紙 00-0029	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	9	m	70	630		
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	9	m	130	1,170		
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	9	m	350	3,150		
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	4	m	410	1,640		
【仮設】							
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	15	m	89	1,335		
EM-EEケーブル 撤去	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	15	m	210	3,150		
合成樹脂製可とう 電線管	28 再使用しない	13	m	320	4,160		
(PF管、CD管)撤去			m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) 撤去	露出配管 再使用しない 28mm	29	m	400	11,600		
小計					26,835		
計					26,835		

特別教室棟 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		8,930	別紙 00-0030
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	11	m	750	8,250	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m	680	680	
計					8,930	
電線管		1	式		35,750	別紙 00-0031
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜 鉛メッキ	露出配管 16mm	11	m	3,250	35,750	
計					35,750	
ボックス類		1	式		20,307	別紙 00-0032
アルボックス形 防水 (SUS)	0.2m未満/個 150×150×100 2個	0.21	m ²	96,700	20,307	
計					20,307	

擴聲設備

[illegible]

テレビ共同受信設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付け		1	式		42,500	別紙 00-0035
ハコブ・アンテナ 取外し再取付	450φ 仮設・本設 再使用する	1	組	42,500	42,500	
計					42,500	
撤去		1	式		23,270	別紙 00-0036
アンテナマスト 撤去	自立型 H=3000 再使用しない	1	基	13,400	13,400	
同軸ケーブル 撤去	7C-FB ころがし 再使用しない	28	m	140	3,920	
同軸ケーブル 撤去	7C-FB 架空 再使用しない	35	m	170	5,950	
計					23,270	
	-					

機械設備工事 別紙明細

59

機械設備工事			空気調和設備			機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 屋外機 (※仮設工事用)	取外し再取付	1	式		1,609,480	別紙 00-0037		
PAC-28	冷房25.0kW ポンプダクトン処理、取外 し仮設置、使用 (重量機器)	1	台	217,000	217,000			
PAC-29	冷房25.0kW ポンプダクトン処理、取外 し仮設置、使用 (重量機器)	1	台	217,000	217,000			
PAC-30	冷房10.0kW ポンプダクトン処理、取外 し仮設置、使用	1	台	83,100	83,100			
PAC-31	冷房7.1kW ポンプダクトン処理、取外 し仮設置、使用	1	台	67,100	67,100			
PAC-34	冷房20.0kW ポンプダクトン処理、取外 し仮設置、使用 (重量機器)	1	台	214,000	214,000			
(※本設工事用)								
PAC-28	冷房25.0kW ポンプダクトン処理、取外 し再設置、本復旧 (重量機器)	1	台	217,000	217,000			
PAC-29	冷房25.0kW ポンプダクトン処理、取外 し再設置、本復旧 (重量機器)	1	台	217,000	217,000			
PAC-30	冷房10.0kW ポンプダクトン処理、取外 し再設置、本復旧	1	台	83,100	83,100			
PAC-31	冷房7.1kW ポンプダクトン処理、取外 し再設置、本復旧	1	台	67,100	67,100			
PAC-34	冷房20.0kW ポンプダクトン処理、取外 し再設置、本復旧 (重量機器)	1	台	214,000	214,000			
架台類		1	式		13,080	別紙 00-0037/00-001		
計					1,609,480			

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

61

機械設備工事			空調和設備			配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
冷媒管	(※仮設工事用)	1	式		347,920	別紙 00-0038		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	6	m	3,780	22,680			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m	7,640	45,840			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	3	m	3,780	11,340			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	3	m	13,000	39,000			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	13	m	4,620	60,060			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	13	m	13,000	169,000			
計					347,920			
電気配線	(※仮設工事用)	1	式		20,680	別紙 00-0039		
渡り配線 EM-CEケーブル 管内	2mm2- 3C	22	m	940	20,680			
計					20,680			

[illegible]

機械設備工事			空気調和設備			配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管切断	(※本設工事用)	1	式		56,000	別紙 00-0042		
冷媒管切断	液管9.5/ガス管15.9	2	か所	11,200	22,400			
冷媒管切断	液管9.5/ガス管25.4	1	か所	11,200	11,200			
冷媒管切断	液管12.7/ガス管25.4	2	か所	11,200	22,400			
計					56,000			
保温工事								
冷媒管化粧ラッキ ング	屋外・ステンレス 100A	1	式		215,420	別紙 00-0043		
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	20	m	9,700	194,000			
計		6	m	3,570	21,420			
					215,420			
架台類								
配管支持架台	既成コンクリート基礎 冷媒管用 L200-150	1	式		13,440	別紙 00-0044		
計		6	組	2,240	13,440			
					13,440			

給水設備

[illegible]

機械設備工事 撤去工事							考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
撤去工事		1	式		69,232	別紙 00-0047	
(既設分)							
冷媒用保温付銅管 撤去	再使用しない 保温厚8mm (液管) 9.5外径 (3/8)	12	m	590	7,080		
冷媒用保温付銅管 撤去	再使用しない 保温厚20mm (ガス管) 15.9外径 (5/8)	12	m	890	10,680		
保温 撤去	再使用しない 100φ相当	18	m	320	5,760		
SUSケプラー 撤去	30cm	1	個	2,110	2,110		
支持金物 撤去	VA40用	9		88	792		
保温 撤去	再使用しない 40φ 給水	9	m	2,090	18,810		
(仮設分)							
冷媒用保温付銅管 撤去	再使用しない 保温厚10mm (液管) 9.5外径 (3/8)	3	m	590	1,770		
冷媒用保温付銅管 撤去	再使用しない 保温厚20mm (ガス管) 15.9外径 (5/8)	3	m	890	2,670		
冷媒用保温付銅管 撤去	再使用しない 保温厚10mm (液管) 9.5外径 (3/8)	3	m	590	1,770		
冷媒用保温付銅管 撤去	再使用しない 保温厚20mm (ガス管) 25.4外径 (1)	3	m	1,330	3,990		
冷媒用保温付銅管 撤去	再使用しない 保温厚10mm (液管) 12.7外径 (1/2)	6	m	730	4,380		
冷媒用保温付銅管 撤去	再使用しない 保温厚20mm (ガス管) 25.4外径 (1)	6	m	1,330	7,980		

[illegible]

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

68

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い ガードフェンス	H1800	1	式		9,600	別紙 00-0048
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	4	m	390	1,560	
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用135日賃料 修理費含む	4	m	1,670	6,680	
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	4	m	200	800	
仮設材運搬 (ガードフェンス)		4	m	140	560	
計					9,600	
足場仮囲い ガードフェンス	H1800	1	式		314,400	別紙 00-0049
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	131	m	390	51,090	
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用135日賃料 修理費含む	131	m	1,670	218,770	
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	131	m	200	26,200	
仮設材運搬 (ガードフェンス)		131	m	140	18,340	
計					314,400	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

69

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クロスゲート	W6.0xH1.8 片開き 存置6ヶ月 損料、組立、解体、運搬共	1	式		90,700	別紙 00-0050
クロスゲート	W6.0xH1.8 片開き 存置6ヶ月 損料、組立、解体、運搬共	1	か所	90,700	90,700	
計					90,700	
敷き鉄板	1524×3048	1	式		78,070	別紙 00-0051
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	18.5	m ²	1,120	20,720	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	18.5	m ²	1,120	20,720	
仮設鉄板敷	供用135日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm	18.5	m ²	1,280	23,680	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	18.5	m ²	120	2,220	
仮設敷鉄板運搬		18.5	m ²	580	10,730	
計					78,070	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

70

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コﾞΔマツト養生	仮設コﾞΔマツト(歩行者転倒防止用) 1000×2000×10mm 程度	1	式		94,350	別紙 00-0052
コﾞΔマツト	整備費 1000×2000×10mm	18.5	m ²	300	5,550	
コﾞΔマツト	設置費、撤去費 1000×2000×10mm	18.5	m ²	1,380	25,530	
コﾞΔマツト	供用135日賃料 1000×2000×10mm	18.5	m ²	2,840	52,540	
コﾞΔマツト運搬		18.5	m ²	580	10,730	
計					94,350	
安全保持費	交通整理員(交通誘導警備員B)	1	式		102,500	別紙 00-0053
安全保持費	交通整理員(交通誘導警備員B)	5	人	20,500	102,500	
計					102,500	
揚重機械器具	ラフレレンクレーン 16t吊り ホﾟレタ付き	1	式		242,500	別紙 00-0054
ラフレレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り ホﾟレタ付き 賃料 標準	5	日	48,500	242,500	
計					242,500	