

工事費内訳

1

〈工事名〉白山高等学校管理棟トイレ改修工事

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式		29,430,443		
電気設備工事		1		式		5,887,592		
機械設備工事		1		式		22,438,540		
計						57,756,575		
共通費								
共通仮設費		1		式		3,194,980		
現場管理費		1		式		11,816,182		
一般管理費等		1		式		9,888,263		
計						24,899,425		
工事価格		1		式		82,656,000		
消費税等相当額		1		式		8,265,600		
工事費		1		式		90,921,600		

2

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

管理棟トイレ改修

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		2,130,536		
地業		1		式		260,404		
鉄筋		1		式		78,139		
コンクリート		1		式		443,638		
型枠		1		式		39,704		
防水		1		式		99,950		
金属		1		式		2,519,975		
左官		1		式		306,442		
建具		1		式		6,493,093		
塗装		1		式		296,379		
内装		1		式		6,991,134		
ユニット及びその他		1		式		2,621,900		
構内舗装		1		式		911,345		
撤去		1		式		4,293,266		
発生材処理		1		式		1,944,538		

[illegible]

直接仮設

[illegible]

地業

[illegible]

9

コンクリート

[illegible]

型枠

[illegible]

防水

[illegible]

金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床見切り	SUS	1	式		69,950	別紙 00-0017
アルミ見切り	アルミ製 化粧板と巻上げ巾木取 合い	167	m	1,710	285,570	
壁見切り	スチール t=1.2 焼付塗装 2.4m	5	か所	54,200	271,000	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	53.9	m ²	1,950	105,105	
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	388	m ²	1,890	733,320	
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	10.8	m ²	2,150	23,220	
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		125,620	別紙 00-0018
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	155	m ²	1,880	291,400	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	27	か所	11,500	310,500	
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		54,810	別紙 00-0019
差筋アンカー	金属拡張 横向D10	714	本	270	192,780	
ダストシュート投 入口	溶接 (裏側)	3	か所	18,900	56,700	
計					2,519,975	

左宮

[illegible]

具建

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--

[illegible]

管理棟トイレ改修 内装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
超防汚性ビニル床シート	t2 耐水工法 防滑	140	m ²	5,690	796,600	
超防汚性ビニル床シート	巾木床材巻上 面木共	167	m	2,280	380,760	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	12.6	m ²	2,570	32,382	
乾式二重床	英H=41mm程度 隙根太 ハーフタイプ t20+合板t12 材工共	86.8	m ²	12,800	1,111,040	
巾木	桧 H100	6.4	m	3,440	22,016	
抗菌化粧フィルム板	t6 金属痕防止性能 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 目地共 出隅アルミジョイナー共	375	m ²	8,180	3,067,500	
壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け	10	m ²	2,440	24,400	
壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 突付け	337	m ²	1,160	390,920	
壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 継目処理	10.8	m ²	1,710	18,468	
設備補強用合板		54.9	m ²	4,510	247,599	
ガラスフル充填 (みんなのトイレ 個室壁)	24K t=50 躯体まで	25.7	m ²	1,070	27,499	
木製三方枠 (みんなのトイレ 以外)	W=280 D=20 L=4950 三重県産材	5	か所	58,600	293,000	
木製三方枠 (みん なのトイレ)	W=280 D=20 L=4874 三重県産材	1	か所	58,300	58,300	
天井 化粧 せつこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	155	m ²	1,560	241,800	
天井廻縁	塩化ビニル製	195	m	1,430	278,850	

[illegible]

[illegible]

管理棟トイレ改修			ユニット及びその他			内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
面台マシボ*ストフォーム	300×20 L=3,600	3	か所	71,000	213,000			
面台マシボ*ストフォーム	200×20 L=1,000	19	か所	15,800	300,200			
面台マシボ*ストフォーム	150×20 L=2,273	3	か所	35,500	106,500			
面台マシボ*ストフォーム	150×20 L=2,723	2	か所	42,600	85,200			
面台マシボ*ストフォーム	200×20 L=970	2	か所	15,800	31,600			
面台マシボ*ストフォーム	200×20 L=965	1	か所	15,800	15,800			
面台マシボ*ストフォーム	200×20 L=998	1	か所	15,800	15,800			
固定棚板 マシボ*ストフォームカウンタ	550×20 L=715	1	か所	19,800	19,800			
固定棚板 マシボ*ストフォームカウンタ	305×25 L=970	4	か所	19,800	79,200			
カウンター マシボ*ストフォームカウンタ	600×20 L=715	1	か所	19,800	19,800			
洗面カウンター L=1653	男子トイレ ブラケット共 2方向エッジ	3	か所	69,300	207,900			
洗面カウンター L=2103	女子トイレ ブラケット共 2方向エッジ	2	か所	88,600	177,200			
人工大理石流し	596x450x250	5	か所	171,000	855,000			
仕切板	470x850 t=20 ソフトエッジ	5	か所	24,300	121,500			
モップハンガー	SUS製 5本掛 材共	6	か所	13,900	83,400			

内部

[illegible]

建築工事 細目別内訳

26

管理棟トイレ改修							撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	299	m	1,910	571,090			
カッター入れ	アスファルト舗装面 厚さ20～30mm	237	m	1,140	270,180			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレース 集積共	11.3	m ³	52,400	592,120			
CB撤去	コンクリートブレース 集積共	9.1	m ³	21,000	191,100			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	127	m ²	4,820	612,140			
ビニル床シート撤去	集積共	46.2	m ²	1,200	55,440			
上框撤去	人研 集積共	5.2	m	1,540	8,008			
床見切り撤去	ステンレス製 集積共	11.2	m	1,050	11,760			
省摺撤去	ステンレス製 集積共	5.9	m	1,050	6,195			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	108	m ²	4,820	520,560			
壁下地撤去	集積共	12.5	m ²	600	7,500			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	12.5	m ²	1,200	15,000			
棚板2段撤去	集積共	5	か所	840	4,200			
銅製天井下地撤去	集積共	128	m ²	900	115,200			
木製天井下地撤去	集積共	32.8	m ²	900	29,520			

建築工事 細目別内訳

27

撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井ケイカル板撤去	一重張り 一般 集積共	128	m ²	1,500	192,000	
天井合板撤去	一重張り 一般 集積共	32.8	m ²	1,500	49,200	
天井点検口撤去	集積共	9	か所	3,000	27,000	
廻り縁撤去	集積共	206	m	300	61,800	
三方枠撤去	木製 集積共	24.7	m	1,050	25,935	
銅製戸撤去	扉枠共 集積共	14.9	m ²	4,680	69,732	
トイレブース撤去	集積共	109	m ²	1,200	130,800	
ガラス撤去	集積共	1.8	m ²	7,700	13,860	
面台撤去	ステンレス製 集積共	18.6	m	1,540	28,644	
人研ぎ流しA撤去	人研 集積共	0.6	m ³	68,800	41,280	
人研ぎ流しB撤去	人研 集積共	5.9	m ³	68,800	405,920	
人研ぎ流しC撤去	人研 集積共	2.2	m ³	68,800	151,360	
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	5.3	m ³	7,320	38,796	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	15.8	m ³	2,970	46,926	
計					4,293,266	

建築工事 細目別内訳

28

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	コンクリート類 人力 (内設備分1.3)	30.4	m ³	7,810	237,424	
発生材積込	がれき類 人力 (内設備分0.1)	9	m ³	7,810	70,290	
発生材積込	木材類 人力	6.7	m ³	6,010	40,267	
発生材積込	ガラスくず類 人力	0.8	m ³	6,010	4,808	
発生材積込	廃プラ類 人力 (設備分0.5)	0.6	m ³	6,010	3,606	
発生材積込	金属類 人力 (設備分2.5)	2.5	m ³	7,810	19,525	
発生材運搬		1	式		1,056,661	別紙 00-0023
発生材処分		1	式		528,557	別紙 00-0024
スクラップ	鉄屑	0.4	t	▲41,500	▲16,600	
計					1,944,538	

10

[illegible]

電灯設備

[illegible]

[illegible]

電灯設備							電灯分岐	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
LED照明器具 A1	LRS1 - -08 LN	13	個	15,800	205,400			
LED照明器具 A2	LRS1 - -13 LN	38	個	18,400	699,200			
LED照明器具 B	LDS2-LRS1 - -17 LN	17	個	30,700	521,900			
分電盤	2TL-1	1	面	385,000	385,000			
配線器具		1	式		262,540	別紙 00-0028		
ケーブル		1	式		174,390	別紙 00-0029		
電線管		1	式		9,700	別紙 00-0030		
ボックス類		1	式		42,540	別紙 00-0031		
取外し再取付け		1	式		29,280	別紙 00-0032		
撤去		1	式		89,460	別紙 00-0033		
計					2,419,410			

コンセンスト分岐

[illegible]

火災報知設備

[illegible]

構内配電線路

[illegible]

管理棟トイレ改修			構内配電線路			電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
厚銅電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ 金属製 可とう電線管 (F) (ヒ・ニル被覆有)	露出配管 70mm	4	m	14,800	59,200			
耐衝撃性 硬質ヒ・ニル管 (HIVE)	(76) エキスパンション用等	1	m	10,300	10,300			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(22) 地中	5	m	1,340	6,700			
EM-IE電線	(80)	320	m	1,990	636,800			
EM-CETケーブ	5.5mm2 × 1本	20	m	580	11,600			
EM-CETケーブ	60mm2 ヒット・天井	2	m	5,460	10,920			
EM-CETケーブ	60mm2 管内	4	m	5,980	23,920			
EM-CETケーブ	60mm2 FEP内 (PF・CD)	172	m	5,720	983,840			
アルボックスSS形 防水 (SUS)	300 × 300 × 300	3	個	43,900	131,700			
接地極 (銅覆銅棒打込式)	14φ × 1.5m〜2連	2	か所	10,200	20,400			
掘削 (小規模)	人力土工 -	2.5	m3	11,200	28,000			
埋戻し (小規模)	人力土工	2.5	m3	6,580	16,450			
掘削 (小規模)	機械土工	60	m3	1,130	67,800			
埋戻し (小規模)	機械土工 発生土	60	m3	2,130	127,800			
型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	0.6	m ²	5,380	3,228			

[illegible]

發生材處理

[illegible]

[illegible]

1

[illegible]

1 換気設備

[illegible]

(1) 機器設備

[illegible]

[illegible]

2 衛生器具設備

[illegible]

管理棟トイレ改修							3 給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 20A	48	m	3,320	159,360			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 25A	9	m	4,080	36,720			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 30A	6	m	4,440	26,640			
給水・一般配管用 ステンレス銅鋼管 改修	拡張式 機械室・便所 20SU	149	m	5,790	862,710			
給水・一般配管用 ステンレス銅鋼管 改修	拡張式 機械室・便所 25SU	44	m	7,250	319,000			
給水・一般配管用 ステンレス銅鋼管 改修	拡張式 機械室・便所 30SU	25	m	9,000	225,000			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	6	個	7,330	43,980			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	5	個	10,700	53,500			
保温		1	式		423,000	別紙 00-0050		
防火区画貫通処理		1	式		36,870	別紙 00-0051		
配管切断接続		1	式		67,080	別紙 00-0052		
はつり補修		1	式		1,640,240	別紙 00-0053		
土工事		1	式		82,560	別紙 00-0054		
配管貫通部閉塞処 理	既設撤去部分	1	式		105,300	別紙 00-0055		
計					4,081,960			

管理棟トイレ改修 4 排水設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	16	m	5,390	86,240	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	23	m	6,870	158,010	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	20	m	8,830	176,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	26	m	10,600	275,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	27	m	13,900	375,300	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	7	m	5,390	37,730	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	16	m	6,870	109,920	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	4	m	8,830	35,320	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	26	m	7,380	191,880	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	63	m	9,290	585,270	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	32	m	11,900	380,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	24	m	14,100	338,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	55	m	18,700	1,028,500	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	21	m	7,380	154,980	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	41	m	9,290	380,890	

管理棟トイレ改修 4 排水設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 65A	24	m	11,900	285,600	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 100A	15	m	18,700	280,500	
滴水継手	65A	4	個	21,200	84,800	
滴水継手	100A	4	個	27,100	108,400	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	11	個	11,100	122,100	
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	7	個	13,200	92,400	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	6	個	14,700	88,200	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	14	個	17,200	240,800	
掃兼ドレン	50A	6	個	15,700	94,200	
床下掃除口	CO 65A	1	個	7,150	7,150	
床下掃除口	CO 100A	1	個	10,600	10,600	
保温		1	式		13,360	別紙 00-0056
配管切断接続		1	式		83,030	別紙 00-0057
防火区画貫通処理		1	式		228,720	別紙 00-0058
はつり補修		1	式		1,015,000	別紙 00-0059

1

[illegible]

5 消火設備

[illegible]

[illegible]

1

3

10

[illegible]

直接仮設

[illegible]

直接仮設

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手摺先行方式)	建桝 900×1700 布桝500+240 12m未満 安全手摺 運搬共	1	式		122,134	別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建桝 900×1700 布桝500+240 掛払い手間 - 12m未満 -	35.3	m²	1,800	63,540	
枠組本足場 (手摺先行方式)	建桝 900×1700 布桝500+240 供用75日賃料 修理費含む 12m未満 -	35.3	m²	720	25,416	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建桝 900×1700 布桝500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	35.3	m²	450	15,885	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建桝幅900(二枚布)	35.3	m³	360	12,708	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	5.4	m	330	1,782	
安全手すり (手摺先行方式)	枠組本足場用 供用75日賃料 修理費含む -	5.4	m	290	1,566	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	5.4	m	150	810	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	5.4	m	79	426.6	
計					122,133.6	

直接仮設

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止	養生シート張り 防災Ⅰ類 運搬共	1	式		36,536	別紙 00-0007
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	35.3	m ²	900	31,770	
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用65日賃料 修理費含む	35.3	m ²	76	2,682.8	
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	35.3	m ²	50	1,765	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		35.3	m ²	9	317.7	
計					36,535.5	
消火器	ABC10型	1	式		35,940	別紙 00-0008
消火器	ABC10型	6	か所	5,990	35,940	
計					35,940	

建築工事 別紙明細

59

鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立		1	式		34,320	別紙 00-0009
鉄筋加工組立	小型構造物	0.33	t	104,000	34,320	
計					34,320	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1	式		1,544	別紙 00-0010
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.33	t	4,680	1,544.4	
計					1,544.4	
鉄屑		1	式		▲1,245	別紙 00-0011
鉄屑		0.03	t	▲41,500	▲1,245	
計					▲1,245	

建築工事 別紙明細

60

コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		9,638	別紙 00-0012
コンクリート打設手間	土間、捨てコン 50m3/回程度 ポンプ打設 圧送費、基本料別途 S15~S18	6.9	m3	1,010	6,969	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1.7	m3	1,570	2,669	
計					9,638	
コンクリートポンプ圧送		1	式		250,000	別紙 00-0013
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満 圧送料金含む	2	回	125,000	250,000	
計					250,000	
構造体強度補正	スラブ補修用 +6	1	式		1,700	別紙 00-0014
構造体強度補正	スラブ 補正値+6N Fc=30N	1.7	m3	1,000	1,700	
計					1,700	

建築工事 別紙明細

63

金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床見切り	SUS	1	式		69,950	別紙 00-0017
床見切り	SUSフラットバー t=3.0 L=950	1	か所	10,100	10,100	
床見切り	SUSフラットバー t=3.0 L=874	1	か所	9,450	9,450	
床見切り	SUS t=3.0 L=950 L型	4	か所	12,600	50,400	
計					69,950	
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		125,620	別紙 00-0018
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度 みんなのトイレ扉	3	か所	8,980	26,940	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ダクト等四方補強 450×900mm程度 SD-1、SD-1'	7	か所	6,400	44,800	
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等三方補強 900×2000mm程度 三方枠	6	か所	8,980	53,880	
計					125,620	
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		54,810	別紙 00-0019
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	27	か所	2,030	54,810	
計					54,810	

左官

[illegible]

裝舖內構

[illegible]

發生材処理

[illegible]

電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式		262,540	別紙 00-0028
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個	2,500	5,000	
カバープレート	1連 金属プレート	5	個	960	4,800	
人感センサースイッチ A	室内型親器(天井用 明るさセンサー付)	6	個	14,200	85,200	
人感センサースイッチ B	室内型子器(天井用)	5	個	11,200	56,000	
人感センサースイッチ F	室内型子器(天井用) 換気扇接続端子付	6	個	11,400	68,400	
人感センサースイッチ	切替スイッチ(ON-OFF-AUTO 2回路用)	6	個	7,190	43,140	
計					262,540	
ケーブル		1	式		174,390	別紙 00-0029
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C 1' ヲット・天井	53	m	510	27,030	
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	10	m	570	5,700	
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C 1' ヲット・天井	197	m	680	133,960	
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	10	m	770	7,700	
計					174,390	

電灯分岐						
電灯設備						
管理棟トイレ改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		9,700	別紙 00-0030
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	970	9,700	
計					9,700	
ボックス類		1	式		42,540	別紙 00-0031
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個	2,340	18,720	
VAS'ポイントボックス	大 透明	6	個	3,970	23,820	
計					42,540	
取外し再取付け		1	式		29,280	別紙 00-0032
照明器具 B 取外し再取付	ダウンライト 再使用する	2	個	10,600	21,200	
人感センサースイッチ 取外し再取付	親器 再使用する	1	個	8,080	8,080	
計					29,280	

電灯設備							電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
撤去		1	式		89,460	別紙 00-0033			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	23	個	1,700	39,100				
埋込スイッチ 撤去	1P15A×1 再使用しない	4	個	510	2,040				
人感センサースイッチ A 撤去	親器 再使用しない	6	個	1,510	9,060				
人感センサースイッチ B 撤去	子器 再使用しない	4	個	1,510	6,040				
人感センサースイッチ C 撤去	換気扇連動用子器 再使用しない	5	個	1,510	7,550				
人感センサースイッチ D 撤去	明るさセンサー付広角形 再使用しない	5	個	1,510	7,550				
カバープレート 撤去	再使用しない	3	個	180	540				
VADジョイントボックス 撤去	再使用しない	1	個	640	640				
薄銅電線管 撤去	(C19) 再使用しない	4	m	320	1,280				
1種金属線び 撤去	A型 再使用しない	2	m	440	880				
1種金属線び用 附属品 撤去	A型用露出スイッチボックス1個用 再使用しない	1	個	640	640				
1種金属線び用 附属品 撤去	A型用コーナーボックス 再使用しない	1	個	640	640				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -2C ビット・天井 再使用しない	43	m	64	2,752				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -2C 管内 再使用しない	6	m	83	498				

管理棟トイレ改修			電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
配線器具		1	式		46,580	別紙 00-0034	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	17	個	2,740	46,580		
計					46,580		
ケーブル		1	式		175,610	別紙 00-0035	
EM-EFFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	105	m	890	93,450		
EM-EFFケーブル	2.0mm- 3C 管内	79	m	1,040	82,160		
計					175,610		
電線管		1	式		61,330	別紙 00-0036	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	52	m	970	50,440		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	9	m	1,210	10,890		
計					61,330		

口セリノ下分整

別紙 00-0037

別紙 00-0038

12,580

電気設備工事 別紙明細

76

火災報知設備							自動火災報知	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
ケーブル		1	式		95,140	別紙 00-0040		
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	142	m	670	95,140			
計					95,140			
はつり工事		1	式		311,480	別紙 00-0041		
機械はつり(ダイヤビット・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	6	か所	10,100	60,600			
鉄筋探査基本料金	X線探査	1	日	236,000	236,000			
鉄筋探査従量料金	X線探査 壁面	6	か所	2,480	14,880			
計					311,480			
取外し再取付け		1	式		13,300	別紙 00-0042		
スポット形感知器 取外し再取付	差動式 再使用する	2	個	6,650	13,300			
計					13,300			

電気設備工事 別紙明細

78

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	水銀使用製品	1	式		601	別紙 00-0044
発生材積込	水銀使用製品 人力	0.1	m3	6,010	601	
計					601	
発生材運搬	水銀使用製品	1	式		841	別紙 00-0045
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 水銀使用製品 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	8,410	841	
計					841	
発生材処分	水銀使用製品	1	式		812	別紙 00-0046
発生材処分費	水銀使用製品	5.8	kg	140	812	
計					812	

3 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		423,000	別紙 00-0050
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 7mmガラス化粧管 15A	144	m	1,800	259,200	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 7mmガラス化粧管 20A	42	m	1,880	78,960	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプ・シャフト内 7mmガラス化粧管 25A	18	m	1,930	34,740	
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製パイプ-1 15A	6	m	3,010	18,060	
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製パイプ-1 20A	2	m	3,140	6,280	
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製パイプ-1 25A	8	m	3,220	25,760	
計					423,000	
防火区画貫通処理		1	式		36,870	別紙 00-0051
防火区画貫通処理	φ20 給水管 (ロックウール保温)、ロックウール保温材充填	43	か所	520	22,360	
防火区画貫通処理	φ25 給水管 (ロックウール保温)、ロックウール保温材充填	23	か所	530	12,190	
防火区画貫通処理	φ30 給水管 (ロックウール保温)、ロックウール保温材充填	4	か所	580	2,320	
計					36,870	

機械設備工事 別紙明細

82

管理棟トイレ改修						
3 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断接続		1	式		67,080	別紙 00-0052
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	7	か所	5,590	39,130	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	5	か所	5,590	27,950	
計					67,080	
はつり補修		1	式		1,640,240	別紙 00-0053
機械はつり(ガス・イサ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 32mm	43	か所	8,800	378,400	
機械はつり(ガス・イサ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 38mm	23	か所	8,800	202,400	
機械はつり(ガス・イサ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	4	か所	10,100	40,400	
鉄筋探査基本料金	レーダー探査					
		7	日	80,300	562,100	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 壁面	1	か所	9,130	9,130	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 床面	69	か所	6,490	447,810	
計					1,640,240	

管理棟トイレ改修 3 給水設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		82,560	別紙 00-0054
根切り(人力)		4	m ³	11,700	46,800	
埋戻し	人 力 根切り土	4	m ³	8,940	35,760	
計					82,560	
配管貫通部閉塞処 理	既設撤去部分	1	式		105,300	別紙 00-0055
モルタル閉塞	20 φ	18	か所	2,580	46,440	
モルタル閉塞	25 φ	14	か所	2,630	36,820	
モルタル閉塞	30 φ	4	か所	2,680	10,720	
モルタル閉塞	40 φ	2	か所	2,780	5,560	
モルタル閉塞	50 φ	2	か所	2,880	5,760	
計					105,300	

管理棟トイレ改修						
4 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		13,360	別紙 00-0056
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	4	m	2,150	8,600	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	2	m	2,380	4,760	
計					13,360	
配管切断接続		1	式		83,030	別紙 00-0057
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所	5,140	10,280	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	3	か所	5,530	16,590	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	2	か所	6,720	13,440	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	6	か所	7,120	42,720	
計					83,030	

管理棟トイレ改修 4 排水設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式		228,720	別紙 00-0058
防火区画貫通処理	φ 40 排水管用 (モルタル充填)	14	か所	2,780	38,920	
防火区画貫通処理	φ 50 排水管用 (モルタル充填)	30	か所	2,880	86,400	
防火区画貫通処理	φ 65 排水管用 (モルタル充填)	10	か所	3,040	30,400	
防火区画貫通処理	φ 75 排水管用 (モルタル充填)	8	か所	3,140	25,120	
防火区画貫通処理	φ 100 排水管用 (モルタル充填)	14	か所	3,420	47,880	
計					228,720	
はつり補修		1	式		1,015,000	別紙 00-0059
機械はつり(ダ'イ'セ ント'カ'タ'ク-による 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	14	か所	10,100	141,400	
機械はつり(ダ'イ'セ ント'カ'タ'ク-による 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	30	か所	11,700	351,000	
機械はつり(ダ'イ'セ ント'カ'タ'ク-による 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	10	か所	13,400	134,000	
機械はつり(ダ'イ'セ ント'カ'タ'ク-による 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	8	か所	15,500	124,000	
機械はつり(ダ'イ'セ ント'カ'タ'ク-による 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	14	か所	18,900	264,600	
計					1,015,000	

管理棟トイレ改修 4 排水設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		165,120	別紙 00-0060
根切り(人力)		8	m ³	11,700	93,600	
埋戻し	人 力 根切り土	8	m ³	8,940	71,520	
計					165,120	
配管貫通部閉塞処 理	既設撤去部分	1	式		240,280	別紙 00-0061
モルタル閉塞	40 φ	8	か所	2,780	22,240	
モルタル閉塞	50 φ	40	か所	2,880	115,200	
モルタル閉塞	65 φ	10	か所	3,040	30,400	
モルタル閉塞	75 φ	10	か所	3,140	31,400	
モルタル閉塞	100 φ	12	か所	3,420	41,040	
計					240,280	

管理棟トイレ改修							5 消火設備			(1) 屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考						
配管切断接続		1	式		22,120	別紙 00-0062						
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	3	か所	5,530	16,590							
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	5,530	5,530							
計					22,120							
はつり補修		1	式		36,380	別紙 00-0063						
機械はつり(ダイヤモ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	2	か所	11,700	23,400							
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 床面	2	か所	6,490	12,980							
計					36,380							
土工事		1	式		20,640	別紙 00-0064						
根切り(人力)		1	m3	11,700	11,700							
埋戻し	人 力 根切り土	1	m3	8,940	8,940							
計					20,640							

1

[illegible]

管理棟トイレ改修 6 撤去工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備撤去		1	式		658,640	別紙 00-0066
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	15	組	13,200	198,000	
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組	10,500	42,000	
大便器撤去	タンク式 再使用しない	2	組	15,400	30,800	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	4	組	8,200	32,800	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組	11,300	11,300	
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	8	組	11,300	90,400	
手すり撤去	L型 T型 小便器用	15	組	1,280	19,200	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	4	個	1,280	5,120	
水栓類撤去	13A	37	個	690	25,530	
水栓類撤去	20A	11	個	790	8,690	
掃除流し撤去	バグ付き掃除流し 再使用しない	5	組	10,900	54,500	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	10	組	6,820	68,200	
カンタン撤去	L=1600	5	組	9,880	49,400	
鏡撤去	再使用しない	10	枚	2,270	22,700	

[illegible]

管理棟トイレ改修						
6 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去		1	式		650,380	別紙 00-0067
水道用配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	機械室・便所 20A	5	m	1,190	5,950	
水道用配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	機械室・便所 25A	8	m	1,460	11,680	
水道用配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	機械室・便所 32A	2	m	1,790	3,580	
水道用配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	機械室・便所 40A	6	m	1,970	11,820	
水道用配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	機械室・便所 65A	11	m	3,210	35,310	
水道用配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	機械室・便所 80A	6	m	3,640	21,840	
水道用配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	屋内一般 20A	4	m	990	3,960	
水道用配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	屋内一般 25A	3	m	1,220	3,660	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	機械室・便所 20A	8	m	1,190	9,520	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	機械室・便所 25A	11	m	1,460	16,060	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	機械室・便所 32A	5	m	1,790	8,950	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	機械室・便所 40A	2	m	1,970	3,940	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	機械室・便所 50A	2	m	2,470	4,940	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)撤去	機械室・便所 20A	73	m	1,190	86,870	

管理棟トイレ改修							
6 撤去工事							
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
給水設備撤去		1	式		650,380	別紙 00-0067	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	機械室・便所 25A	55	m	1,460	80,300		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	機械室・便所 32A	18	m	1,790	32,220		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	機械室・便所 40A	26	m	1,970	51,220		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	機械室・便所 50A	12	m	2,470	29,640		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	機械室・便所 65A	4	m	3,210	12,840		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	屋内一般 20A	22	m	990	21,780		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	屋内一般 25A	27	m	1,220	32,940		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	屋内一般 32A	20	m	1,490	29,800		
仕切弁撤去	65A	3	個	2,770	8,310		
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 20A 再使用しない	1	m	660	660		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	66	m	410	27,060		
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	24	m	660	15,840		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	32	m	410	13,120		
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 32A 再使用しない	27	m	690	18,630		

6 撤去工事

別紙 00-0067

10

機械設備工事 別紙明細

94

管理棟トイレ改修						
6 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去		1	式		1,859,810	別紙 00-0068
排水・鉛管 撤去	機械室・便所 40A	13	m	2,550	33,150	
排水・鉛管 撤去	機械室・便所 50A	12	m	3,190	38,280	
排水・鉛管 撤去	機械室・便所 65A	3	m	3,730	11,190	
排水・鉛管 撤去	機械室・便所 75A	20	m	4,890	97,800	
排水用錆鉄管 撤去	機械室・便所 100A	73	m	4,750	346,750	
排水・通気配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	機械室・便所 40A	27	m	1,970	53,190	
排水・通気配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	機械室・便所 50A	58	m	2,470	143,260	
排水・通気配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	機械室・便所 65A	66	m	3,210	211,860	
排水・通気配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	機械室・便所 80A	35	m	3,640	127,400	
排水・配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	機械室・便所 100A	24	m	4,750	114,000	
排水・通気配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	屋内一般 40A	10	m	1,640	16,400	
排水・配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	屋内一般 50A	44	m	2,060	90,640	
排水・配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	屋内一般 65A	10	m	2,680	26,800	
排水・配管用 炭素鋼銅管(白) 撤去	屋内一般 80A	7	m	3,030	21,210	

管理棟トイレ改修 6 撤去工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去		1	式		1,859,810	別紙 00-0068
排水・通気硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 40A	5	m	1,200	6,000	
排水・通気硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A	12	m	1,520	18,240	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 65A	2	m	1,940	3,880	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 75A	16	m	2,250	36,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 100A	26	m	2,910	75,660	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 70mm ガラス化粧筒 40A 再使用しない	16	m	450	7,200	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 70mm ガラス化粧筒 50A 再使用しない	54	m	520	28,080	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 70mm ガラス化粧筒 65A 再使用しない	39	m	600	23,400	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 70mm ガラス化粧筒 80A 再使用しない	35	m	630	22,050	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 70mm ガラス化粧筒 100A 再使用しない	76	m	860	65,360	
流しトラップ 撤去	T14B 50A	22	個	2,570	56,540	
床排水トラップ 撤去	T 5B 50A	12	個	3,060	36,720	
床排水トラップ 撤去	T 5A 50A	4	個	2,570	10,280	
床上掃除口 撤去	COA 50A	2	個	2,270	4,540	

管理棟トイレ改修 6 撤去工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去		1	式		1,859,810	別紙 00-0068
床上掃除口 撤去	COA 65A	2	個	2,570	5,140	
床上掃除口 撤去	COA 80A	3	個	2,870	8,610	
床上掃除口 撤去	COA 100A	5	個	3,160	15,800	
床上掃除口 撤去	COB 50A	2	個	2,570	5,140	
床上掃除口 撤去	COB 65A	8	個	3,360	26,880	
床上掃除口 撤去	COB 80A	6	個	3,760	22,560	
床上掃除口 撤去	COB 100A	12	個	4,150	49,800	
計					1,859,810	
消火設備撤去		1	式		38,860	別紙 00-0069
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	機械室・便所 40A	2	m	1,970	3,940	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	機械室・便所 50A	11	m	2,470	27,170	
消火・塩ビ 被覆鋼管撤去 (SGP-VS)	機械室・便所 50A	5	m	1,550	7,750	
計					38,860	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

99

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷き鉄板	1524×3048	1	式		151,776	別紙 00-0072
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	37.2	m ²	1,120	41,664	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	37.2	m ²	1,120	41,664	
仮設鉄板敷	供用120日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm	37.2	m ²	1,140	42,408	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	37.2	m ²	120	4,464	
仮設敷鉄板運搬		37.2	m ²	580	21,576	
計					151,776	
コゝムマツト養生	コゝムマツト 1000×2000×10mm	1	式		133,362	別紙 00-0073
コゝムマツト	整備費 1000×2000×10mm	27.9	m ²	300	8,370	
コゝムマツト	設置費、撤去費 1000×2000×10mm	27.9	m ²	1,380	38,502	
コゝムマツト	供用120日賃料 1000×2000×10mm	27.9	m ²	2,520	70,308	
コゝムマツト運搬		27.9	m ²	580	16,182	
計					133,362	

