

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173130-00021-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】桑名川越線舗装修繕工事
所属名	桑名建設事務所 保安室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年5月15日		
単価適用年月日	令和8年5月15日		
適用単価地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A01:桑名	
	石材	A01:桑名	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	06:舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除当工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外/
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	【当初】桑名川越線舗装修繕工事			当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域		一般交通影響有り(2)-1
道路修繕					式	1		12,364,249					
舗装工					式	1		11,308,686					
切削機-パ-レイ工					式	1		11,308,686					
切削機-パ-レイ				平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファ ルト 材料種類(一層)再生密 粒度7.5(13)	m2	3,730	2,809	10,477,570					単-1号 週休有
クラック防止シート張				厚=100cm 引張強度40N/ mm以上	m	37	2,168	80,216					単-2号 週休有
般運搬(路面切削)				般種別As般	m3	186	517.1	96,180					単-3号 週休有
般処分				般種別アスファルト般	m3	186	3,520	654,720					単-4号 週休有
区画線工					式	1		672,463					
区画線工					式	1		672,463					
溶融式区画線				施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分尖線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1,340	374.8	502,232					単-5号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00021-11(0)

## 設計内訳書

工事名	【当初】桑名川越線舗装修繕工事			当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域		一般交通影響有り(2)-1
溶融式区画線				施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分尖線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	340	398.8	135,592					単-6号 週休有
溶融式区画線				施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分尖印 ・記号・文字 15cm;塗 布厚1.5mm;排水性舗 装無し	m	37	936.2	34,639					単-7号 週休有
仮設工					式	1		383,100					
交通管理工					式	1		383,100					
交通誘導警備員					式	1	383,100	383,100					単-8号 週休有
直接工事費					式	1		12,364,249					
共通仮設					式	1		2,718,600					
共通仮設費					式	1		194,600					
運搬費					式	1		194,600					
建設機械運搬費					台	2	97,300	194,600					単-9号 週休有
共通仮設費(率計上) 12,080,456×20.9%					式	1		2,524,000					

- 4 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	【当初】桑名川越線舗装修繕工事	当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路維持・修繕 共通仮設費	工事区分	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		15,082,849			
現場管理費 14,799,056×43.99%			式	1		6,510,000	✓		
工事原価			式	1		21,592,849			
一般管理費等 21,309,056×(21.84%+0.04%)			式	1		4,662,151	✓		
工事価格			式	1		26,255,000	✓		
消費税相当額 26,255,000×10%			式	1		2,625,500			
工事費計			式	1		28,880,500	✓		

- 5 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5、9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 6 -

三重県 県土整備部

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		12,364,249	
4	直接工事費		12,364,249	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		654,720	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		283,793	
11	管理費区分1		0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		283,793	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		12,080,456	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		11,709,529	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		14.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		20.9%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		2,524,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,524,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00021-11(0)

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		12,364,249	
35	直接工事費		12,364,249	
36	非対象額計 (-)		654,720	
37	管理費区分1		0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		654,720	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		11,709,529	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.21%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.21%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		194,600	
58	運搬費		194,600	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		2,718,600	

- 8 -

三重県 県土整備部

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独(追加工事) 純工事費		15,082,849	
3	単独(追加工事) 直接工事費		12,364,249	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		2,718,600	
5	非対象額計(-)		283,793	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		283,793	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		14,799,056	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		14,428,129	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		35.94%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		43.99%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		6,510,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,510,000	

- 9 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00021-11(0)

## 一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		21,592,849	
2	純工事費		15,082,849	
3	現場管理費		6,510,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(-)		283,793	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		283,793	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		21,309,056	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		20,938,129	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		21.84%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		21,309,056	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0.04%	契約保証費 8,523 円
24	一般管理費等率(補正後)		21.88%	
25	計上額 単独(追加工事)		4,662,151	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		4,662,151	

- 10 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類(一層目)=タックコート:		m <sup>2</sup>	1	2,809	2,809	管理費区分 無 単-10号
計							2,809	
単価							2,809	円/m <sup>2</sup>

- 11 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張		費用の内訳=全ての費用:		m	1	339.5	339.5	管理費区分 無 単-11号
クラック防止シート(材料費)				m	1.15	1,590	1,828.5	管理費区分 無 単-12号
計							2,168	
単価							2,168	円/m

- 12 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬(路面切削) 般種別As般			m3	1	517.1	517.1	CB430020 管理費区分 無 単-13号
計						517.1	
単価						517.1	円/m3

- 13 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般処分 般種別As7t未満			m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-14号
計						3,520	
単価						3,520	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部





1次単価表

単-9号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費		運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m; 片道運搬距離 (実数入力) =33.4km; その他の諸料金の有無=無; 運搬中の賃料(損料)の有無=有; 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)=10,300円;		台	1	97,300	97,300	WB010010 管理費区分 無 単-20号
計							97,300	
単価							97,300	円/台

参考資料 (1)

単-10号

WB430210

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		再生密粒度アスコン(13) タックコート		m <sup>2</sup>	100		2,809	
土木一般世帯役				人	0.137	31,008	4,248	R0125 管理費区分 無 増率率 0% Z1
特殊作業員				人	0.41	29,274	12,002	R0101 管理費区分 無 増率率 0% Z1
普通作業員				人	0.683	24,990	17,068	R0102 管理費区分 無 増率率 0% Z1
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		t	12.573	11,300	142,074	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転		平均切削深さ=7cm以下: 即日舗設の層数=一層:		日	0.137	257,800	35,318	WK430050 管理費区分 無 単-21号 Z1
路面清掃車運転		同上		日	0.137	74,470	10,202	WK430060 管理費区分 無 単-22号 Z1
アスファルトフィニッシャー運転		同上		日	0.137	152,500	20,892	WK430070 管理費区分 無 単-23号 Z1

## 参考資料 (1)

単-10号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m <sup>2</sup>				
7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート		日	0.137	59,240	8,115	WK430080 管理費区分 無 単-24号 Z1
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設の層数=一層:	日	0.137	59,240	8,115	WK430080 管理費区分 無 単-24号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	56,520	7,743	WK430090 管理費区分 無 単-25号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	16%	式	1		18,422	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					280,900	
単価					2,809	円/m <sup>2</sup>
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつげの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生密粒度アスコン(13)					
J10 漂着材料種類(一層目)	タックコート					

- 21 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m				
全ての費用		日	1		339.5	
標準単価				340.46		
労務構成比率		%	91.58			
普通作業員		%	50.01	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	5.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.65	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.85			
軽油		%	0.74	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.57			

- 22 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB430930

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	339.5
クラック防止シート張		全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	%	6.59	17,800	17,800	M000820006 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用								

- 23 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430931

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	1,590
クラック防止シート (材料費)									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1				
材料構成比率			%	100					
クラック防止材			%	100	1	1,590	Y001117000-001 管理費区分 無		

- 24 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名 称	般運搬 (路面切削)		m <sup>3</sup>				
規 格	無し 1.5km以下 全ての費用			1		517.1	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					489.78		
	労務構成比率		%	45.78			
	運転手 (一般)		%	45.78	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 副増率 0%
	材料構成比率		%	13.38			
	軽油		%	13.38	138	133	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	40.84			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	%			20,847	M000301005 管理費区分 無
	【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847	(747)	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し						
J02 運搬距離 (km) (DID区間無)	1.5km以下						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 25 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-14号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名 称	処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>				
規 格				100		3,520	
処分費	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			m <sup>3</sup>	100	3,520	352,000	Y007600000-003 管理費区分 T
計						352,000	
単価						3,520	円/m <sup>3</sup>

- 26 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	374.8
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						1,000		
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置 (溶融式) 屋間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無		
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
	軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								374,800	
単価								374.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

- 27 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	374.8
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						1,000		
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 28 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-16号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	398.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	133	5,852	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,773	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					398,800	
単価					398.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 29 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-16号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	398.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アス	区画線設置 (溶融式)	屋間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無
トリアフィックペイント	溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ			0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	120	133	15,960	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)			5%	式	1		14,402	ZS8000004 管理費区分 無
計							936,200	
単価							936.2	円/m
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 施工方法区分			溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無			無し					
J04 規格・仕様区分			矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無			無し					
J06 塗布厚			1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し					
J08 未供用区間の場合の補正			無し					
J09 溶融式塗料規格			含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-17号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アス	区画線設置	フル舗装 全ての費用	m				
J11 塗料区分			黄鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格			アスファルト舗装					
J13 費用の内訳			全ての費用					

## 参考資料(1)

単-18号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員A				人日	数量	単価	金額	単価	21,830
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 期増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						21,830				
単価						21,830	円/人日			

- 33 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-19号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員B				人日	数量	単価	金額	単価	17,550
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 期増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						17,550				
単価						17,550	円/人日			

- 34 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-20号

WB010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 33.4km 無 有 10300円	台	1		97,300	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,300	
単価					97,300	円/台
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	33.4 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有					
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)	10,300 円					

- 35 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-21号

WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	1		257,800	
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215	133	28,595	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					257,800	
単価					257,800	円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					

- 36 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-22号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 削増率 0% Z1
軽油				L	39	133	5,187	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5m <sup>3</sup>		供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							74,470	
単価							74,470	円/日
J01 平均切削深さ	J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

- 37 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-23号

WK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下 一層			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 削増率 0% Z1
軽油				L	59	133	7,847	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 削装幅2. 3~6. 0m		供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							152,500	
単価							152,500	円/日
J01 平均切削深さ	J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

- 38 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-24号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	29	133	3,857	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							59,240	
単価							59,240	円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

- 39 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-25号

WK430090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	22	133	2,926	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13~14t		供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							56,520	
単価							56,520	円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

- 40 -

三重県 県土整備部

