

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173130-00022-11(0)		設計者名	【当初】
費目	本工事費		工事名	主要地方道北勢多度線舗装修繕工事
所属名	桑名建設事務所 保全室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	令和8年6月16日			
歩掛適用年月日	令和8年5月7日			
単価適用年月日	令和8年5月7日			
適用単価地区	一般材料	A00:桑名		
	生コン	A01:桑名		
	石材	A01:桑名		
適用工種	舗装工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	0-6:舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(1)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(1)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 【当初】 主要地方道北勢多度線舗装修繕工事 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	当初			主たる工種		舗装工事 施工地域 一般交通影響有り(1)-1	摘要
			数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
道路修繕		式	1		10,483,104				
舗装工		式	1		9,692,831				
切削パバイ工		式	1		9,692,831				
切削パバイ	平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)再生粗粒度アスコン(20);アスファルト材料種類(二層)改質As 密粒11型(20)DS3000	m2	1,650	5,350	8,827,500			単-1号 週休有	
クラック防止シート張	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	82	2,168	177,776			単-2号 週休有	
般運搬(路面切削)	般種別	m3	165	2,287	377,355			単-3号 週休有	
般処分	般種別アスファルト般	m3	165	1,880	310,200			単-4号 週休有	
区画線工		式	1		419,501				
区画線工		式	1		419,501				
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	440	374.8	164,912			単-5号 週休有	

設計内訳書

工事名 【当初】 主要地方道北勢多度線舗装修繕工事 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	当初			主たる工種		舗装工事 施工地域 一般交通影響有り(1)-1	摘要
			数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	230	455.6	104,788			単-6号 週休有	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	34	950.4	32,313			単-7号 週休有	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	140	839.2	117,488			単-8号 週休有	
仮設工		式	1		370,772				
交通管理工		式	1		370,772				
交通誘導警備員		式	1		370,772			内-1号 週休有	
直接工事費		式	1		10,483,104				
共通仮設		式	1		2,449,600				
共通仮設費		式	1		194,600				
運搬費		式	1		194,600				

## 設計内訳書

工事名	【当初】 主要地方道北勢多度線舗装修繕工事	当 初	事業区分 道路維持・修繕		金額	主たる工種 舗装工事		摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	
建設機械運搬費		台	2	97,300	194,600			単-9号 週休有
共通仮設費(率計上) 10,483,104×21.52%		式	1		2,255,000			
純工事費		式	1		12,932,704			
現場管理費 12,932,704×45.02%		式	1		5,822,000	✓		
工事原価		式	1		18,754,704			
一般管理費等 18,754,704×(22.13%+0.04%)		式	1		4,157,296	✓		
工事価格		式	1		22,912,000	✓		
消費税相当額 22,912,000×10%		式	1		2,291,200	✓		
工事費計		式	1		25,203,200	✓		

- 5 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 6 -

三重県 県土整備部

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		10,483,104	✓
4	直接工事費		10,483,104	✓
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		310,200	✓
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		10,483,104	✓
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		10,172,904	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		15.22%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		21.52%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		2,255,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,255,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00022-11(0)

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		10,483,104	
35	直接工事費		10,483,104	
36	非対象額計 (-)		310,200	✓
37	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		310,200	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		10,172,904	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.25%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.25%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		194,600	✓
58	運搬費		194,600	✓
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		2,449,600	

- 8 -

三重県 県土整備部

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独(追加工事) 純工事費		12,932,704	
3	単独(追加工事) 直接工事費		10,483,104	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		2,449,600	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		12,932,704	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		12,622,504	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		36.78%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日/工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		45.02%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		5,822,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,822,000	

- 9 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00022-11(O)

## 一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 舗装工事

1	工事原価		18,754,704	
2	純工事費		12,932,704	
3	現場管理費		5,822,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		18,754,704	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		18,444,504	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		22.13%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		18,754,704	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0.04%	契約保証費 7,501円
24	一般管理費等率(補正後)		22.17%	
25	計上額 単独(追加工事)		4,157,296	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		4,157,296	

- 10 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	7.9	21,830	172,457			WB010211 管理費区分 無 単-19号		
交通誘導警備員 B		人日	11.3	17,550	198,315			WB010212 管理費区分 無 単-20号		
合計					370,772					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)再生粗粒度アスコン(20);アスファルト材料種類(二層)改質		m <sup>2</sup>	1	5,350	5,350	WB430210 管理費区分 無 単-10号	
計							5,350		
単価							5,350	円/m <sup>2</sup>	

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張 W=100cm 引張強度40N/mm以上		m	1	339.5	339.5	CB430930 管理費区分 無 単-11号
クラック防止シート (材料費)		m	1.15	1,590	1,828.5	CB430931 管理費区分 無 単-12号
計					2,168	
単価					2,168	円/m

- 13 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬(路面切削)		m <sup>3</sup>	1	2,287	2,287	CB430020 管理費区分 無 単-13号
般運搬 (路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=13.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】10t積級】【タイヤ損耗費10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1	2,287	2,287	
計					2,287	
単価					2,287	円/m <sup>3</sup>

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
般処分		般種別アスルト般		m3	1	1,880	1,880	WB020051 管理費区分 有 単-14号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	1,880	1,880			
計					1,880			
単価					1,880	円/m3		

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	1	374.8	374.8	WB821210 管理費区分 無 単-15号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	374.8	374.8			
計					374.8			
単価					374.8	円/m		

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			m	1	455.6	455.6	#B821210 管理費区分 無 単-16号
計						455.6	
単価						455.6	円/m

- 17 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			m	1	950.4	950.4	#B821210 管理費区分 無 単-17号
計						950.4	
単価						950.4	円/m

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m	1	839.2	839.2	839.2	WB821210 管理費区分 無 単-18号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;		m	1	839.2	839.2	839.2	WB821210 管理費区分 無 単-18号
計							839.2		
単価							839.2	円/m	

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
建設機械運搬費				台	1	97,300	97,300	97,300	WB010010 管理費区分 無 単-21号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)		運搬区分=路面切削機 (ホイール磨材積込付) 2.0m/片道運搬距離 (実数入力) =34.4km;その他の諸料金の有無=無;運搬中の賃料(損料)の有無=有;運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)=10,300円;		台	1	97,300	97,300	97,300	WB010010 管理費区分 無 単-21号
計							97,300		
単価							97,300	円/台	

## 参考資料 (1)

単-10号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 切削オーバーレイ						
規格 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000タックコート タックコー						
		m <sup>2</sup>	100			5,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	31,008	6,170	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.596	29,274	17,447	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.994	24,990	24,840	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	11,100	139,560	Z004101002 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	15,200	191,109	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	同上	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下:即日舗設の層数=二層:	日	0.199	256,800	51,103	WK430050 管理費区分 無 単-22号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.199	74,330	14,791	WK430060 管理費区分 無 単-23号 Z1

- 21 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-10号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 切削オーバーレイ						
規格 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000タックコート タックコー						
		m <sup>2</sup>	100			5,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下:即日舗設の層数=二層:	日	0.199	164,800	32,795	WK430070 管理費区分 無 単-24号 Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.199	59,640	11,868	WK430080 管理費区分 無 単-25号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	59,230	11,786	WK430090 管理費区分 無 単-26号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		23,899	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					535,000	
単価					5,350	円/m <sup>2</sup>
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料(二層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート					

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号 CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	クラック防止シート張				m					
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	339.5
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					340.46					
労務構成比率			%	91.58						
普通作業員			%	50.01	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	18.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)			%	5.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	5.65	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	0.85						
軽油			%	0.74	138	133	Z006702002 管理費区分 無			
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	7.57						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号 CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	クラック防止シート張				m					
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	339.5
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	タイヤローラ【普通型・排ガス対策2014年規制】	運転質量13~14t	%	6.59	17,800	17,800	M000820006 管理費区分 無			
	その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430931

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
クラック防止シート (材料費)			m		1	1,590	
標準単価					1		
材料構成比率			%	100			
クラック防止材			%	100	1	1,590	Y001117000-001 管理費区分 無

- 25 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬 (路面切削)			m <sup>3</sup>		1	2,287	
無し 13.5km以下 全ての費用					2,165.3		
標準単価					2,165.3		
労務構成比率			%	45.78			
運転手 (一般)			%	45.78	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	13.38			
軽油			%	13.38	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.84			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 (km) (DID区間無) J04 費用の内訳	無し 13.5km以下 全ての費用						

- 26 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-14号

WB020051

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m <sup>3</sup>	100	1,880	188,000	Y007600000-001 管理費区分 T
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
処分費			m <sup>3</sup>	100	1,880	188,000
計						188,000
単価						1,880 円/m <sup>3</sup>

- 27 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-15号

WB821210

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000	374.8	374,800	Z001036001 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125
軽油			L	40	133	5,320
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		7,765
計						374,800
単価						374.8 円/m
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		無し				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.5mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%				

- 28 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	374.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 29 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m			1,000	455.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,615	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					455,600	
単価					455.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 30 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-16号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 美線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		m			1,000		455.6
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格		アスファルト舗装							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 31 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-17号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m			1,000		950.4
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	466.14	466,140		Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,700	235	399,500		Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	180	13,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	75	485	36,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	89	133	11,837		Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		23,048		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							950,400		
単価							950.4	円/m	
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%							

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000		950.4
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-18号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m			1,000		839.2
区画線設置 (溶融式)	昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油			L	120	133	15,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		9,742	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						839,200	
単価						839.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 参考資料 (1)

単-18号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000				839.2			
J11 塗料区分		白											
J12 プライマー規格		アスファルト舗装											
J13 費用の内訳		全ての費用											

- 35 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-19号

WB010211

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日		1				21,830			
交通誘導警備員 A				人		1		21,828		21,828		R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式		1				2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										21,830			
単価										21,830		円/人日	

- 36 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-20号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,550	
単価						17,550	円/人日

- 37 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-21号

WB010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)			台	1		97,300	
路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 34.1km 無 有 10300円							
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)			台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						97,300	
単価						97,300	円/台
J01 運搬区分		路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m					
J02 片道運搬距離 (実数入力)		34.1 km					
J03 その他の諸料金の有無		無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有					
J06 運搬中の賃料(損料)X(K') (実数)		10,300 円					

- 38 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-22号

WK430050

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層		日	1			256,800
運転手 (特殊)				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	207	133	27,531	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイル式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		65	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							256,800	
単価							256,800	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層						

- 39 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-23号

WK430060

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層		日	1			74,330
運転手 (一般)				人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	38	133	5,054	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>		供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							74,330	
単価							74,330	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層						

- 40 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-24号

WK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	164,800
名称	アスファルトフィニッシャ運転	日					
規格	7cmを超え12cm以下 二層	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	65	133	8,645	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	M001003045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					164,800		
単価					164,800	円/日	
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下						
J02 即日舗設の層数	二層						

- 41 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-25号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	59,640
名称	ロードローラ運転	日					
規格	7cmを超え12cm以下 二層	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	32	133	4,256	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					59,640		
単価					59,640	円/日	
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下						
J02 即日舗設の層数	二層						

- 42 -

三重県 県土整備部





