【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173130-00031-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】国道421号舗装修繕工事
所属名	桑名建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日		
単価適用年月日	令和 8年 6月 2日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A03：いなべ・四日市	
	石材	A01：桑名	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】国道421号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		31,945,527			
舗装工（1号箇所）		式	1		18,397,344			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		18,397,344			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 夜間施工	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000	m2	4,590	3,757	17,244,630			単-1号 週休有
クラック防止ｼｰﾄ張 夜間施工	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	46	2,324	106,904			単-2号 週休有
殻運搬(路面切削) 夜間施工	殻種別As殻	m3	230	1,027	236,210			単-3号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	230	3,520	809,600			単-4号 週休有
区画線工		式	1		1,233,465			
区画線工		式	1		1,233,465			
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1,420	470.3	667,826			単-5号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】国道421号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	710	551.1	391,281			単-6号 週休有
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	30	504.6	15,138			単-7号 週休有
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	40	1,163	46,520			単-8号 週休有
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	100	1,127	112,700			単-9号 週休有
仮設工		式	1		831,500			
交通管理工		式	1		831,500			
交通誘導警備員 夜間施工		式	1	831,500	831,500			単-10号 週休有
舗装工（2号箇所）		式	1		10,351,569			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		10,351,569			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】国道421号舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000	m2	2,930	3,319	9,724,670			単-11号 週休有
クラック防止シート張	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	29	2,169	62,901			単-12号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別As殻	m3	146	1,983	289,518			単-13号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	146	1,880	274,480			単-14号 週休有
区画線工		式	1		617,049			
区画線工		式	1		617,049			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	880	374.4	329,472			単-15号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	440	455.2	200,288			単-16号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ﾋﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	92	948.8	87,289			単-17号 週休有
仮設工		式	1		514,600			

三重県　県土整備部

508-k173130-00031-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】国道421号舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		514,600			
交通誘導警備員		式	1	514,600	514,600			単-18号 週休有
直接工事費		式	1		31,945,527			
共通仮設		式	1		6,106,840			
共通仮設費		式	1		665,840			
運搬費		式	1		286,200			
建設機械運搬費	基地→1号箇所	台	1	97,300	97,300			単-19号 週休有
建設機械運搬費	1号箇所→2号箇所	台	1	81,300	81,300			単-20号 週休有
建設機械運搬費	2号箇所→基地	台	1	107,600	107,600			単-21号 週休有
安全費		式	1		379,640			
交通信号機閃光切替作業	平日昼間	日	4	37,500	150,000			単-22号 週休有
交通信号機閃光切替作業	平日夜間	日	4	57,410	229,640			単-23号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】国道421号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 31,819,812×17.1%		式	1		5,441,000			
純工事費		式	1		38,052,367			
現場管理費 37,926,652×37.47%		式	1		14,211,000			
工事原価		式	1		52,263,367			
一般管理費等 52,137,652×（19.81%＋ 0.04%）		式	1		10,348,633			
工事価格		式	1		62,612,000			
消費税相当額 62,612,000×10%		式	1		6,261,200			
工事費計		式	1		68,873,200			

508-k173130-00031-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	31,945,527	
4	直接工事費	31,945,527	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,084,080	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	125,715	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	125,715	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	31,819,812	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	30,861,447	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.09%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	17.1%	週休２日制補正係数 1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）	5,441,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	5,441,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	31,945,527	
35	直接工事費	31,945,527	
36	非対象額計（－）	1,084,080	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	1,084,080	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	30,861,447	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	665,840	
58	運搬費	286,200	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	379,640	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,106,840	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	38,052,367	
3	単独（追加工事）　直接工事費	31,945,527	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,106,840	
5	非対象額計（－）	125,715	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	125,715	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	37,926,652	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	36,968,287	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	30.62%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.47%	週休２日制補正係数，1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）	14,211,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	14,211,000	

一般管理費等

所属名　桑名建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価	52,263,367	
2	純工事費	38,052,367	
3	現場管理費	14,211,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	125,715	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	125,715	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	52,137,652	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	51,179,287	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.81%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	52,137,652	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　20,855 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.85%	
25	計上額　単独（追加工事）	10,348,633	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	10,348,633	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 夜間施工	単位	m2	数量	1	単価	3,757
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	1	3,757	3,757	WB430210 管理費区分 無 単-24号
計					3,757	
単価					3,757	円／m2

三重県　県土整備部

508-k173130-00031-11(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	2,324
規格	W=100cm 引張強度40N/mm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	495.2	495.2	CB430930 管理費区分 無 単-25号
クラック防止シート（材料費）		m	1.15	1,590	1,828.5	CB430931 管理費区分 無 単-26号
計					2,323.7	
単価					2,324	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,027
規格	夜間施工 殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,027	1,027	CB430020 管理費区分 無 単-27号
計					1,027	
単価					1,027	円／m3

三重県　県土整備部

508-k173130-00031-11(0)

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 T 単-28号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	470.3
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	470.3	470.3	WB821210 管理費区分 無 単-29号
計					470.3	
単価					470.3	円／m

508-k173130-00031-11(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	551.1
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	551.1	551.1	WB821210 管理費区分 無 単-30号
計					551.1	
単価					551.1	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	504.6
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	504.6	504.6	WB821210 管理費区分 無 単-31号
計					504.6	
単価					504.6	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	1,163
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,163	1,163	WB821210 管理費区分 無 単-32号
計					1,163	
単価					1,163	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	1,127
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,127	1,127	WB821210 管理費区分 無 単-33号
計					1,127	
単価					1,127	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 夜間施工	単位	式	数量	1	単価	831,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	15.1	32,750	494,525	WB010211 管理費区分 無 単-34号
交通誘導警備員B		人日	12.8	26,320	336,896	WB010212 管理費区分 無 単-35号
計					831,421	
単価					831,500	円／式

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価	3,319
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	1	3,319	3,319	WB430210 管理費区分 無 単-36号
計					3,319	
単価					3,319	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	2,169
規格	W=100cm 引張強度40N/mm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	339.8	339.8	CB430930 管理費区分 無 単-37号
クラック防止シート（材料費）		m	1.15	1,590	1,828.5	CB430931 管理費区分 無 単-26号
計					2,168.3	
単価					2,169	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,983
規格	殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,983	1,983	CB430020 管理費区分 無 単-38号
計					1,983	
単価					1,983	円／m3

三重県　県土整備部

508-k173130-00031-11(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	1,880
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	1,880	1,880	WB020051 管理費区分 T 単-39号
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	374.4
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	374.4	374.4	WB821210 管理費区分 無 単-40号
計					374.4	
単価					374.4	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	455.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	455.2	455.2	WB821210 管理費区分 無 単-41号
計					455.2	
単価					455.2	円／m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	948.8
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	948.8	948.8	WB821210 管理費区分 無 単-42号
計					948.8	
単価					948.8	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	514,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	9.5	21,830	207,385	WB010211 管理費区分 無 単-43号
交通誘導警備員B		人日	17.5	17,550	307,125	WB010212 管理費区分 無 単-44号
計					514,510	
単価					514,600	円／式

三重県　県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	97,300
規格	基地→1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝35.5km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有：運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)＝10,300円：	台	1	97,300	97,300	WB010010 管理費区分 無 単-45号
計					97,300	
単価					97,300	円／台

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	81,300
規格	1号箇所→2号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝3.5km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有：運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)＝10,300円：	台	1	81,300	81,300	WB010010 管理費区分 無 単-46号
計					81,300	
単価					81,300	円／台

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	107,600
規格	2号箇所→基地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝39km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の貨料(損料)の有無＝有：運搬中の貨料(損料)K(K')(実数)＝20,600円：	台	1	107,600	107,600	WB010010 管理費区分 無 単-47号
計					107,600	
単価					107,600	円／台

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通信号機閃光切替作業	単位	日	数量	1	単価	37,500
規格	平日昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通信号機閃光切替作業	平日昼間	日	1	37,500	37,500	Y303001190-001 管理費区分 無
計					37,500	
単価					37,500	円／日

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通信号機閃光切替作業	単位	日	数量	1	単価	57,410
規格	平日夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通信号機閃光切替作業	平日夜間	日	1	57,410	57,410	Y303001190-002 管理費区分 無
計					57,410	
単価					57,410	円／日

参考資料（1）

単-24号　　WB430210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,757
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	46,512	6,372	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人	0.41	43,911	18,003	R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	0.683	37,485	25,602	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
改質As密粒Ⅱ型（20）DS3000 夜間割増		t	12.573	16,200	203,682	Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	139	5,977	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	276,000	37,812	WK430050 管理費区分 無 単-48号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	88,330	12,101	WK430060 管理費区分 無 単-49号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	168,700	23,111	WK430070 管理費区分 無 単-50号 Z1

参考資料（1）

単-24号　　WB430210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,757
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	75,020	10,277	WK430080 管理費区分 無 単-51号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	72,210	9,892	WK430090 管理費区分 無 単-52号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1		22,871	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					375,700	
単価					3,757	円／m2
J01 平均切削深さ J02 即日舗設層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	50 mm 各種 2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB430930

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	495.2
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				340.46		
労務構成比率		%	91.58			
普通作業員		%	50.01	25,400	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	18.21	31,000	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	5.77	28,900	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	5.65	28,300	43,911	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	0.85			
軽油		%	0.74	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.57			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB430930

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	495.2
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	%	6.59	17,800	17,800	M000820006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB430931

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート（材料費）	単位	m	数量	1	単価	1,590
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	1,590	Y001117000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　CB430020

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m３	数量	1	単価	1,027
規格	無し 3.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				773.33		
労務構成比率		%	45.78			
運転手（一般）		%	45.78	23,600	40,086	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	13.38			
軽油		%	13.38	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.84			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 3.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-28号　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As(1号)	m３	100	3,520	352,000	Y007600000-003 管理費区分 T
計					352,000	
単価					3,520	円／m3

参考資料（1）

単-29号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	470.3
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	307.02	307,020	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,740	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					470,300	
単価					470.3	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-29号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	470.3
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-30号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	551.1
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	307.02	307,020	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,590	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					551,100	
単価					551.1	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

508-k173130-00031-11(0)

参考資料（1）

単-30号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	551.1
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-31号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	504.6
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	340.68	340,680	Q001036103 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	146	6,424	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,796	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					504,600	
単価					504.6	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

508-k173130-00031-11(0)

参考資料（1）

単-31号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	504.6
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-32号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,163
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	680.34	680,340	Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	146	12,994	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		22,916	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,163,000	
単価					1,163	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

508-k173130-00031-11(0)

参考資料（1）

単-32号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,163
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-33号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,127
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	767.04	920,448	Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	120	146	17,520	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		9,392	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,127,000	
単価					1,127	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

508-k173130-00031-11(0)

参考資料（1）

単-33号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,127
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-34号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	32,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	32,742	32,742	R0803 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					32,750	
単価					32,750	円／人日

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-35号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	26,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	26,316	26,316	R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					26,320	
単価					26,320	円／人日

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-36号　　WB430210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,319
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	31,008	4,248	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.41	29,274	12,002	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.683	24,990	17,068	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	15,200	191,109	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	139	5,977	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	260,600	35,702	WK430050 管理費区分 無 単-53号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	74,970	10,270	WK430060 管理費区分 無 単-54号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	153,300	21,002	WK430070 管理費区分 無 単-55号 Z1

508-k173130-00031-11(0)

参考資料（1）

単-36号　　WB430210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,319
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	59,620	8,167	WK430080 管理費区分 無 単-56号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	56,800	7,781	WK430090 管理費区分 無 単-57号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1		18,574	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					331,900	
単価					3,319	円／m2
J01 平均切削深さ J02 即日舗設層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　CB430930

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	339.8
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				340.46		
労務構成比率		%	91.58			
普通作業員		%	50.01	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	5.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.65	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.85			
軽油		%	0.74	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.57			

508-k173130-00031-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　CB430930

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	339.8
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	%	6.59	17,800	17,800	M000820006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　CB430020

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m３	数量	1	単価	1,983
規格	無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,856		
労務構成比率		%	45.78			
運転手（一般）		%	45.78	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.38			
軽油		%	13.38	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.84			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 12.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-39号　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	1,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As(2号)	m３	100	1,880	188,000	Y007600000-004 管理費区分 T
計					188,000	
単価					1,880	円／m3

参考資料（1）

単-40号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	374.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,720	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,400	
単価					374.4	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

508-k173130-00031-11(0)

参考資料（1）

単-40号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	374.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-41号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	455.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,570	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					455,200	
単価					455.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-41号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	455.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-42号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	948.8
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	466.14	466,140	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	146	12,994	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		22,916	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					948,800	
単価					948.8	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

508-k173130-00031-11(0)

参考資料（1）

単-42号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	948.8
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-43号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	21,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円／人日

参考資料（1）

単-44号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

参考資料（1）

単-45号　　WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	97,300
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 35.5km 無　有 10300円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,300	
単価					97,300	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 35.5 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 10,300 円					

参考資料（1）

単-46号　　WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	81,300
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 3.5km 無 有　10300円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					81,300	
単価					81,300	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 3.5 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 10,300 円					

参考資料（1）

単-47号　　WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	107,600
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 39km 無 有　20600円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	20,600	20,600	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					107,600	
単価					107,600	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 39 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 20,600 円					

参考資料（2）

単-48号　　WK430050

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	276,000
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率　50% Z1
軽油		L	215	146	31,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					276,000	
単価					276,000	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-49号　　WK430060

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	88,330
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	40,086	40,086	R0115 管理費区分 無 割増率　50% Z1
軽油		L	39	146	5,694	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					88,330	
単価					88,330	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-50号　　WK430070

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	168,700
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率　50% Z1
軽油		L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					168,700	
単価					168,700	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-51号　　WK430080

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	75,020
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	29	146	4,234	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					75,020	
単価					75,020	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-52号　　WK430090

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	72,210
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	22	146	3,212	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,210	
単価					72,210	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-53号　　WK430050

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	260,600
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215	146	31,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次） 切削幅２．０ｍ 深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					260,600	
単価					260,600	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-54号　　WK430060

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	74,970
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39	146	5,694	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,970	
単価					74,970	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-55号　　WK430070

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	153,300
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					153,300	
単価					153,300	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-56号　　WK430080

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	59,620
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	146	4,234	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,620	
単価					59,620	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-57号　　WK430090

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	56,800
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	146	3,212	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					56,800	
単価					56,800	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】国道421号舗装修繕工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001102000-001	改質As密粒Ⅱ型（20）DS3000 夜間割増		t	16,200	令和 8	6	単-24
Y001117000-002	クラック防止材		m	1,590	令和 8	6	単-26
Y007600000-003	処分費	As(1号)	m3	3,520	令和 8	6	単-28
Y007600000-004	処分費	As(2号)	m3	1,880	令和 8	6	単-39
Y303001190-001	交通信号機閃光切替作業	平日昼間	日	37,500	令和 8	6	単-22
Y303001190-002	交通信号機閃光切替作業	平日夜間	日	57,410	令和 8	6	単-23

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】国道421号舗装修繕工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考