

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173140-00061-11(0)	設計者名	主要地方道桑名大安線(桑部橋)道路改良(旧橋撤去)工事
費目	本工事費	工事名	
所属名	桑名建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年8月4日		
歩掛適用年月日	令和8年6月1日		
単価適用年月日	令和8年6月1日		
適用単価 地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A01:桑名	
	石材	A01:桑名	
適用工種	鋼橋架設工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

508-k173140-00061-11(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(87.7基準)
	主たる工種	08:鋼橋架設工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	主要地方道桑名大安線（桑部橋）道路改良（旧橋撤去）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	加正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
道路改良			式	1		94,232,463			
旧橋撤去工			式	1		58,670,330			
上部工取壊し工 付加物等			式	1		927,040			
高欄撤去		アルミ製	m	206	1,605	330,630			単-1号 週休有
スクラップ運搬			t	6.2	3,022	18,736			単-2号 週休有
コンクリート構造物取壊し（親柱）		構造物区分鉄筋構造物 ：工法区分機械施工	m3	3	17,380	52,140			単-3号 週休有
運搬・処分		鉄筋Co	m3	3	5,738	17,214			単-4号 週休有
伸縮装置撤去		ゴム製ジョイント	m	9	13,430	120,870			単-5号 週休有
排水装置撤去		NP125A	m	27	14,350	387,450			単-6号 週休有
上部工取壊し工 床版工			式	1		35,911,892			
ブロック解体		床版コンクリート	m2	726	11,370	8,254,620			単-7号 週休有
標準タイプ ブロック解体		床版コンクリート	m2	165	22,750	3,753,750			単-8号 週休有
張出床版タイプ									

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道桑名大安線（桑部橋）道路改良（旧橋撤去）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版カッター切断		床版 t=30cm以下	m	724	12,050	8,724,200			単-9号 週休有
標準タイプ 床版カッター切断		床版 t=30cm以下	m	206	18,070	3,722,420			単-10号 週休有
張出床版タイプ 床版ワイヤーソー切断		工法区分 C：高配筋構造の上部工	m ²	11.7	90,530	1,059,201			単-11号 週休有
張出床版タイプ コアボーリング		ワイヤーソー用 φ50mm	m	8.2	25,720	210,904			単-12号 週休有
コアボーリング		床版吊孔用 φ100mm	m	60.3	33,490	2,019,447			単-13号 週休有
二次破砕（破壊解体工法）		構造物区分鉄筋構造物 ：工法区分機械施工	m ³	310	17,380	5,387,800			単-14号 週休有
運搬・処分		鉄筋Co	m ³	310	5,738	1,778,780			単-15号 週休有
切断水処理工			日	26	31,190	810,940			単-16号 週休有
切断水運搬			式	1	7,830	7,830			単-17号 週休有
切断水処分			t	14	13,000	182,000			単-18号 週休有
上部工取壊し工 主桁撤去			式	1		13,058,839			
桁1次及び2次切断撤去			t	239.7	38,450	9,216,465			単-19号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道桑名大安橋（桑部橋）道路改良（旧橋撤去）工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備		基	2	1,559,000	3,118,000			単-20号 週休有
スクラップ運搬		t	239.7	3,022	724,373			単-21号 週休有
上部工取増し工 仮設工		式	1		8,772,560			
ワイヤーブリッジ		m2	1,060	5,168	5,478,080			単-22号 週休有
板張・シート張防護		m2	1,060	3,108	3,294,480			単-23号 週休有
仮設土工土工等		式	1		35,562,133			
工事用道路工		式	1		7,414,227			
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上	m3	3,100	136.4	422,840			単-24号 週休有
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	m2	1,050	1,796	1,885,800			単-25号 週休有
工事用道路盛土撤去	施工幅員4.0m以上	m3	3,100	343.6	1,065,160			単-26号 週休有
土砂運搬（搬入）		m3	3,070	714.0	2,193,822			単-27号 週休有
土砂運搬（搬出）		m3	3,070	601.5	1,846,605			単-28号 週休有

- 5 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00061-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道桑名大安橋（桑部橋）道路改良（旧橋撤去）工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川内作業ヤード		式	1		24,269,256			
掘削	土砂、オープンカット	m3	1,100	313.0	377,900			単-29号 週休有
盛土	施工幅員4.0m以上	m3	2,200	136.4	300,080			単-30号 週休有
土のう	大形土のう規格耐水性土のう（1年対応）	段	1,638	9,402	15,400,476			単-31号 週休有
沈砂池工		式	1	1,740,000	1,740,000			単-32号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,500	2,493	6,232,500			単-33号 週休有
整地	作業区分敷均し(4-ズ)	m3	1,600	136.4	218,240			単-34号 週休有
瀬替え		式	1		1,804,650			
掘削		m3	5,300	340.5	1,804,650			単-35号 週休有
交通管理工		式	1		2,074,000			
交通誘導警備員		式	1	2,074,000	2,074,000			単-36号 週休有
直接工事費		式	1		94,232,463			

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道桑名大安線（桑部橋）道路改良（旧橋撤去）工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		鋼橋架設工事	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	修正無し	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設				式	1		23,401,936	✓		
共通仮設費				式	1		9,879,936			
運搬費				式	1		8,728,616	✓		
重建設機械分解組立輸送費				回	1	6,495,000	6,495,000	✓		単-37号 週休有
仮設材運搬費 作業ヤード等				t	181.3	12,320	2,233,616	✓		単-38号 週休有
技術管理費 ✓				式	1		418,320	✓		
土質等試験費				式	1		418,320	✓		内-1号 週休有
現場環境改善費(率計上) 91,625,563×0.8% ✓ /				式	1		733,000	✓		
共通仮設費(率計上) 94,232,463×14.35% ✓ ✓				式	1		13,522,000	✓		
純工事費				式	1		117,634,399	✓		
現場管理費 117,253,499×36.83% ✓				式	1		43,184,000	✓		
工事原価				式	1		160,818,399	✓		

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道桑名大安線（桑部橋）道路改良（旧橋撤去）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種		鋼橋架設工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	修正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 160,437,899×（17.27%+ 0.04%）✓			式	1 ✓		27,771,501 ✓	✓		
スクラップ			式	1 ✓		-10,081,000 ✓	✓		
工事価格			式	1 ✓		178,508,000 ✓	✓		
消費税相当額 178,508,000×10% ✓			式	1 ✓		17,850,800 ✓	✓		
工事費計			式	1 ✓		196,358,800 ✓	✓		

- 8 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5、9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	鋼橋架設工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	94,232,463	✓
4	直接工事費	94,232,463	
5	準備費(処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	2,606,900	✓
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計(一)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品(十)	0	
17	無償貸付機械等価額(十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)	94,232,463	✓
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	91,625,563	✓
22	現工事	0	調整工事人力で利用
23	合算工事	0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	14.21%	✓
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)	14.35%	✓
30	計上額 単独(追加工事)	13,522,000	選休2日制補正係数 1.01有り
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	13,522,000	✓

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	94,232,463	
35	直接工事費	94,232,463	
36	非対象額計(一)	2,606,900	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	2,606,900	
42	対象額支給品(十)	0	
43	無償貸付機械等価額(十)	0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)	91,625,563	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	0.8%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	0.8%	
53	計上額 単独(追加工事)	733,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	733,000	
57	共通仮設費(積上分)	9,145,936	
58	運搬費	8,728,616	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	418,320	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	23,401,936	

現場管理費

1	主たる工種	鋼橋架設工事	
2	単独(追加工事) 純工事費	117,534,399	
3	単独(追加工事) 直接工事費	94,232,463	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	23,401,936	
5	非対象額計(一)	380,900	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	380,900	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械等価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	117,253,499	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	114,646,599	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	36.11%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	36.83%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)	43,184,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	43,184,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 鋼橋架設工事 第 回変更

1	工事原価	160,818,399	
2	純工事費	117,634,399	
3	現場管理費	43,184,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	380,900	
7	管理費区分9	380,900	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価(単独(追加工事))	160,437,499	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	157,830,599	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	17.27%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	160,437,499	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 64,174 円
24	一般管理費等率(補正後)	17.31%	
25	計上額 単独(追加工事)	27,771,501	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	27,771,501	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費					単価適用年月日 少掛減川年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費	環境測定分析	式	1	380,900	380,900			Y000200000-007 管理費区分 9
土質等試験費	物理性状	式	1	37,420	37,420			Y000200000-008 管理費区分 無
合 計					418,320			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(親柱)	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m ³	1	17,380	17,380	管理費区分 無
計					17,380	
単価					17,380	円/m ³

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬・処分	鉄筋Co	m ³	1	5,738	5,738	
取壊搬	親柱生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 積込工法区分=機械積込(DID区間の有無=無し) 運搬距離(km) (DID区間有無)=1.6km以下 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積載】 【タイヤ損耗費110t積載 良好 供用日】	m ³	1	1,238	1,238	管理費区分 無
処分費(m ³)		m ³	1	4,500	4,500	管理費区分 有
計					5,738	
単価					5,738	円/m ³

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置撤去		ゴム製ジョイント		m	1	13,430	13,430	YB00015 管理費区分 無 単-44号
計							13,430	
単価							13,430	円/m

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
排水装置撤去		VP125A		m	1	14,350	14,350	YB00017 管理費区分 無 単-45号
計							14,350	
単価							14,350	円/m

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ブロック解体 標準タイプ 床版コンクリート	単位 m2	数量	単価	金額	単価	11,370
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版ブロック撤去	標準部	m2	1	11,370	11,370	※YBXXXX 管理費区分 無 11-461}	
計					11,370		
単価					11,370	円/m2	

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ブロック解体 掘出床版タイプ 床版コンクリート	単位 m2	数量	単価	金額	単価	22,750
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版ブロック撤去	旧施工	m2	1	22,750	22,750	※YBXXXX 管理費区分 無 11-471}	
計					22,750		
単価					22,750	円/m2	

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床版ワイヤーソー切断 張出床版タイプ		単位	m2	数量	1	単価	90,530
規格	工法区分 C：高配筋構造の上部工							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤーソーイング工法切断	出施工 施工区分 ✓	m2	1	90,530	90,530	MYB00013 管理費区分 無 計-501}	
	計					90,530		
	単価					90,530	円／m2	

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	コアボーリング ワイヤーソー用 φ50mm				単位 m	数量 1	単価 25,720
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コアボーリング工法による削孔	ワイヤーソー用 φ50mm	m	1	25,720	25,720	MYB00015 管理費区分 無 計-511}	
計					25,720		
単価					25,720	円/m	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	運搬・処分	単位	m ³	数量	1	単価	5,738
規格	鉄筋Co						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取込費	取込発生費=コンクリート(鉄筋)構造物と同一 し;積込工法区分=機械積込/DID区間の有 無=無し/取込距離(km) (DID区間有無) =1.6km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】10t積込】【タイヤ損耗費1/0t 積込 良好 供用日】	m ³	1	1,238	1,238	C8227010 管理費区分 無 単-42号	
処分費 (m ³)		m ³	1	4,500	4,500	NY800019 管理費区分 有 単-53号	
計					5,738		
単価					5,738	円/m ³	

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	切断水処理工			単位	日	数量	1	単価	31,190
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切断水処理工			日	1	31,190	31,190	NY800021 管理費区分 無 11-541		
計						31,190			
単価						31,190	円／日		

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切断水運搬		式	1	7,830	7,830	7000200000-001 管理費区分 無
計					7,830	
単価					7,830	円/式

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切断水処分		t	1	13,000	13,000	7000200000-002 管理費区分 T
計					13,000	
単価					13,000	円/t

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁1次及び2次切断撤去	t	1	38,450	38,450	C8224980 管理費区分 無 単-55号
計				38,450	
単価				38,450	円/

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備	基	2		1,559,000	
ベント設備 設置・撤去	t	37.3	43,730	1,631,129	B470350 管理費区分 無 単-56号
ベント設備損料	t	37.3	26,210	977,633	B470570 管理費区分 無 単-57号
機械器具損料	式	1	509,100	509,100	WYB00055 管理費区分 無 単-58号
計				3,117,862	
単価				1,559,000	円/基

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ運搬		1	1	3,022	3,022	3,022
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック種類=クレーン装置付1〜1.5t積、1t能力2.9t :11区間の有無=有り、片道運搬距離(km) :D104i=5.0km以下:	1	1	3,022	3,022	CP010110 管理費区分 無 (R-40)}
計					3,022	
単価					3,022	円/ t

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーブリッジ		m2	1	5,168	5,168	5,168
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場)	橋梁の種類=プレートガーダ・ボックスガーダ :作業区分=設置・撤去・賃料:供用月数 (人数入力)=3.8/1	m2	1	3,722	3,722	WB470650 管理費区分 無 (R-59)}
朝顔	橋梁の種類=プレートガーダ・ボックスガーダ :作業区分=設置・撤去・賃料:供用月数 (人数入力)=3.8月:朝顔の区分=両側朝顔:	m2	1	1,446	1,446	WB470690 管理費区分 無 単-60号
計					5,168	
単価					5,168	円/m2

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	板張・シート張防護		単位	m ²	数量	1	単価	3,108
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
板張防護工	作業区分=設置・撤去・賃料:供用月数(失数入力)=3.8月:朝顔の区分=両側朝顔: /	m ²	1	2,370	2,370	WB470720 管理費区分 無 単-61号		
シート張防護工	同上 /	m ²	1	738	738	WB470730 管理費区分 無 単-62号		
計					3,108			
単価					3,108	円/m ²		

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	工事用道路盛土 施工幅員4.0m以上		単位 m ³	数量 1	単価 136.4	金額 136.4	摘要 136.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛地	作業区分=敷均し(4-X):施工数量=標準 (10,000m ³ 未満)ノ障害の有無=無	m ³	1	136.4	136.4	CB210610 管理費区分 無 単-63号	
計					136.4		
単価					136.4	円/m ³	

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
散鉄板		m ²	100	1,796		
規格						
鋼材規格22×1,524×6,096(mm):作業区分設置・撤去						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散鉄板設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m ²	100	446	44,600	NR253610 管理費区分 無 単-64号
散鉄板賃料	散鉄板の種類=22×1,524×6,096(mm):不足 分弁償金の有無=無/取付日数(日)(人数 入力)=133日/整備費の有無=有	枚	10,764	12,540	134,980.56	NR253630 管理費区分 無 単-65号
計					179,580.56	
単価					1,796	円/m ²

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土撤去		m ³	1	343.6		
規格						
施工幅員4.0m以上						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=オースカフ:母土の有 無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5, 000(m ³)未満:	m ³	1	343.6	343.6	CB21010J 管理費区分 無 単-66号
計					343.6	
単価					343.6	円/m ³

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬(搬入)			m ³	1		714.6	
積込(ルーズ)		土質=土砂/作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	249.7	249.7	CB210020 管理費区分 無 単-67号
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハ ク砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=0.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	1	464.9	464.9	CB210110 管理費区分 無 単-68号 搬入時
計						714.6	
単価						714.6	円/m ³

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬(搬出)			m ³	1		601.5	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハ ク砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=0.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	1	464.9	464.9	CB210110 管理費区分 無 単-68号 搬入時
整地		作業区分=残土受入れ地での処理:	m ³	1	136.6	136.6	CB210610 管理費区分 無 単-69号
計						601.5	
単価						601.5	円/m ³

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称 掘削						m3	数量
規格 土砂、オープンカット						1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m3	1	343.6	343.6	CB210100 管理費区分 無 R-G31	
計					343.6		
単価					343.6	円/m3	

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称 盛土						m3	数量
規格 施工幅員4.0m以上						1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分=敷均し (A-X)：施工数量=標準(10,000m3未満)：障害の有無=無し：	m3	1	136.4	136.4	CB210610 管理費区分 無 R-G31	
計					136.4		
単価					136.4	円/m3	

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	9,402
規格	大型土のう規格耐候性土のう (1年対応)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=製作・設置/袋詰土区分=流川土 :設置作業半径=5m以下:設置面高さ (H) =-3m≤H≤2m	袋	1	7,766	7,766	WB252730 管理費区分 無 単-70号	
大型土のう工	作業区分=撤去/設置作業半径=6m以下:設置面高さ (H)=-3m≤H≤2m	袋	1	1,036	1,036	WB252730 管理費区分 無 単-71号	
大型土のう袋処分費		袋	1	600	600	Y000200000-000 管理費区分 T	
計					9,402		
単価					9,402	円/袋	

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	式	数量	1	単価	1,740,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
常地	作業区分=敷均し(ハス):施工数量=標準 (10,000m ³ 未満):障害の有無=無し	m ³	120	136.4	16,368	CB210610 管理費区分 無 単-72号
掘削	土質=土砂:施工方法=メソッド:押土の有 無=無し:掘削の有無=無し:施工数量=5, 000m ³ 未満:	m ³	60	343.6	20,616	CB210100 管理費区分 無 単-73号
大型土のう工	作業区分=製作・設置:袋詰土区分=流川土 :設置作業半径=5m以下:設置面高さ(H) =-3m≤H≤2m:	袋	56	7,766	434,896	WB252730 管理費区分 無 単-70号
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:設 置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:	袋	56	1,036	58,016	WB252730 管理費区分 無 単-71号
大型土のう袋処分費		袋	56	600	33,600	Y000200000-009 管理費区分 T
ふとんかご	作業区分=設置:ふとんかご種別=階段式: ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm:	m	24	15,950	382,800	CB225030 管理費区分 無 単-74号
ふとんかご	作業区分=撤去:ふとんかご種別=階段式: ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm:	m	24	3,423	82,152	CB225030 管理費区分 無 単-75号
くい丸太(松)	長さ3.0m,末口15cm:	本	6	3,510	21,060	Y000200000-010 管理費区分 無
環状配管型汚濁処理フィルター	φ300mm	m	84	7,900	663,600	Y300002100-001 管理費区分 無
常地	作業区分=敷均し(ハス):施工数量=標準 (10,000m ³ 未満):障害の有無=無し:	m ³	7	136.4	954.8	CB210610 管理費区分 無 単-72号
常地	同上	m ³	190	136.4	25,916	CB210610 管理費区分 無 単-72号

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
沈砂池工			式	数量	1	1,740,000	
計						1,739,978.8	
単価						1,740,000	円/式

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m ³	数量	1	2,493	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホブ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)：土質＝土砂(岩塊・玉石混り土含む)：D1D区間の有無＝有り：運搬距離(km)(D1D区間有)＝14.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載】【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-70号
整地		作業区分＝残土受け入れ地での処理：	m ³	1	136.6	136.6	CB210610 管理費区分 無 単-69号
計						2,492.6	
単価						2,493	円/m ³

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	整地 作業区分散均し(4-2)		単位	m3	数量	1	単価	136.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	作業区分=散均し(4-2)：施工数量=標準 (10,000m3未満)：障害の有無=無し：	m3	1	136.4	136.4	CB210610 管理区分 無 (1-63)		
計					136.4			
単価					136.4	円/m3		

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	340.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=オプンカット：押土の有 無=有り：施工数量=普通土30,000m ³ 未満： 湿地軟弱土：	m ³	1	340.5	340.5	CB210100 管理区分 無 (1-77)	
計					340.5		
単価					340.5	円/m ³	

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称 規格	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	2,074,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人日	95	21,830	2,073,850	R010211 管理費区分 無 R1-781}	
計					2,073,850		
単価					2,074,000	円/式	

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称 規格	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	6,495,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械置 置区分=クローラークレーン系150t吊超え300t 吊以下/分解組立用クレーン貸料補正係数= 標準(1.0):	回	1	4,857,000	4,857,000	R010350 管理費区分 無 R1-791}	
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械置 置区分=トラッククレーン系100t吊以上120t 吊以下/分解組立用クレーン貸料補正係数= 標準(1.0):	回	1	1,638,000	1,638,000	R010350 管理費区分 無 R1-801}	
計					6,495,000		
単価					6,495,000	円/回	

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	12,320
名称	作業ヤード等						
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	往機関区分=関東・中部・近畿：片道距離 (実数入力) =10.1km/製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) =0/その他の諸料金の有無=無：✓	t	1	4,660	4,660	RB010020 管理費区分 無 単-81号 往路	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上 ✓	t	1	4,660	4,660	RB010020 管理費区分 無 単-81号 復路	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し (往復分)：	t	1	3,000	3,000	RB010030 管理費区分 無 単-82号	
計					12,320		
単価					12,320	円/t	

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB224910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄撤去	m	1	1,605	1,605	
標準単価			1,549.1		
労務構成比率	%	93.02			
溶接工	%	33.35	33,800	35,292	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員	%	27.89	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役	%	15.26	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)	%	14.23	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)	%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率	%	1.56			
軽油	%	1.56	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%	5.42			
トラック [クレーン装置付]	t	5.42	10,200	10,200	X000302013 管理費区分 無

- 54 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WR24010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	17,380
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	格要		
鉄筋構造物	鉄筋 機械施工 制約無	m3	1	17,377.05	17,377	0001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					17,380			
単価					17,380	円／m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	取組機 コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用			単位	m ³	数量	1	単価	1,238
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
労務構成比率			%	44.82	1,158.6				
運転手 (一般)			%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 制増率 0%		
材料構成比率			%	14.41					
軽油			%	14.41	138	146	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	40.77					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積載 【10t積載 良好 供用日】		%	40.77	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	X000301005 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 取組発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	無し								
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	1.6km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-43号

WYB00043

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100	4,500	450,000	Y00000003-002 管理費区分 T
計					450,000	
単価					4,500	円/m3

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-44号

WYB00045

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置線切り		m	10	13,430		
ゴム製ジョイント						
土木一般世話役		人	0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 増率 0%
特殊作業員		人	2	29,274	58,548	R0101 管理費区分 無 増率 0%
普通作業員		人	1	24,990	24,990	R0102 管理費区分 無 増率 0%
トラック [クレーン装置付]		日	0.5	45,810	22,905	WYB00045 管理費区分 無 増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)		式	1		18,555	ZS8000004 管理費区分 無 増率 0%
計					134,300	
単価					13,430	円/m

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-45号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水装置撤去 VP125A			人	0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
特殊作業員			人	2	29,274	58,548	R0101 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員			人	1	24,990	24,990	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	日	0.5	45,810	22,905	WYB00048 管理費区分 無 単-84号
諸雑費 (率+まるめ)		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		27,755	ZS8000004 管理費区分 無 Z1
計						143,500	
単価						14,350	円/人

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-46号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版ブロック撤去 標準部			人	0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.9	29,274	26,346	R0101 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員			人	0.6	24,990	14,994	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		100t吊	日	0.3	197,000	59,100	L001120011 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		8% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,958	ZS8000004 管理費区分 無 Z1
計						113,700	
単価						11,370	円/㎡

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-47号

WY800008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版ブロック撤去	吊施工		m ²	10	22,750		
土木一般世話役			人	0.6	31,008	18,604	R0125 管理費区分 無 別増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.8	29,274	52,693	R0101 管理費区分 無 別増率 0% Z1
普通作業員			人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 別増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	100t吊		日	0.6	197,000	118,200	1001120011 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	8% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		8,015	ZS8000004 管理費区分 無 Z1
計						227,500	
単価						22,750	円/m ²

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-48号

WY800009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版カッター工法による部材切断	標準部 t=30cm以下		m	10	12,050		
土木一般世話役			人	0.16	31,008	4,961	R0125 管理費区分 無 別増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.5	29,274	14,637	R0101 管理費区分 無 別増率 0% Z1
普通作業員			人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 別増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交結制を適用しない 0無 ない しない 0時間		日	0.5	45,810	22,905	WY8000010 管理費区分 無 単-85号
コンクリートカッター (ブレード)	径30インチ		枚	0.43	130,000	55,900	Z006540005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		9,602	ZS8000004 管理費区分 無 Z1
計						120,500	
単価						12,050	円/m

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-49号

WY800011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版カッター工法による部材切断	吊施工 t=30cm以下				10	18.070
土木一般世話役		人	0.24	31,008	7,441	R0125 管理費区分 無 削削率 0% Z1
特殊作業員		人	0.75	29,274	21,955	R0101 管理費区分 無 削削率 0% Z1
普通作業員		人	0.75	24,990	18,742	R0102 管理費区分 無 削削率 0% Z1
トラック【クレーン装置付】	0休用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない	日	0.75	45,810	34,357	WY800012 管理費区分 無 単-86号
コンクリートカッター (ブレード)	径30インチ	枚	0.645	130,000	83,850	Z006540005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		14,355	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,700	
単価					18,070	円/㎡

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-50号

WY800013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤソーイング工法切断	吊施工 施工区分 C				10	90,530
土木一般世話役		人	1.5	31,008	46,512	R0125 管理費区分 無 削削率 0% Z1
特殊作業員		人	4.5	29,274	131,733	R0101 管理費区分 無 削削率 0% Z1
ワイヤソーイング駆動機械賃料		日	3	42,000	126,000	N0001 管理費区分 無 Z1
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	15	35,000	525,000	Y000800001-001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	25% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		76,055	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					905,300	
単価					90,530	円/㎡

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-51号

WY800015

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔		ワイヤーソー用 φ50mm		人	1.25	31,008	38,700	R0125 管理費区分 無 増率 0%
特殊作業員				人	2.5	29,274	73,185	R0101 管理費区分 無 増率 0%
普通作業員				人	1.25	24,990	31,237	R0102 管理費区分 無 増率 0%
ダイヤモンドビット		5 3. 1mm スタンダード		個	2.8	15,500	43,400	Z006531012 管理費区分 無
コアチューブ		φ50用		個	8.4	2,860	24,024	Y000800005-001 管理費区分 無
コアアダプター		同上		個	1	3,710	3,710	Y000800005-002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		42,884	ZS8000004 管理費区分 無
計							257,200	
単価							25,720	円/n

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WY800017

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔		ワイヤーソー用 φ100mm		人	1.5	31,008	46,512	R0125 管理費区分 無 増率 0%
特殊作業員				人	3	29,274	87,822	R0101 管理費区分 無 増率 0%
普通作業員				人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 増率 0%
ダイヤモンドビット		φ110mm		個	2.6	26,200	68,120	Z305020080 管理費区分 無
コアチューブ		φ100用		個	6.4	5,840	37,376	Y000800005-003 管理費区分 無
コアアダプター		同上		個	0.8	7,650	6,120	Y000800005-004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		30% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		51,465	ZS8000004 管理費区分 無
計							334,900	
単価							33,490	円/n

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

WY800019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	泥漿物受入料金 (鉄筋コンクリート)		m3	100	4,500	450,000	Y000800003-002 管理費区分 I
計						450,000	
単価						4,500	円/m3

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WY800021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切断水処理工	土木一般世居役		人	6	31,008	186,048	R0125 管理費区分 無 利率率 0%
	普通作業員		人	30	24,990	749,700	R0102 管理費区分 無 利率率 0%
計						935,748	
単価						31,190	円/日

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CR224980

名称		単位	数量	単価	金額	備考
桁1次及び2次切断・撤去		t	1			
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊 無し 標準						
標準単価				31,861		
労務構成比率		%	34.72			
落後工		%	12.7	33,800	35,292	R0113 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	8.44	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	5.78	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	2.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
機械構成比率		%	65.28			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		200t吊				L001120014 管理費区分 無
諸雑費		式		350,000	400,000	Z10000001 管理費区分 無
J01 クレーン規格		トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊				
J02 相付クレーンの有無		無し				
J06 トラッククレーン賃料補正係数		標準				

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WB470550

名称		単位	数量	単価	金額	備考
ベント設備 設置・撤去		t	1			
ラフテレーンクレーン 37.3t 発動発電機						
標準単価				45,696	8,453	
労務構成比率		%	0.926	37,638	34,852	R0122 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)		1%				Z1
計		式	1		425	Z58000004 管理費区分 無 ZZ1
単価					43,730	
J01 使用機械		ラフテレーンクレーン				
J02 ベント総質量(実数入力)		37.3 t				
J03 使用電源の区分		発動発電機				

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-57号

WB470570

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ベント設備損料			単位	t	数量	1	単価	26,210
規格	30日 2m以上30m以下（足場有）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ベント設備 損料			1・日	30	824	24,720		Y001342001-001 管理費区分 無 Z1	
ベント設備 足場損料			1・日	30	49.44	1,483		Y001342001-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		ZS0000004 管理費区分 無 Z21	
計						26,210			
単価						26,210		円/t	
J01 供用日数（実数入力）		30 日							
J02 ベント平均高さ（足場の有無）		2m以上30m以下（足場有）							

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-58号

WYB00055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	機械器具損料			単位	式	数量	1	単価	509,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	6.9	52,800	364,320	1001130000 管理費区分 無			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	12	1,770	21,240	1001110008 管理費区分 無			
架設工器具損料		供用日	12	10,300	123,600	WB470490 管理費区分 無 単-87号			
計					509,160				
単価					509,100	円/式			

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WB470720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	板張防護工	単位	m ²	数量	1	単価	2,370
規格	設置・撤去・賃料 3.8月 両側朝顔						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
回りよう特殊工		人	0.043	37,638	1,618	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
防護材賃料		月	3.8	198.1	752	L001200000 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無 Z1	
計					2,370		
単価					2,370	円/m ²	
J01 作業区分	設置・撤去・賃料						
J02 供用月数(実数入力)	3.8 月						
J03 朝顔の区分	両側朝顔						

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WB470730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	シート張防護工 設置・撤去・賃料 3.8月 両側朝顔			単位	m 2	数量	1	単価	738
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
回りよう特殊工		人	0.011	37,638	414	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
シート張防護材賃料		月	3.8	85.52	324	L001200010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無 Z1			
計					738				
単価					738	円／m 2			
J01 作業区分	設置・撤去・賃料								
J02 供用月数（実数入力）	3.8 月								
J03 朝顔の区分	両側朝顔								

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CR210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	m 3	数量	1	単価	136.4
整地 敷均し (A-ス) 標準 (10,000m3未満) 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.79		
労務構成比率		%	53.11			
運転手 (特殊)		%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	24.09			
軽油		%	24.09	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8m3 (平積 0.6m3)	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し (A-ス) 標準 (10,000m3未満) 無し					

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号

WR253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	m 2	数量	100	単価	446
散鉄板設置・撤去						
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,008	9,147	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
とび工		人	0.295	34,068	10,050	R0106 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	0.295	24,990	7,372	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	59,630	17,590	MK250590 管理費区分 無 単-88号
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		441	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,600	
単価					446	円/m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-65号

WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板[7料]	22×1,524×6,096(mm) 無 133日 有	枚	133	86	11,438	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
整備費 (敷鉄板)	22×1,524×6,096mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無 Z1
諸経費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					12,540	
単価					12,540	円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数 (日) (実数入力)	133 日					
J05 整備費の有無	有					

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手 (特殊)		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排山ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 埋土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CR210020

名称		単位	m ³	数量	1	単価	249.7
規格							
土砂 土量50,000m ³ 未満							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				240.9			
労務構成比率		%	38.74				
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.87				
軽油		%	18.87	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.39				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CR210110

名称		単位	m ³	数量	1	単価	464.9
規格							
土砂等運搬 搬入時							
標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				437.65			
労務構成比率		%	40.44				
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.5km以下						

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CR210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	m ³	数量	1	単価	136.6
整地 残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-70号

W8252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	袋	数量	10	単価	7,766
大型土のう工 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世居役		人	0.294	31,008	9,116	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		人	0.294	29,274	8,606	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	0.294	24,990	7,347	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
耐水性大型土のう	φ110mm(丸型)×110mm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m	日	0.294	49,820	14,647	KX250500 管理費区分 無 単-89号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		244	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77,660	
単価					7,766	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋粘土区分	流用土					
J03 袋(作業半径)	5m以下					
J04 設置面高さ(H)	-3m≤H≤2m					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-71号

WR252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≤H≤2m			袋		10		1,036
土木一般世話役			人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	日	0.087	58,620	5,099	R250500 管理費区分 無 単-90号
諸雑費（率＋まるめ）	0.4%		式	1		18	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,360	
単価						1,036	円/袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m						

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地 敷均し（A-X）標準（10,000m3未満）無し			m3		1		136.4
標準単価					126.79		
労務構成比率		%	53.11				
運転手（特殊）		%	53.11	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.09				
軽油		%	24.09	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8				
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.8m3（平積0.6m3）	%	22.8	8,800	9,810	Z001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（A-X） 標準（10,000m3未満） 無し						

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	343.6
土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				331.59			
労務構成比率		%	37.91				
運転手 (特殊)		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	42.72	20,100	20,100	X000202090 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 降着の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満						

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB225030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	15,950
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				16,637			
労務構成比率		%	33.16				
普通作業員		%	18.32	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.44	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	5.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.09	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	61.49				
ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	%	29.14	4,840	4,080	Z004004001 管理費区分 無	
割栗石	150-200mm	%	23.46	6,850	7,000	Z002140002 管理費区分 無	
軽油		%	2.23	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CR225030

名称		単位	m	数量	1	単価	15,950
規格							
ふとんかご							
設置 階段式 高さ50cm×幅120cm							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.35				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m ³	%	5.35	19,300	19,300	R000202053 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ふとんかご種別	階段式						
J03 ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm						

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CR225030

名称		単位	m	数量	1	単価	3,423
規格							
ふとんかご							
撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,391.8			
労務構成比率		%	81.38				
普通作業員		%	44.96	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	13.34	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
運転手（特殊）		%	13.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	10.05	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	5.49				
軽油		%	5.49	138	146	Z0006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.13				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m ³	%	13.13	19,300	19,300	R000202053 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 92 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210100

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土		m ³	1	340.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運搬手 (特殊)		%	27.34	28,900	30,804	RD114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ [湿地]	併出ガス対策型 (第3次基準値) 20 (被)	%	53.73	30,700	30,700	X000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZXXXXXXX1 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-78号

WR010211

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	21,830		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZSXXXXXXX4 管理費区分 無 Z11
計					21,830	
単価					21,830	円/人日

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-79号

W010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業II		人	20.5	29,274	600,117	R0101 管理費区分 無 削減率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	5.7	101,000	575,700	L001130012 管理費区分 無 Z1,Z2
運搬費等率	313%	式	1		3,680,307	ZS7210040 管理費区分 無 Z1,Z2
諸雑費 (まるめ)		式	1		876	ZS3000004 管理費区分 無 Z2
計					4,857,000	
単価					4,857,000	円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送 (往復)					
J02 機械質量区分	クローラークレーン系150t吊超え300t吊以下					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-80号

W010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業II		人	4.3	29,274	125,878	R0101 管理費区分 無 削減率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	1.5	137,000	205,500	L001130014 管理費区分 無 Z1,Z2
運搬費等率	394%	式	1		1,305,629	ZS7210040 管理費区分 無 Z1,Z2
諸雑費 (まるめ)		式	1		993	ZS3000004 管理費区分 無 Z2
計					1,638,000	
単価					1,638,000	円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送 (往復)					
J02 機械質量区分	トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-83号

MYR00046

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仕様/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック【クレーン装置付】	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日	1	30,801	30,801	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
燃料		L	28	146	4,088	Z00670Z002 管理費区分 無
トラック【クレーン装置付】	ベーストラック4～4.5t(積 吊能力2.9t)	供用日	1.07	10,200	10,914	M000302013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					45,810	
単価					45,810	円/日

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-84号

MYR00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仕様/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック【クレーン装置付】	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日	1	30,801	30,801	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
燃料		L	28	146	4,088	Z00670Z002 管理費区分 無
トラック【クレーン装置付】	ベーストラック4～4.5t(積 吊能力2.9t)	供用日	1.07	10,200	10,914	M000302013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					45,810	
単価					45,810	円/日

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-85号

WY800010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]		日	1			
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 別附率 0%
軽油		ℓ	28	146	4,088	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]	ベストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	10,200	10,914	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,810	
単価					45,810	円/日

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-86号

WY800012

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]		日	1			
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 別附率 0%
軽油		ℓ	28	146	4,088	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]	ベストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	10,200	10,914	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,810	
単価					45,810	円/日

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-89号

WK250500

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 別率 0%
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m		日	1.28	7,670	9,817	Z1 20X6702X02 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
迎転手（特殊）			人	1	30,804	30,804
軽油			l	63	146	9,198
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817
諸雑費（まるめ）			式	1		1
計						49,820
単価						49,820
J01 作業区分		製作・設置				円/日
J02 設置作業半径		5m以下				
J03 設置面高さ（H）		-3m≤H≤2m				

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-90号

WK250500

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 別率 0%
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
撤去 6m以下 -3m≤H≤2m		日	1.21	10,800	13,068	Z1 20X6702X02 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
迎転手（特殊）			人	1	30,804	30,804
軽油			l	101	146	14,746
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068
諸雑費（まるめ）			式	1		2
計						58,620
単価						58,620
J01 作業区分		撤去				円/日
J02 設置作業半径		6m以下				
J03 設置面高さ（H）		-3m≤H≤2m				

- 108 -

三重県 県土整備部

登録単価／オプション単価

計 418,320

コード	工事名	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000200000-001	切断水運搬			式	7,830	令和 8	6	単-17
Y000200000-002	切断水処分			t	13,000	令和 8	6	単-18
Y000200000-003	土質等試験費	環境測定分析	(定額)	式	380,900	令和 8	6	内-1
Y000200000-004	土質等試験費	物理性状		式	37,420	令和 8	6	内-1
Y000200000-009	大型土のう袋処分費			袋	600	令和 8	6	単-31
Y000200000-009	大型土のう袋処分費			袋	600	令和 8	6	単-32
Y000200000-010	くい丸太(松)	長3.0m, 末口15cm		本	3,510	令和 8	6	単-32
Y000800001-001	ダイヤモンドワイヤー損耗費			m	35,000	令和 8	6	単-50
Y000800003-002	廃棄物受入料金(鉄筋1cm塊)			m ³	4,500	令和 8	6	単-43
Y000800003-002	廃棄物受入料金(鉄筋1cm塊)			m ³	4,500	令和 8	6	単-53
Y000800005-001	コアチューブ	φ50用		個	2,860	令和 8	6	単-51
Y000800005-002	コアアダプター	φ50用		個	3,710	令和 8	6	単-51
Y000800005-003	コアチューブ	φ100用		個	5,840	令和 8	6	単-52
Y000800005-004	コアアダプター	φ100用		個	7,650	令和 8	6	単-52
Y001342001-001	ベント設備 損料			t・日	824	令和 8	6	単-57
Y001342001-002	ベント設備 足場損料			t・日	824	令和 8	6	単-57
Y007214000-002	敷鉄板賃料	1,500×6,000×22 (6ヵ月以内)		枚・日	86	令和 8	6	単-65
Y300002100-001	環境配慮型汚濁処理フィルター	φ300mm		個	7,900	令和 8	6	単-32
Z000754002	整備費(新鉄板)	22×1524×6096mm		枚	1,100	令和 8	6	単-65

個人用損料

工事番号	工事名	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0001	ワイヤソーイング駆動機損料			日	持込	42,000	令和 8	6	

