

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173140-00058-11(0)	設計者名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事
費目	本工事費	工事名	
所属名	桑名建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年6月1日		
単価適用年月日	令和8年6月1日		
適用単価 地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A01：桑名	
	石材	A01：桑名	
適用工種	河川・道路構造物工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	02：河川・道路構造物工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曽峠弥富停車場線（仮称）無名橋 道路改良（橋梁下部A2）工事	当初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		河川・道路構造物工事
			工事区分	橋梁下部	工事区分	橋梁下部	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		40,549,649			
橋台工			式	1		17,552,726			
作業土工			式	1		394,294			
床掘り			m3	170	337.4	57,358			単-1号 週休有
埋戻し		流用土	m3	90	2,083	187,470			単-2号 週休有
基面修正			m2	40	499.8	19,992			単-3号 週休有
土砂等運搬		木曽峠干拓地, L=6.5km	m3	90	1,302	117,180			単-4号 週休有
整地		残土処分地	m3	90	136.6	12,294			単-5号 週休有
既製杭工			式	1		11,262,964			
既製コンクリート杭		PHC杭A種+C種, 杭径700mm, 杭長47m	本	6	1,697,000	10,182,000			単-6号 週休有
裁運搬		鉄筋コン破	m3	2	2,699	5,398			単-7号 週休有
処分費		鉄筋コン破	m3	2	4,500	9,000			単-8号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曽峠弥富停車場線（仮称）無名橋 道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 施工地域	河川・道路構造物工事		
			工事区分	橋梁下部			補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ℓ-X)		杭汚泥	m3	57	249.7	14,232			単-9号 週休有
汚泥運搬工		杭汚泥	m3	57	3,962	225,834			単-10号 週休有
処分費		杭汚泥	m3	57	14,500	826,500			単-11号 週休有
橋台躯体工(構造物単位)			式	1		5,496,039			
逆T式橋台		高さ区分5m未満:打設 量区分50m3以上140m3 未満:コンクリート規格24-12 -25(20)(高炉)	m3	86	45,520	3,914,720			単-12号 週休有
型枠		円形型枠φ150*520	本	14	256	3,584			単-13号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	t	2.61	182,800	477,108			単-14号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1.01	184,900	186,749			単-15号 週休有
踏掛版		24-12-25BB	式	1		913,878			内-1号 週休有
擁壁工			式	1		399,429			
重力式擁壁工		18-8-40BB	m3	3	79,550	238,650			単-16号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（仮称）無名橋	道路改良（橋梁下部A2）工事	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		河川・道路構造物工事	
			工事区分	橋梁下部	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰めコンクリート		18-8-40BB	m3	3	32,880	98,640			単-17号 週休有	
間詰めコンクリート型枠			m2	5	10,620	53,100			単-18号 週休有	
間詰め碎石		RC-40	m3	1	7,605	7,605			単-19号 週休有	
差し筋		D16*740	本	8	179.3	1,434			単-20号 週休有	
護岸復旧工			式	1		7,356				
コンクリートブロック工(平ブロック張)			式	1		3,437				
平ブロック張		控え120mm, 流用	m2	1	3,437	3,437			単-21号 週休有	
護岸付属物工			式	1		3,919				
張コンクリート		18-8-25BB, t=10cm	m2	1	3,919	3,919			単-22号 週休有	
構造物撤去工			式	1		158,026				
構造物取壊し工			式	1		158,026				
構造物取壊し		鉄筋コンクリート	m3	3	17,380	52,140			単-23号 週休有	

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事	施工地域	補正無し	摘要
			工事区分	橋梁下部		数量増減			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
構造物取壊し		m3	1	8,513	8,513				単-24号 週休有
張ブロック撤去		枚	6	622.3	3,733				単-25号 週休有
ネットフェンス撤去		m	16	1,722	27,552				単-26号 週休有
舗装版破砕・積込		m2	52	223.4	11,616				単-27号 週休有
ガードレール撤去		m	3	1,693	5,079				単-28号 週休有
般運搬		m3	3	2,699	8,097				単-29号 週休有
処分費		m3	3	4,500	13,500				単-30号 週休有
般運搬		m3	1	2,193	2,193				単-31号 週休有
処分費		m3	1	3,520	3,520				単-32号 週休有
般運搬		m3	3	3,841	11,523				単-33号 週休有
処分費		m3	3	3,520	10,560				単-34号 週休有
仮設工		式	1		22,831,541				

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋）		当 初		事業区分		道路新設・改築		主たる工種		河川・道路構造物工事									
	道路改良（橋梁下部A2）工事		工事区分・工種・種別・細別		規格		単位		数量		単価		金額		数量増減		金額増減		摘要	
土留め・仮締切り工(A2箇所)				式				1						10,609,046						
油圧圧入打込				Ⅲ型,L=8.0m/枚			枚		60	15,170				910,200					単-35号	週休有
油圧圧入打込				Ⅲ型,L=15.5m/枚,1継/枚			枚		36	58,220				2,095,920					単-36号	週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体				圧入時			回		1	111,500				111,500					単-37号	週休有
油圧パイプ引抜				Ⅲ型,L=8.0m/枚			枚		48	6,897				331,056					単-38号	週休有
鋼矢板切断				Ⅲ型			m		19	18,750				356,250					単-39号	週休有
鋼矢板賃料				Ⅲ型			式		1					437,520					内-2号	週休有
鋼矢板買取				Ⅲ型			式		1					6,366,600					内-3号	週休有
汚泥仮置き場設置・撤去							式		1					376,600						
大型土のう制作・設置・撤去				流用土			袋		34	6,732				228,888					単-40号	週休有
大型土のう制作・設置・撤去				購入土			袋		16	9,232				147,712					単-41号	週休有
土留め・仮締切り工(A1箇所)							式		1					5,939,857						

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧圧入引抜		Ⅲ型,L=8.5m/枚	枚	41	8,657	354,937			単-42号 週休有
油圧圧入打込		Ⅲ型,L=15.5m/枚,1継/枚	枚	41	58,220	2,387,020			単-43号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入時	回	1	111,500	111,500			単-44号 週休有
鋼矢板切断		Ⅲ型	m	16	18,750	300,000			単-45号 週休有
鋼矢板買取		Ⅲ型	式	1		2,786,400			内-4号 週休有
水替工			式	1		2,422,240			
ポンプ排水			式	1		2,422,240			内-5号 週休有
交通管理工			式	1		1,397,120			
交通誘導警備員A			人日	64	21,830	1,397,120			単-46号 週休有
作業ヤード整備工			式	1		2,086,678			
床堀			m3	250	262.5	65,625			単-47号 週休有
埋戻		流用土	m3	90	1,142	102,780			単-48号 週休有

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	主たる工種 施工地域	河川・道路構造物工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去工		m2	481	446	214,526			単-49号 週休有
敷鉄板賃料		式	1		348,815			内-6号 週休有
大型土のう制作・設置・撤去	流用土	袋	26	6,732	175,032			単-50号 週休有
暗渠排水管設置・撤去工	波付きPE管ダブルφ900	m	38	31,050	1,179,900			単-51号 週休有
道路改良		式	1		14,858,287			
道路土工		式	1		147,664			
作業土工		式	1		119,900			
床掘り		m3	60	262.5	15,750			単-52号 週休有
埋戻し	流用土	m3	50	2,083	104,150			単-53号 週休有
盛土工		式	1		27,764			
路体盛土	流用土	m3	110	252.4	27,764			単-54号 週休有
法面工		式	1		3,919			

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	河川・道路構造物工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート工		式	1		3,919			
張コンクリート	18-8-25BB,t=10cm	m2	1	3,919	3,919			単-55号 週休有
地盤改良工		式	1		1,104,036			
地盤改良工		式	1		1,104,036			
グランドセル	GN-150MP-5	m2	83	5,692	472,436			単-56号 週休有
グランドセル	GN-200SP-7	m2	20	8,662	173,240			単-57号 週休有
グランドセル	GN-200SP-6	m2	14	9,262	129,668			単-58号 週休有
連結材	セルジョイント	セット	168	383	64,344			単-59号 週休有
吸出し防止材	再生長繊維不織布t=2mm	m2	123	760	93,480			単-60号 週休有
樹脂アンカーピン	□20×300	本	60	398	23,880			単-61号 週休有
碎石	L型擁壁用,RC-40,t=20cm	m2	27	1,925	51,975			単-62号 週休有
碎石	BOX用,RC-40,t=15cm	m2	69	1,377	95,013			単-63号 週休有

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 一般県道木曽峠弥富停車場線（仮称）無名橋 道路改良（橋梁下部A2）工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良			主たる工種 河川・道路構造物工事 施工地域 補正無し		
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		230,538			
アスファルト舗装工(車道)			式	1		200,152			
下層路盤工	RC-40, t=350mm	m2		127	1,576	200,152			単-64号 週休有
アスファルト舗装工(歩道)		式		1		30,386			
路盤工	RC-40, t=100mm	m2		31	980.2	30,386			単-65号 週休有
擁壁工		式		1		706,800			
プレキャスト擁壁工		式		1		706,800			
プレキャスト擁壁工	H=3500	m		4	176,700	706,800			単-66号 週休有
排水構造物工		式		1		222,680			
側溝工		式		1		222,680			
L型側溝	L型側溝A、歩道乗入れタイプ	m		11	13,880	152,680			単-67号 週休有
管渠型側溝	φ300A形	m		4	17,500	70,000			単-68号 週休有

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 一般県道木曽峠弥富停車場線（仮称）無名橋 道路改良（橋梁下部A2）工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良			主たる工種 河川・道路構造物工事 施工地域 補正無し		
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		48,240			
縁石工			式	1		48,240			
縁石工	B種両面	m		5	9,648	48,240			単-69号 週休有
構造物撤去工		式		1		393,264			
構造物取壊し工		式		1		393,264			
構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3		16	17,380	278,080			単-70号 週休有
搬運搬	鉄筋コン破	m3		16	2,699	43,184			単-71号 週休有
処分費	鉄筋コン破	m3		16	4,500	72,000			単-72号 週休有
カルバート工		式		1		4,730,500			
プレキャストカルバート工		式		1		4,730,500			
プレキャストボックス	PC縦締め, T-245	m		11	420,800	4,628,800			単-73号 週休有
既設ボックス接続処理		箇所		1	101,700	101,700			単-74号 週休有

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初	事業区分		主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	道路新設・改築 道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,070,493			
土留め・仮締切り工			式	1		258,708			
油圧圧入打込		Ⅲ型,L=11.0m/枚	枚	4	19,520	78,080			単-75号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入時	回	1	111,500	111,500			単-76号 週休有
油圧パイプロ引抜		Ⅲ型,L=11.0m/枚	枚	4	8,016	32,064			単-77号 週休有
鋼矢板賃料		Ⅲ型	式	1		37,064			内-7号 週休有
水替工			式	1		676,840			
ポンプ排水			式	1		676,840			内-8号 週休有
汚泥仮置き場設置・撤去			式	1		134,945			
大型土のう制作・設置・撤去		流用土	袋	2	6,732	13,464			単-78号 週休有
暗渠排水管設置・撤去工		波付きPE管シングルφ200	m	59	2,059	121,481			単-79号 週休有
道路土工			式	1		178,223			

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（仮称）無名橋 道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初	事業区分		主たる工種		河川・道路構造物工事		
			工事区分	道路新設・改築 道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			式	1		10,308			
機械掘削			m3	30	343.6	10,308			単-80号 週休有
作業土工			式	1		41,555			
床掘り			m3	30	262.5	7,875			単-81号 週休有
埋戻し		流用土	m3	10	3,368	33,680			単-82号 週休有
盛土工			式	1		84,107			
路肩盛土		流用土	m3	10	3,368	33,680			単-83号 週休有
路床盛土		流用土	m3	130	387.9	50,427			単-84号 週休有
法面整形工			式	1		42,253			
切土法面整形			m2	10	941.6	9,416			単-85号 週休有
盛土法面整形			m2	70	469.1	32,837			単-86号 週休有
擁壁工			式	1		1,676,800			

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曽峠弥富停車場線（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分 道路改良	施工地域		補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁工			式	1		1,676,800			
4号重力式擁壁工		18-8-40BB	m3	16 ✓	104,800	1,676,800			単-87号 週休有 ✓
舗装工			式	1		201,772			
アスファルト舗装工(車道)			式	1		201,772			
下層路盤工		RC-40, t=100mm	m2	339 ✓	595.2	201,772			単-88号 週休有 ✓
防護柵工			式	1		1,256,640			
路側防護柵工			式	1		1,256,640			
車両用防護柵			m	68 ✓	18,480	1,256,640			単-89号 週休有 ✓
構造物撤去工			式	1		186,360			
構造物取壊し工			式	1		186,360			
舗装版切断工			m	10 ✓	713.8	7,138			単-90号 週休有 ✓
舗装版破碎・積込			m2	308 ✓	223.4	68,807			単-91号 週休有 ✓

- 15 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		河川・道路構造物工事	
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浸透搬		アス投	m3	15	3,841	57,615			単-92号 週休有	
処分費		アス投	m3	15	3,520	52,800			単-93号 週休有	
道路土工(上水仮設)			式	1		64,170				
作業土工			式	1		64,170				
床掘り			m3	10	2,304	23,040			単-94号 週休有	
埋戻し		流用土	m3	10	4,113	41,130			単-95号 週休有	
配管工(上水仮設)			式	1		756,453				
管布設工			式	1		727,467				
VP管布設工		VP φ 150	m	107	4,640	496,480			単-96号 週休有	
継手工		φ 150,TS継手	口	43	1,904	81,872			単-97号 週休有	
新設管切断工		VP φ 150	箇所	8	282.6	2,260			単-98号 週休有	
管材料			式	1		146,855			内-9号 週休有	

- 16 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（仮称）無名橋	道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初		事業区分		主たる工種		河川・道路構造物工事	
			工事区分	道路改良	工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去工				式	1		28,986			
既設管撤去工			VP φ 150	m	30	919.1	27,573			単-99号 週休有
既設管切断工			VP φ 150	箇所	5	282.6	1,413			単-100号 週休有
道路土工(上水本設)				式	1		232,420			
作業土工				式	1		232,420			
床掘り				m3	40	2,304	92,160			単-101号 週休有
埋戻し			RC-40	m3	10	6,113	61,130			単-102号 週休有
埋戻し			砂	m3	10	7,913	79,130			単-103号 週休有
配管工(上水本設)				式	1		460,357			
管布設工				式	1		309,350			
HPPE管布設工			HPPE φ 150	m	77	1,170	90,090			単-104号 週休有
継手工			φ 150, 融着継手	口	27	6,139	165,753			単-105号 週休有

- 17 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曽峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工	φ150,メカニカル継手	□	4	2,719	10,876			単-106号 週休有
継手工	φ75,フランジ継手	□	2	3,264	6,528			単-107号 週休有
新設管切断工	HPPE φ150	箇所	6	288	1,728			単-108号 週休有
空気弁室設置	H=600用	箇所	1	24,690	24,690			単-109号 週休有
埋設表示シート		m	76	99.96	7,596			単-110号 週休有
埋設表示テープ		m	76	27.49	2,089			単-111号 週休有
既設管撤去工		式	1		151,007			
既設管撤去工	VP φ150	m	49	919.1	45,035			単-112号 週休有
既設管切断工	VP φ150	箇所	9	282.6	2,543			単-113号 週休有
仮設管撤去工	VP φ150	m	107	919.1	98,343			単-114号 週休有
仮設管切断工	VP φ150	箇所	18	282.6	5,086			単-115号 週休有
道路土工(下水仮設)		式	1		64,170			

- 18 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（仮称）無名橋 道路改良（橋梁下部A2）工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 河川・道路構造物工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		64,170			
床掘り			m3	10	2,304	23,040			単-116号 週休有
埋戻し		流用土	m3	10	4,113	41,130			単-117号 週休有
配管工(下水仮設)			式	1		389,585			
管布設工			式	1		365,786			
VP管布設工		VPφ125	m	107	2,247	240,429			単-118号 週休有
継手工		φ125,TS継手	口	45	1,632	73,440			単-119号 週休有
新設管切断工		VPφ125	箇所	8	282.6	2,260			単-120号 週休有
管材料			式	1		49,657			内-10号 週休有
既設管撤去工			式	1		23,799			
既設管撤去工		VPφ125	m	30	746.2	22,386			単-121号 週休有
既設管切断工		VPφ125	箇所	5	282.6	1,413			単-122号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		河川・道路構造物工事	
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路土工(下水本設)			式	1		316,590				
作業土工			式	1		316,590				
床掘り			m3	50	2,304	115,200			単-123号 週休有	
埋戻し		RC-40	m3	20	6,113	122,260			単-124号 週休有	
埋戻し		砂	m3	10	7,913	79,130			単-125号 週休有	
配管工(下水本設)			式	1		416,613				
管布設工			式	1		265,323				
HPPE管布設工		HPPEφ150	m	76	1,170	88,920			単-126号 週休有	
VP管布設工		VPφ150	m	2	1,170	2,340			単-127号 週休有	
継手工		φ150,融着継手	口	23	6,139	141,197			単-128号 週休有	
継手工		φ150,メカニカル継手	口	6	2,719	16,314			単-129号 週休有	
継手工		φ125,メカニカル継手	口	2	2,176	4,352			単-130号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 河川・道路構造物工事				
			工事区分 道路改良	施工地域 補正無し					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設管切断工		HPPE φ150	箇所	6	282.6	1,695			単-131号 週休有
新設管切断工		VP φ150	箇所	2	282.6	565			単-132号 週休有
埋設表示シート			m	78	99.96	7,796			単-133号 週休有
埋設表示テープ			m	78	27.49	2,144			単-134号 週休有
既設管撤去工			式	1		151,290			
既設管撤去工		VP φ125	m	49	919.1	45,035			単-135号 週休有
既設管切断工		VP φ125	箇所	10	282.6	2,826			単-136号 週休有
仮設管撤去工		VP φ125	m	107	919.1	98,343			単-137号 週休有
仮設管切断工		VP φ125	箇所	18	282.6	5,086			単-138号 週休有
直接工事費			式	1		55,407,936	* ✓		
共通仮設			式	1		19,367,220	✓		
共通仮設費			式	1		12,863,220	① A+B+C		

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		河川・道路構造物工事	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費 A			式	1		4,743,300				
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1,283,000	1,283,000			単-139号 週休有	
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2,185,000	2,185,000			単-140号 週休有	
仮設材運搬費		往復	t	106	8,700	922,200			単-141号 週休有	
仮設材積込取卸		往復分	t	106	3,000	318,000			単-142号 週休有	
仮設材運搬費		往復	t	3	8,700	26,100			単-143号 週休有	
仮設材積込取卸		往復分	t	3	3,000	9,000			単-144号 週休有	
技術管理費 B			式	1		7,636,920			環境計量測定 分析費	
土質等試験費			式	1		418,320			内-11号 週休有	
不発弾調査			式	1		7,020,000			物理性状試験 内-12号 週休有	
設計CBR試験			回	3	66,200	198,600			単-145号 週休有	
現場環境改善費(率計上) 54,373,256 × 0.89%			式	1		483,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
○	共通仮設費（率計上） 55,407,936×11.74%	式		1		6,504,000			
純工事費		式		1		74,775,156			
現場管理費 67,374,256×31.91%		式		1		21,499,000	✓		
工事原価 = 74,775,156 - 380,900 = 7,020,000		式		1		96,274,156			
○	一般管理費等 88,873,256×（18.6%+ 0.04%）	式		1		16,565,844	✓		
工事価格 = 96,274,156 - 380,900 = 7,020,000		式		1		112,840,000			
消費税相当額 112,840,000×10%		式		1		11,284,000			
工事費計		式		1		124,124,000	✓✓		
				1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	55,407,936	
4	直接工事費	55,407,936	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,034,680	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	55,407,936	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	54,373,256	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	11.62%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.74%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	6,504,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	6,504,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	55,407,936	
35	直接工事費	55,407,936	
36	非対象額計 (一)	1,034,680	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,034,680	
42	対象額支給品 (十)	0	
43	無償貸付機械評価額 (十)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	54,373,256	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.89%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0.89%	
53	計上額 単独 (追加工事)	483,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	483,000	
57	共通仮設費 (積上分)	12,380,220	
58	運搬費	4,743,300	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	7,636,920	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	19,367,220	

現場管理費

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	74,775,156	
3	単独（追加工事）直接工事費	55,407,936	
4	単独（追加工事）共通仮設費	19,367,220	
5	非対象額計（一）	7,400,900	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	7,400,900	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（十）	0	
11	無償貸付機械評価額（十）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	67,374,256	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	66,339,576	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	31.28%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.91%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	21,499,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	21,499,000	

- 27 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00058-11(0)

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 河川・道路構造物工事

1	工事原価	96,274,156	
2	純工事費	74,775,156	
3	現場管理費	21,499,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	7,400,900	
7	管理費区分9	7,400,900	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	88,873,256	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	87,838,576	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.6%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	88,873,256	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 35,549 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.64%	
25	計上額 単独（追加工事）	16,565,844	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	16,565,844	

- 28 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		踏掛版		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	14.5	30,490	442,105			CB240010 管理費区分 無 単-156号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.9	10,620	52,038			CB240210 管理費区分 無 単-163号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D10規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.01	187,000	1,870			WB810010 管理費区分 無 単-164号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.61	184,900	112,789			WB810010 管理費区分 無 単-162号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1.05	182,800	191,940			WB810010 管理費区分 無 単-161号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	踏掛版		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	VP φ 65L=400キャップ含	本	12	837	10,044			Y049900020-019 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VP φ 50L=555キャップ含	本	6	433	2,598			Y049900020-020 管理費区分 無
目地板	1工事当り使用量=30㎡未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=20：	㎡	5.1	9,084	46,328			CB224710 管理費区分 無 単-165号
ゴム支承	200*20	㎡	7.3	7,420	54,166			Y049900020-006 管理費区分 無
合 計					913,878			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	鋼矢板の種類=111型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）=8m/枚：供用日数（実数入力）=65日：修理費及び損耗費の有無=有：鋼矢板の整備費=3,650円：補助工法の有無=無：一現場での使用回数（実数入力）=1回：	枚	48	9,115	437,520			WB250150 管理費区分 無 単-185号	
合 計					437,520				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		鋼矢板買取						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不足分弁償金	鋼矢板Ⅲ型・中古	t	39.3	162,000	6,366,600			Y049900020-012 管理費区分 無	
合 計					6,366,600				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		鋼矢板買取					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不足分弁償金	鋼矢板Ⅲ型・中古	t	17.2	162,000	2,786,400			Y049900020-012 管理費区分 無	
合 計					2,786,400				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		ポンプ排水					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ設置・撤去		箇所	1	95,040	95,040			WB252320 管理費区分 無 単-190号	
ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満: 全 揚程=10m: 排水方法=常時排水:	日	80	29,090	2,327,200			WB252310 管理費区分 無 単-191号	
合 計					2,422,240				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		敷鉄板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=60日:整備費の有無=有:	枚	93	3,350	311,550			WB253630 管理費区分 無 単-196号	
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=各種:不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=60日:整備費の有無=有:	枚	29	1,285	37,265			WB253630 管理費区分 無 単-197号	
合 計					348,815				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	鋼矢板の種類=111型:鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)=11m/枚:供用日数(実数入力)=10日:修理費及び損耗費の有無=有:鋼矢板の整備費=3,650円:補助工法の有無=無:一現場での使用回数(実数入力)=1回:	枚	4	9,266	37,064			WB250150 管理費区分 無 単-218号	
合 計					37,064				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		ポンプ排水					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ設置・撤去		箇所	1	95,040	95,040			WB252320 管理費区分 無 単-190号	
ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満:全 揚程=10m:排水方法=常時排水:	日	20	29,090	581,800			WB252310 管理費区分 無 単-191号	
合 計					676,840				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		管材料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
片受口曲管	φ150×90°	個	1	15,100	15,100			Y049900020-034 管理費区分 無	
片受口曲管	φ150×45°	個	10	12,100	121,000			Y049900020-035 管理費区分 無	
ソケット	φ150	個	2	3,130	6,260			Y049900020-030 管理費区分 無	
H形鋼杭資料	H形鋼の種類=H250: H形鋼1本当り長さ(実数入力)=4m/本: 供用日数(実数入力)=60日: 修理費及び損耗費の有無=有: H形鋼の修繕費(実数入力)=3,650円: 補助工法の有無=有: 一現場での使用回数(実数入力)=1回:	本	1	3,361	3,361			WB251760 管理費区分 無 単-232号	
Uボルト	φ150用	個	3	362	1,086			Y049900020-031 管理費区分 無	
六角ナット	M12	個	12	4	48			Y049900020-032 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から	既契約数量	出来高数量	出来高累計	前回残工事	今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-2号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		m3		1		2,083		2,083		CB210410 管理費区分 無 単-147号	
埋戻し		m3		1		2,083		2,083		CB210410 管理費区分 無 単-147号	
計								2,083			
単価								2,083		円/m3	

1次単価表

単-3号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基面整正		m2		1		499.8		499.8		CB210080 管理費区分 無 単-148号	
基面整正		m2		1		499.8		499.8		CB210080 管理費区分 無 単-148号	
計								499.8			
単価								499.8		円/m2	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	既製コンクリート杭	単位	本	数量	1	単価	1,697,000
規格	PHC杭A種+C種,杭径700mm,杭長47m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	工法=グラウト注入/杭種類=既製コンクリート杭;継杭の有無=有/杭径区分=φ700mm≤D<φ800mm;N値範囲=N<20/掘削長区分=48m<L≤64m	本	1	1,650,000	1,650,000	WB230210 管理費区分 無 単-151号	
既製コンクリート杭カットオフ工	杭径の規格=φ700~800mm	本	1	15,130	15,130	WB231910 管理費区分 無 単-152号	
積込 (コンクリート搬)	費用の内訳=全ての費用	m3	0.4	1,294	517.6	CB224260 管理費区分 無 単-153号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=場所打杭用かご筋/施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業補正=無/太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.06	169,100	10,146	WB810010 管理費区分 無 単-154号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=場所打杭用かご筋/施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業補正=無/太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05	167,000	8,350	WB810010 管理費区分 無 単-155号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コンクリートポンプ車打設;コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉):設計日打量=10m3以上100m3未満:養生工の種類=一般養生/圧送管延長距離区分=延長無し;費用の内訳=全ての費用	m3	0.4	30,490	12,196	CB240010 管理費区分 無 単-156号	
計					1,696,339.6		
単価					1,697,000	円/本	

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	般運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,699
規 格	鉄筋コン設						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1	2,699	2,699	CB227010 管理費区分 無 単-157号	
計					2,699		
単価					2,699	円／m3	

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋コン殻		m3	1	4,500	4,500	Y049900020-001 管理費区分 T
計						4,500	
単価						4,500	円/m3

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	杭汚泥		m3	1	249.7	249.7	CB210020 管理費区分 無 単-158号
計						249.7	
単価						249.7	円/m3

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	汚泥運搬工				単位	m3	数量	1	単価	3,962
規格	杭汚泥									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軟弱土等運搬		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝30.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】 【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】		m3	1	3,962	3,962		CB321420 管理費区分 無 単-159号	
計							3,962			
単価							3,962		円／m3	

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	14,500
規格	杭汚泥									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		杭汚泥		m3	1	14,500	14,500	Y049900020-002 管理費区分 T		
計							14,500			
単価							14,500	円／m3		

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	逆T式橋台 高さ区分5m未満;打設量区分50m3以上140m3未満;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	単位 m3	数量 1	単価 45,520	金額 45,520	摘要 45,520
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
逆T式橋台	高さ区分=5m未満;打設量区分=50m3以上140m3未満; 生 コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉);養生工=一般養生;雑工種=均し; コンクリート 生 コンクリートの夜間割増の有無=無;圧送管組立・撤去の有無=無;	m3	1	45,520	45,520	管理費区分 無 単-160号
計					45,520	
単価					45,520	円/m3

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	型枠 円形型枠 φ150*520	単位 本	数量 1	単価 256	金額 256	摘要 256
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	φ150*520	本	1	256	256	管理費区分 無
計					256	
単価					256	円/本

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	t	1	182,800	182,800	WB810010 管理費区分 無 単-161号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物/施工規模=10L未満:時間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業補正=無/トンネル内作業の補正=無/法面作業の補正=無/太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1	182,800	182,800	
計					182,800	
単価					182,800	円/t

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1	184,900	184,900	WB810010 管理費区分 無 単-162号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物/施工規模=10L未満:時間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業補正=無/トンネル内作業の補正=無/法面作業の補正=無/太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1	184,900	184,900	
計					184,900	
単価					184,900	円/t

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名	重力式擁壁工				単位	m3	数量	1	単価	79,550
称										
規	18-8-40BB									
格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）；基礎砕石の有無＝無し；均しコンクリートの有無＝有り；養生工の種類＝一般養生；圧送管延長距離区分＝延長無し；	m 3	1	79,550	79,550	CB226320 管理費区分 無 単-166号			
計						79,550				
単価						79,550	円／m3			

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	間詰めコンクリート			単位	m3	数量	1	単価	32,880
規格	18-8-40BB								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1	32,880	32,880	CR240010 管理費区分 無 単-167号			
計					32,880				
単価					32,880	円/m3			

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	間詰めコンクリート型枠				単位	m2	数量	1	単価	10,620
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：／		m 2	1	10,620	10,620	CB240210 管理費区分 無 単-163号		
計							10,620			
単価							10,620	円／m2		

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	間詰め碎石					単位	m3	数量	1	単 価	7,605
規 格	RC-40										
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘 要				
裏込碎石		碎石の種類＝再生カラクリン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	7,605	7,605	CB221120 管理費区分 無 単-168号				
計						7,605					
単価						7,605	円／m3				

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	差し筋 D16*740	単位	本	数量	1	単価	179.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理：	1	0.001	179,300	179.3	WB810010 管理費区分 無 単-169号	
計					179.3		
単価					179.3	円/本	

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	平ブロック張	単位	m2	数量	1	単価	3,437
規格	控え120mm,流用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張	ブロックの質量=150kg/個未満:平ブロック規格=平ブロック控え120mm:裏込材規格=不要:遮水シート規格=不要:吸出し防止材の有無=無し:連結金具の有無=無し:	m 2	1	3,437	3,437	CB226030 管理費区分 無 単-170号	
計					3,437		
単価					3,437	円/m2	

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	張コンクリート		単位	m2	数量	1	単価	3,919
規格	18-8-25BB, t=10cm							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1	39,190	3,919	CB240010 管理費区分 無 単-171号
計							3,919	
単価							3,919	円／m2

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋コンクリート						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-172号	
計					17,380		
単価					17,380	円／m3	

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	構造物取壊し 無筋コンクリート	単位 m3	数量 1	単価 8,513	金額 8,513	摘要 WB824010 管理費区分 無 単-173号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物/工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要:	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-173号
計					8,513	
単価					8,513	円/m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	張ブロック撤去 500*500	単位 枚	数量 1	単価 622.3	金額 622.3	摘要 WB821430 管理費区分 無 単-174号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し;蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し:	枚	1	622.3	622.3	WB821430 管理費区分 無 単-174号
計					622.3	
単価					622.3	円/枚

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費		鉄筋コン設		m3		1		4,500		4,500		Y049900020-001 管理費区分 T	
計										4,500			
単価										4,500		円/m3	

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬		無筋コン設		m3		1		2,193		2,193		CB227010 管理費区分 無 単-178号	
計										2,193			
単価										2,193		円/m3	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コン設			m3	1	3,520	3,520	Y049900020-008 管理費区分 T
計							3,520	
単価							3,520	円/m3

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	アス設			m3	1	3,841	3,841	CB227010 管理費区分 無 単-179号
計							3,841	
単価							3,841	円/m3

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費		アス葺		m3		1		3,520		3,520		Y049900020-009 管理費区分 T	
計										3,520			
単価										3,520		円/m3	

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
油圧圧入打込		Ⅲ型,L=8.0m/枚		枚		1		15,170		15,170		WB251330 管理費区分 無 単-180号	
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)		施工場所=陸上/鋼矢板型式=III型:圧入 長=9m以下:		枚		1		15,170		15,170			
計										15,170			
単価										15,170		円/枚	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧圧入打込	Ⅲ型, L=15.5m/枚, 1継/枚	枚	1	58,220	58,220	58,220
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	施工場所=陸上: 鋼矢板型式=Ⅲ型: 圧入長=15m以下: 鋼矢板1枚当り継施工箇所数=標準 (1箇所)	枚	1	58,220	58,220	WB251350 管理費区分 無 単-181号
計					58,220	
単価					58,220	円/枚

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	1	111,500	111,500	111,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (Nmax ≤ 25): 鋼矢板型式=Ⅲ型: 施工場所=陸上:	回	1	111,500	111,500	WB251380 管理費区分 無 単-182号
計					111,500	
単価					111,500	円/回

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
油圧パイプロ引拔		Ⅲ型,L=8.0m/枚		枚		1		6,897		6,897		6,897	
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き		施工場所=陸上:パイロハンマの規格=油圧式242kW:引抜長=9m以下:		枚		1		6,897		6,897		WB250240 管理費区分 無 単-183号	
計										6,897			
単価										6,897		円/枚	

1次単価表

単-39号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鋼矢板切断		Ⅲ型		m		1		18,750		18,750		18,750	
鋼矢板切断工		土留種類区分=Ⅲ型:		m		1		18,750		18,750		DCD30280 管理費区分 無 単-184号	
計										18,750			
単価										18,750		円/m	

1次単価表

単-40号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう制作・設置・撤去		流用土		袋		1		6,732					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分=製作・設置：袋詰土区分=流用土 ：設置作業半径=5m以下：設置面高さ(H) =-3m≤H≤2m：		袋		1		5,096		5,096		WB252730 管理費区分 無 単-186号	
大型土のう工		作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m：		袋		1		1,036		1,036		WB252730 管理費区分 無 単-187号	
処分費		大型土のう袋		袋		1		600		600		Y049900020-013 管理費区分 T	
計										6,732			
単価										6,732		円/袋	

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう制作・設置・撤去		購入土		袋		1		9,232					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分=製作・設置：袋詰土区分=購入土 ：設置作業半径=5m以下：設置面高さ(H) =-3m≤H≤2m：		袋		1		7,596		7,596		WB252730 管理費区分 無 単-188号	
大型土のう工		作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m：		袋		1		1,036		1,036		WB252730 管理費区分 無 単-187号	
処分費		大型土のう袋		袋		1		600		600		Y049900020-013 管理費区分 T	
計										9,232			
単価										9,232		円/袋	

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	油圧圧入引抜			単位	枚	数量	1	単価	8,657
規格	Ⅲ型,L=8.5m/枚								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上／鋼矢板型式＝Ⅲ型：引抜 長＝9m以下：	枚	1	8,657	8,657	WB251370 管理費区分 無 単-189号		
計						8,657			
単価						8,657	円／枚		

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	油圧圧入打込				単位	枚	数量	1	単価	58,220
規格	Ⅲ型,L=15.5m/枚,1継/枚									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	施工場所=陸上:鋼矢板型式=Ⅲ型:圧入長=15m以下/鋼矢板1枚当り継施工箇所数=標準 (1箇所):	枚	1	58,220	58,220	WB251350 管理費区分 無 単-181号				
計					58,220					
単価					58,220	円/枚				

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	1	111,500	111,500	WB251380 管理費区分 無 単-182号
計					111,500	
単価					111,500	円/回

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板切断	Ⅲ型	m	1	18,750	18,750	DGD30280 管理費区分 無 単-184号
鋼矢板切断工	土留種類区分=Ⅲ型	m	1	18,750	18,750	
計					18,750	
単価					18,750	円/m

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員A			単位	人日	数量	1	単価	21,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	21,830	21,830	WB010211 管理費区分 無 単-192号		
計						21,830			
単価						21,830	円／人日		

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	床堀			単位	m3	数量	1 ✓	単価	262.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1 ✓	262.5	262.5	CB210030 管理費区分 無 単-193号			
計					262.5				
単価					262.5	円/m3			

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻 流用土	単位	m3	数量	1	単価	1,142	金額	1,142	摘要	CB210410 管理費区分 無 単-194号
名称	埋戻	規格/条件	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	単位	m3	数量	1	単価	1,142	金額	1,142
計									1,142		
単価									1,142	円/m3	

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	敷鉄板設置・撤去工	単位	m2	数量	1	単価	446	金額	446	摘要	WB253610 管理費区分 無 単-195号
名称	敷鉄板設置・撤去	規格/条件	作業区分=設置・撤去:	単位	m2	数量	1	単価	446	金額	446
計									446		
単価									446	円/m2	

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう制作・設置・撤去			単位	袋	数量	1	単価	6,732
規格	流州土								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≦H≦2m：	袋	1	5,096	5,096	WB252730 管理費区分 無 単-186号			
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設 置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,036	1,036	WB252730 管理費区分 無 単-187号			
処分費	大型土のう袋	袋	1	600	600	Y049900020-013 管理費区分 T			
計					6,732				
単価					6,732	円／袋			

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	暗渠排水管設置・撤去工			単位	m	数量	1	単価	31,050
規格	波付きPE管ダブルφ900								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管：呼び径＝700～1,000mm／継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	31,050	31,050	CB222770 管理費区分 無 単-198号		
計						31,050			
単価						31,050	円／m		

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体盛土		流出土		m3		1		252.4		252.4		252.4	
路体（築堤）盛土		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：／		m 3		1		252.4		252.4		CB210510 管理費区分 無 単-199号	
計										252.4			
単価										252.4		円／m3	

1次単価表

単-55号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
張コンクリート		18-8-25BB,t=10cm		m2		1		3,919		3,919		3,919	
コンクリート		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハッパ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高圧）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：／		m 3		0.1		39,190		3,919		CB240010 管理費区分 無 単-171号	
計										3,919			
単価										3,919		円／m2	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名	グラントセル			m2				
称				単位		数量	100	単価
規	GN-150MP-5							5,692
格								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラントセル		GN-150MP-5	m2	100	5,130	513,000	Y049900020-021 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	0.2	31,008	6,201.6	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						569,181.6		
単価						5,692	円／m2	

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラントセル			単位	m2	数量	100	単価	8,662
規格	GN-200SP-7								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
グラントセル	GN-200SP-7	m2	100	8,100	810,000	Y049900020-022 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201.6	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					866,181.6				
単価					8,662	円／m2			

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	グラウンドセル GN-200SP-6	単位 m2	数量	単価	金額	単価	9,262
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドセル	GN-200SP-6	m2	100	8,700	870,000	Y049900020-023 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201.6	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					926,181.6		
単価					9,262	円/m2	

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	連結材 セルジョイント	単位 セット	数量	単価	金額	単価	383
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結材	セルジョイント	セット	1	383	383	Y049900020-024 管理費区分 無	
計					383		
単価					383	円/セット	

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	吸出し防止材		単位	m2	数量	100	単価	760
規格	再生長繊維不織布t=2mm							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出防止材			再生長繊維不織布t=2mm	m2	100	660	66,000	Y049900020-025 管理費区分 無
普通作業員				人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							75,996	
単価							760	円／m2

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格		樹脂アンカーピン □20×300		単位	本	数量	100	単価	398
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂アンカーピン		□20×300	本	100	273	27,300	Y049900020-026 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						39,795			
単価						398	円/本		

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石	L型擁壁用, RC-40, t=20cm	m2				
土木一般世話役		人	0.55	31,008	17,054.4	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.01	29,274	29,566.74	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.67	24,990	66,723.3	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		日	0.92	37,590	34,582.8	WYB00003 管理費区分 無 単-200号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	0.7% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		972.76	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	21.8	2,000	43,600	Z002122003 管理費区分 無
計					192,500	
単価					1,925	円/m2

- 105 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石	BOX用, RC-40, t=15cm	m2				
土木一般世話役		人	0.39	31,008	12,093.12	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.71	29,274	20,784.54	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.87	24,990	46,731.3	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		日	0.65	37,590	24,433.5	WYB00004 管理費区分 無 単-201号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	0.7% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		657.54	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	16.5	2,000	33,000	Z002122003 管理費区分 無
計					137,700	
単価					1,377	円/m2

- 106 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,576
規格	RC-40, t=350mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝350mm：施工区分＝2層施工／材料＝再生クラッパン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,576	1,576	CB410030 管理費区分 無 単-202号	
計					1,576		
単価					1,576	円／m2	

- 107 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	980.2
規格	RC-40, t=100mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッパン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	980.2	980.2	CB410031 管理費区分 無 単-203号	
計					980.2		
単価					980.2	円／m2	

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁工		H=3500		m		1		176,700		176,700		CB222110 管理費区分 無 単-204号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=2.0mを超え3.5m以下：基礎砕石の有無=無し：均しコンクリートの有無=有り：ラテンラテン賃料補正係数=標準：		m		1		176,700		176,700		CB222110 管理費区分 無 単-204号	
計										176,700			
単価										176,700		円/m	

1次単価表

単-67号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
L型側溝		L型側溝A、歩道乗入れタイプ		m		10		13,880		13,880		CB422510 管理費区分 無 単-205号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置：ブロック規格=各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m：基礎砕石規格=再生クラッシャーRC-40：均し基礎コンクリート規格=無し		m		10		5,720		57,200		CB422510 管理費区分 無 単-205号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：		m ³		1.2		40,100		48,120		CB240010 管理費区分 無 単-206号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：		m ²		3.1		9,554		29,617.4		CB240210 管理費区分 無 単-207号	
基面整正				m ²		7.6		499.8		3,798.48		CB210080 管理費区分 無 単-148号	
計										138,735.88			
単価										13,880		円/m	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	φ300A形	m	10	17,240	172,400	CB222790 管理費区分 無 単-208号
管(函)渠型側溝	規格/条件 作業区分=据付、内径又は内空幅(mm)=200mm以上300mm以下、基礎碎石の有無=有り、費用の内訳=全ての費用	m	10	17,240	172,400	CB222790 管理費区分 無 単-208号
基面整正		m ²	5.2	499.8	2,598.96	CB210080 管理費区分 無 単-148号
計					174,998.96	
単価					17,500	円/m

- 111 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑石工	B種両面	m	1	9,648	9,648	CB422510 管理費区分 無 単-209号
歩車道境界ブロック	規格/条件 作業区分=設置、ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満、当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m ² 、基礎碎石規格=再生クラッシャー RC-40、均し基礎コンクリート規格=18-8-45(高炉)、養生工の有無=有り	m	1	9,648	9,648	CB422510 管理費区分 無 単-209号
計					9,648	
単価					9,648	円/m

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	構造物取壊し 鉄筋コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	17,380
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-172号			
計					17,380				
単価					17,380	円／m3			

- 113 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	般運搬 鉄筋コン投			単位	m3	数量	1	単価	2,699
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】【タイヤ損耗費110t積級 良好 供用日】	m3	1	2,699	2,699	CB227010 管理費区分 無 単-157号			
計					2,699				
単価					2,699	円/m3			

- 114 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費		鉄筋コン設		m3		1		4,500		4,500		Y049900020-001 管理費区分 T	
計										4,500			
単価										4,500		円/m3	

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストボックス		PC縦締め,T-245		m		11		420,800					
ボックスカルバート		作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高(m)=1.25<B≤2.5, 1.25<H≤2.5:基礎材種別=均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=有り:ラゲージング賃料補正係数=標準:費用の内訳=全ての費用:		m		6		375,000		2,250,000		CB222880 管理費区分 無 単-210号	
ボックスカルバート		同上		m		2		388,000		776,000		CB222880 管理費区分 無 単-211号	
ボックスカルバート		作業区分=据付:製品長=1.5m/個:内空幅・内空高(m)=1.25<B≤2.5, 1.25<H≤2.5:基礎材種別=均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=有り:ラゲージング賃料補正係数=標準:費用の内訳=全ての費用:		m		1.4		584,200		817,880		CB222880 管理費区分 無 単-212号	
ボックスカルバート		同上		m		1.4		560,000		784,000		CB222880 管理費区分 無 単-213号	
計										4,627,880			
単価										420,800		円/m	

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入時		回		1		111,500		111,500		111,500	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分=圧入 (Nmax≤2t) : 鋼矢板型式=III型 : 施工場所=陸上		回		1		111,500		111,500		WB251380 管理費区分 無 単-216号	
計										111,500			
単価										111,500		円/回	

- 119 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
油圧パイプロ引抜		III型, L=11.0m/枚		枚		1		8,016		8,016		8,016	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き		施工場所=陸上 / パイロハンマの規格=油圧式242kW : 引抜長=12m以下		枚		1		8,016		8,016		WB250240 管理費区分 無 単-217号	
計										8,016			
単価										8,016		円/枚	

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	盛土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	469.1	金額	469.1	摘要	CB220010 管理費区分 無 単-224号
名称	法面整形	規格/条件	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	単位	m2	数量	1	単価	469.1	金額	469.1
計								469.1			
単価								469.1		円/m2	

- 129 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	4号重力式擁壁工 18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	104,800	金額	104,800	摘要	CB226311 管理費区分 無 単-225号
名称	小型擁壁	規格/条件	擁壁平均高さ=0.8m以上1.0m以下:コンクリート規格=18-8-40(高坪):基礎砕石の有無=無し:均しコンクリートの有無=有り:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	単位	m3	数量	1	単価	104,800	金額	104,800
計								104,800			
単価								104,800		円/m3	

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 RC-40, t=100mm		m ²	1	595.2	595.2	CB410030 管理費区分 無 単-226号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm; 施工区分 = 1層施工; 材料 = 再生リサイクル RC-40; 費用の内訳 = 全ての費用:	m ²	1	595.2	595.2	CB410030 管理費区分 無 単-226号
計					595.2	
単価					595.2	円/m ²

1次単価表

単-89号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
車両用防護柵		m	1	18,480	18,480	WB810600 管理費区分 無 単-227号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分 = 土中建設; 規格仕様 = Gp-Cp-2E 塗装品: 施工規模 = 50m以上100m未満; 夜間 補正 = 無; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無; 曲線部補正 = 無; 加算額 = 加算額無し:	m	1	18,480	18,480	WB810600 管理費区分 無 単-227号
計					18,480	
単価					18,480	円/m

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	713.8
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下、費用の内訳＝全ての費用：		m	1	713.8	713.8	CB430510 管理費区分 無 単-228号		
計							713.8			
単価							713.8	円／m		

- 133 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎・積込				単位	m2	数量	1	単価	223.4
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し、騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り、費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	223.4	223.4	CB430310 管理費区分 無 単-176号		
計							223.4			
単価							223.4	円／m2		

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	般運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,841
規格	アス設						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業＝舗装版破砕・積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り・運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下・費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,841	3,841	CB227010 管理費区分 無 単-179号	
計					3,841		
単価					3,841	円／m3	

- 135 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	アス設									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		アス設		m3	1	3,520		3,520		Y049900020-009 管理費区分 T
計								3,520		
単価								3,520		円／m3

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称規格	床掘り		単位	m3		数量	1		単価	2,304	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂／施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	2,304		2,304		CB210030 管理費区分 無 単-229号	
計								2,304			
単価								2,304		円／m3	

- 137 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,113
規格	流用土						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）；土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1	4,113	4,113	CB210410 管理費区分 無 単-230号	
計					4,113		
単価					4,113	円/m3	

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	VP管布設工			単位	m	数量		単価	
規格	VP φ 150						10		4,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.18	28,866	5,195.88	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.26	24,990	6,497.4	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
上水道仮設管		VP φ 150	m	10	3,470	34,700	Y001664000-003 管理費区分 無		
計						46,393.28			
単価						4,640	円／m		

- 139 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	継手工				単位	口	数量	2	単価	1,904
規格	φ 150,TS継手									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				人	0.07	28,866	2,020.62	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員				人	0.07	24,990	1,749.3	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
継材料		1%		式	1		37	ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1		
計							3,806.92			
単価							1,904	円／口		

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 埋戻し	m3		単位	数量	単価	金額	単価	6,113
規格 RC-40						1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	4,113	4,113	CB210410 管理費区分 無 単-230号		
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,000	2,000	Z002122003 管理費区分 無		
計					6,113			
単価					6,113	円/m3		

- 145 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 埋戻し	m3		単位	数量	単価	金額	単価	7,913
規格 砂						1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	4,113	4,113	CB210410 管理費区分 無 単-230号		
砂	埋め戻し用	m3	1	3,800	3,800	Y049900020-033 管理費区分 無		
計					7,913			
単価					7,913	円/m3		

- 146 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	継手工 φ150,メカニカル継手		単位	口	数量	1	単価	2,719
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.05	28,866	1,443.3	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.05	24,990	1,249.5	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		1%	式	1		26	ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,718.8		
単価						2,719	円/口	

- 149 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	継手工		単位	口	数量	1	単価	3,264
規格	φ75, フランジ継手							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0.06	28,866	1,731.96	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.06	24,990	1,499.4	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料			1%	式	1		32	ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計							3,263.36	
単価							3,264	円/口

- 150 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-108号

名称				単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
新設管切断工				口		1	288	288	D9825080 管理費区分 無 単-235号
規格									
PPPE φ 150									
呼び径 = φ 150mm :									
名称				単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工 (切断のみ)				口		1	288	288	D9825080 管理費区分 無 単-235号
計								288	
単価								288	円/箇所

- 151 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

名称				単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
空気弁室設置				人		0.31	28,866	8,948.46	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
規格									
H=600H									
呼び径 = φ 150mm :									
名称				単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
配管工				人		0.31	28,866	8,948.46	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人		0.62	24,990	15,493.8	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料				式		1		244	ZS7570500 管理費区分 無 ZZ1
計								24,686.26	
単価								24,690	円/箇所

- 152 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 153 -

1次单価表

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 154 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-112号

名称 規格	既設管撤去工 VP φ 150	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径=呼び径150mm : /	m	1 /	919.1	919.1	DGD10960 管理費区分 無 単-233号
計					919.1	
単価					919.1	円/m

- 155 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-113号

名称 規格	既設管切断工 VP φ 150	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 150mm : /	口		1 /	282.6	282.6	D9825040 管理費区分 無 単-231号
計						282.6	
単価						282.6	円/箇所

- 156 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-114号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仮設管撤去工 VP φ 150	単位	m	数量	1	単価	919.1	金額	919.1	摘要	DCD10960 管理費区分 無 単価表無し
名称	硬質塩化ビニル管撤去工	規格/条件		単位	m	数量	1	単価	919.1	金額	919.1
計									919.1		
単価									919.1	円/m	

1次単価表

単-115号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仮設管切断工 VP φ 150	単位	箇所	数量	1	単価	282.6	金額	282.6	摘要	D9825040 管理費区分 無 単-231号
名称	硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	規格/条件	呼び径 = φ 150mm	単位	口	数量	1	単価	282.6	金額	282.6
計									282.6		
単価									282.6	円/箇所	

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	2,304	2,304	CB210030 管理費区分 無 単-229号
計						2,304	
単価						2,304	円/m3

- 159 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 流川土		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	4,113	4,113	CB210410 管理費区分 無 単-230号
計						4,113	
単価						4,113	円/m3

- 160 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	VP管布設工 VP φ 125	単位 m	数量	単価	金額	単価	2,247
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.12	28,866	3,463.92	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.2	24,990	4,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
下水道仮設管	VP φ 125	m	10	1,400	14,000	Y049900020-036 管理費区分 無	
計					22,461.92		
単価					2,247	円/m	

- 161 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	継手工 φ 125,TS継手	単位 口	数量	単価	金額	単価	1,632
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.06	28,866	1,731.96	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.06	24,990	1,499.4	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
継材料	1%	式	1		32	ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1	
計					3,263.36		
単価					1,632	円/口	

- 162 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-124号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,113
規格	RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	4,113	4,113	CB210410 管理費区分 無 単-230号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,000	2,000	Z002122003 管理費区分 無	
計					6,113		
単価					6,113	円/m3	

- 167 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-125号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	7,913
規格	砂						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1	4,113	4,113	CB210410 管理費区分 無 単-230号	
砂	埋め戻し用	m3	1	3,800	3,800	Y049900020-033 管理費区分 無	
計					7,913		
単価					7,913	円/m3	

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-128号

名称 規格 φ150, 融着継手				単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0.1	28,866	2,886.6	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.1	24,990	2,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
継材料				式	1		753	ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計							6,138.6	
単価							6,139	円/口

- 171 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-129号

名称 規格 φ150, メカニカル継手				単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0.05	28,866	1,443.3	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.05	24,990	1,249.5	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
継材料				式	1		26	ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計							2,718.8	
単価							2,719	円/口

- 172 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-130号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	継手工 φ125,メカニカル継手		単位	口	数量	1	単価	2,176
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.04	28,866	1,154.64	R0136 管理費区分 無 創増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.04	24,990	999.6	R0102 管理費区分 無 創増率 0% Z1	
雑材料		1%	式	1		21	ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,175.24		
単価						2,176	円/口	

- 173 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-131号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	新設管切断工				単位	箇所	数量	1	単価	282.6
規格	HPPE φ150									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ150mm		口	1	282.6	282.6	D9825040 管理費区分 無 単-231号		
計							282.6			
単価							282.6	円／箇所		

- 174 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-136号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	既設管切断工			単位	箇所	数量	1	単価	282.6
規格	VP φ 125								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ150mm： ✓		口	1 ✓	282.6	282.6	D9825040 管理費区分 無 単-234号	
計							282.6		
単価							282.6	円／箇所	

- 179 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仮設管撤去工 VP φ 125		単位 m	数量 1	単価 919.1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工		呼び径＝呼び径150mm：	m	1	919.1	919.1	DGD10960 管理費区分 無 単-233号
計						919.1	
単価						919.1	円／m

- 180 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-138号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設管切断工			単位	箇所	数量	1	単価	282.6
規格	VP φ 125								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ125mm：	□	1	282.6	282.6	D9825040 管理費区分 無 単-239号		
計						282.6			
単価						282.6	円／箇所		

- 181 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-139号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	重建設機械分解組立輸送費			単位	回	数量	1	単価	1,283,000
規格									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝クローラークレーン系35超80下 ハ クラム0.6超2下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	1,283,000	1,283,000	WB010350 管理費区分 無 単-240号			
計					1,283,000				
単価					1,283,000	円／回			

- 182 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	往復分	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材積込取卸		t				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-243号
計					3,000	
単価					3,000	円/t

- 185 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	往復	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=6km、製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0；その他の諸料金の有無=無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-242号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-242号
計					8,700	
単価					8,700	円/t

- 186 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-144号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 往復分	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材積込取卸		t				
仮設材等の積込み取卸し費	規格/条件 作業区分=積込み、取卸し(往復分):	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-243号
計					3,000	
単価					3,000	円/t

- 187 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-145号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 設計CBR試験	単位	数量	単価	金額	摘要
設計CBR試験		回				
設計CBR試験	規格/条件	式	1	66,200	66,200	Y049900020-029 管理費区分 無
計					66,200	
単価					66,200	円/回

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CR210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り		単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 自立式 無し					1		337.4
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						320.32		
労務構成比率			%	64.85				
運転手（特殊）			%	41.07	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.78	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.03				
軽油			%	18.03	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.12				
バックホウ（クローラ）〔標準〕			山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	17.12	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質			土砂					
J02 施工方法			標準					
J03 土留方式の種類			自立式					
J04 障害の有無			無し					

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,083
規格	最大埋戻し幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,025.1			
労務構成比率		%	82.13				
普通作業員		%	40.17	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.69	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.58				
軽油		%	8.45	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	154	152	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.29				
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	7.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.41	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB210410

名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価	2,083
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満								

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB210080

名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	499.8
基面整正									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				508					
労務構成比率		%	100						
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-149号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,302
規格	標準 ハッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,225.4		
労務構成比率		%		40.44			
運転手 (一般)		%		40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		14.89			
軽油		%		14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%		44.67	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	ハッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-150号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	136.6
規格	残土受入れ地での処理						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					127.07		
労務構成比率		%		52.33			
運転手 (特殊)		%		52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		25.22			
軽油		%		25.22	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		22.45			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%		22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-151号

WB230210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	グラウト注入 既製コンクリート杭 有 $\phi 700\text{mm} \leq D < \phi 800\text{mm}$ $N < 20$ $48\text{m} < L \leq 64\text{m}$	本			10	1,650,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.38	31,008	259,847	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	8.38	35,292	295,746	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	8.38	34,068	285,489	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	8.38	29,274	245,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	8.38	24,990	209,416	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
PHC杭	A種+C種, L=47m	本	10	846,670	8,466,700	Y000271000-001 管理費区分 無
アースオーガ中掘機運転	杭径区分 = $\phi 700\text{mm} \leq D < \phi 800\text{mm}$: 掘削長区分 = $48\text{m} < L \leq 64\text{m}$:	日	8.38	343,100	2,875,178	WK230040 管理費区分 無 単-244号 Z1
クローラクレーン運転	クローラクレーン機種=油圧式ウインチ・ラ チスジブ型50~55t吊 :	日	8.38	127,400	1,067,612	WK230050 管理費区分 無 単-245号 Z1

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-151号

WB230210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	グラウト注入 既製コンクリート杭 有 $\phi 700\text{mm} \leq D < \phi 800\text{mm}$ $N < 20$ $48\text{m} < L \leq 64\text{m}$	本			10	1,650,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	8.38	59,720	500,453	WK230060 管理費区分 無 単-246号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	40%	式	1		2,294,243	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,500,000	
単価					1,650,000	円/本
J01 工法	グラウト注入					
J02 杭種類	既製コンクリート杭					
J03 継杭の有無	有					
J04 杭径区分	$\phi 700\text{mm} \leq D < \phi 800\text{mm}$					
J05 N値範囲	$N < 20$					
J06 掘削長区分	$48\text{m} < L \leq 64\text{m}$					

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-152号

WB231910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	既製コンクリート杭カットオフ工				本	単価	数量	10	単価	15,130
規格	φ700～800mm				単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	4.1	29,274	120,023	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
杭破砕機運転	杭径の規格=φ700～800mm:	日	1.2	8,077	9,692	WK230400 管理費区分 無 単-247号				
諸雑費(率+まるめ)	18%	式	1		21,585	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					151,300					
単価					15,130	円/本				
J01 杭径の規格	φ700～800mm									

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB224260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込(コンクリート般)				m 3	単価	数量	1	単価	1,294
規格	全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				1,299.4						
労務構成比率		%	86.65							
普通作業員		%	78.2	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
運転手(特殊)		%	8.45	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	4.11							
軽油		%	4.11	138	146	Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%	9.24							
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8 m 3	%	9.24	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無				
J01 費用の内訳	全ての費用									

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						1		30,490
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	標準単価				27,663				
	労務構成比率		%	16.39					
	普通作業員		%	8.53	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	2.91	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.76	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	1.75	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	79.73					
	生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	78.96	20,400		23,000		Z002012005 管理費区分 無
	軽油		%	0.77	138		146		Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	3.88					

- 201 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	30,490
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
	J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
	J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)						
	J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
	J05 養生工の種類	一般養生						
	J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
	J13 費用の内訳	全ての費用						

- 202 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 [市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位 t	数量	単価	金額	単価	184,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	110,000	113,300	Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					184,900		
単価					184,900	円/t	
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)						

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位 m ²	数量	標準単価	単価	10,620
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WB810010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
規格 SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		単位		数量	1	単価 187,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	112,000	115,360	Z001102018 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		87	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					187,000	
単価					187,000	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D10					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 211 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CR224710

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		m ²				
規格 30m ² 未満 瀝青質目地板t=20		単位		数量	1	単価 9,084
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
瀝青質目地板	厚20mm	%	35.6	1,190	5,320	Z004150002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m ² 未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=20					

- 212 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CR226320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	重力式擁壁			単 位	m 3	数 量	1	単 価	79,550
規 格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				74,943				
	労務構成比率		%	69.15					
	型わく工		%	16.07	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	13.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	11.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		%	2.26	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	27.79					
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	27.4	19,750	22,500	Z002012010 管理費区分 無		
	軽油		%	0.25	138	146	Z006702002 管理費区分 無		
	その他（材料）		%				Z0000001 管理費区分 無		

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CR226320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	重力式擁壁		単位	m 3	数量	1	単価	79,550
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	3.06			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕			クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	1.98	20,900	20,900	M000202128 管理費区分 無
その他（機械）				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ			1mを超え2m未満					
J02 コンクリート規格			18-8-40（高炉）					
J03 基礎砕石の有無			無し					
J04 均しコンクリートの有無			有り					
J05 養生工の種類			一般養生					
J06 圧送管延長距離区分			延長無し					

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CR240010

名称		単位	m ³	数量	1	単価	32,880
規格		単位	m ³	数量	1	単価	32,880
コンクリート							
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				30,615			
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コルカタ規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CR221120

名称		単位	m ³	数量	1	単価	7,605
規格		単位	m ³	数量	1	単価	7,605
裏込砕石							
再生クラッシャー 40~0 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,546.5			
労務構成比率		%	69.23				
普通作業員		%	33.72	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.78	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	11.61	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.55				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	21.99	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.54	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CR221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	裏込砕石	単位	m 3	数量	1	単価	7,605
規格	再生カマヤツ 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.22				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0. 8 m 3（平積 0. 6 m 3）	%	4.2	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）		%				AM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生カマヤツ 40～0 全ての費用						

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-169号

WR810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

鉄筋工 [市場単価]		単位	t	数量	1	単価	179,300
規格		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						179,300	
単価						179,300	円／ t
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分		一般構造物					
J03 施工規模		10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J05 夜間作業補正		無					
J06 トンネル内作業の補正		無					
J07 法面作業の補正		無					
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理					
			</				

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CR226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	平ブロック張 150kg/個未満 平ブロック120mm 不要 不要 無し 無し	単位 m ²	数量 1	単価 3,437
標準単価			8,334.9	
労務構成比率		%	32.76	
普通作業員		%	15.23	25,400
運転手 (特殊)		%	6.93	28,900
土木一般世話役		%	3.71	31,000
ブロック工		%	3.5	29,200
その他 (労務)		%		
材料構成比率		%	64.03	
平ブロック	控120	%	60.62	5,050
軽油		%	3.41	138
機械構成比率		%	3.21	

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CR226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	平ブロック張			単位	m ²	数量	1	単価	3,437
規格	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ120mm 不要 不要 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%	3.21	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量		150kg/個未満							
J02 平ﾌﾞﾛｯｸ規格		平ﾌﾞﾛｯｸ120mm							
J03 裏込材規格		不要							
J05 遮水ｼｰﾄ規格		不要							
J06 吸出し防止材の有無		無し							
J07 連結金具の有無		無し							

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,190
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックル (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					36,531		
労務構成比率		%		34.96			
特殊作業員		%		10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		61.54			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		59.8	20,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%		1.65	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 221 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,190
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックル (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	3.5			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%		3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	ハックル (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 222 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-172号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位 m3	数量 1	単価 17,377.05	金額 17,377	摘要 Q001611007 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円/m3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-173号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位 m3	数量 1	単価 8,513.29	金額 8,513	摘要 Q001611001 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-174号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	622.283	62,228	0001367002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					62,230	
単価					622.3	円/枚
J01 作業区分	再利用撤去					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-175号

DB102670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス (本体) 撤去	1.5m なし アンカーロックを設置する場合 廃棄	m	20		1,722	
土木一般世話役		人	0.25	31,008	7,752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.79	24,990	19,742	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ運転 (土地改良)排ガス型(第3次)ｸｰﾗｰ型0.5m3(平積0.4m3)		日	0.16	43,440	6,950	DBK10212 管理費区分 無 単-249号
計					34,444	
単価					1,722	円/m
J01 ネットフェンス柵高 (m)	1.5m					
J02 忍び返し	なし					
J03 基礎状況	アンカーロックを設置する場合					
J04 作業区分	廃棄					

- 226 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	223.4
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					217.37				
労務構成比率			%	81.24					
土木一般世話役			%	29.54	31,000	31,008			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	27.52	28,900	30,804			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.18	25,400	24,990			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.91					
軽油			%	5.91	138	146			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.85					
バックホウ（クローラ型）【後方超小旋回型】		山積0.45m3（平積0.35m3）	%	12.85	6,460	6,950			L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

- 227 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	舗装版破碎	舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価 223.4
J04 舗装版厚	舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	費用の内訳	全ての費用					

- 228 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号

WB810530

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		m				
コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
ガードレール撤去工 C O建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,693.2	1,693
諸雑費 (まるめ)			式	1		0
計						1,693
単価					1,693	円/m
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型				
J02 規格・仕様		Gr-C-2B				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB227010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
般運搬		m 3				
コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
標準単価					2,053.8	
労務構成比率		%	44.82			
運転手 (一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		有り				
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		10.9km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	般運搬 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 3,841	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,615.9		
労務構成比率			%	39.87			
運転手（一般）			%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08			
軽油			%	16.08	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.05			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用					

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-180号

WB251330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) 陸上 III型 9m以下		単位 枚	数量 10	単価 15,170	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37	31,008	11,472	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.37	29,274	10,831	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.741	34,068	25,244	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax ≤ 25) : 鋼矢板型式=III型 :	日	0.37	181,100	67,007	WK250240 管理費区分 無 単-250号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.37	96,540	35,719	WK250560 管理費区分 無 単-251号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		1,427	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					151,700	
単価					15,170	円/枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 圧入長	陸上 III型 9m以下					

- 232 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-182号

WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		単位	回	数量	1	単価	111,500	
規格								
油圧式杭圧入引抜機据付・解体								
圧入 (Nmax≤25) III型 陸上								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.29	31,008	8,992	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.29	29,274	8,489	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	0.58	34,068	19,759	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入 (Nmax≤25)：鋼矢板型式＝III型：		日	0.25	181,100	45,275	WK250240 管理費区分 無 単-250号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)：		日	0.3	96,540	28,962	WK250560 管理費区分 無 単-251号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		23	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							111,500	
単価							111,500	円／回
J01 作業区分		圧入 (Nmax≤25)						
J02 鋼矢板型式		III型						
J03 施工場所		陸上						

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-183号

WB250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き				単位	枚	数量	10	単価	6,897
規格	陸上 油圧式242kW 9m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.172	31,008		5,333		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.345	34,068		11,753		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.172	24,990		4,298		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		施工区分=引抜き：パイプロハンマの規格＝ 油圧式排3次 242kW：	日	0.172	275,900		47,454		WK250010 管理費区分 無 単-252号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		0.2%	式	1			132		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							68,970			
単価							6,897		円／枚	
J01 施工場所		陸上								
J02 パイロハンマの規格		油圧式242kW								
J03 引抜長		9m以下								

- 236 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-186号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	11,000	5,096	
土木一般世話役		人	0.294	31,008	9,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	29,274	8,606	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,990	7,347	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	Y000561101-002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置；設置作業半径＝5m以下； 設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m；	日	0.294	49,820	14,647	WK250500 管理費区分 無 単-253号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		244	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,960	
単価					5,096	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	5m以下					
J04 設置面高さ（H）	-3m≤H≤2m					

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-187号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	10,360	1,036	
土木一般世話役		人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝撤去；設置作業半径＝6m以下；設 置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m；	日	0.087	58,620	5,099	WK250500 管理費区分 無 単-254号
諸雑費（率＋まるめ）	0.4%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,360	
単価					1,036	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					
J04 設置面高さ（H）	-3m≤H≤2m					

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-188号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	袋	10	7,596		
土木一般世話役		人	0.294	31,008	9,116	R0125 管理費区分 無 増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	29,274	8,606	R0101 管理費区分 無 増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,990	7,347	R0102 管理費区分 無 増率 0% Z1
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	Y000561101-002 管理費区分 無
購入土		m ³	10	2,500	25,000	Y001613000-002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下: 設置面高さ(H) $-3m \leq H \leq 2m$:	日	0.294	49,820	14,647	WR250500 管理費区分 無 単-253号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		244	ZS8000004 管理費区分 無 Z71
計					75,960	
単価					7,596	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	5m以下					

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-188号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	袋	10	7,596		
J04 設置面高さ(H)	$-3m \leq H \leq 2m$					

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-189号

WB251370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き 陸上 III型 9m以下			枚			10	8,657
土木一般世話役			人	0.213	31,008	6,604	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.213	29,274	6,235	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.426	34,068	14,512	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分=引抜き：鋼矢板型式=III型：	日	0.213	181,100	38,574	WK250240 管理費区分 無 単-255号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対 策型（第3次基準値）：	日	0.213	96,540	20,563	WK250560 管理費区分 無 単-251号 Z1
諸雑費（率+まるめ）		0.1%	式	1		82	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						86,570	
単価						8,657	円/枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 III型 9m以下						

- 243 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-190号

WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去			箇所			1	95,040
土木一般世話役			人	0.5	31,008	15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.1	29,274	2,927	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転			日	0.5	53,250	26,625	WK250540 管理費区分 無 単-256号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						95,040	
単価						95,040	円/箇所

- 244 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-191号

WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 0以上120 (m ³ /h) 未満 10m 常時排水			人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 増率 0% Z1
特殊作業員			日	1	550	550	WK250400 管理費区分 無 単-257号 Z1
工事中水中ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m ³ /h) 未満:全揚程=10m:排水方法=常時排水:	日	1	22,720	22,720	WK250410 管理費区分 無 単-258号 Z1
発動発電機運転		同上	日	1		844	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (率+まるめ)		3%	式	1			
計						29,090	
単価						29,090	円/日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120 (m ³ /h) 未満 10m 常時排水					

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-192号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 増率 0% Z1
交通誘導警備員 A			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)							
計						21,830	
単価						21,830	円/人日

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し						1		262.5
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						244.12			
労務構成比率				%	53.87				
運転手（特殊）				%	53.87	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	23.66				
軽油				%	23.66	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	22.47				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	22.47	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し 最大埋戻し幅4m以上	単位	m ³	数量	1	単価	1,142
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,096.9			
労務構成比率		%	76.19				
特殊作業員		%	28.92	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.93	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	21.34	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.5				
軽油		%	11.4	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.1	154	152	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.31				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	10.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.65	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-194号 CB210410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		m 3		1		1,142					
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		%		0.07		471		539		L001180001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上											

参考資料（１）

単-195号 WR253610

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		m 2		100		446					
土木一般世話役				人		0.295		31,008		9,147		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人		0.295		34,068		10,050		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人		0.295		24,990		7,372		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転				日		0.295		59,630		17,590		WX250590 管理費区分 無 単-259号 Z1	
諸雑費（率+まるめ）		1%		式		1				441		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										44,600			
単価										446		円/m 2	
J01 作業区分		設置・撤去											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	31,050
規格	掘付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					39,365				
労務構成比率			%	6.49					
普通作業員			%	4.25	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	1.46	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	0.43	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.35	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	91.9					
波付きPE管		φ900ダブル管	%	91.45	30,200	23,200		Y001664000-001 管理費区分 無	
軽油			%	0.45	138	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.61					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	1.61	21,100	21,100		M000202129 管理費区分 無	

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		暗渠排水管		m		数量		1		単価		31,050	
規格		据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用		単位									
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付・撤去											
J02 管種別		波状管											
J03 呼び径		700～1,000mm											
J04 継手材料費		要											
J05 費用の内訳		全ての費用											

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB210510

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		m ³	1		252.4	
標準単価					240.29		
労務構成比率		%		67.71			
運転手(特殊)		%		46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		14.98			
軽油		%		14.98	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		17.31			
ブルドーザ[湿地]	7 t 級	%		10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%		6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-200号

WYR00003

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
バックホウ運転			日	1		37,590	
運転手(特殊)		人		0.58	30,804	17,866	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L		41	146	5,986	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ損料		供用日		0.79	17,400	13,746	Y049900020-027 管理費区分 無
計						37,598	
単価						37,590	円/日

- 256 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-201号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転			人	0.58	30,804	17,866	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	41	146	5,986	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ損料		供用日		0.79	17,400	13,746	Y049900020-027 管理費区分 無
計						37,598	
単価						37,590	円/日

- 257 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²			1,576	
標準単価					2,261.7		
労務構成比率		%		20.94			
運転手 (特殊)		%		9.23	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		3.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.46	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		72.52			
再生クラッシャーラン	RC-40	%		70.53	1,255,000	700,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%		1.72	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 258 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,576
規格	350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	6.54					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	4.52	37,600	37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t	%	0.56	4,480	4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量13～14t	%	0.56	4,550	4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%					M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		350 mm							
J02 施工区分		2層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

- 259 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	下層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	980.2
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					857.31		
労務構成比率		%	75.15				
運転手（特殊）		%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.85				
再生クラッシャーラン		RC-40	%	17.77	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.99	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 260 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CR410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	980.2
規格	100mm 1層施工 再生クマシラン RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	5					
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 09 m 3	%	2.99	5,680	5,680		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t	%	1.78	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX0000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クマシラン RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CR222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト擁壁設置			単位	m	数量	1	単価	176,700
規格	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						81,852			
労務構成比率				%	11.67				
普通作業員				%	2.82	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.72	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.57	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.71				
コンクリート擁壁		L＝3． 5 m		%	83.71	137,000	325,000		Y000280010-001 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.62				
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		%	2.42	43,600	52,800		L001130006 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	176,700
規格	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下									
J02 基礎砕石の有無	無し									
J03 均しコンクリートの有無	有り									
J04 ラフレックレン賃料補正係数	標準									

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	5,720
規格	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					5,304.8					
労務構成比率			%	66.39						
普通作業員			%	29.23	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	16.63	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	15.82	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)			%	1.3	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	33.15						
歩車道境界ブロック	歩道乗入れタイプ		%	31.72	1,680	2,046	Y000283000-002 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	1	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%	0.43	138	146	Z006702002 管理費区分 無			

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	歩車道境界ブロック 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッパン RC-40 無し			単位 m	数量 1	単価 5,720	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	0.46			
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	0.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65 個/m 再生クラッパン RC-40 無し					

- 265 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	40,100
規格	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						37,478			
労務構成比率				%	37.14				
普通作業員				%	10.97	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.81	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	6.24	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.44				
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	57.74	20,400		22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.61	138		146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%					ZZ000001 管理費区分 無

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	40,100
規格	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	3.42			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]			山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	%	3.23	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物							
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)							
J05 養生工の種類	一般養生							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠					
J02 構造物の種類		小型構造物					

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CR222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	管 (函) 渠型側溝			単位	m	数量	1	単価	17,240
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				19,032				
	労務構成比率		%	21.93					
	普通作業員		%	5.33	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	4.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	運転手 (特殊)		%	4.55	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		%	1.48	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	76.32					
	管渠型側溝	φ 300A形	%	75.19	14,300	12,400	Y000300001-001 管理費区分 無		
	軽油		%	0.84	138	146	Z006702002 管理費区分 無		
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CR222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	管 (函) 渠型側溝			単位	m	数量	1	単価	17,240
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用								
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	機械構成比率		%	1.75					
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%	1.3	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MW000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 作業区分	据付							
	J02 内径又は内空幅 (mm)	200mm以上300mm以下							
	J03 基礎碎石の有無	有り							
	J04 費用の内訳	全ての費用							

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		歩車道境界ブロック		労務率調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	単位	m	数量	1	単価	9,648
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,116.3		
労務構成比率		%		60.12			
普通作業員		%		19.75	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		16.31	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%		8.55	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		38.14			
歩車道境界ブロック		B種両面	%	27.51	2,500	2,755.5	Y000283000-001 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	9.27	19,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.73	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	9,648
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40	%	0.63	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	1.74					
	小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	%	1.45	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	0.29	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
	J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り							

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ボックスカルバート				単位 m	数量	1	単価	375,000
	掘付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					154,610				
労務構成比率			%	18.15					
普通作業員			%	5.09	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.4	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.37	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	79.27					
ボックスカルバート		2200*1500 L=2000 縦締めシース穴	%	79.27	245,000	683,700		Y000356000-003 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.58					
ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】		2.5 t 吊	%	1.4	43,600	52,800		L001130006 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量		単価	
規格	掘付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用							1		375,000
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		掘付								
J02 製品長		2.0m/個								
J03 内空幅・内空高 (m)		1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5								
J04 基礎材種別		均しコンクリート								
J05 PC鋼材による縦締め		有り								
J06 ラフレンクレーン賃料補正係数		標準								
J08 費用の内訳		全ての費用								

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-211号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	388,000
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 均しコンクリート 右り 標準 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	18.15	154,610		
普通作業員			%	5.09	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.4	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.27	245,000	709,700	Y000356000-004 管理費区分 無
ボックスカルバート	2200*1500 L=2000 縦締め着床用		%	79.27	245,000	709,700	
機械構成比率			%	2.58			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		%	1.4	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-211号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボックスカルバート			単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 右り 標準 全ての費用						1		388,000
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
諸経費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品長		2.0m/個							
J03 内空幅・内空高 (m)		1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5							
J04 基礎材種別		均しコンクリート							
J05 PC鋼材による縦締め		右り							
J06 ラフレンコンレーン賃料補正係数		標準							
J08 費用の内訳		全ての費用							

- 276 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボックスカルバート			単位	m	数量	1	単価	584,200
規格	掘付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						169,440			
労務構成比率				%	25.51				
普通作業員				%	8.39	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.02	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.84	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.67				
ボックスカルバート		2200*1500 L=1370 縦締め定着用(凸)		%	71.67	182,000		802,000	Y000356000-005 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.82				
ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】		2 5 t 吊		%	1.8	43,600		52,800	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）				%					MN000001 管理費区分 無

- 277 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボックスカルバート			単位	m	数量	1	単価	584,200
規格	掘付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		掘付							
J02 製品長		1.5m/個							
J03 内空幅・内空高 (m)		1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5							
J04 基礎材種別		均しコンクリート							
J05 PC鋼材による縦締め		有り							
J06 ラフレンクレーン賃料補正係数		標準							
J08 費用の内訳		全ての費用							

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	560,000
規格	据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用						
標準単価				標準単価		単価	
				169,440			
労務構成比率		%	25.51				
普通作業員		%	8.39	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.02	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.84	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.67				
ボックスカルバート	2200*1500 L=1370 縦締め定着用(凹)	%	71.67	182,000	765,800		Y000356000-006 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.82				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	%	1.8	43,600	52,800		L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	560,000
規格	据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用						
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品長	1.5m/個						
J03 内空幅・内空高 (m)	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5						
J04 基礎材種別	均しコンクリート						
J05 PC鋼材による縦締め	有り						
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						
J08 費用の内訳	全ての費用						

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-214号

CR240010

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
規格				単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート				m ³	1	39,480		
小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率			%	41.15				
普通作業員			%	22.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.19	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	58.85				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下		%	58.85	20,400	23,000	Z002012005 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コット規格	24-12-25 (20) (高炉)							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-215号

WB251330

単-215号		WB251330		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)			単位	枚	数量	10	単価	19,520
規格	陸上 III型 12m以下								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.476	31,008	14,759	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.476	29,274	13,934	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.952	34,068	32,432	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分=圧入 (Nmax ≤ 25) : 鋼矢板型式=III型 :		日	0.476	181,100	86,203	WK250240 管理費区分 無 単-250号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :		日	0.476	96,540	45,953	WK250560 管理費区分 無 単-251号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		1%		式	1		1,919	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							195,200		
単価							19,520	円/枚	
J01 施工場所		陸上							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 圧入長		12m以下							

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-216号

WR251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) III型 陸上		人	0.29	31,008	8,992	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.29	29,274	8,489	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.58	34,068	19,759	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式=III型 :		日	0.25	181,100	45,275	WK250240 管理費区分 無 単-250号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :		日	0.3	96,540	28,962	WK250560 管理費区分 無 単-251号 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		23	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						111,500	
単価						111,500	円/回
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	圧入 (Nmax≤25) III型 陸上						

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-217号

WR250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下		人	0.2	31,008	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.4	34,068	13,627	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,990	4,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	施工区分=引抜き : パイプロハンマの規格=油圧式排3次 242kW :		日	0.2	275,900	55,180	WK250010 管理費区分 無 単-252号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	0.2%		式	1		154	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						80,160	
単価						8,016	円/枚
J01 施工場所 J02 パイロハンマの規格 J03 引抜長	陸上 油圧式242kW 12m以下						

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-218号

WB250150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 11m/枚 10日 有 3650円 無 1回	枚	1		9,266	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 賃料		t	0.66	900	594	Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
修理費及び損耗費		t	0.66	13,140	8,672	Y000450002- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,266	
単価					9,266	円/枚
J01 鋼矢板の種類	III型					
J02 鋼矢板1枚当りの長さ (実数入力)	11 m/枚					
J03 供用日数 (実数入力)	10 日					
J04 修理費及び損耗費の有無	有					
J05 鋼矢板の整備費	3,650 円					
J06 補助工法の有無	無					
J07 一現場での使用回数 (実数入力)	1 回					

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1		2,059	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,307.3		
労務構成比率		%	11.39			
普通作業員		%	7.89	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.5	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.61			
波付きPE管	φ200シングル管	%	88.61	4,120	1,280	Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	200～400mm					
J04 継手材料費	要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			m 3		331.59	1	343.6
標準単価							
労務構成比率			%	37.91			
運転手 (特殊)			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m 3		%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し 最大埋戻し幅1m未満			m 3		3,339.7	1	3,368
標準単価							
労務構成比率			%	87.5			
普通作業員			%	53.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	8.82	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.55			
軽油			%	2.72	138	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.83	154	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.95			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0. 4 5 m 3		%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンバ及びランマ	質量 60~80kg		%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無

- 288 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	469.1
	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					453.58		
労務構成比率		%		75.95			
普通作業員		%		33.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%		28.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		13.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		12.18			
軽油		%		12.18	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		11.87			
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	11.87	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無		盛土部 無し 無し					

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形		単位	m 2	数量	1	単価	469.1
規格	盛土部 無し 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質			砕質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳			全ての費用					

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB226311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	小型擁壁	単位	m 3	数量	1	単価	104,800
規格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					99,227		
労務構成比率			%	73.96			
型わく工			%	22.43	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	21.5	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.74	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.56	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	21.65			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	21.09	19,750	22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油			%	0.44	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB226311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	小型擁壁	単位	m 3	数量	1	単価	104,800
規格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	4.39			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		%	3.41	20,900	20,900	M000202128 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ	0.8m以上1.0m以下						
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J03 基礎砕石の有無	無し						
J04 均しコンクリートの有無	有り						
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

- 296 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-226号

CR410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	595.2
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,289.3		
労務構成比率		%		18.33			
運転手(特殊)		%		8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%		74.21	753,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%		1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 297 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-226号

CR410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	595.2
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%		3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%		0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%		0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 298 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-227号

WR810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 加算額無し	m	1	18,480	18,480	0001182008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,480	
単価					18,480	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	50m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 299 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.44	713.8	
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	152	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 300 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-228号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位 m	数量 1	単価 713.8	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-229号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,304
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,247.4			
労務構成比率		%	74.16				
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.11				
軽油		%	7.11	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.73				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 302 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-231号

D9825040

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		口				
φ150mm		単位		数量	10	単価 282.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	28,866	1,443	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率+まるめ）	5%	式	1		134	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,826	
単価					282.6	円/口
J01 呼び径	φ150mm					

- 305 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-232号

WR251760

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭質料		本				
H250 4m/本 60日 有 3650円 有 1回		単位		数量	1	単価 3,361
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 質料		L	0.287	5,400	1,549	Y007050000-001 管理費区分 無 Z1
修理費及び損耗費		t	0.287	6,314.5	1,812	Y000450004- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,361	
単価					3,361	円/本
J01 H形鋼の種類	H250					
J02 H形鋼1本当り長さ（実数入力）	4 m/本					
J03 供用日数（実数入力）	60 日					
J04 修理費及び損耗費の有無	有					
J05 H形鋼の整備費（実数入力）	3,650 円					
J06 補助工法の有無	有					
J07 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

- 306 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-233号

DGD10960

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		硬質塩化ビニル管撤去工		単位		m		数量		10		単価		919.1	
規格		呼び径150mm													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役				人		0.12		31,008		3,720		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員				人		0.12		24,990		2,998		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日		0.05		45,450		2,272		DCD10955 管理費区分 無 単-260号			
諸雑費 (率+まるめ)		3%		式		1				201		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										9,191					
単価										919.1		円／m			
J01 呼び径		呼び径150mm													

- 307 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-234号

D9825040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格		硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ） φ 150mm				単位 口	数量	10	単価	282.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工				人	0.05	28,866		1,443	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.05	24,990		1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			134	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								2,826		
単価								282.6	円／口	
J01 呼び径		φ 150mm								

- 308 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-235号

D9825080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工 (切断のみ)						
φ150mm				10		288
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	28,866	1,443	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1		188	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,880	
単価					288	円/口
J01 呼び径	φ150mm					

- 309 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-236号

D9825040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)						
φ125mm				10		282.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	28,866	1,443	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		134	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,826	
単価					282.6	円/口
J01 呼び径	φ125mm					

- 310 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-237号

DGD10960

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径100mm	単位 m	数量	単価	金額	単価	746.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.09	24,990	2,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.05	45,450	2,272	DGD10955 管理費区分 無 単-260号	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		151	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					7,462		
単価					746.2	円/m	
J01 呼び径	呼び径100mm						

- 311 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-238号

D9825040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ) φ125mm	単位 口	数量	単価	金額	単価	282.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.05	28,866	1,443	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		134	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					2,826		
単価					282.6	円/口	
J01 呼び径	φ125mm						

- 312 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-241号

WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	2,185,000
名称	分解組立＋輸送（往復） クローラ式杭打機 質量60t超100t以下 標準（1.0）								
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	15.5	29,274		453,747	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 0 t 吊		日	3.7	101,000		373,700	L001130012 管理費区分 無 Z1,Z2
運搬費等率		164%		式	1			1,357,013	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費（まるめ）				式	1			540	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計								2,185,000	
単価								2,185,000	円／回
J01 作業区分		分解組立＋輸送（往復）							
J02 機械質量区分		クローラ式杭打機 質量60t超100t以下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）							

- 315 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-242号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						4,350				
単価						4,350	円／ t			
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		6 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

- 316 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-245号

WK230050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラークレーン運転	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	Z1
軽油		L	56	146	8,176	Z006702002 管理費区分 無
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t吊	供用日	1.46	60,500	88,330	M000401050 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計					127,400	ZZ1
単価					127,400	円/日
J01 クローラークレーン機種	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊					

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-246号

WK230060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	Z1
軽油		L	45	146	6,570	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m3	供用日	1.52	14,700	22,344	M000202133 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,720	ZZ1
単価					59,720	円/日

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-247号

WK230400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	杭破砕機運転				単位	日	数量	1	単価	8,077
規格	φ700～800mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン		レギュラー	L	1.3	152	197	Z006704001 管理費区分 無 Z1			
杭破砕機		杭径φ700～1000mm	日	1	7,880	7,880	M000596002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						8,077				
単価						8,077	円／日			
J01 杭径の規格		φ700～800mm								

- 321 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-248号

WK470110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称			コンクリートポンプ車運転 プーム式90～110m3			単位	日	数量	1	単価	95,360
規格			無								
名称			規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）					人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油					L	66	146	9,636	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
コンクリートポンプ車【トラック架装・プーム式】			圧送能力 90～110m3／h		供用日	1.04	52,800	54,912	M000903010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）					式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								95,360			
単価								95,360	円／日		
J01 圧送管組立・撤去の有無			無								

- 322 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-249号

DBK10212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (土壌改良) 排ガス型 (第3次) 70-7型 0.5m ³ (平積 0.4m ³)			日				
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	33	146	4,818	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.5m ³ (平積 0.4m ³)		日	1.13	6,920	7,819	L001010001 管理費区分 無
計						43,441	
単価						43,440	円/日

- 323 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-250号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機			日				
圧入 (Nmax≤25) III型						181,100	
軽油			L	128	146	18,688	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入 800kN		供用日	1.49	109,000	162,410	MG00522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						181,100	
単価						181,100	円/日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入 (Nmax≤25) III型						

- 324 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-251号

WK250560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 増率 0% Z1
軽油		L	92	146	13,432	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299	M000403043 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					96,540	
単価					96,540	円/日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					

- 325 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-252号

WK250010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 油圧式排3次 242kW	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 増率 0% Z1
軽油		L	484	146	70,664	Z006702002 管理費区分 無 Z1
パイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型 (第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.21	109,000	131,890	M000503041 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 25t吊	供用日	1.21	35,100	42,471	M000403043 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		71	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					275,900	
単価					275,900	円/日
J01 施工区分	引抜き					
J02 パイプロハンマの規格	油圧式排3次 242kW					

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-253号

WK250500

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 増率率 0%
規格 製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m		L	63	146	9,198	Z1 Z006702002 管理費区分 無
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	Z1 L001010013 管理費区分 無
軽油		L	63	146	9,198	Z1 ZS3000004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		日	1.28	7,670	9,817	Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZZ1
計					49,820	
単価					49,820	円/日
J01 作業区分						
J02 設置作業半径						
J03 設置面高さ (H)						

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-254号

WK250500

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 増率率 0%
規格 撤去 6m以下 -3m≤H≤2m		L	101	146	14,746	Z1 Z006702002 管理費区分 無
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	Z1 L001010004 管理費区分 無
軽油		L	101	146	14,746	Z1 ZS3000004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		日	1.21	10,800	13,068	Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZZ1
計					58,620	
単価					58,620	円/日
J01 作業区分						
J02 設置作業半径						
J03 設置面高さ (H)						

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-255号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	数量	1	単価	181,100
規格	引抜き III型							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	128	146	18,688	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]			排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							181,100	
単価							181,100	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式			引抜き III型					

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-256号

WK250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53,250
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 削減率 0% Z1	
軽油			L	45	146	6,570	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m3 (平積0. 6 m3) 2. 9 t吊		日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						53,250		
単価						53,250	円/日	

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-257号

WK250400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m ³ /h) 未満 10m 常時排水	日	1.1	500	550	L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					550	
単価					550	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m ³ /h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	常時排水					

- 331 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-258号

WK250410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	0以上120 (m ³ /h) 未満 10m 常時排水	日	137	146	20,002	Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油		L	1.1	2,470	2,717	L001110010 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45 kVA	日	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計					22,720	
単価					22,720	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m ³ /h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	常時排水					

- 332 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-259号

WK250590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						59,630	
単価						59,630	円/日

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-260号

DGD10955

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	34	146	4,964	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日	1.5	6,450	9,675	L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						45,450	
単価						45,450	円/日

- 334 -

三重県 県土整備部

登録単価／オプション単価

工事名		令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000271000-001	P H C 杭	A種+C種, L=47m	本	846,670	令和 8	6	単-151	
Y000280010-001	コンクリート擁壁	L=3. 5 m	個	325,000	令和 8	6	単-204	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	B種両面	個	1,670	令和 8	6	単-209	
Y000283000-002	歩車道境界ブロック	歩道乗入れタイプ	個	1,240	令和 8	6	単-205	
Y000300001-001	管渠型側溝	φ300A形	m	12,400	令和 8	6	単-208	
Y000356000-003	ボックスカルバート	2200*1500 L=2000 縦締めシース穴	本	683,700	令和 8	6	単-210	
Y000356000-004	ボックスカルバート	2200*1500 L=2000 縦締め定着用	本	709,700	令和 8	6	単-211	
Y000356000-005	ボックスカルバート	2200*1500 L=1370 縦締め定着用(凸)	本	802,000	令和 8	6	単-212	
Y000356000-006	ボックスカルバート	2200*1500 L=1370 縦締め定着用(凹)	本	765,800	令和 8	6	単-213	
Y000561101-002	大型土のう袋材	H=1. 0 8 m W=1. 1 m	袋	1,100	令和 8	6	単-186	
Y000561101-002	大型土のう袋材	H=1. 0 8 m W=1. 1 m	袋	1,100	令和 8	6	単-188	
Y001613000-002	購入土		m ³	2,500	令和 8	6	単-188	
Y001664000-001	波付きPE管	φ900ダブル管	m	23,200	令和 8	6	単-198	
Y001664000-002	波付きPE管	φ200シングル管	m	1,280	令和 8	6	単-219	
Y001664000-003	上水道仮設管	VP φ150	m	3,470	令和 8	6	単-96	
Y007010000-001	鋼矢板 賃料		t	90	令和 8	6	単-185	
Y007010000-001	鋼矢板 賃料		t	90	令和 8	6	単-218	
Y007050000-001	H形鋼 賃料		t	90	令和 8	6	単-232	
Y007210000-001	整備費（敷鉄板）	22*914*1829	枚	385	令和 8	6	単-197	
Y007214000-001	敷鉄板賃料	22*914*1829	枚・日	15	令和 8	6	単-197	
Y007214000-002	敷鉄板賃料	22*1524*3048	枚・日	43	令和 8	6	単-196	
Y049900020-001	処分費	鉄筋コン創	m ³	4,500	令和 8	6	単-8	
Y049900020-001	処分費	鉄筋コン創	m ³	4,500	令和 8	6	単-30	
Y049900020-001	処分費	鉄筋コン創	m ³	4,500	令和 8	6	単-72	
Y049900020-002	処分費	杭汚泥	m ³	14,500	令和 8	6	単-11	
Y049900020-003	円形空洞型枠	φ150*520	本	256	令和 8	6	単-13	
Y049900020-006	ゴム支承	200*20	m	7,420	令和 8	6	内-1	
Y049900020-008	処分費	無筋コン創	m ³	3,520	令和 8	6	単-32	
Y049900020-009	処分費	アス創	m ³	3,520	令和 8	6	単-34	
Y049900020-009	処分費	アス創	m ³	3,520	令和 8	6	単-93	
Y049900020-012	不足分償金	鋼矢板Ⅲ型・中古	t	162,000	令和 8	6	内-3	
Y049900020-012	不足分償金	鋼矢板Ⅲ型・中古	t	162,000	令和 8	6	内-4	

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度 一般県道木曾峠弥富停車場線（仮称）無名橋） 道路改良（橋梁下部A2）工事						
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y049900020-013	処分費		大型土のう袋	袋	600	令和 8	6	単-40	
Y049900020-013	処分費		大型土のう袋	袋	600	令和 8	6	単-41	
Y049900020-013	処分費		大型土のう袋	袋	600	令和 8	6	単-50	
Y049900020-013	処分費		大型土のう袋	袋	600	令和 8	6	単-78	
Y049900020-016	土質等試験費		環境計量測定分析費	式	380,900	令和 8	6	内-11	
Y049900020-017	土質等試験費		物理性状試験費	式	37,420	令和 8	6	内-11	
Y049900020-019	硬質塩化ビニル管		VP φ65L=400キャップ含	本	837	令和 8	6	内-1	
Y049900020-020	硬質塩化ビニル管		VP φ50L=555キャップ含	本	433	令和 8	6	内-1	
Y049900020-021	グランドセル		GN-150MP-5	m2	5,130	令和 8	6	単-56	
Y049900020-022	グランドセル		GN-200SP-7	m2	8,100	令和 8	6	単-57	
Y049900020-023	グランドセル		GN-200SP-6	m2	8,700	令和 8	6	単-58	
Y049900020-024	連結材		セルジョイント	セット	383	令和 8	6	単-59	
Y049900020-025	吸出防止材		再生長繊維不織布t=2mm	m2	660	令和 8	6	単-60	
Y049900020-026	樹脂アンカーピン		□20×300	本	273	令和 8	6	単-61	
Y049900020-027	バックホウ損料			供用日	17,400	令和 8	6	単-200	
Y049900020-027	バックホウ損料			供用日	17,400	令和 8	6	単-201	
Y049900020-028	不発弾調査			式	7,020,000	令和 8	6	内-12	
Y049900020-029	設計CBR試験			式	66,200	令和 8	6	単-145	
Y049900020-030	ソケット		φ150	個	3,130	令和 8	6	内-9	
Y049900020-031	Uボルト		φ150用	個	362	令和 8	6	内-9	
Y049900020-031	Uボルト		φ150用	個	362	令和 8	6	内-10	
Y049900020-032	六角ナット		M12	個	4	令和 8	6	内-9	
Y049900020-032	六角ナット		M12	個	4	令和 8	6	内-10	
Y049900020-033	砂		埋め戻し用	m3	3,800	令和 8	6	単-103	
Y049900020-033	砂		埋め戻し用	m3	3,800	令和 8	6	単-125	
Y049900020-034	片受口曲管		φ150×90°	個	15,100	令和 8	6	内-9	
Y049900020-035	片受口曲管		φ150×45°	個	12,100	令和 8	6	内-9	
Y049900020-036	下水道仮設管		VP φ125	m	1,400	令和 8	6	単-118	
Y049900020-037	両受口曲管		φ125×90°	個	1,790	令和 8	6	内-10	
Y049900020-038	ゴム輪受口自在曲管		φ125×45°	個	4,120	令和 8	6	内-10	
Y049900020-039	接着受口カラー		φ125×45°	個	724	令和 8	6	内-10	
Y049900020-040	シーリング材			m	776	令和 8	6	単-74	

個人用損料<データ無し>

[illegible]