

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173140-00078-11(0)	設計者名	都市計画道路桑部橋磨線
費目	本工事費	工事名	街路整備（工事用道路設置）工事
所属名	桑名建設事務所 事業推進室		
適用車種	一般土木		
入札日（開札日）	令和8年8月4日		
歩掛適用年月日	令和8年6月1日		
単価適用年月日	令和8年6月1日		
適用単価 地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A01：桑名	
	石付	A01：桑名	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 都市計画道路桑部橋南線 街路整備（工事用道路設置）工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 工事区分		金額	主たる工種 施工地域		金額増減	金額増減	摘要
				数量	単価		数量増減	補正無し			
道路改良			式	1		48,015,335					
道路土工			式	1		27,935,507					
掘削工(ICT)			式	1		7,812,000					
掘削(ICT)		土質土砂:施工方法7-7 コンクリート:障害無し;施工 数量10,000m3以上50,0 00m3未満	m3	25,200	310	7,812,000					単-1号 週休有
路体盛土工			式	1		6,309,840					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	10	6,647	66,470					単-2号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	10	909	9,090					単-3号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	5,000	252.4	1,262,000					単-4号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	19,700	252.4	4,972,280					単-5号 週休有
法面整形工			式	1		2,966,040					
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質4 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	3,150	941.6	2,966,040					単-6号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00078-11(0)

設計内訳書

工事名 都市計画道路桑部橋南線 街路整備（工事用道路設置）工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 工事区分		金額	主たる工種 施工地域		金額増減	金額増減	摘要
				数量	単価		数量増減	補正無し			
作業土工			式	1		10,847,627					
床掘り		土質土砂	m3	240	262.5	63,000					単-7号 週休有
埋戻し		土質流用土	m3	160	3,368	538,880					単-8号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	25,430	402.9	10,245,747					単-9号 週休有
排水構造物工			式	1		3,461,396					
側溝工			式	1		2,950,746					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格P03-300-3 00	m	86	6,816	586,176					単-10号 週休有
プレキャストU型側溝		U型側溝規格P03-300-3 00	m	129	18,330	2,364,570					単-11号 週休有
集水側・マンホール工			式	1		510,650					
現場打ち集水側		集水側・街渠側種類現 場打材:コンクリート規格18- 3-25(高炉);法面作業 補正無し	箇所	7	72,950	510,650					単-12号 週休有
構造物撤去工			式	1		54,394					

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部播磨線 街路整備（工事用道路設置）工事	当 初	事業区分		主たる工種	道路改良工事			
			事業区分	工事区分		道路改良	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1		18,564			
防護柵撤去(ガードレール)			m	13	1,428	18,564			単-13号 週休有
構造物取壊し工			式	1		21,244			
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下	m	21	713.8	14,989			単-14号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版:舗装版厚5cm	m ²	28	223.4	6,255			単-15号 週休有
運搬処理工			式	1		14,586			
殺虫剤撒		殺虫剤別:アスファルト殺	m ³	1	3,106	3,106			単-16号 週休有
殺処分		殺虫剤別:アスファルト殺	m ³	1	3,520	3,520			単-17号 週休有
殺運搬		殺虫剤別:汚泥	式	1	4,760	4,760			単-18号 週休有
殺処分		殺虫剤別:汚泥	t	0.04	80,000	3,200			単-19号 週休有
仮設工			式	1		16,564,038			
工事用道路工			式	1		4,977,600			

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部播磨線 街路整備(工事用道路設置)工事	当初	事業区分			主たる工種	道路改良工事		
			事業区分	工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう		大型土のう規格H=1.1 W=1.1m	袋	600	8,296	4,977,600			単-20号 週休有
仮橋・仮栈橋工			式	1		7,242,824			
仮橋下部			式	1	1,997,000	1,997,000			単-21号 週休有
仮橋上部		作業区分架設	t	8.4	19,740	165,816			単-22号 週休有
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	48	1,321	63,408			単-23号 週休有
仮設高欄		形式区分単管φ47型; 作業区分設置	m	10	1,260	12,600			単-24号 週休有
仮設材購入費		仮設下部	式	1	1,390,000	1,390,000			単-25号 週休有
仮設材購入費		仮設上部	式	1	3,614,000	3,614,000			単-26号 週休有
交通管理工			式	1		4,343,614			
交通誘導警備員			人日	110.3	21,830	2,407,849			単-27号 週休有
交通誘導警備員			人日	110.3	17,550	1,935,765			単-28号 週休有
舗装			式	1		10,766,424			

設計内訳書

工事名 都市計画道路桑部播磨線 街路整備(工事用道路設置)工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 道路新設・改築 工事区分 舗装			主たる工種 道路改良工事 施工地域 補正無し		
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		10,766,424			
舗装準備工			式	1		262,424			
不陸整正		補足材有り;補足材種 類・規格クマヤン C-40 ;補足材厚16mm以上 22mm未満	m2	859	305.5	262,424			単-29号 週休有
アスファルト舗装工			式	1		10,504,000			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類クマヤン C-40;仕上り/200mm	m2	3,310	1,666	5,514,460			単-30号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類中密粒状アス ファルト(13);舗装厚50mm;平 均単位13.0m2/t	m2	2,740	1,821	4,989,540			単-31号 週休有
直接工事費			式	1		58,781,759			
共通仮設			式	1		14,822,916			
共通仮設費			式	1		8,583,916			
運搬費			式	1		1,283,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1,283,000	1,283,000			単-32号 週休有

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 都市計画道路桑部播磨線 街路整備(工事用道路設置)工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 道路新設・改築 工事区分 共通仮設費			主たる工種 道路改良工事 施工地域 補正無し		
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1		2,923,816			
木根等処分費			式	1		2,923,816			内-1号 週休有
技術管理費			式	1		3,196,100			
支払初期費(ICT)			式	1		598,000			内-2号 週休有
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1		1,610,000			内-3号 週休有
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外 在経費等(CT)			式	1		988,100			内-4号 週休有
現場環境改善費(率計上) 58,775,039×2.01%			式	1		1,181,000			
共通仮設費(率計上) 60,341,759×10.34%			式	1		6,239,000			
純工事費			式	1		73,604,675			
現場管理費 71,006,575×30.89%			式	1		21,933,000			
工事原価			式	1		95,537,675			
一般管理費等 92,939,575×(18.5%+0.04%)			式	1		17,230,325			

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部橋渡線 街路整備（工事用道路設置）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		112,768,000			
消費税相当額 112,768,000×10%			式	1		11,276,800			
工事費計			式	1		124,044,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		60,341,759	✓
4	直接工事費		58,781,759	✓
5	準備費(処分費)		1,560,000	✓
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		1,566,720	✓
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計(-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品(+)		0	
17	無償貸付機械評価額(+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)		60,341,759	✓
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		58,775,039	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		10.24%	✓
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独(追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)		10.34%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独(追加工事)		6,239,000	✓
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,239,000	✓

- 11 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00078-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		58,781,759	✓
35	直接工事費		58,781,759	✓
36	非対象額計(-)		6,720	✓
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		6,720	✓
42	対象額支給品(+)		0	
43	無償貸付機械評価額(+)		0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)		58,775,039	✓
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		2.01%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)		市街地	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率(補正後)		2.01%	
53	計上額 単独(追加工事)	✓	1,181,000	✓
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		1,181,000	
57	共通仮設費(積上分)		7,402,916	✓
58	準備費	✓	1,283,000	✓
59	準備費・仮設費	✓	2,923,816	✓
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費	✓	3,196,100	✓
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		14,822,916	✓

- 12 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独(追加工事) 純工事費		73,604,675	
3	単独(追加工事) 直接工事費		58,781,759	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		14,822,916	
5	非対象額計(一)		2,598,100	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		2,598,100	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)		0	
11	無償貸付機械評価額(十)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		71,006,575	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		69,439,855	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		30.28%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		30.89%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		21,933,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		21,933,000	

一般管理費等

所収名 桑名建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 14 変更
主工種 道路改良工事

1	工事原価		95,537,675	
2	純工事費		73,604,675	
3	現場管理費		21,933,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(一)		2,598,100	
7	管理費区分9		2,598,100	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		92,939,575	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		91,372,855	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		18.5%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初見積)		92,939,575	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)		0.04%	契約保証費 37,175 円
24	一般管理費等率(補正後)		18.51%	
25	計上額 単独(追加工事)		17,230,325	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		17,230,325	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		システム初期費(ICT)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)	対象機械=バックホウ:	式	1	598,000	598,000			W8010510 管理費区分 無 単-71号	
合 計					598,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	作成費用 (千円) = 1,610.5千円 : /	式	1	1,610,000	1,610,000			W8010610 管理費区分 有 単-72号	
合 計					1,610,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満			単位	m ³	数量	1	単価	6,647
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
路体(築堤)盛土		施工幅員=2.5m未満		m ³	1	6,647		6,647	W210510 管理費区分 無 単-34号
計								6,647	
単価								6,647	円/m ³

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	路体(築堤)盛土			単位	m ³	数量	1	単価	909
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員=2.5m以上4.0m未満		m ³	1	909	909	CB210510 管理費区分 無 単-35号	
計							909		
単価							909	円/m ³	

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1	252.4	252.4	U210510 管理費区分 無 単-36号
路体(築堤)盛土		規格/条件	単位	数量	単価	金額
施工幅員4.0m以上		施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3未満:障害の有無=無し:	m3	1	252.4	252.4
計						252.4
単価						252.4 円/m3

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1	252.4	252.4	U210510 管理費区分 無 単-36号
路体(築堤)盛土		規格/条件	単位	数量	単価	金額
施工幅員4.0m以上		施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3未満:障害の有無=無し:	m3	1	252.4	252.4
計						252.4
単価						252.4 円/m3

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し:土質は質土、砂及び砂質土、粘性土		m ²	1	941.6	941.6	E220010 管理費区分 無 単-37号
計						941.6	
単価						941.6	円/m ²

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂		m ³	1	262.5	262.5	E210030 管理費区分 無 単-38号
計						262.5	
単価						262.5	円/m ³

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		土質流用土		m ³	1	3,368	3,368	CP210410 管理費区分 無 単-39号
計							3,368	
単価							3,368	円/m ³

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m ³	1	402.9	402.9	CP210110 管理費区分 無 単-40号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バ ックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³) / 土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む) / DID区間の有無＝無 し：運搬距離(km) (DID区間無)＝0.3km以 下： 【ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 110(積載)】【タイヤ損耗費110(積載 良好 供用日)】		m ³	1	402.9	402.9	
計							402.9	
単価							402.9	円/m ³

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレート型U型側溝	U型側溝規格PU3-300-300	m	1	6,816	6,816	管理費区分 無 単-41号
U型側溝	作業区分=再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格=300A 300×300×2000：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎砕石施工の有無=有り：基礎砕石の種類=再生ガケ/ヤヅ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）=0.56m ³ /10m：	m	1	6,816	6,816	管理費区分 無 単-41号
計					6,816	
単価					6,816	円/㎡

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレート型U型側溝	U型側溝規格PU3-300-300	m	10	11,210	112,100	管理費区分 無 単-42号
U型側溝	作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格=300A 300×300×2000：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎砕石施工の有無=有り：基礎砕石の種類=再生ガケ/ヤヅ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）=0.56m ³ /10m：	m	10	11,210	112,100	管理費区分 無 単-42号
基面整正		m ²	5.6	499.8	2,798.88	管理費区分 無 単-43号
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格=300.4L2×9.5×50：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	18	2,764	49,752	管理費区分 無 単-44号
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	2	9,307	18,614	管理費区分 無 単-45号
計					183,264.88	
単価					18,330	円/㎡

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋪装版切断	鋪装版種別=アスファルト鋪装版;アスファルト鋪装版厚15cm以下	m	1	713.8	713.8	E8430510 管理費区分 無 単-49号
計					713.8	
単価					713.8	円/m

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋪装版破砕	鋪装版種別=アスファルト鋪装版;鋪装版厚5cm	m ²	1	223.4	223.4	E8430310 管理費区分 無 単-50号
計					223.4	
単価					223.4	円/m ²

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬		m3	1	3,106	3,106	1B227010 管理費区分 無 単-51号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬	設発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不変、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m3	1	3,106	3,106	
計					3,106	
単価					3,106	円/m3

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処処分		m3	1	3,520	3,520	W8020051 管理費区分 有 単-52号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,520	3,520	
計					3,520	
単価					3,520	円/m3

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬 般種別汚泥			式	1	4,760	4,760	Y007610000-001 管理費区分 無
運搬費用							
計						4,760	
単価						4,760	円/式

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般処分 般種別汚泥			t	1	80,000	80,000	Y007600001-001 管理費区分 T
処分費							
計						80,000	
単価						80,000	円/t

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう		大型土のう規格H=1.1m W=1.1m		袋	1	8,296	8,296	管理費区分 無 単-53号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分=製作・設置/袋詰土区分=流用土 :設置作業半径=5m以下/設置面高さ(H) =-3m≤H≤2m:		袋	1	8,296	8,296	管理費区分 無 単-53号
計							8,296	
単価							8,296	円/袋

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
板橋下部				式	1	1,997,000	1,997,000	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込み工		H形鋼の型式=H300:ウォータージェットの有 無=有:最大R値=50以上80以下:打込長=2 5m以下:クローラークレーン規格=クローラ ークレーン油圧ラチスジブ型50~55t吊:		本	6	150,200	901,200	管理費区分 無 単-54号
礎施工費		H300		箇所	6	36,900	221,400	Z006740012 管理費区分 無
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)		作業区分=設置:クローラークレーン規格=ク ローラークレーン油圧ラチスジブ型50~55t吊 :		t	13.68	63,850	873,468	管理費区分 無 単-55号
計							1,996,068	
単価							1,997,000	円/式

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仮橋上部 作業区分架設		単位	1	数量	1	単価	19,740
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		作業区分＝架設：クレーン機種・規格＝クローラクレーン油圧ラチスジブ型50～55t吊	1	1	19,740	19,740	※252810 管理費区分 無 単-56号	
計						19,740		
単価						19,740	円/1	

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕		単位	m2	数量	1	単価	1,321
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		作業区分＝設置：クレーン機種・規格＝クローラクレーン油圧ラチスジブ型50～55t吊：／	m 2	1	1,321	1,321	※252820 管理費区分 無 単-57号	
計						1,321		
単価						1,321	円／m2	

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄 形式区分=単管パイプ型;作業区分=設置		m	1	1,260	1,260	№252830 管理費区分 無 単-58号
高欄設置・撤去工		m	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円/m

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材購入費 仮設下部		式	1		1,390,000	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		t	13.11	103,500	1,356,885	№250010 管理費区分 無 単-59号
スチフナープレート		t	0.03	206,000	6,180	Y000002000-003 管理費区分 無
トッププレート		t	0.13	205,000	26,650	Y000002000-004 管理費区分 無
計					1,389,715	
単価					1,390,000	円/式

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛送川年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材購入費	仮設上部				1	3,614,000	
鋼矢板・H形鋼（埋設）	仮設材の種類＝H形鋼：新品中古別＝中古品			0.93	103,500	96,255	※250010 管理費区分 無 単-59号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	同上			6.63	108,000	716,040	※250010 管理費区分 無 単-60号
覆工板	鋼製（補強型）中古		m ²	48	54,800	2,630,400	Y007150000-001 管理費区分 無
単管パイプ	L=1m		本	20	565	11,300	Y3C2010010-001 管理費区分 無
単管パイプ	L=5m		本	8	2,670	21,360	Y3C2010010-002 管理費区分 無
溝形鋼	9×300×90			0.58	115,000	66,700	Y031028000-001 管理費区分 無
等辺山形鋼	10×100×100			0.09	125,000	11,250	Y031031000-001 管理費区分 無
摩擦接合用高力ボルト	F10T M22×65		組	48	234	11,232	Y000110000-001 管理費区分 無
摩擦接合用高力ボルト	F10T M22×75		組	24	248	5,952	Y000110000-002 管理費区分 無
摩擦接合用高力ボルト	F10T M22×95		組	12	273	3,276	Y000110000-003 管理費区分 無
摩擦接合用高力ボルト	F10T M22×100		組	12	280	3,360	Y000110000-004 管理費区分 無

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛送川年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材購入費	仮設上部				1	3,614,000	
スチフナープレート	PL-12×144×546		t	0.12	205,000	24,600	Y000002000-001 管理費区分 無
テーパープレート	PL-(6～19)×300×300		t	0.05	227,000	11,350	Y000002000-002 管理費区分 無
計						3,613,075	
単価						3,614,000	円/式

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	305.5
規格	補足材有り:補足材種類・規格クッション C-40;補足材整正厚16mm以上22mm未満						
名称	不陸整正	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=16mm以上22mm未満:補足材料=クッション C-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	305.5	305.5	LB410010 管理費区分 無 単-63号
計						305.5	
単価						305.5	円/m ²

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,666
規格	路盤材種類クッション C-40;仕上り厚200mm						
名称	下層路盤(車道・路肩部)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=クッション C-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,666	1,666	LB410030 管理費区分 無 単-64号
計						1,666	
単価						1,666	円/m ²

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²	1	1,821	1,821	1,821
材料種類再生密粒度7スツ(13):舗装厚50mm:平均幅員3.0m超						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超・1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm・材料=再生密粒度アスコン(13):混青材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,821	1,821	CB410260 管理費区分 無 単-65号
計					1,821	
単価					1,821	円/m ²

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,283,000	1,283,000	1,283,000
重建設機械分解組立輸送						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=クローラークレーン系35超80下(クランク0.6超2下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0))	回	1	1,283,000	1,283,000	N8010350 管理費区分 無 単-66号
計					1,283,000	
単価					1,283,000	円/回

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	園削 (ICT) 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	310
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					301.78		
労務構成比率		%	27.38				
運転手 (特殊)		%	27.38	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.82				
軽油		%	15.82	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	56.8				
バックホウ (標準・ICT施工対応型)	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t 吊	%	39.56	29,800	29,800		L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	%	17.24	13,000	13,000		L001300004 管理費区分 無
諸雑費		式					ZXXXX001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無 J04 施工数量	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,647
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					6,722.7		
労務構成比率		%	99.11				
普通作業員		%	90.7	25,400	24,980		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.41	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.66				
振動ローラー (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.66	1,560	1,620		L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZXXXX001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満						

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	909
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				857.6			
労務構成比率		%	76.16				
運転手(特殊)		%	67.28	28,900	30,804	80114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.88	25,400	21,990	80102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.54				
軽油		%	8.54	138	146	Z00670Z002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.3				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%	8.01	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	7.29	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZA000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	252.4
規格	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				240.29			
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	30,804	80114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	80102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98	138	146	Z00670Z002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ [湿地]	7t級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZA000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m ³ 未満						
J03 雑費の有無	無し						

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	262.5
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				244.12			
労務構成比率		%	53.87				
運転手 (特殊)		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	23.66				
軽油		%	23.66	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z00000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	3,368
規格	最大埋戻し 1m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,339.7			
労務構成比率		%	87.5				
普通作業員		%	53.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	25.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
運転手 (特殊)		%	8.82	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	3.55				
軽油		%	2.72	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	152	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.95				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積 0.45 m ³	%	8.37	18,200	18,200	R000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 60~80 kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無	

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	m ³	1		3,368	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻し幅1m未満					

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 N ⁺ 砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	1		402.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 削減率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積載 【10t 積載 良好 供用日】	%	44.67	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	X000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	N ⁺ 砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WB821410

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m				
再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372300A 300×300×2000 無し 無し 有り		10			6,816	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	4,424.76	44,247	0001365003 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	同上	m	10	2,256.028	22,566	0001365003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	2,000	1,344	2002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					68,160	
単価					6,816	円/m
J01 作業区分	再利用撤去・据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.56 m ³ /10m					

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WB821410

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m				
据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m		10			11,210	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	4,424.76	44,247	0001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	13,300	66,500	2002308010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	2,000	1,344	2002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					112,100	
単価					11,210	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.56 m ³ /10m					

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	499.8
標準単価						508	
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-44号

VB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	2,764
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	1,003.68	100,368	J001367002 管理費区分 無 Z1	
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,760	176,000	Z002324006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		32	Z53000004 管理費区分 無 Z1	
計					276,400		
単価					2,764	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

- 66 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

C8222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	現場打ち集水溝・街頭排水（本体） 18-8-25（高戸） 0.24m ³ を超え0.26m ³ 以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（舗装）	単位	箇所	数量	1	単価	49,640
名称	規格/条件	単位	積成比率	標準単価	単価	摘要	
機械積成比率		%	0.75				
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%	0.64	9,840	10,800	J001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	0.08	8,800	9,810	J001010007 管理費区分 無	
その他（機械）		%				J00000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZS000001 管理費区分 無	
J01 コット規格	18 8 25（高戸）						
J02 1箇所当りコット使用量	0.24m ³ を超え0.26m ³ 以下						
J03 コット打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設						
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（舗装）						

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-47号

V8821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	蓋版 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,310
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	406.98	40,698	J001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋（鋼）	500×500用 110° 開閉 普通目 T-25	枚	100	22,900	2,290,000	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1	
諸経費（まるめ）		式	1		302	ZS3000004 管理費区分 無 Z21	
計					2,331,000		
単価					23,310	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-48号

W8810530

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護欄撤去工 (ガードレール撤去工)		m	1	1,428	1,428	0001114002 管理費区分 無 Z1
規格		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,428	1,428	0001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS30000034 管理費区分 無 ZZ1
計					1,428	
単価					1,428	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB430510

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1		713.8	
規格		777mm舗装版 15cm以下 全ての費用				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	152	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		713.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	R001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 757mm舗装版厚	15cm以下					
J05 割削の内訳	全ての費用					

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		223.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.52	28,900	30,801	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	I001010012 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

W8020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	処分費 (m3)			単位 m3	数量	100	単価 3,520	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As税	m3	100	3,520	352,000	Y007600000-001 管理費区分 T	
計						352,000		
単価						3,520	円/m3	

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

W8252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	8,296
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.294	31,008	9,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	0.294	29,274	8,606	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.294	24,990	7,347	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
耐候性大型土のう袋材	H=1.1m W=1.1m長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	Y000561101-001 管理費区分 無			
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:	日	0.294	49,820	14,647	RK250500 管理費区分 無 単-73号			
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		244	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					82,960				
単価					8,296	円/袋			
J01 作業区分	製作・設置								
J02 袋粘土区分	流用土								
J03 設置作業半径	5m以下								
J04 設置面高さ(H)	-3m≤H≤2m								

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WB252860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭基礎設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラークレーン油圧ラチスジブ型50～55t吊			10	63,850	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘りよう世話役		人	2.1	45,696	95,961	R0124 管理費区分 無 制増率 0% Z1
掘りよう特殊工		人	4.9	37,638	184,426	R0122 管理費区分 無 制増率 0% Z1
溶接工		人	1.8	35,292	63,525	R0113 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
クローラークレーン運転	クローラークレーン規格=油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊	日	1.7	125,400	213,180	RK250420 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	13%	式	1		48,921	ZS8000004 管理費区分 無 制増率 0% Z1
計					638,500	
単価					63,850	円/1
J01 作業区分	設置					
J02 クローラークレーン規格	クローラークレーン油圧ラチスジブ型50～55t吊					

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WB252810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧ラチスジブ型50～55t吊			10	19,740	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘りよう世話役		人	0.62	45,696	28,331	R0124 管理費区分 無 制増率 0% Z1
掘りよう特殊工		人	2.1	37,638	79,039	R0122 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員		人	0.41	24,990	10,245	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
クローラークレーン運転	クローラークレーン規格=油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊	日	0.58	125,400	72,732	RK250420 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1		7,053	ZS8000004 管理費区分 無 制増率 0% Z1
計					197,400	
単価					19,740	円/1
J01 作業区分	架設					
J02 クレーン機種・規格	クローラークレーン油圧ラチスジブ型50～55t吊					

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-57号

WB252820

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称 工 作 名 称 規 格 設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型50～55t吊						m 2	1,321
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.45	31,008	13,953	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.5	34,068	51,102	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.27	24,990	6,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クローラクレーン運転		クローラクレーン規格=油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊	日	0.47	125,400	58,938	RK250420 管理費区分 無 単-76号
諸雑費(率+まるめ)		2%	式	1		1,360	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						132,100	
単価						1,321	円/m 2
J01 作業区分		設置					
J02 クレーン機種・規格		クローラクレーン油圧ラチスジブ型50～55t吊					

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-58号

WB252830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称 高欄設置・撤去工						m	1,260
規 格 単管パイプ型 設置						数量	100
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員			人	3.8	24,990	94,962	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
諸雑費(まるめ)			式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						126,000	
単価						1,260	円/m
J01 形式区分		単管パイプ型					
J02 作業区分		設置					

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

WB250010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	H形鋼 中古品	t	1	103,500	103,500	Y007054102-001 管理費区分 無 Z1
H形鋼 市中価格	300×300×10×15	t	1	103,500	103,500	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					103,500	
単価					103,500	円/t
J01 仮設材の種類 J02 新品中古別	H形鋼 中古品					

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WB250010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	H形鋼 中古品	t	1	108,000	108,000	Y007054102-002 管理費区分 無 Z1
H形鋼 市中価格	594×302×14×23	t	1	108,000	108,000	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					108,000	
単価					108,000	円/t
J01 仮設材の種類 J02 新品中古別	H形鋼 中古品					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	不陸整正 有り 16mm以上22mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 305.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				203.49		
労務構成比率		%	61.63			
運転手 (特殊)		%	30.28	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.48	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.73	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.14	31,000	31,003	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
クラッシャーラン	C-40	%	14.22	1,200	5,200	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	5.63	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.52			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 1m	%	14.82	37,600	37,600	X000701021 管理費区分 無

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	305.5
規格	有り 16mm以上22mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	1.86	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	1.84	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 補足材料の有無	有り					
	J02 補足材料平均厚さ	16mm以上22mm未満					
	J03 補足材料	クラッシャー C-40					
	J04 費用の内訳	全ての費用					

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410030

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,666
下層路盤 (車道・路肩部)							
規格		200mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,289.3		
労務構成比率			%	18.33			
運転手 (特殊)			%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	75.95			
クラッシャーラン		C-40	%	74.21	753,000	1,040,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油			%	1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410030

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,666
下層路盤 (車道・路肩部)							
規格		200mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用					
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	5.72			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	R000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)			%				RR0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		200 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		クラッシャー C-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,821
標準単価			1,808.7	
労務構成比率		%	10.17	
普通作業員		%	3.66	25,400
運転手(特殊)		%	2.06	28,900
特殊作業員		%	2.03	28,300
土木一般世話役		%	0.73	31,000
その他(労務)		%		
材料構成比率		%	88.45	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.7	580,000
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103
軽油		%	0.49	138

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,821
その他(材料)		%		
機械構成比率		%	1.38	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.88	29,500
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.14	4,480
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480
その他(機械)		%		
諸雑費		%		
J01 平均幅員	3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm			
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)			
J06 経費材料種別	プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳	全ての費用			

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-66号

W6010350

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下標準(1.0))		回	1	1,283,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	29,274	161,007	80101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	52,800	79,200	1001130006 管理費区分 無 Z1,Z2
運搬費等率	434%	式	1		1,042,498	257210040 管理費区分 無 Z1,Z2
諸雑費(まるめ)		式	1		295	253000004 管理費区分 無 Z2
計					1,283,000	
単価					1,283,000	円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)					
J02 機械質量区分	クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)					

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB320510

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	1	171.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				168.29		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	57.19	28,300	29,274	80101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	29.47	31,000	31,008	80125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.5	25,400	24,990	80102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				280000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				280000001 管理費区分 無 割増率 0%
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐竹					

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB320560

集積積込み(機械施工)(伐木除根)				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格	単位	数量	1	単価
有り 全ての費用					98.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価				95.646	
労務構成比率		%	60.67		
運転手(特殊)		%	32.91	28,900	30,804
土木一般世話役		%	15.55	31,000	31,008
普通作業員		%	12.21	25,400	24,990
材料構成比率		%	10.15		
軽油		%	10.15	138	146
機械構成比率		%	29.18		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.22	14,700	14,700
掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	3.96	2,310	2,310
諸雑費		式			

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB320560

集積積込み(機械施工)(伐木除根)				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格	単位	数量	1	単価
有り 全ての費用					98.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
J01 除根作業の有無	有り				
J02 費用の内訳	全ての費用				

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB320580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	運搬 (伐木除根) 機械施工 有り 有り 21.0km以下 全ての費用	単位 m3	数量 1	単価 2,785
標準単価			2,660.4	
労務構成比率		%	30.16	
運転手 (一般)		%	30.16	23,600
材料構成比率		%	11.41	26,724
軽油		%	11.41	138
機械構成比率		%	58.43	146
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[オンロード・ディーゼル] 10t 積載 【10t 積載 良好 供用日】	%	58.43	35,847 (35,100) (747)
諸雑費		式		2006702002 管理費区分 無
J01 積込条件	機械施工 有り			
J02 除根作業の有無	有り			
J03 DID区間の有無	有り			
J07 運搬距離 (機械・除根有・DID有)	21.0km以下			
J10 費用の内訳	全ての費用			

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-71号

WB010510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	システム初期費 (ICT)				単位	式	数量	1	単価	598,000
規格	バックホウ									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ		式	1	598,000	598,000	2006890002 管理費区分 無		
計							598,000			
単価							598,000	円/式		
J01 対象機械		バックホウ								

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-72号

WPD10610

名称		単位	式	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(1CT)		式		1	1,610,500	1,610,500	管理費区分 9
規格						1,610,000	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1	1,610,500	1,610,500	管理費区分 9
計						1,610,500	
単価						1,610,000	円/式
J01 作成費用(千円)		1,610.5 千円					

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-73号

WK250500

名称		単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		人		1	30,804	30,804	管理費区分 無 削減率 0%
規格						49,820	
製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人	1	30,804	30,804	管理費区分 無 削減率 0%
軽油			l	63	146	9,198	管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817	管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1		1	管理費区分 無
計						49,820	
単価						49,820	円/日
J01 作業区分		製作・設置					
J02 設置作業半径		5m以下					
J03 設置面高さ(H)		-3m≤H≤2m					

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-74号

WK250490

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 90kW (普通型)	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50~55t吊	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
軽油			L	72	146	10,512	Z006702002 管理費区分 無 Z1
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	667~725kN 90kW		供用日	1.32	22,900	30,228	R000503009 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 50~55t吊		供用日	1.32	63,700	84,084	R000401205 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		72	Z53000004 管理費区分 無 Z1
計						155,700	
単価						155,700	円/日
J01 パイプロハンマの規格	電動式パイプロハンマ 90kW (普通型)						
J02 クローラクレーン規格	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50~55t吊						

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-75号

WK250470

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭打ち用ウォータージェット運転							
軽油			L	136	146	19,856	Z006702002 管理費区分 無 Z1
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第3次) 14.7MPa 32.5L/min		供用日	1.32	47,100	62,172	R000504007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	Z53000004 管理費区分 無 Z1
計						82,030	
単価						82,030	円/日

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-76号

WK250420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
軽油		L	72	146	10,512	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(2014年規制) 50～55t吊	供用日	1.32	63,700	84,034	M000401205 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					125,400	
単価					125,400	円/日
J01 クローラクレーン規格	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊					

- 107 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00078-11(0)

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-001	スチフナープレート	PL-12×144×546	L	205,000	令和 8	6	単-26
Y000002000-002	チーバープレート	PL-(6～19)×300×300	t	227,000	令和 8	6	単-26
Y000002000-003	スチフナープレート	PL-9×145×268	t	206,000	令和 8	6	単-25
Y000002000-004	トッププレート	PL-16×290×300	t	205,000	令和 8	6	単-25
Y000110000-001	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22×65	組	234	令和 8	6	単-26
Y000110000-002	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22×75	組	248	令和 8	6	単-26
Y000110000-003	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22×95	組	273	令和 8	6	単-26
Y000110000-004	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22×100	組	280	令和 8	6	単-26
Y000301000-001	グレーチング蓋(例)	500×500用 110" 開閉 普通目 T-25	枚	22,900	令和 8	6	単-47
Y000301000-002	グレーチング蓋	車道用 普通目 300用 L=500	枚	8,900	令和 8	6	単-45
Y000561101-001	断続性大型土のう袋材	H=1.1m W=1.1m長期仮設(3年)対応	袋	4,300	令和 8	6	単-53
Y007054102-001	H形鋼 市中価格	300×300×10×15	t	115,000	令和 8	6	単-59
Y007054102-002	H形鋼 市中価格	594×302×14×23	t	120,000	令和 8	6	単-60
Y007150000-001	覆工板	鋼製(補強型)中古	m ²	54,800	令和 8	6	単-26
Y007600000-001	処分費	As級	m ³	3,520	令和 8	6	単-52
Y007600001-001	処分費	汚泥	t	80,000	令和 8	6	単-19
Y007600001-002	処分費	樹株	t	40,000	令和 8	6	内 1
Y007610000-001	運搬費用	汚泥	式	4,760	令和 8	6	単-18
Y007700001-001	3次元出来形管理・3次元データの納品費		式	988,100	令和 8	6	内-4
Y031028000-001	溝形鋼	9×300×90	t	115,000	令和 8	6	単-26
Y031031000-001	等辺山形鋼	10×100×100	t	125,000	令和 8	6	単-26
Y3C2010010-001	単管パイプ	L=1m	本	565	令和 8	6	単-25
Y3C2010010-002	単管パイプ	L=5m	本	2,670	令和 8	6	単-26
Z006740012	雑施工費	H300	箇所	39,900	令和 8	6	単-21
Z006890002	システム初期費	バックホウ	式	598,000	令和 8	6	内 71

- 108 -

三重県 県土整備部

