【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173130-00032-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事
所属名	桑名建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日		
単価適用年月日	令和 8年 6月 8日		
適用単価地区 一般材料	A00：桑名		
適用単価地区 生コン	A01：桑名		
適用単価地区 石材	A01：桑名		
適用単価地区			
適用単価地区			
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年　月　日 ～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		22,578,031			
舗装工(1号箇所)		式	1		15,799,781			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		15,799,781			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000	m2	4,330	3,319	14,371,270			単-1号 週休有
クラック防止シート張	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	217	2,169	470,673			単-2号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別As殻	m3	217	2,534	549,878			単-3号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	217	1,880	407,960			単-4号 週休有
区画線工(1号箇所)		式	1		561,824			
区画線工		式	1		561,824			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1,160	374.4	434,304			単-5号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	320	398.5	127,520			単-6号 週休有
排水構造物工(1号箇所)		式	1		451,509			
舗装取壊し工		式	1		36,363			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	16	713.8	11,420			単-7号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm	m2	8	223.4	1,787			単-8号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破砕	m3	1	5,148	5,148			単-9号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	1,880	1,880			単-10号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	7	2,304	16,128			単-11号 週休有
構造物取壊し工		式	1		231,377			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	9	17,380	156,420			単-12号 週休有
蓋版撤去	蓋種類鋳鋼板	枚	1	252.4	252			単-13号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去	蓋種類グレーチング	枚	8	622.3	4,978			単-14号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類縞鋼板・グレーチング	t	0.5	18,080	9,040			単-15号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻（鉄筋）	m3	9	1,743	15,687			
殻処分	殻種別コンクリート殻（鉄筋）	m3	9	5,000	45,000			
側溝工		式	1		14,478			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU形側溝	PU3-300A	m	1	11,190	11,190			単-18号 週休有
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25（高炉）	m3	0.1	32,880	3,288			単-19号 週休有
舗装復旧工		式	1		147,591			
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	9	6,753	60,777			単-20号 週休有
下層路盤	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140mm	m2	14	1,083	15,162			単-21号 週休有
上層路盤	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	14	1,426	19,964			単-22号 週休有

508-k173130-00032-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	14	1,904	26,656			単-23号 週休有
表層	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)（仮舗装）;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	14	1,788	25,032			単-24号 週休有
側溝清掃工		式	1		21,700			
側溝清掃		m	40	542.5	21,700			単-25号 週休有
仮設工(1号箇所)		式	1		721,200			
交通管理工		式	1		721,200			
交通誘導警備員		式	1	721,200	721,200			単-26号 週休有
舗装工(2号箇所)		式	1		4,709,405			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		4,709,405			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000	m2	1,290	3,319	4,281,510			単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クラック防止シート張	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	65	2,169	140,985			単-28号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別As殻	m3	65	2,534	164,710			単-29号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	65	1,880	122,200			単-30号 週休有
区画線工(2号箇所)		式	1		164,912			
区画線工		式	1		164,912			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	350	374.4	131,040			単-31号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	85	398.5	33,872			単-32号 週休有
仮設工(2号箇所)		式	1		169,400			
交通管理工		式	1		169,400			
交通誘導警備員		式	1	169,400	169,400			単-33号 週休有
直接工事費		式	1		22,578,031			

三重県　県土整備部

508-k173130-00032-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		4,418,900			
共通仮設費		式	1		275,900			
運搬費		式	1		275,900			
建設機械運搬費	基地→1号箇所	台	1	97,300	97,300			単-34号 週休有
建設機械運搬費	1号箇所→2号箇所	台	1	81,300	81,300			単-35号 週休有
建設機械運搬費	2号箇所→基地	台	1	97,300	97,300			単-36号 週休有
共通仮設費（率計上） 22,578,031×18.35%		式	1		4,143,000			
純工事費		式	1		26,996,931			
現場管理費 26,996,931×39.72%		式	1		10,723,000			
工事原価		式	1		37,719,931			
一般管理費等 37,719,931×（20.55%＋0.04%）		式	1		7,766,524			
スクラップ処分		式	1		-22,455			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		45,464,000			
消費税相当額 45,464,000×10%		式	1		4,546,400			
工事費計		式	1		50,010,400			

508-k173130-00032-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	22,578,031	
4	直接工事費	22,578,031	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	577,040	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	22,578,031	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	22,000,991	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.98%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	18.35%	週休２日制補正係数／1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）	4,143,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,143,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	22,578,031	
35	直接工事費	22,578,031	
36	非対象額計（－）	577,040	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	577,040	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	22,000,991	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.07%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.07%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	275,900	
58	運搬費	275,900	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,418,900	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	26,996,931	
3	単独（追加工事）　直接工事費	22,578,031	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,418,900	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	26,996,931	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	26,419,891	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	32.45%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	39.72%	週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）	10,723,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,723,000	

一般管理費等

所属名　桑名建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価	37,719,931	
2	純工事費	26,996,931	
3	現場管理費	10,723,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	37,719,931	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	37,142,891	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.55%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	37,719,931	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　15,087 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.59%	
25	計上額　単独（追加工事）	7,766,524	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,766,524	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価	3,319
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m 2	1	3,319	3,319	WB430210 管理費区分 無 単-37号
計					3,319	
単価					3,319	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	2,169
規格	W=100cm 引張強度40N/mm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	339.8	339.8	CB430930 管理費区分 無 単-38号
クラック防止シート（材料費）		m	1.15	1,590	1,828.5	CB430931 管理費区分 無 単-39号
計					2,168.3	
単価					2,169	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,534
規格	殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝16.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	2,534	2,534	CB430020 管理費区分 無 単-40号
計					2,534	
単価					2,534	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	1,880
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	1,880	1,880	WB020051 管理費区分 T 単-41号
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	374.4
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	374.4	374.4	WB821210 管理費区分 無 単-42号
計					374.4	
単価					374.4	円／m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	398.5
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	398.5	398.5	WB821210 管理費区分 無 単-43号
計					398.5	
単価					398.5	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	713.8
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	713.8	713.8	CB430510 管理費区分 無 単-44号
計					713.8	
単価					713.8	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	223.4
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	223.4	223.4	CB430310 管理費区分 無 単-45号
計					223.4	
単価					223.4	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,148
規格	殻種別舗装版破砕						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	5,148	5,148	CB227010 管理費区分 無 単-46号
計					5,148	
単価					5,148	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	1,880
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	1,880	1,880	WB020051 管理費区分 T 単-47号
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,304
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,304	2,304	CB210030 管理費区分 無 単-48号
計					2,304	
単価					2,304	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,380
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-49号
計					17,380	
単価					17,380	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版撤去	単位	枚	数量	1	単価	252.4
規格	蓋種類縞鋼板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	252.4	252.4	WB821430 管理費区分 無 単-50号
計					252.4	
単価					252.4	円／枚

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版撤去	単位	枚	数量	1	単価	622.3
規格	蓋種類グレーチング						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	622.3	622.3	WB821430 管理費区分 無 単-51号
計					622.3	
単価					622.3	円／枚

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	18,080
規格	発生材種類縞鋼板・グレーチング						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝14.0km以下：	t	1	8,089	8,089	CB010410 管理費区分 無 単-52号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1	9,984	9,984	CB010420 管理費区分 無 単-53号
計					18,073	
単価					18,080	円／t

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,743
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全での費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,743	1,743	CB227010 管理費区分 無 単-54号
計					1,743	
単価					1,743	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	5,000	5,000	WB020051 管理費区分 T 単-55号
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU形側溝	単位	m	数量	1	単価	11,190
規格	PU3-300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	1	11,190	11,190	WB821410 管理費区分 無 単-56号
計					11,190	
単価					11,190	円／m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	32,880
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	32,880	32,880	CB240010 管理費区分 無 単-57号
計					32,880	
単価					32,880	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,753
規格	施工幅員2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1	6,753	6,753	CB210520 管理費区分 無 単-58号
計					6,753	
単価					6,753	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤	単位	m2	数量	1	単価	1,083
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,083	1,083	CB410031 管理費区分 無 単-59号
計					1,083	
単価					1,083	円／m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	1,426
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,426	1,426	CB410041 管理費区分 無 単-60号
計					1,426	
単価					1,426	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層	単位	m2	数量	1	単価	1,904
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,904	1,904	CB410240 管理費区分 無 単-61号
計					1,904	
単価					1,904	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	1,788
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)（仮舗装）;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,788	1,788	CB410260 管理費区分 無 単-62号
計					1,788	
単価					1,788	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝清掃	単位	m	数量	1	単価	542.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	側溝蓋規格＝無蓋：	m	1	542.5	542.5	CB433510 管理費区分 無 単-63号
計					542.5	
単価					542.5	円／m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	721,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	17.6	21,830	384,208	WB010211 管理費区分 無 単-64号
交通誘導警備員B		人日	19.2	17,550	336,960	WB010212 管理費区分 無 単-65号
計					721,168	
単価					721,200	円／式

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価	3,319
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	1	3,319	3,319	WB430210 管理費区分 無 単-37号
計					3,319	
単価					3,319	円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	2,169
規格	W=100cm 引張強度40N/mm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	339.8	339.8	CB430930 管理費区分 無 単-38号
クラック防止シート（材料費）		m	1.15	1,590	1,828.5	CB430931 管理費区分 無 単-39号
計					2,168.3	
単価					2,169	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,534
規格	殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝16.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,534	2,534	CB430020 管理費区分 無 単-40号
計					2,534	
単価					2,534	円／m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	1,880
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	1,880	1,880	WB020051 管理費区分 T 単-47号
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	374.4
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	374.4	374.4	WB821210 管理費区分 無 単-42号
計					374.4	
単価					374.4	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	398.5
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	398.5	398.5	WB821210 管理費区分 無 単-43号
計					398.5	
単価					398.5	円／m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	169,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	4.3	21,830	93,869	WB010211 管理費区分 無 単-64号
交通誘導警備員B		人日	4.3	17,550	75,465	WB010212 管理費区分 無 単-65号
計					169,334	
単価					169,400	円／式

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	97,300
規格	基地→1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝33.6km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有：運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)＝10,300円：	台	1	97,300	97,300	WB010010 管理費区分 無 単-66号
計					97,300	
単価					97,300	円／台

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	81,300
規格	1号箇所→2号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝0.618km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有：運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)＝10,300円：	台	1	81,300	81,300	WB010010 管理費区分 無 単-67号
計					81,300	
単価					81,300	円／台

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	97,300
規格	2号箇所→基地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝33.8km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有：運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)＝10,300円：	台	1	97,300	97,300	WB010010 管理費区分 無 単-68号
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（1）

単-37号　　WB430210

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,319
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	31,008	4,248	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.41	29,274	12,002	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.683	24,990	17,068	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	15,200	191,109	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	139	5,977	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	260,600	35,702	WK430050 管理費区分 無 単-69号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	74,970	10,270	WK430060 管理費区分 無 単-70号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	153,300	21,002	WK430070 管理費区分 無 単-71号 Z1

508-k173130-00032-11(0)

参考資料（1）

単-37号　　WB430210

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,319
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	59,620	8,167	WK430080 管理費区分 無 単-72号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	56,800	7,781	WK430090 管理費区分 無 単-73号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1		18,574	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					331,900	
単価					3,319	円／ｍ２
J01 平均切削深さ J02 即日舗設層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB430930

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	339.8
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				340.46		
労務構成比率		%	91.58			
普通作業員		%	50.01	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
逆転手（特殊）		%	5.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.65	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.85			
軽油		%	0.74	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.57			

508-k173130-00032-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB430930

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	339.8
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	%	6.59	17,800	17,800	M000820006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB430931

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート（材料費）	単位	m	数量	1	単価	1,590
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	1,590	Y001117000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB430020

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	2,534
規格	無し 16.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,371.6		
労務構成比率		%	45.78			
運転手（一般）		%	45.78	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.38			
軽油		%	13.38	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.84			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 16.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-41号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	1,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻	m３	100	1,880	188,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					188,000	
単価					1,880	円／m3

参考資料（1）

単-42号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	374.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,720	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,400	
単価					374.4	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-42号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	374.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-43号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	398.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	146	6,424	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,776	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					398,500	
単価					398.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-43号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	398.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	713.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	713.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	223.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	223.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,148
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,846.9		
労務構成比率		%	39.87			
運転手（一般）		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	22.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-47号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	1,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻	m３	100	1,880	188,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					188,000	
単価					1,880	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,304
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-49号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-50号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	252.4
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	252.328	25,232	Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					25,240	
単価					252.4	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-51号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	622.3
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種）　40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100	622.282	62,228	Q001367002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					62,230	
単価					622.3	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	8,089
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,750.7		
労務構成比率		%	83.4			
運転手（特殊）		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB010420

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,984
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,566.6		
労務構成比率		%	83.47			
運転手（特殊）		%	41.98	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.08	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.8			
軽油		%	2.8	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.73			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.73	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,743
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-55号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	5,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋Co殻	m３	100	5,000	500,000	Y007600000-002 管理費区分 T
計					500,000	
単価					5,000	円／m3

参考資料（1）

単-56号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	11,190
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.46m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,424.76	44,247	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5	13,300	66,500	Z002308010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.552	2,000	1,104	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		49	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					111,900	
単価					11,190	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.46 m3/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	32,880
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	71.32	20,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB210520

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,753
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,824.8		
労務構成比率		%	98.98			
普通作業員		%	89.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	9.64	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	0.26			
軽油		%	0.26	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.76			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.76	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,083
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手（特殊）		%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	17.77	120,000	280,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,083
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	140 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,426
規格	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手（特殊）		%	25.16	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
粒度調整砕石	M－３０	%	23.44	170,000	550,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

508-k173130-00032-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,426
規格	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,904
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,636.1		
労務構成比率		%	17.5			
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	4.08	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.99	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.45	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	80.61			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	72.31	470,000	555,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.93	103	139	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	146	Z006702002 管理費区分 無

508-k173130-00032-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,904
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,788
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.65	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	79.88	580,000	555,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.42	103	139	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	146	Z006702002 管理費区分 無

508-k173130-00032-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,788
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB433510

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝清掃（人力清掃工）	単位	m	数量	1	単価	542.5
規格	無蓋						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				549		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	74.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	25.97	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格	無蓋					

参考資料（1）

単-64号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	21,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円／人日

参考資料（1）

単-65号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

参考資料（1）

単-66号　　WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	97,300
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 33.6km 無　有 10300円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,300	
単価					97,300	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 33.6 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 10,300 円					

参考資料（1）

単-67号　　WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	81,300
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 0.618km 無　有 10300円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					81,300	
単価					81,300	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 0.618 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 10,300 円					

参考資料（1）

単-68号　　WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	97,300
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 33.3km 無　有 10300円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,300	
単価					97,300	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 33.3 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 10,300 円					

参考資料（2）

単-69号　　WK430050

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	260,600
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215	146	31,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次） 切削幅２．０ｍ 深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					260,600	
単価					260,600	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-70号　　WK430060

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	74,970
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39	146	5,694	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,970	
単価					74,970	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-71号　　WK430070

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	153,300
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					153,300	
単価					153,300	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-72号　　WK430080

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	59,620
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	146	4,234	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,620	
単価					59,620	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-73号　　WK430090

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ運転						
規格	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,800

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	146	3,212	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					56,800	
単価					56,800	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001117000-001	クラック防止材		m	1,590	令和 8	6	単-39
Y007600000-001	処分費	As殻	m３	1,880	令和 8	6	単-41
Y007600000-001	処分費	As殻	m３	1,880	令和 8	6	単-47
Y007600000-002	処分費	鉄筋Co殻	m３	5,000	令和 8	6	単-55

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考