

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173130-00057-11(0)	設計者名	一般県道大泉多度線舗装修繕工事（その2）
費目	本工事費	工事名	一般県道大泉多度線舗装修繕工事（その2）
所属名	桑名建設事務所 保安室		
適川単価	一般土木		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適川年月日	令和 8年 7月15日		
単価適用年月日	令和 8年 7月15日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A01：桑名	
	石材	A01：桑名	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般県道大泉多度線舗装修繕工事（その2）	当 初	事業区分		主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		9,648,830			
舗装工			式	1		8,896,368			
切削ローレイ工			式	1		8,896,368			
切削ローレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファ ルト種類(一層)改質As 密粒11型(20)DS3000	m2	2,120	3,872	8,208,640			単-1号
クラック防止シート		W=100cm 引張強度40N /mm以上	m	106	2,167	229,702			単-2号
搬運機(路面切削)		殻種別As殻	m3	106	2,441	258,746			単-3号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	106	1,880	199,280			単-4号
区画線工			式	1		422,862			
区画線工			式	1		422,862			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	650	433.1	281,515			単-5号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一般県道大泉多度線舗装修繕工事（その2）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		概要
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）-1				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	110	460.8	50,688			単-6号	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	53	984.8	52,194			単-7号	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ビラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	35	1,099	38,465			単-8号	
仮設工			式	1		329,600				
交通管理工			式	1		329,600				
交通誘導警備員			式	1	329,600	329,600			単-9号	
直接工事費			式	1		9,648,830				
共通仮設			式	1		2,287,000				
共通仮設費			式	1		195,000				
運搬費			式	1		195,000				

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一般県道大泉多度線舗装修繕工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（1）-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	2	97,500	195,000			単-10号
共通仮設費（率計上） 9,648,830×21.69%		式	1		2,092,000			
純工事費		式	1		11,935,830			
現場管理費 11,935,830×44.74%		式	1		5,340,000	✓		
工事原価		式	1		17,275,830			
一般管理費等 17,275,830×（22.32%+ 0.04%）		式	1		3,862,170	✓		
工事価格		式	1		21,138,000	✓		
消費税相当額 21,138,000×10%		式	1		2,113,800			
工事費計		式	1		23,251,800	✓		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		9,648,830	
4	直接工事費		9,648,830	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		99,280	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (一)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (十)		0	
17	無償貸付機械評価額 (十)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		9,648,830	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		9,449,550	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		15.49%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		21.69%	
30	計上額 単独 (追加工事)		2,092,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,092,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

508 k173130 00057 11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		9,648,830	
35	直接工事費		9,648,830	
36	非対象額計 (一)		199,280	
37	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		199,280	
42	対象額支給品 (十)		0	
43	無償貸付機械評価額 (十)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		9,449,550	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.27%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.27%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		195,000	
58	運搬費		195,000	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		2,287,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		11,935,830	
3	単独（追加工事）直接工事費		9,648,830	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,287,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分1		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		11,935,830	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		11,736,550	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		37.28%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		44.74%	
29	計上額 単独（追加工事）		5,340,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,340,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		17,275,830	
2	純工事費		11,935,830	
3	現場管理費		5,340,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分1		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		17,275,830	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		17,076,550	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		22.32%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		17,275,830	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 6,910 円
24	一般管理費等 率（補正後）		22.36%	
25	計上額 単独（追加工事）		3,862,170	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		3,862,170	

1次単価表

単-1号

名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
規格				単位		数量		単価		金額		摘要	
平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000				m2		1		3,872		3,872		3,872	
名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
規格				単位		数量		単価		金額		摘要	
平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(火数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=改質As密粒II型(20)DS3000:瀝青材料種類(一層目)=タックコート				m2		1		3,872		3,872		3,872	
計										3,872			
単価										3,872		円/m2	

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
規格				単位		数量		単価		金額		摘要	
W=100cm 引張強度40N/mm以上				m		1		338		338		338	
名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
規格				単位		数量		単価		金額		摘要	
費用の内訳=全ての費用:				m		1.15		1,590		1,828.5		1,828.5	
計										2,166.5			
単価										2,167		円/m	

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	1	984.8	984.8	WB821210 管理費区分 無 円 181
計					984.8	
単価					984.8	円/m

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	1	1,099	1,099	WB821210 管理費区分 無 円 191
計					1,099	
単価					1,099	円/m

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WR430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²	100	3,872		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,400	4,164	R0125 管理費区分 無 増率 0% Z1
特殊作業II		人	0.41	28,700	11,767	R0101 管理費区分 無 増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	24,500	16,733	R0102 管理費区分 無 増率 0% Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	19,200	241,401	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	142	6,106	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	263,900	36,154	WK430050 管理費区分 無 単-23号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	82,500	11,302	WK430060 管理費区分 無 単-24号 Z1
アスファルトフィニッシュ運転	同上	日	0.137	170,700	23,385	WK430070 管理費区分 無 単-25号 Z1

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WR430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²	100	3,872		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	63,880	8,751	WK430080 管理費区分 無 単-26号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	60,040	8,225	WK430090 管理費区分 無 単-27号 Z1
諸雑費（率+まるめ）	16%	式	1		19,212	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					387,200	
単価					3,872	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm					
J06 アスファルト材料（一層目）	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート					

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CR430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	338
規格	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				357.18			
労務構成比率		%	91.91				
普通作業員		%	50.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	18.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	5.8	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.69	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.87				
軽油		%	0.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	7.22				

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CR430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	338
規格	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(2014年規制)〕	運転質量13~14t	%	6.28	17,800	20,800	M000820006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CR430931

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	クラック防止シート (材料費)	単位 m	数量 1	単価 1,590	
標準単価					
材料構成比率		%	100		
クラック防止材		%	100	1,590	Y001117000 001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価				1	
材料構成比率		%	100		
クラック防止材		%	100	1,590	Y001117000 001 管理費区分 無

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CR430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	設運搬 (路面切削) 無し 13.5km以下 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 2,441	
標準単価					
労務構成比率		%	47.17		
運転手 (一般)		%	47.17	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.74		
軽油		%	13.74	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.09		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.09	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 (km) (DID区間無) J04 費用の内訳	無し 13.5km以下 全ての費用				

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WR020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3) /			m3	100	1,880	188,000	Y007600000 001 / 管理費区分 T
計						188,000	
単価						1,880	円/m3

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称			単位	m	数量	1,000	単価	433.1	
規格									
区画線設置									
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称			規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 実線			豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型			3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ			0.106～0.850mm		kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー			区画線用		kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無し
軽油					L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）			5%		式	1		8,548	ZS8000004 管理費区分 無し
計								433,100	
単価								433.1	円／m
J01 夜間作業の有無			無し						
J02 施工方法区分			溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無			無し						
J04 規格・仕様区分			実線 15cm						
J05 時間的制約の有無			無し						
J06 塗布量			1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し						
J08 未供用区間の場合の補正			無し						
J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%						

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	460.8
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 実線	豪雪無し 破線15cm 制約無し	m	1,000	280	280,000	Z001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油		L	52	146	7,592	Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		8,518	ZS8000004 管理費区分 無し Z1	
計					460,800		
単価					460.8	円／m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布量	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区画の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%						

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	460.8
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 砕料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	984.8
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 矢印	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	630	756,000	0001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	252	172,368	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	655	19,650	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		10,849	ZS8000004 管理費区分 無 Z1	
計					984,800		
単価					984.8	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 砕料	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区画の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WR21210

区画線設置				m	数量	1,000	単価	金額	984.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
J11 塗料区分	白								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費川の内訳	全ての費用								

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WR21210

区画線設置				m	数量	1,000	単価	金額	1,099
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
区画線設置 (溶融式) 48日間	豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し	m	1,000	567	567,000	Z001036058 管理費区分 無し			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	252	428,400	Z004350001 管理費区分 無し Z1			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無し Z1			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	655	49,125	Z004354001 管理費区分 無し Z1			
軽油		L	106	146	15,476	Z006702002 管理費区分 無し Z1			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		24,974	ZS8000004 管理費区分 無し Z1			
計					1,099,000				
単価					1,099	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗料	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WR010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,200	
単価						17,200	円/人日

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WR010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)			台				
路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m 34km 無 有 10500円			台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)			台	1	10,500	10,500	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						97,500	
単価						97,500	円/台
J01 運搬区分		路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m					
J02 片道運搬距離(実数入力)		34 km					
J03 その他の諸料金の有無		無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有					
J06 運搬中の賃料(損料)X(K')(実数)		10,500 円					

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-23号

WK430050

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転		7cm以下 一層		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 増率 0%
軽油				L	215	146	31,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排出ガス対策 (第3次) 切削幅×深さ 2.0 × 0.23m		供用日	1.28	158,000	202,240	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							263,900	
単価							263,900	円/日
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設の層数		一層						

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-24号

WK430060

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転		7cm以下 一層		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 増率 0%
軽油				L	39	146	5,694	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量 1.5 m ³		供用日	1.15	44,000	50,600	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							82,500	
単価							82,500	円/日
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設の層数		一層						

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-25号

WK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		アスファルトフィニッシュ運転		単位	日	数量	1	単価	170,700
規格		7cm以下 一層							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 増率 0% Z1	
軽油				L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 舗装幅 2.3~6.0m		供用日	1.28	103,000	131,840	M001003045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							170,700		
単価							170,700	円/日	
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-26号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

ロードローラ運転		単位	日	数量	1	単価	63,880	
名称	規格							
7cm以下 一層								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 増増率 0% Z1
軽油				L	29	146	4,234	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（ 2014年規制）】		運転質量10t		供用日	1.28	23,000	29,440	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							63,880	
単価							63,880	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層						

- 42 -

三重県 県土整備部

