

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173130-00045-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】主要地方道菰野東員線舗装修繕工事(その1)
所 属 名 価	桑名建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
適用単価 地区	一 般 材 料	A00: 桑名	
	生 コ ン	A03: いなべ・四日市	
	石 材	A01: 桑名	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

508-k173130-00045-11(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06: 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道菰野東員線舗装修繕工事（その1）	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		8,229,996			
舗装工		式	1		6,932,522			
切削はーレイ工		式	1		6,932,522			
切削はーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファ ルト材料種類(一層)再生密 粒度750(13)	m2	1,970	3,193	6,290,210			単-1号
クラック防止シート張	W=100cm 引張強度40N/ mm以上	m	99	2,167	214,533			単-2号
搬運機(路面切削)	搬種別As搬	m3	99	2,441	241,659			単-3号
搬処分	搬種別アスファルト搬	m3	99	1,880	186,120			単-4号
区画線工		式	1		743,474			
区画線工		式	1		743,474			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	870	433.1	376,797			単-5号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道菰野東員線舗装修繕工事（その1）	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分ビ ラ 45cm;塗布厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	21	1,099	23,079			単-6号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	160	984.8	157,568			単-7号
薄層型舗装	舗装色赤・青・黄	m2	13	14,310	186,030			単-8号
仮設工		式	1		554,000			
交通管理工		式	1		554,000			
交通誘導警備員		式	1	554,000	554,000			単-9号
直接工事費		式	1		8,229,996			
共通仮設		式	1		2,060,000			
共通仮設費		式	1		216,000			
運搬費		式	1		216,000			
建設機械運搬費		台	2	108,000	216,000			単-10号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
【当初】主要地方道菰野東員線舗装修繕工事（その1）				道路維持・修繕					
				工事区分		施工地域		一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 8,229,996×22.41%			式	1		1,844,000			
純工事費			式	1		10,289,996			
現場管理費 10,289,996×45.89%			式	1		4,722,000	✓		
工事原価			式	1		15,011,996			
一般管理費等 15,011,996×（22.63%+ 0.04%）			式	1		3,403,004	✓		
工事価格			式	1		18,415,000	✓		
消費税相当額 18,415,000×10%			式	1		1,841,500			
工事費計			式	1		20,256,500	✓		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		8,229,996	
4	直接工事費		8,229,996	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		186,120	✓
8	現工事		0	
9	合算工事		0	✓
10	非対象額計 (一)		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		8,229,996	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		8,043,876	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		16.01%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		22.41%	
30	計上額 単独 (追加工事)		1,844,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,844,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		8,229,996	✓
35	直接工事費		8,229,996	
36	非対象額計 (一)		186,120	✓
37	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、7		0	工場原価
39	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		0	間接費非対象額
41	管理費区分 T		186,120	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P 1) 単独 (追加工事)		8,043,876	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.31%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	✓
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.31%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	✓
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		216,000	✓
58	運搬費		216,000	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		2,060,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		10,289,996	/
3	単独（追加工事）直接工事費		8,229,996	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,060,000	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（十）		0	
11	無償貸付機械評価額（十）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		10,289,996	/
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		10,103,876	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		38.24%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		45.89%	
29	計上額 単独（追加工事）		4,722,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		4,722,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		15,011,996	
2	純工事費		10,289,996	
3	現場管理費		4,722,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（一）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		15,011,996	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		14,825,876	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		22.63%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		15,011,996	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 6,004 円 /
24	一般管理費等 率（補正後）		22.67%	
25	計上額 単独（追加工事）		3,403,004	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		3,403,004	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	切削オーバーレイ 平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(13)	単位 m ²	数量 1	単価 3,193	金額 3,193	単価 3,193
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下;即日舗設層数=一層;すりつけの区分=無;舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm;アスファルト材料(一層目)=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類(一層目)=タックコート;	m ²	1	3,193	3,193	WB430210 管理費区分 無 単-11号
計					3,193	
単価					3,193	円/m ²

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	クラック防止シート張 W=100cm 引張強度40N/mm以上	単位 m	数量 1	単価 338	金額 338	単価 2,167
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳=全ての費用;	m	1	338	338	CB430930 管理費区分 無 単-12号
クラック防止シート (材料費)		m	1.15	1,590	1,828.5	CB430931 管理費区分 無 単-13号
計					2,166.5	
単価					2,167	円/m

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬(路面切削)	般種別As設		m3				
		D1D区間の有無=無し/運搬距離(km)(D1D区間無)=13.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,441	2,441	CB430020 管理費区分 無 単-14号
計						2,441	
単価						2,441	円/m3

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般処分	般種別Asphalt設		m3				
処分費(m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 管理費区分 T 単-15号
計						1,880	
単価						1,880	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
溶融式区画線		m	1	433.1	433.1	WB821210 管理費区分 無 単-16号
施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	433.1	433.1	WB821210 管理費区分 無 単-16号
計					433.1	
単価					433.1	円／m

1次単価表

単-6号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
溶融式区画線		m	1	1,099	1,099	WB821210 管理費区分 無 単-17号
施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分ゼブラ 45cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	1,099	1,099	WB821210 管理費区分 無 単-17号
計					1,099	
単価					1,099	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員			式		数量	1	単価 554,000
交通誘導警備員 A			人日	7.8	21,400	166,920	WB010211 管理費区分 無 単-20号
交通誘導警備員 B			人日	22.5	17,200	387,000	WB010212 管理費区分 無 単-21号
計						553,920	
単価						554,000	円/式

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費			台		数量	1	単価 108,000
貨物自動車による運搬 (1車1回)		運搬区分=路面切削機 (ホイール廢材積込付) 2.0m; 片道運搬距離 (実数入力) = 40.6km ; その他の諸料金の有無=無; 運搬中の賃料 (損料)の有無=有; 運搬中の賃料(損料)K(K) (実数)=21,000円;	台	1	108,000	108,000	WB010010 管理費区分 無 単-22号
計						108,000	
単価						108,000	円/台

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		切削オーバーレイ		単位	m ²	数量	100	単価	3,193
規格		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.137	30,400	4,164	R0125 管理費区分 無 削増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.41	28,700	11,767	R0101 管理費区分 無 削増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.683	24,500	16,733	R0102 管理費区分 無 削増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		t	12.573	13,800	173,507	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	142	6,106	Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.137	263,900	36,154	WK430050 管理費区分 無 単-23号 Z1	
路面清掃車運転		同上		日	0.137	82,500	11,302	WK430060 管理費区分 無 単-24号 Z1	
アスファルトフィニッシュ運転		同上		日	0.137	170,700	23,385	WK430070 管理費区分 無 単-25号 Z1	

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	切削オーバーレイ		単位	m 2	数量	100	単価	3,193
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	63,880	8,751	WK430080 管理費区分 無 単-26号 Z1		
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	60,040	8,225	WK430090 管理費区分 無 単-27号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1		19,206	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					319,300			
単価					3,193	円／m 2		
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設層数	一層							
J03 すりつけの区分	無							
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm							
J06 アスファルト材料（一層目）	再生密粒度アスコン(13)							
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート							

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-13号

CR430931

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	クラック防止シート (材料費)	単位 m	数量 1	単価 1,590	
標準単価					
材料構成比率		%	100		
クラック防止材		%	100	1	1,590
					Y001117000-003 管理費区分 無

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-14号

CR430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	般運搬 (路面切削) 無し 13.5km以下 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 2,441	
標準単価					
労務構成比率		%	47.17		
運転手 (一般)		%	47.17	25,400	26,200
材料構成比率		%	13.74		
軽油		%	13.74	148	146
機械構成比率		%	39.09		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.09	20,847	24,369 (23,600) (769)
諸雑費		式			M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 (km) (DID区間無) J04 費用の内訳	無し 13.5km以下 全ての費用				ZX000001 管理費区分 無

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		433.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位 m	数量 1,000	単価 1,099	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し	m	1,000	567	567,000	Q001036058 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700	252	428,400	Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	655	49,125	Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油		L	106	146	15,476	Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		24,974	ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計					1,099,000	
単価					1,099	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	1,099
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							
		</						

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	984.8
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	630	756,000	Q001036073 管理費区分 無				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684	252	172,368	Z004350001 管理費区分 無 Z1				
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無 Z1				
接着用プライマー	区画線用	k g	30	655	19,650	Z004354001 管理費区分 無 Z1				
軽油		L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		10,849	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					984,800					
単価					984.8	円／m				
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%									

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		984.8
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	白										
J12 プライマー規格	アスファルト舗装										
J13 費用の内訳	全ての費用										
					</						

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	樹脂系すべり止め舗装工			単位	m2	数量	1	単価	14,310
規格	車道（ETCレーン含む） RPN-303 100m2未満 無 無 無 有 0.5m以下								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-303		m2	1	14,310	14,310	Q001598029 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							14,310		
単価							14,310	円／m2	
J01 施工区分		車道（ETCレーン含む）							
J02 規格・仕様		RPN-303							
J03 施工規模		100m2未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業の補正		無							
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無							
J07 コンクリート舗装面の施工		無							
J08 トップコートの有無		有							
J09 施工幅員		0.5m以下							

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WR010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人	1	21,400		21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								21,400		
単価								21,400	円／人日	

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WR010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員 B			単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						17,200			
単価						17,200	円／人日		

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WR010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	貨物自動車による運搬 (1車1回) 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 40.6km 無 有 21000円			単位	台	数量	1	単価	108,000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1			
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)		台	1	21,000	21,000	Y007400003- 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					108,000				
単価					108,000	円／台			
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m								
J02 片道運搬距離 (実数入力)	40.6 km								
J03 その他の諸料金の有無	無								
J05 運搬中の賃料 (損料) の有無	有								
J06 運搬中の賃料 (損料) K(K') (実数)	21,000 円								

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-23号

WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

路面切削機運転					単位	日	数量	1	単価	263,900
名称規格	7cm以下 一層									
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 刈増率 0% Z1		
軽油		L	215	146		31,390		Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面切削機【ホイール式・廃材積込装置付】	排出ガス対策（第3次）切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000		202,240		M001131014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			70		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						263,900				
単価						263,900		円／日		
J01 平均切削深さ	7cm以下									
J02 即日舗設の層数	一層									

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-24号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	路面清掃車運転 7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価	82,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	39	146	5,694	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面清掃車【ブラシ・四輪式・路面切削工事 用】		ホッパ収集容量 1. 5 m ³	供用日	1.15	44,000	50,600	M001101020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						82,500		
単価						82,500	円／日	
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層						

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-25号

WK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

アスファルトフィニッシャー運転		単位	日	数量	1	単価	170,700
名称	7cm以下 一層						
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 舗装幅 2.3~6.0m	供用日	1.28	103,000	131,840	M001003045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					170,700		
単価					170,700	円/日	
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-26号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		ロードローラ運転		単位	日	数量	1	単価	63,880
規格		7cm以下 一層							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 増増率 0% Z1	
軽油				L	29	146	4,234	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (2014年規制)]		運転質量10t		供用日	1.28	23,000	29,440	M000810002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							63,880		
単価							63,880	円/日	
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-27号

WK430090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	タイヤローラ運転			単位	日	数量	1	単価	60,040
規格	7cm以下 一層								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 削増率 0%
軽油					L	22	146	3,212	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（2014年規制）〕				運転質量13～14t	供用日	1.28	20,800	26,624	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）					式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								60,040	
単価								60,040	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数				7cm以下 一層					

- 42 -

三重県 県土整備部

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]