

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173140-00042-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）
所 属 名	桑名建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 7年 8月 5日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月10日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月10日		
適用単価 地区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン	A01：桑名	
	石 材	A01：桑名	
適 用 工 種	海岸工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 9月 1日 ～ 令和 8年 6月10日（283日）
-----------	---------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	03：海岸工事
現場環境改善費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場管理費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
一般管理費等	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事			
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸			式	1		160,417,217			
海岸土工			式	1		25,594			
法面整形工			式	1		18,764			
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	40	469.1	18,764			単-1号 週休有
残土処理工			式	1		6,830			
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	50	136.6	6,830			単-2号 週休有
堤防補強工			式	1		148,295,764			
作業土工			式	1		2,875,468			
床掘り		土質土砂	m3	420	262.5	110,250			単-3号 週休有
埋戻し		土質	m3	80	2,083	166,640			単-4号 週休有
埋戻し		土質	m3	180	541.1	97,398			単-5号 週休有
埋戻し			m3	100	7,676	767,600			単-6号 週休有

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事		
			工事区分	堤防・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 現場→仮置き場		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) m3	450	1,922	864,900			単-7号 週休有
積込 仮置き場での積込		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) m3	400	249.7	99,880			単-8号 週休有
土砂等運搬 仮置き場→現場		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) m3	400	1,922	768,800			単-9号 週休有
矢板工(SYW390)		式	1		144,690,860			
鋼矢板（透水性矢板）		油圧圧入（硬質地盤対応：縦施工有り）50H型 L=20.0m 鋼矢板 打込長19.0m 枚	80	1,691,000	135,280,000			単-10号 週休有
水通し孔		φ100 箇所	1,120	3,653	4,091,360			単-11号 週休有
パイロット		HT690 :パイロット径36mm 組	14	75,170	1,052,380			単-12号 週休有
腹起し		SS400 [-200×80×7.5 m	72	13,760	990,720			単-13号 週休有
プレート・加工費		式	1	2,110,000	2,110,000			単-14号 週休有
硬質地盤専用圧入機据付・解体工		回	2	583,200	1,166,400			単-15号 週休有
コンクリート被覆工		式	1		729,436			

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事		
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張コンクリート		m2	52	9,864	512,928			単-16号 週休有
型枠		m2	20	10,620	212,400			単-17号 週休有
目地材設置		m2	1	4,108	4,108			単-18号 週休有
付帯道路工		式	1		1,189,251			
舗装工		式	1		1,171,827			
表層(車道・路肩部)		m2	270	1,693	457,110			単-19号 週休有
基層(車道・路肩部)		m2	270	1,797	485,190			単-20号 週休有
路盤(車道・路肩部)		m2	270	850.1	229,527			単-21号 週休有
区画線工		式	1		17,424			
区画線		m	40	435.6	17,424			単-22号 週休有
構造物撤去工		式	1		638,921			

- 3 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00042-11(0)

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事			
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		638,921			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物;工法区分 機械施工	m3	8	8,513	68,104			単-23号 週休有
舗装版取壊し		アスファルト舗装版;舗装版 厚10cm	m2	270	223.4	60,318			単-24号 週休有
舗装版取壊し		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚10cm	m2	270	223.4	60,318			単-25号 週休有
殻運搬		構造物区分無筋構造物	m3	8	1,631	13,048			単-26号 週休有
殻運搬		アスファルト殻	m3	59	3,106	183,254			単-27号 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋 構造物)	m3	8	3,520	28,160			単-28号 週休有
殻処分		アスファルト殻	m3	59	3,520	207,680			単-29号 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版;アスファ ルト舗装版厚15cm以下	m	13	713.8	9,279			単-30号 週休有
汚泥運搬		舗装切断水	式	1	4,760	4,760			単-31号 週休有
汚泥処分		舗装切断水	t	0.05	80,000	4,000			単-32号 週休有
仮設工			式	1		10,267,687			

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事			
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工（仮設道路）			式	1		5,895,687			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) :設置・撤去	m2	1,546	446	689,516				単-33号 週休有
敷鉄板 賃料	22×1,524×6,096(mm)	式	1	1,113,000	1,113,000				単-34号 週休有
袋詰玉石（積込・運搬・荷卸）		袋	120	5,838	700,560				単-35号 週休有
袋詰玉石（撤去・運搬・荷卸）		袋	120	5,838	700,560				単-36号 週休有
碎石（運搬）		m3	48	1,070	51,360				単-37号 週休有
碎石（撤去）		m3	48	1,070	51,360				単-38号 週休有
分離シート		m2	205	3,729	764				単-39号 週休有
分離シート（撤去）		m2	205	79.96	16,391				単-40号 週休有
分離シート処分費		m2	205	12.57	2,576				単-41号 週休有
耐候性大型土のう工	製作・設置、流用土	袋	200	9,616	1,923,200				単-42号 週休有
耐候性大型土のう工	撤去、流用土	袋	200	1,036	207,200				単-43号 週休有

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事			
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐候性大型土のう工		運搬（仮置き場へ）流用土	袋	200	1,596	319,200			単-44号 週休有
対候性土のう処理費			袋	200	600	120,000			単-45号 週休有
交通管理工			式	1		4,372,000			
交通誘導警備員			式	1	4,372,000	4,372,000			単-46号 週休有
直接工事費			式	1		160,417,217	✓		
共通仮設費			式	1		20,112,070	✓		
共通仮設費			式	1		7,776,070			
運搬費			式	1		6,115,600			
建設機械運搬費		硬質地盤対応型圧入機運搬	式	1	213,400	213,400			単-47号 週休有
重建設機械分解組立輸送費		クローラークレーン系80t吊超150t吊以下	回	1	2,673,000	2,673,000			単-48号 週休有
仮設材運搬費		敷鉄板	t	276	11,700	3,229,200			単-49号 週休有
技術管理費			式	1		508,470			

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）	当 初	事業区分		主たる工種	海岸工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1		478,000			内-1号 週休有
土壌の物理性状調査費			式	1	30,470	30,470			単-50号 週休有
現場環境改善費（率計上） 160,054,801× 0.72%			式	1		1,152,000			
共通仮設費（率計上） 160,417,217× 7.69%			式	1		12,336,000			
純工事費			式	1		180,529,287			
現場管理費 180,051,287×24.27%			式	1		43,698,000			
工事原価			式	1		224,227,287			
一般管理費等 223,749,287×（16.51%＋ 0.04%）			式	1		37,029,713			
工事価格			式	1		261,257,000			
消費税相当額 261,257,000×10%			式	1		26,125,700			
工事費計			式	1		287,382,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	海岸工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		160,417,217	
4	直接工事費		160,417,217	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		362,416	0.22%
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		160,417,217	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		160,054,801	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		6.34%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2	*補正係数に乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		7.69%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		12,336,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		12,336,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00042-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		160,417,217	
35	直接工事費		160,417,217	
36	非対象額計 (-)		362,416	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		362,416	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		160,054,801	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		0.72%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		0.72%	
53	計上額 単独 (追加工事)		1,152,000	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		1,152,000	
57	共通仮設費 (積上分)		6,624,070	
58	運搬費		6,115,600	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		508,470	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		20,112,070	

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事		
2	単独（追加工事）純工事費		180,529,287	
3	単独（追加工事）直接工事費		160,417,217	
4	単独（追加工事）共通仮設費		20,112,070	
5	非対象額計（－）		478,000	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		478,000	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		180,051,287	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		179,688,871	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		21.63%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：151日 工期：283日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		24.27%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		43,698,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		43,698,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00042-11(0)

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

海岸工事

1	工事原価		224,227,287	
2	純工事費		180,529,287	
3	現場管理費		43,698,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		478,000	
7	管理費区分9		478,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		223,749,287	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		223,386,871	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		16.51%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		223,749,287	
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 89,499 円
24	一般管理費等 率（補正後）		16.55%	
25	計上額 単独（追加工事）		37,029,713	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		37,029,713	

- 1 -

三重県 県土整備部

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 1 -

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
整地		作業区分残土受入れ地での処理		m3		1		136.6		136.6		CB210610 管理費区分 無 単-52号	
計										136.6			
単価										136.6		円/m3	

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		262.5		262.5		CB210030 管理費区分 無 単-53号	
計										262.5			
単価										262.5		円/m3	

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		土質		m3	1	2,083	2,083	CB210410 管理費区分 無 単-54号
計							2,083	
単価							2,083	円/m3
埋戻し		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
		施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:		m3	1	2,083	2,083	

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		土質		m3	1	541.1	541.1	CB210410 管理費区分 無 単-55号
計							541.1	
単価							541.1	円/m3
埋戻し		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
		施工方法=最小埋戻幅4m以上:		m3	1	541.1	541.1	

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	7,676
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り： /	m 3	1	7,676	7,676	CB210410 管理費区分 無 単-56号	
計					7,676		
単価					7,676	円/m3	

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬 現場→仮置き場				単位	m3	数量	1	単価	1,922
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,922	1,922	CB210110 管理費区分 無 単-57号			
	計					1,922				
	単価					1,922	円／m3			

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロット	HT690 ;タイロット径36mm	組	1	7,062	7,062	WYB00017 管理費区分 無 単-60号
材料費 (組)		組	1	68,100	68,100	WYB00084 管理費区分 無
計					75,162	
単価					75,170	円/組

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し	SS400 [-200×80×7.5	m	1	8,295	8,295	WYB00018 管理費区分 無 単-61号
腹起材 (材料費)		m	1	5,457	5,457	WYB00020 管理費区分 無 単-62号
計					13,752	
単価					13,760	円/m

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	プレート・加工費		単位	式	数量	1	単価	2,110,000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレート	SS400 PL-440×260×12	枚	13	4,430	57,590	WYB00098 管理費区分 無		
プレート	SS400 PL-280×140×12	枚	13	1,700	22,100	WYB00101 管理費区分 無		
プレート	SS400 PL-190×260×19	枚	107	2,840	303,880	WYB00099 管理費区分 無		
プレート	SS400 PL-240×260×16	枚	27	2,830	76,410	Y000800008-005 管理費区分 無		
プレート	SS400 PL-75×260×12	枚	53	796	42,188	WYB00100 管理費区分 無		
ボルト・ナット・ワッシャー	M27×70	組	160	202	32,320	Y000800009-002 管理費区分 無		
ボルト・ナット	M18×55	組	107	42	4,494	Y000800009-003 管理費区分 無		
ボルト・ナット	M24×300	組	213	431	91,803	Y000800009-004 管理費区分 無		
ボルト・ナット・ワッシャー	M22×80	組	107	109	11,663	Y000800009-005 管理費区分 無		
ボルト・ナット・ワッシャー	M22×65	組	107	99	10,593	Y000800009-006 管理費区分 無		
腹起継手加工費		箇所	8	34,330	274,640	WYB00086 管理費区分 無		

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	プレート・加工費			単位	式	数量	1	単価	2,110,000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
腹起接続プレート取付穴加工費		箇所	66	12,166	802,956	WYB00087 管理費区分 無			
タイロッド部プレート孔加工費		箇所	28	12,116	339,248	WYB00088 管理費区分 無			
腹起材現地切断費		箇所	6	6,666	39,996	WYB00089 管理費区分 無			
計					2,109,881				
単価					2,110,000	円／式			

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	硬質地盤専用圧入機据付・解体工			単位	回	数量	1	単価	583,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質地盤専用圧入機据付・解体工			回	1	583,200		583,200	WYB00021 管理費区分 無 単-63号	
計							583,200		
単価							583,200	円／回	

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張コンクリート				単位	m2	数量	1	単価	9,864
規格	18-5-40BB t=200mm									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	32,880	3,288	CB240010 管理費区分 無 単-64号 均しコンクリート			
	コンクリート	同上	m 3	0.2	32,880	6,576	CB240010 管理費区分 無 単-64号			
	計					9,864				
	単価					9,864	円／m2			

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	無筋構造物									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1	10,620		10,620	CB240210 管理費区分 無 単-65号	
計								10,620		
単価								10,620	円／m2	

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地材設置			単位	m2	数量	1	単価	4,108
規格	目地材の種類樹脂発泡体目地材t=10								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地材	1工事当り使用量=30m2未満：目地材の種類 =樹脂発泡体-(15倍発泡) t=10：	m 2	1	4,108	4,108	CB224710 管理費区分 無 単-66号		
	計					4,108			
	単価					4,108	円／m2		
					</				

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2				
規格						
再生密粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員3.0m超						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超 ; 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm ; 材料=再生密粒度アスコン (20) ; 瀝青材料種類=タグコート PK-4 ; 費用の内訳=全ての費用 ;	m 2	1	1,693	1,693	CB410260 管理費区分 無 単-67号
計					1,693	
単価					1,693	円/m2

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		m2				
規格						
再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員3.0m超						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超 ; 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm ; 材料=再生粗粒度アスコン (20) ; 瀝青材料種類=プライマコート PK-3 ; 費用の内訳=全ての費用 ;	m 2	1	1,797	1,797	CB410240 管理費区分 無 単-68号
計					1,797	
単価					1,797	円/m2

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤(車道・路肩部)		再生グラッサラン RC-40;仕上り厚200mm		m2		1		850.1		850.1		850.1	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=200mm;施工区分=1層施工;材料=再生グラッサラン RC-40;費用の内訳=全ての費用;		m2		1		850.1		850.1		CB410030 管理費区分 無 単-69号	
計										850.1			
単価								850.1		円/m2			

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線		溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		435.6		435.6		435.6	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=有り;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=黄鉛・クロムフリー;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;		m		1		435.6		435.6		PB821210 管理費区分 無 単-70号	
計										435.6			
単価								435.6		円/m			

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物;工法区分機械施工		m ³		1		8,513		8,513		8,513	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;		m ³		1		8,513		8,513		WB824010 管理費区分 無 単-71号	
計										8,513			
単価										8,513 / 円/m ³			

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し		アスファルト舗装版;舗装版厚10cm		m ²		1		223.4		223.4		223.4	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;		m ²		1		223.4		223.4		CB430310 管理費区分 無 単-72号	
計										223.4			
単価										223.4 / 円/m ²			

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版取壊し		単位	m2	数量	1	単価	223.4
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	223.4	223.4	CB430310 管理費区分 無 単-72号	
	計					223.4		
	単価					223.4	円／m2	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,631
規格	構造物区分無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m 3	1	1,631	1,631	CB227010 管理費区分 無 単-73号	
計					1,631		
単価					1,631	円／m3	

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷鉄板		m2		1		446		446		WB253610 管理費区分 無 単-77号	
22×1,524×6,096 (mm) ;設置・撤去		m 2		1		446		446		WB253610 管理費区分 無 単-77号	
敷鉄板設置・撤去		m 2		1		446		446		WB253610 管理費区分 無 単-77号	
計								446			
単価								446		円/m2	

1次単価表

単-34号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷鉄板 賃料		式		1		1,112,220		1,112,220		#YB00093 管理費区分 無	
22×1,524×6,096 (mm)		式		1		1,112,220		1,112,220		#YB00093 管理費区分 無	
敷鉄板賃料		式		1		1,112,220		1,112,220		#YB00093 管理費区分 無	
計								1,112,220			
単価								1,113,000		円/式	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	袋	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石（積込・運搬・荷卸）			1		5,838	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	消波根固めブロック規格=2.5t以下：	個	1	2,108	2,108	CB310180 管理費区分 無 単-78号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック規格=2.5t以下：作業区分 =積込み・荷卸：トラック1台当りブロック積載個数 =5個：トラック1台当り運搬距離=1.5km以下：	個	1	1,760	1,760	CB310040 管理費区分 無 単-79号
消波根固めブロック荷卸	消波根固めブロック規格=2.5t以下：	個	1	1,970	1,970	CB310190 管理費区分 無 単-80号
計					5,838	
単価					5,838	円／袋

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	袋	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石（撤去・運搬・荷卸）			1		5,838	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	消波根固めブロック規格=2.5t以下：	個	1	2,108	2,108	CB310180 管理費区分 無 単-78号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック規格=2.5t以下：作業区分 =積込み・荷卸：トラック1台当りブロック積載個数 =5個：トラック1台当り運搬距離=1.5km以下：	個	1	1,760	1,760	CB310040 管理費区分 無 単-79号
消波根固めブロック荷卸	消波根固めブロック規格=2.5t以下：	個	1	1,970	1,970	CB310190 管理費区分 無 単-80号
計					5,838	
単価					5,838	円／袋

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
分離シート				m2	298		3.729	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分=敷設：		m 2	1	1,111	1,111	DB115260 管理費区分 無 単-83号
計							1,111	
単価							3.729 円/m2	

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
分離シート（撤去）				m2	1		79.96	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分=撤去：		m 2	1	79.96	79.96	DB115260 管理費区分 無 単-84号
計							79.96	
単価							79.96 円/m2	

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分離シート処分費			m2			382	12.57/
廃プラチック処分			m3	0.4	12,000	4,800	管理費区分 T
計						4,800	
単価						12.57	円/m2

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土の土工 製作・設置、流用土			袋			1	9,616
大型土の土工		作業区分=製作・設置；袋詰土区分=流用土 ：設置作業半径=5m以下；設置面高さ（H） =-3m≤H≤2m；	袋	1	7,771	7,771	管理費区分 無 単-85号
積込（ルーズ）		土質=土砂；作業内容=土量50,000m3未満；	m3	1	249.7	249.7	管理費区分 無 単-58号
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準；積込機種・規格=バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）；土質=土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）；D1D区間の有無=無し； 運搬距離（km）（D1D区間無）=11.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	0.83	1,922	1,595.26	管理費区分 無 単-57号
計						9,615.96	
単価						9,616	円/袋

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対候性土のう処理費			袋	1	600	600	WYB00097 管理費区分 T
計						600	
単価						600	円/袋

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員			式				
交通誘導警備員A			人日	111	21,830	2,423,130	WB010211 管理費区分 無 単-87号
交通誘導警備員B			人日	111	17,550	1,948,050	WB010212 管理費区分 無 単-88号
計						4,371,180	
単価						4,372,000	円/式

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	敷鉄板		t			1	11,700
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	2	4,350	8,700	WB010020 管理費区分 無 単-91号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-92号
計						11,700	
単価						11,700	円/t

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌の物理性状調査費			式			1	30,470
土壌の物理性状調査費			式	1	30,470	30,470	WB000096 管理費区分 無
計						30,470	
単価						30,470	円/式

- 51 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	136.6
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手 (特殊)		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	262.5
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				244.12			
労務構成比率		%	53.87				
運転手 (特殊)		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	23.66				
軽油		%	23.66	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,083
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,025.1			
労務構成比率		%	82.13				
普通作業員		%	40.17	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.69	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.58				
軽油		%	8.45	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	154	152	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.29				
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0.8 m 3（平積0.6 m 3）	%	7.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】	運転質量0.5～0.6 t	%	1.41	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名	埋戻し			00.00%-00.00%-1.0000 有			
称		単位	m 3	数量	単価		
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満			1	2,083		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンバ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満					

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	541.1
規格	最小埋戻幅4m以上						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				517.19			
労務構成比率		%	39.67				
運転手（特殊）		%	39.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	17.38				
軽油		%	17.38	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.95				
ブルドーザ〔普通〕	排出ガス対策型（2014年規制） 15t級	%	34.36	26,000	26,000	M000101103 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	8.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上						

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	7,676
規格	現場制約あり 土砂 有り								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					7,754.2				
労務構成比率			%	99.4					
普通作業員			%	88.46	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	10.94	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	0.35					
ガソリン		レギュラー	%	0.35	154	152		Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.25					
タンバ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.25	471	539		L001180001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		現場制約あり							
J02 土質		土砂							
J03 締固めの有無		有り							

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3		数量	1	1,922
標準単価				1,808.9		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下					

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		数量	1	249.7
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	硬質地盤専用圧入機による圧入工法			単位	枚	数量	10	単価	958,800
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質地盤専用圧入機 運転		日	7.69	456,600	3,511,254	WYB00002 管理費区分 無 単-94号 Z1			
クローラクレーン 運転	90t吊	日	7.69	192,200	1,478,018	WYB00004 管理費区分 無 単-95号 Z1			
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	7.69	96,540	742,392	WK250560 管理費区分 無 単-96号 Z1			
土木一般世話役		人	7.69	31,008	238,451	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	7.69	29,274	225,117	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工		人	15.38	34,068	523,965	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
溶接工		人	7.69	35,292	271,395	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
オーガ部材費		日	7.69	119,000	915,110	WYB00005 管理費区分 無 単-97号 Z1			

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	硬質地盤専用圧入機による圧入工法					単位	枚	数量	10	単価	958,800
規格											
格											
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
諸雑費		19%	式	1		1,502,083	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1				
継施工費			箇所	10	18,100	181,000	WYB00103 管理費区分 無				
計						9,588,785					
単価						958,800	円／枚				

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置	ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0)	t	0.063	112,100	7,062	7,062	WB251941 管理費区分 無 単-98号
計						7,062	
単価						7,062	円/組

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置	ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0)	t	0.074	112,100	8,295	8,295	WB251941 管理費区分 無 単-98号
計						8,295	
単価						8,295	円/m

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起材 (材料費)			m			10.8	5,457
材料費 (t)			m	0.531	111,000	58,941	WYB00085 管理費区分 無
計						58,941	
単価						5,457 /	円/m

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-63号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤専用圧入機据付・解体工			回			1	583,200
硬質地盤専用圧入機 運転			日	0.59	456,600	269,394	WYB00022 管理費区分 無 単-99号 Z1
クローラクレーン 運転	90t吊		日	0.9	192,200	172,980	WYB00023 管理費区分 無 単-100号 Z1
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	2.19	34,068	74,608	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
計						583,291	
単価						583,200	円/回

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

名 称				単位	m ³	数量	1	単価	32,880
規格									
コンクリート 均しコンクリート									
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					30,615				
労務構成比率			%	28.68					
普通作業員			%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	71.32					
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400	22,500	Z002012008 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-5-40 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240210

名 称				単位	m ²	数量	1	単価	10,620
規格									
型枠									
一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					10,100				
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 型枠の種類	一般型枠								
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物								

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-66号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	目地板	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
規格	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m ²	1	4,108			
標準単価				4,077.3			
労務構成比率		%	64.4				
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6				
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%	35.6	1,190	1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,693			
標準単価				1,723.2			
労務構成比率		%	10.68				
普通作業員		%	3.84	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.16	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%	84.7	580,000	560,000		Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	139		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	146		Z006702002 管理費区分 無

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,693
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タグコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.44				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	タグコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,797
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%			1,532.1		
普通作業員		%	12.02				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.32	25,400	24,990		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	28,900	30,804		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	28,300	29,274		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	0.87	31,000	31,008		RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	86.35				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	77.19	470,000	555,000		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	8.47	103	139		Z006702002 管理費区分 無
		%	0.58	138	146		

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,797
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) グライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.63				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	グライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	850.1
規格	200mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,289.3			
労務構成比率		%	18.33				
運転手 (特殊)		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	75.95				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	400,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生カキヤン RC-40 全ての費用			1		850.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	金額	摘要
機械構成比率		%	5.72				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) プレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920		L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生カキヤン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-70号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

区画線設置		m		分秒等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		単位		数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				1,000		435.6
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	192.137	192,137	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	36	146	5,256	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,557	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					435,600		
単価					435.6	円／m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	有り						
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%						

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-70号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000		435.6
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-71号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						1		8,513
価格									
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物				昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）					式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								8,513	
単価								8,513	円／m 3
J01 構造物区分				無筋構造物					
J02 工法区分				機械施工					
J03 時間的制約の有無				無し					
J04 夜間作業の有無				無し					
J05 低騒音・低振動対策				不要					

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	223.4
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	223.4
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-75号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		アスファルト殻	m3	100	3,520	352,000	Y007600000-002 管理費区分-T
計						352,000	
単価						3,520	円/m3

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		700.44	713.8	
標準単価							
労務構成比率		%		58.43			
特殊作業員		%		19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		26.52			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%		22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.81	154	152	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.05			

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	713.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]			湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚			15cm以下					
J05 費用の内訳			全ての費用					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-77号

WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		単位 m 2	数量 100	単価 446	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,008	9,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.295	34,068	10,050	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.295	24,990	7,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	59,630	17,590	WK250590 管理費区分 無 単-101号 Z1
諸雑費（率+まるめ）	1%	式	1		441	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,600	
単価					446	円／m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

- 87 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB310040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック運搬	単位	個	数量	1	単価	1,760
規格	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.5km以下						
標準単価					1,658.3		
労務構成比率		%	38.85				
運転手 (一般)		%	38.85	23,600	26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.22				
軽油		%	16.22	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.93				
トラック [普通型]	10~11t積	%	44.93	15,700	15,700		M000302008 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 消波根固めブロック規格	2.5t以下						
J02 作業区分	積込み・荷卸						
J03 トラック1台当りブロック積載個数	5個						
J04 トラック1台当り運搬距離	1.5km以下						

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB310190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック荷卸	単位	個	数量	1	単価	1,970
規格	2.5t以下						
標準単価					1,910.7		
労務構成比率		%	85.09				
土木一般世話役		%	23.23	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	21.62	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	21.18	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.3				
軽油		%	6.3	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.61				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	8.61	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無

- 91 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	588.9
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					554.35		
	労務構成比率		%	40.44			
	運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.89			
	軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.67			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	土砂等発生現場	標準					
J02	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03	土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04	DID区間の有無	無し					
J05	運搬距離 (km) (DID区間無)	1.5km以下					

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-83号

DB115260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）			単位	m 2	数量	100	単価	1,111
規格	敷設								
規格									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.16	24,990	3,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木安定用材	(マット・シート類)	m2	104	1,030	107,120	ZB10153001 管理費区分 無			
計					111,118				
単価					1,111	円／m 2			
J01 施工区分	敷設								

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-86号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位 袋	数量	10	単価	1,036
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：設置面高さ（H）=-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,620	5,099	WK250500 管理費区分 無 単-103号
諸雑費（率+まるめ）	0.4%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,360	
単価					1,036	円/袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-87号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員A	単位 人日	数量	1	単価	21,830
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円/人日

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-88号

WB010212

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							17,550	
単価							17,550	円/人日

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-89号

WB010010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)		各種 32.6km 無 有 19700円		台	1		106,700	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで		台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)				台	1	19,700	19,700	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							106,700	
単価							106,700	円/台
J01 運搬区分		各種						
J02 片道運搬距離 (実数入/)		32.6 km						
J03 その他の諸料金の有無		無						
J05 運搬中の賃料 (損料) の有無		有						
J06 運搬中の賃料 (損料) K(K') (実数)		19,700 円						

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-90号

WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	2,673,000
規格	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系80超150下(クラム2超3下) 標準(1.0)									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	11.3	29,274	330,796	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60 t吊	日	3.1	101,000	313,100	L001130012 管理費区分 無 Z1,Z2				
運搬費等率	315%	式	1		2,028,272	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2				
諸雑費(まるめ)		式	1		832	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2				
計					2,673,000					
単価					2,673,000	円/回				
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)									
J02 機械質量区分	クローラクレーン系80超150下(クラム2超3下)									
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)									

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-91号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 6.3km 12m以内 各種（実数入力） 0 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						4,350				
単価						4,350	円／ t			
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		6.3 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

- 103 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-94号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤専用圧入機 運転			日			1	456,600
軽油			L	208	146	30,368	Z006702002 管理費区分 無
硬質地盤専用圧入機 損料		ハット形鋼矢板用	日	1.46	292,000	426,320	N0003 管理費区分 無
計						456,688	
単価						456,600	円/日

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-95号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン 運転			日			1	192,200
90t吊							
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
軽油			L	114	146	16,644	Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 90t吊	供用日	1.46	99,200	144,832	N0008 管理費区分 無
計						192,280	
単価						192,200	円/日

- 107 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-98号

WB251941

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	タイロッド・腹起し設置 標準 (1.0)			単位 t	数量	10	単価 112,100
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4.9	31,008	151,939	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工		人	9.9	34,068	337,273	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
溶接工		人	4.9	35,292	172,930	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	4.9	24,990	122,451	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	4.9	52,800	258,720	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1		77,687	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,121,000		
単価					112,100	円／t	
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-99号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	硬質地盤専用圧入機 運転			単位 日	数量	1	単価	456,600
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	208	146	30,368	Z006702002 管理費区分 無		
硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	1.46	292,000	426,320	N0006 管理費区分 無		
計					456,688			
単価					456,600	円／日		

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-100号

WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン 運転	90t吊	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	114	146	16,644	Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラテ スジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 90 t吊	供用日	1.46	99,200	144,832	X0008 管理費区分 無
計					192,280	
単価					192,200	円/日

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-101号

WK250590

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	146	17,374	Z1 Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機 能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.08	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,630	
単価					59,630	円/日

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-102号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63	146	9,198	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					49,820	
単価					49,820	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ (H)	-3m≦H≦2m					

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-103号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101	146	14,746	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,620	
単価					58,620	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ (H)	-3m≦H≦2m					

- 115 -

三重県 県土整備部

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000561101-002	大型土のう袋材	H＝1.08m W＝1.1m	袋	3,775	令和8	6	単-85
Y000800008-005	プレート	SS400 PL-240×260×16	枚	2,830	令和8	6	単-14
Y000800009-002	ボルト・ナット・ワッシャー	M27×70	組	202	令和8	6	単-14
Y000800009-003	ボルト・ナット	M18×55	組	42	令和8	6	単-14
Y000800009-004	ボルト・ナット	M24×300	組	431	令和8	6	単-14
Y000800009-005	ボルト・ナット・ワッシャー	M22×80	組	109	令和8	6	単-14
Y000800009-006	ボルト・ナット・ワッシャー	M22×65	組	99	令和8	6	単-14
Y007600000-002	処分費	アスファルト敷	m ³	3,520	令和8	6	単-75
ZB10153001	土木安定用材	(マット・シート類)	m ²	1,030	令和8	6	単-83
WYB00083	材料費(枚)		枚	731,460			単-10
WYB00095	透水孔加工費	Φ100	個	2,783			単-11
WYB00090	輸送費(透水孔加工)		台	69,597			単-11
WYB00084	材料費(組)		組	68,100			単-12
WYB00098	プレート	SS400 PL-440×260×12	枚	4,430			単-14
WYB00101	プレート	SS400 PL-280×140×12	枚	1,700			単-14
WYB00099	プレート	SS400 PL-190×260×19	枚	2,840			単-14
WYB00100	プレート	SS400 PL-75×260×12	枚	796			単-14
WYB00086	腹起継手加工費		箇所	34,330			単-14
WYB00087	腹起接続プレート取付穴加工費		箇所	12,166			単-14
WYB00088	タイロッド部プレート孔加工費		箇所	12,116			単-14
WYB00089	腹起材現地切断費		箇所	6,666			単-14
WYB00094	処分費(m ³)		m ³	3,520			単-28
WYB00053	汚泥運搬費		式	4,760			単-31
WYB00081	汚泥処分費		t	80,000			単-32
WYB00093	敷鉄板賃料		式	1,112,220			単-34
WYB00091	腐プラントック処分		m ³	12,000			単-41
WYB00097	対候性土のう処理費		袋	600			単-45
WYB00096	土壌の物理性状調査費		式	30,470			単-50
WYB00103	雑施工費		箇所	18,100			単-59
WYB00085	材料費(t)		m	111,000			単-62
WYB00006	オーガ消耗部品単価	アウタービット	個	22,300			単-97
WYB00007	オーガ消耗部品単価	パイロットビット	個	58,700			単-97

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00042-11(0)

個人用損料

		工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その1）						
工事番号	コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
	N0001	オーガ損耗部品損料	オーガスクリュ・ケーシング・オーガヘッド等	供用日	持込	71,430	令和6	7	
	N0001	オーガ損耗部品損料	オーガスクリュ・ケーシング・オーガヘッド等	供用日	持込	71,430	令和7	6	
	N0001	オーガ損耗部品損料	オーガスクリュ・ケーシング・オーガヘッド等	供用日	持込	71,430	令和8	6	
	N0003	硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和6	7	
	N0003	硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和7	6	
	N0003	硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和8	6	
	N0004	硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和6	7	
	N0005	硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和6	7	
	N0006	硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和6	7	
	N0006	硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和7	6	
	N0006	硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和8	6	
	N0008	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 90t吊	供用日	持込	99,200	令和6	7	
	N0008	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 90t吊	供用日	持込	99,200	令和7	6	
	N0008	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 90t吊	供用日	持込	99,200	令和8	6	

- 1 -

三重県 県土整備部