

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		508-k173130-00037-11(0)	設 計 者 名		【当初】
費 目		本工事費	工 事 名		主要地方道菰野東員線舗装修繕工事（その2）
所 属 名		桑名建設事務所 保全室			
適 用 単 価		一般土木			
入 札 日（開 札 日）		令和 8年 8月 4日			
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 7月15日			
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 7月15日			
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名			
	生 コ ン	A03：いなべ・四日市			
	石 材	A01：桑名			
適 用 工 種		舗装工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】 主要地方道菟野東員線舗装修繕工事（その2） 工事区分・工種・種別・細別	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（2）-1	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式							
			1		6,523,166				
舗装工		式							
			1		5,626,366				
歩道舗装打ち換え工		式							
			1		5,550,088				
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2	1,740	219.9	382,626				単-1号
仮運搬	般種別舗装版破砕	m3	52	3,297	171,444				単-2号
仮処分	般種別アスファルト般	m3	52	3,520	183,040				単-3号
不陸整正		m2	1,740	180.7	314,418				単-4号
表層	材料種類再生密粒度アコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	1,740	1,602	2,787,480				単-5号
舗装保護工	平場足場工W=10cm ウィードコート同等品	m	679	2,520	1,711,080				単-6号
乗入口舗装打ち換え工		式	1		76,278				
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	26	219.9	5,717				単-7号
仮運搬	般種別舗装版破砕	m3	1	3,297	3,297				単-8号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】 主要地方道菟野東員線舗装修繕工事（その2） 工事区分・工種・種別・細別	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（2）-1	数量増減	金額増減	摘要
仮処分	般種別アスファルト般	m3	1	3,520	3,520				単-9号
不陸整正		m2	26	180.7	4,698				単-10号
表層	材料種類再生密粒度アコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	m2	26	2,271	59,046				単-11号
仮設工		式	1		896,800				
交通管理工		式	1		896,800				
交通誘導警備員		式	1		896,800				内-1号
直接工事費		式	1		6,523,166				
共通仮設		式	1		1,534,000				
共通仮設費（率計上） 6,523,166×23.52%		式	1		1,534,000				
純工事費		式	1		8,057,166				
現場管理費 8,057,166×47.83%		式	1		3,853,000				
工事原価		式	1		11,910,166				

- 4 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		6,523,166	
4	直接工事費		6,523,166	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		186,560	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		6,523,166	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		6,336,606	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		16.8%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		23.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)		1,534,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,534,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		6,523,166	
35	直接工事費		6,523,166	
36	非対象額計 (-)		186,560	
37	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		186,560	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P 1) 単独 (追加工事)		6,336,606	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.37%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.37%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (額上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		1,534,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		8,057,166	
3	単独（追加工事）直接工事費		6,523,166	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,534,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		8,057,166	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		7,870,606	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		39.86%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		47.83%	
29	計上額 単独（追加工事）		3,853,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,853,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		11,910,166	
2	純工事費		8,057,166	
3	現場管理費		3,853,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		11,910,166	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		11,723,606	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		23.16%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		11,910,166	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 4,764 円
24	一般管理費等 率（補正後）		23.2%	
25	計上額 単独（追加工事）		2,762,834	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		2,762,834	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	19	21,400	406,600			WB010211 管理費区分 無 単-19号	
交通誘導警備員 B		人日	28.5	17,200	490,200			WB010212 管理費区分 無 単-20号	
合 計					896,800				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

第1号内訳書		交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装版厚3cm	m ²	1	219.9	219.9			CB430310 管理費区分 無 単-12号	
計					219.9				
単価					219.9			円/m ²	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬 般種別舗装版破碎			m3			1	3,297
般運搬		般発生作業＝舗装版破碎/積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し、運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下；費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日	m3	1	3,297	3,297	CB227010 管理費区分 無 単-13号
計						3,297	
単価						3,297	円/m3

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3			1	3,520
処分費 (m3)			m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-14号
計						3,520	
単価						3,520	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m ²	1	180.7	180.7	CB410010 管理費区分 無 単-15号
計					180.7	
単価					180.7	円/m ²
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
不陸整正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	180.7	180.7

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層		m ²	1	1,602	1,602	CB410261 管理費区分 無 単-16号
材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
表層(歩道部)		平均幅員=1.4m以上:A層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=プラント PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,602	1,602
計						1,602
単価						1,602
						円/m ²

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装保護工	平場足場工W=10cm ウィードコート同等品	m	1	2,520	2,520	WYB00001 管理費区分 無 単-17号
計					2,520	
単価					2,520	円/m

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm 舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-12号
計					219.9	
単価					219.9	円/m ²

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬		般種別舗装版破砕		m3		1		3,297		3,297		3,297	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬		般発生作業＝舗装版破砕／積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：D1D区間の有無＝無し／運搬距離（km）（D1D区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】】通称10t積級【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日】／		m3		1		3,297		3,297		CB227010 管理費区分 無 単-13号	
計										3,297			
単価										3,297		円／m3	

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
般処分		般種別アスファルト		m3		1		3,520		3,520		3,520	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3		1		3,520		3,520		B020051 管理費区分 有 単-14号	
計										3,520			
単価										3,520		円／m3	

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430310

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		75mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m ²		数量	1	219.9
標準単価						227.41		
労務構成比率				%	81.66			
土木一般世話役				%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06			
軽油				%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		バケット容量0.45m ³		%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		75mm舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		不要						

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430310

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		75mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m ²		数量	1	219.9
J04 舗装版厚		15cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	般運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	3,297
標準単価					3,046.5		
労務構成比率		%	41.18				
運転手 (一般)		%	41.18	25,400	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.55				
軽油		%	16.55	148	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-14号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,520
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費				m 3	100	3,520	352,000	Y007600000-002 管理費区分 T		
計							352,000			
単価							3,520	円／m3		

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB410010

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正				m ²				
無し 全ての費用				単位	数量	1	単価	180.7
標準単価						182.07		
労務構成比率				%	72.6			
運転手 (特殊)				%	35.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.67	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.75			
軽油				%	6.75	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.65			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード 幅 3.1m		%	16.56	37,600	41,500	X000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t		%	2.07	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB410010

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正				m ²				
無し 全ての費用				単位	数量	1	単価	180.7
タイヤローラ [普通型]		運転質量 13~14t		%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用						

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13)	プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,602	
標準単価					1,548.1		
労務構成比率			%	24.35			
普通作業員			%	9.2	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	6.16	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	4.17	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	72.03			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	62.59	400,000	414,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	9.03	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.37	148	146	Z006702002 管理費区分 無

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13)	プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,602	
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.62			
アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	排出ガス対策 (第3次基準値) 舗装幅1.4 ～3.0m		%	2.88	23,800	24,500	M001003007 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t		%	0.36	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WYB00001

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	2,520
舗装保護工		m					
平場足場工W=10cm ウィードコート同等品					100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	Z1
普通作業員		人	2.5	24,500	61,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	Z1
特殊作業員		人	0.4	28,700	11,480	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	Z1
主剤		kg	54	1,803	97,362	ZYX0000001 管理費区分 無	Z1
硬化剤		kg	13.5	1,656	22,356	ZYX0000002 管理費区分 無	Z1
ウィードサンド		kg	40	613	24,520	ZYX0000003 管理費区分 無	Z1
諸雑費	10%	式	1		22,912	ZS2000001 管理費区分 無	ZZ1
計					252,040		
単価					2,520	円/m	

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410261

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	2,271
表層 (歩道部)		m ²					
1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,548.1			
労務構成比率		%	24.35				
普通作業員		%	9.2	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	6.16	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	4.17	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	72.03				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	62.59	400,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	9.03	111	142	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.37	148	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13)	アライコート PK-3 全ての費用	単位	m ²		1	2,271
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.62			
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	排出ガス対策 (第3次基準値)	舗装幅 1.4 ~ 3.0m	%	2.88	23,800	24,500	M001003007 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t		%	0.36	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	アライコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						21,400	
単価						21,400	円/人日

- 34 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

