

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173140-00045-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和 8 年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事 (その 2)
所 属 名	桑名建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 7 年 8 月 5 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8 年 6 月 10 日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8 年 6 月 10 日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00 : 桑名	
	生 コ ン	A01 : 桑名	
	石 材	A01 : 桑名	
適 用 工 種	海岸工事		

積算時想定工事期間	令和 7 年 9 月 1 日 ~ 令和 8 年 6 月 10 日 (283 日)
-----------	--

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	0 3 : 海岸工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その2）			当 初		事業区分		主たる工種		海岸工事	
						工事区分	海岸整備	施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸					式	1		156,949,014			
海岸土工					式	1		55,253			
法面整形工					式	1		14,073			
法面整形(盛土部)				法面締固め無し;現場制約無し	m2	30	469.1	14,073			単-1号 週休有
残土処理工					式	1		41,180			
整地				作業区分残土受入れ地での処理	m3	20	2,059	41,180			単-2号 週休有
堤防補強工					式	1		148,492,472			
作業土工					式	1		3,238,728			
床掘り				土質土砂	m3	540	262.5	141,750			単-3号 週休有
埋戻し				土質	m3	90	2,083	187,470			単-4号 週休有
埋戻し				土質	m3	360	541.1	194,796			単-5号 週休有
埋戻し					m3	50	7,676	383,800			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その2）			当 初		事業区分 海岸整備		主たる工種 海岸工事	
						工事区分 堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 現場→仮置き場		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	1,922	1,114,760			単-7号 週休有
積込 仮置き場での積込		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	560	249.7	139,832			単-8号 週休有
土砂等運搬 仮置き場→現場		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	560	1,922	1,076,320			単-9号 週休有
矢板工(SYW390)			式	1		144,701,860			
鋼矢板（透水性矢板）		油圧圧入（硬質地盤対応：縦施工有り）50H型 L=20.0m 鋼矢板 打込長19.0m	枚	80	1,691,000	135,280,000			単-10号 週休有
水通し孔		φ100 N=14箇所/枚	箇所	1,120	3,653	4,091,360			単-11号 週休有
タイロッド		HT690 タイロッド径36mm	組	14	75,170	1,052,380			単-12号 週休有
腹起し		SS400 [-200×80×7.5	m	72	13,760	990,720			単-13号 週休有
プレート・加工費			式	1	2,121,000	2,121,000			単-14号 週休有
硬質地盤専用圧入機据付・解体工			回	2	583,200	1,166,400			単-15号 週休有
コンクリート被覆工			式	1		551,884			

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その2）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事			
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張コンクリート		18-8-40BB t=200mm	m2	34	9,864	335,376			単-16号 週休有
型枠		無筋構造物	m2	20	10,620	212,400			単-17号 週休有
目地材設置		目地材の種類樹脂発泡 体目地材t=10	m2	1	4,108	4,108			単-18号 週休有
付帯道路工			式	1		1,223,971			
舗装工			式	1		1,206,547			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)； 舗装厚50mm；平均幅員3 .0m超	m2	278	1,693	470,654			単-19号 週休有
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20)； 舗装厚50mm；平均幅員3 .0m超	m2	278	1,797	499,566			単-20号 週休有
路盤(車道・路肩部)		再生クッション RC-40；仕 上り厚200mm	m2	278	850.1	236,327			単-21号 週休有
区画線工			式	1		17,424			
区画線		施工方法区分溶融式手 動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚1.5mm； 排水性舗装無し	m	40	435.6	17,424			単-22号 週休有
構造物撤去工			式	1		649,945			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その2）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種				
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		649,945			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物;工法区分 機械施工	m3	10	8,513	85,130				単-23号 週休有
舗装版取壊し	アスファルト舗装版;舗装版 厚10cm	m2	278	223.4	62,105				単-24号 週休有
舗装版取壊し	アスファルト舗装版;舗装版 厚10cm	m2	278	223.4	62,105				単-25号 週休有
殻運搬	構造物区分無筋構造物	m3	10	1,631	16,310				単-26号 週休有
殻運搬	アスファルト殻	m3	56	3,106	173,936				単-27号 週休有
殻処分	コンクリート殻(無筋 構造物)	m3	10	3,520	35,200				単-28号 週休有
殻処分	アスファルト殻	m3	56	3,520	197,120				単-29号 週休有
舗装版切断	アスファルト舗装版;アスファルト 舗装版厚15cm以下	m	13	713.8	9,279				単-30号 週休有
汚泥運搬	舗装切断水	式	1	4,760	4,760				単-31号 週休有
汚泥処分費	舗装切断水	t	0.05	80,000	4,000				単-32号 週休有
仮設工		式	1		6,527,373				

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その2）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種		海岸工事		
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工（仮設道路）			式	1		2,924,103			
工事用道路盛土		施工幅員4.0m以上	m3	320	1,143	365,760			単-33号 週休有
工事用道路盛土（撤去） 次回工事に使用			m3	320	2,309	738,880			単-34号 週休有
敷鉄板		22×1,524×6,096（mm） ;設置・撤去	m2	216	446	96,336			単-35号 週休有
敷鉄板 賃料		22×1,524×6,096（mm）	式	1	153,100	153,100			単-36号 週休有
分離シート			m2	387	1,111	429,957			単-37号 週休有
分離シート（撤去）			m2	387	79.96	30,944			単-38号 週休有
分離シート処分費			m2	387	10.85	4,198			単-39号 週休有
対候性大型土のう工		製作・設置、流用土	袋	86	9,616	826,976			単-40号 週休有
対候性大型土のう工		撤去、流用土	袋	86	1,036	89,096			単-41号 週休有
対候性大型土のう工		運搬（仮置き場へ） 流用土	袋	86	1,596	137,256			単-42号 週休有
対候性大型土のう処理費			袋	86	600	51,600			単-43号 週休有

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その2）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事			
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		3,603,270			
交通誘導警備員			式	1		3,603,270			内-1号 週休有
直接工事費			式	1		156,949,014	✓		
共通仮設費			式	1		17,094,170	/		
共通仮設費			式	1		4,978,170			
運搬費			式	1		3,342,700			
建設機械運搬費		硬質地盤対応型圧入機 運搬	式	1	213,400	213,400			単-44号 週休有
重建設機械分解組立輸送費		クローラークレーン系80 t吊超150t吊以下	回	1	2,673,000	2,673,000			単-45号 週休有
仮設材運搬費		敷鉄板	t	39	11,700	456,300			単-46号 週休有
技術管理費			式	1		508,470			
土質等試験費			式	1		478,000			内-2号 週休有
土壌の物理性状調査費			式	1	30,470	30,470			単-47号 週休有

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その2）	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種		海岸工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）-2				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上) 156,656,896× 0.72%				式	1		1,127,000			
共通仮設費（率計上） 156,949,014× 7.72%				式	1		12,116,000			
純工事費				式	1		174,043,184			
現場管理費 173,565,184×24.35%				式	1		42,263,000			
工事原価				式	1		216,306,184			
一般管理費等 215,828,184×（16.59%+ 0.04%）				式	1		35,891,816			
工事価格				式	1		252,198,000			
消費税相当額 252,198,000×10%				式	1		25,219,800			
工事費計				式	1		277,417,800			

- 7 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(－)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	海岸工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		156,949,014	
4	直接工事費		156,949,014	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		292,118	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		156,949,014	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		156,656,896	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		6.37%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		7.72%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		12,116,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		12,116,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		156,949,014	
35	直接工事費		156,949,014	
36	非対象額計 (-)		292,118	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		292,118	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		156,656,896	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		0.72%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		0.72%	
53	計上額 単独 (追加工事)		1,127,000	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		1,127,000	
57	共通仮設費 (積上分)		3,851,170	
58	運搬費		3,342,700	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		508,470	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		17,094,170	

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事		
2	単独（追加工事）純工事費		174,043,184	
3	単独（追加工事）直接工事費		156,949,014	
4	単独（追加工事）共通仮設費		17,094,170	
5	非対象額計（－）		478,000	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		478,000	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		173,565,184	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		173,273,066	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		21.7%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：151日 工期：283日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		24.35%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		42,263,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		42,263,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00045-11(0)

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 海岸工事

1	工事原価	216,306,184	
2	純工事費	174,043,184	
3	現場管理費	42,263,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	478,000	
7	管理費区分9	478,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	215,828,184	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	215,536,066	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	16.59%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	215,828,184	
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 86,331 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.63%	
25	計上額 単独（追加工事）	35,891,816	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	35,891,816	

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	91.5	21,830	1,997,445			WB010211 管理費区分 無 単-81号
交通誘導警備員B		人日	91.5	17,550	1,605,825			WB010212 管理費区分 無 単-82号
合 計					3,603,270			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	土質等試験費（千円）＝478千円：	式	1	478,000	478,000			WB010370 管理費区分 有 単-87号
合 計					478,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	法面整形(盛土部) 法面締固め無し;現場制約無し	単位 m2	数量 1	単価 469.1	金額 469.1	摘要 CB220010 管理費区分 無 単-48号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部;法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し;土質=砂質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1	469.1	469.1	
計					469.1	
単価					469.1	円/m2

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	整地 作業区分残土受入れ地での処理	単位 m3	数量 1	単価 136.6	金額 136.6	摘要 CB210610 管理費区分 無 単-49号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1	136.6	136.6	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パ タック山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t積載 【タイヤ損耗費 10 t 積載 良好 供用日 1】	m 3	1	1,922	1,922	CB210110 管理費区分 無 単-50号
計					2,058.6	
単価					2,059	円/m3

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂							1		262.5
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	262.5	262.5	CB210030 管理費区分 無 単-51号			
	計					262.5				
	単価					262.5	円／m3			

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,083
規格	土質						
名称	埋戻し	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	2,083	2,083	CB210410 管理費区分 無 単-52号
	計					2,083	
	単価					2,083	円／m3

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	541.1	金額	541.1	摘要	CB210410 管理費区分 無 単-53号
規格	土質										
名称	埋戻し	規格/条件	施工方法=最小埋戻幅4m以上:	単位	m3	数量	1	単価	541.1	金額	541.1
計										541.1	
単価										541.1	円/m3

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	7,676	金額	7,676	摘要	CB210410 管理費区分 無 単-54号
規格	土質										
名称	埋戻し	規格/条件	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	単位	m3	数量	1	単価	7,676	金額	7,676
計										7,676	
単価										7,676	円/m3

- 6 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬		単位	m ³	数量		単価		金額		摘要
規格	仮置き場→現場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					1			1,922		1,922
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m ³	1	1,922	1,922	CB210110 管理費区分 無 単-50号				
計						1,922					
単価						1,922	円／m ³				

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼矢板（透水性矢板）				単位	枚	数量	1	単価	1,691,000
規格	油圧圧入（硬質地盤対応：継施工有り）50H型 L=20.0m 鋼矢板打込長19.0m									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	硬質地盤専用圧入機による圧入工法		枚	1	958,800	958,800	WYB00001 管理費区分 無 単-56号			
	材料費（枚）		枚	1	731,460	731,460	WYB00081 管理費区分 無			
	計					1,690,260				
	単価					1,691,000	円／枚			

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水通し孔	φ100 N=14箇所/枚	箇所				
透水利加工費	φ100	個	1,120	2,783	3,116,960	WYB00094 管理費区分 無
輸送費 (水通し孔加工)		台	14	69,597	974,358	WYB00082 管理費区分 無
計					4,091,318	
単価					3,653	円/箇所

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイロット	HT690 ;パイロット径36mm	組				
パイロット設置		組	1	7,062	7,062	WYB00017 管理費区分 無 単-57号
材料費 (組)		組	1	68,100	68,100	WYB00083 管理費区分 無
計					75,162	
単価					75,170	円/組

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	腹起し SS400 [-200×80×7.5	単位 m	数量 1	単価 8,295	金額 8,295	摘要 WYB00018 管理費区分 無 単-58号
名称 規格	腹起材 (材料費)	単位 m	数量 1	単価 5,457	金額 5,457	摘要 WYB00020 管理費区分 無 単-59号
計					13,752	
単価					13,760	円/m

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	プレート・加工費	単位 式	数量 1	単価 2,121,000	金額 2,121,000	摘要 2,121,000
名称 規格	プレート	単位 枚	数量 13	単価 4,430	金額 57,590	摘要 WYB00105 管理費区分 無
名称 規格	プレート	単位 枚	数量 13	単価 1,700	金額 22,100	摘要 WYB00100 管理費区分 無
名称 規格	プレート	単位 枚	数量 107	単価 2,840	金額 303,880	摘要 WYB00101 管理費区分 無
名称 規格	プレート	単位 枚	数量 27	単価 3,180	金額 85,860	摘要 WYB00102 管理費区分 無
名称 規格	プレート	単位 枚	数量 53	単価 796	金額 42,188	摘要 WYB00103 管理費区分 無
名称 規格	ボルト・ナット・ワッシャー	単位 組	数量 160	単価 202	金額 32,320	摘要 Y000800009-002 管理費区分 無
名称 規格	ボルト・ナット	単位 組	数量 107	単価 42	金額 4,494	摘要 Y000800009-003 管理費区分 無
名称 規格	ボルト・ナット	単位 組	数量 213	単価 431	金額 91,803	摘要 Y000800009-004 管理費区分 無
名称 規格	ボルト・ナット・ワッシャー	単位 組	数量 107	単価 109	金額 11,663	摘要 Y000800009-005 管理費区分 無
名称 規格	ボルト・ナット・ワッシャー	単位 組	数量 107	単価 99	金額 10,593	摘要 Y000800009-006 管理費区分 無
名称 規格	腹起継手孔加工費	単位 箇所	数量 8	単価 34,330	金額 274,640	摘要 WYB00085 管理費区分 無

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	プレート・加工費				式			
規格					単位	数量	1	単価 2,121,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
腹起接続プレート取付孔加工費		箇所	66	12,166	802,956	WYB00086 管理費区分 無		
タイロッド部貫通孔加工費		箇所	28	12,166	340,648	WYB00087 管理費区分 無		
腹起材現地切断費		箇所	6	6,666	39,996	WYB00088 管理費区分 無		
計					2,120,731			
単価					2,121,000	円/式		

1次単価表

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	硬質地盤専用圧入機据付・解体工				回			
規格					単位	数量	1	単価 583,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質地盤専用圧入機据付・解体工		回	1	583,200	583,200	WYB00021 管理費区分 無 単-60号		
計					583,200			
単価					583,200	円/回		

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
張コンクリート		18-8-40BB t=200mm		m ²		1		9,864					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-5-40（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；		m ³		0.1		32,880		3,288		CB240010 管理費区分 無 単-61号 均しコンクリート	
コンクリート		同上		m ³		0.2		32,880		6,576		CB240010 管理費区分 無 単-61号	
計										9,864			
単価										9,864		円/m ²	

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		無筋構造物		m ²		1		10,620					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物；		m ²		1		10,620		10,620		CB240210 管理費区分 無 単-62号	
計										10,620			
単価										10,620		円/m ²	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線		単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					1		435.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=有り;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=黄 鉛・クロムフリー;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	435.6	435.6	WB821210 管理費区分 無 単-67号		
計					435.6			
単価					435.6	円/m		

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物;工法区分機械施工								
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;			m 3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-68号	
計							8,513		
単価							8,513	円/m3	

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単-24号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊し	単位	m2	数量		単価	
規格	7スファルト舗装版;舗装版厚10cm	位			1		223.4
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別=7スファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m 2	1	223.4	223.4	CB430310 管理費区分 無 単-69号
計						223.4	
単価						223.4	円/m2

1次単価表

単-25号

単-25号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊し	単位	m2	数量		単価	
規格	7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm	単位		数量	1	単価	223.4
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版破碎	舗装版種別=7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m 2	1	223.4	223.4	CB430310 管理費区分 無 単-69号
	計					223.4	
	単価					223.4	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 29 -

1次单価表

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 30 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 31 -

508-k173140-00045-11 (0)

1次单価表

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	舗装切断水	t	1	80,000	80,000	WYB00095 管理費区分 T
計					80,000	
単価					80,000	円/t

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上	m ³	1	1,143	1,143	
積込 (レーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1.2	249.7	299.64	CB210020 管理費区分 無 単-55号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=1.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	1.2	588.9	706.68	CB210110 管理費区分 無 単-74号
整地	作業区分=敷均し(ノズ):施工数量=標準(10,000m ³ 未満):障害の有無=無し	m ³	1	136.4	136.4	CB210610 管理費区分 無 単-75号
計					1,142.72	
単価					1,143	円/m ³

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	工事用道路盛土（撤去） 次回工事に使用		単位	m3	数量	1	単価	2,309
規格								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	249.7	249.7	CB210020 管理費区分 無 単-55号		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,922	1,922	CB210110 管理費区分 無 単-50号		
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	136.6	136.6	CB210610 管理費区分 無 単-49号		
計					2,308.3			
単価					2,309	円／m3		

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	敷鉄板		単位	m2	数量	1	単価	446
規格	22×1,524×6,096(mm)；設置・撤去							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去			作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	446	446	WB253610 管理費区分 無 単-76号
計							446	
単価							446	円／m2

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	敷鉄板 質料			単位	式	数量	1	単価	153,100
規格	22×1,524×6,096 (mm)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板質料			式	1	153,067	153,067		WYB00097 管理費区分 無	
計						153,067			
単価						153,100		円／式	

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格 規格	分離シート			単位 m2	数量 1	単価 1,111
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設：	m 2	1	1,111	1,111	DB115260 管理費区分 無 単-77号
計					1,111	
単価					1,111	円／m2

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	分離シート（撤去）			単位	m2	数量	1	単価	79.96
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝撤去：		m 2	1	79.96		79.96	DB115260 管理費区分 無 単-78号
計								79.96	
単価								79.96	円／m2

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	分離シート処分費			単位	m2	数量	332	単価	10.85
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃プラスチック処分			m3	0.3	12,000	3,600	WYB00096 管理費区分 T		
計						3,600			
単価						10.85	円／m2		

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	対候性大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	9,616
規格	製作・設置、流用土						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≦H≦2m：	袋	1	7,771	7,771	WB252730 管理費区分 無 単-79号	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	249.7	249.7	CB210020 管理費区分 無 単-55号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m 3	0.83	1,922	1,595.26	CB210110 管理費区分 無 単-50号	
計					9,615.96		
単価					9,616	円／袋	

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	対候性大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	1,036
規格	撤去。流用土						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,036	1,036	WB252730 管理費区分 無 単-80号	
計					1,036		
単価					1,036	円／袋	

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
対候性大型土のう工	運搬（仮置き場へ） 流用土	袋		1	1,596	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	0.83	1,922	1,595.26	CB210110 管理費区分 無 単-50号
計					1,595.26	
単価					1,596	円/袋

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
対候性大型土のう処理費		袋	1	600	600	WYB00109 管理費区分 T
計					600	
単価					600	円/袋

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	建設機械運搬費				単位	式	数量	1	単価	213,400
規格	硬質地盤対応型圧入機運搬									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝各種：幹道運搬距離（実数入力）＝32.6km：その他の諸料金の有無＝無、運搬中の賃料（損料）の有無＝有：運搬中の賃料（損料）×（K'）（実数）＝19,700円		台	1	106,700		106,700		WB010010 管理費区分 無 単-83号
貨物自動車による運搬（1車1回）		同上		台	1	106,700		106,700		WB010010 管理費区分 無 単-83号
計								213,400		
単価								213,400		円／式

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,673,000	
規格	クローラクレーン系80t吊超150t吊以下								
名称			規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送			作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝クローラクレーン系80超150下（コラム2超3下）：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		回	1	2,673,000	2,673,000	WB010350 管理費区分 無 単-84号
計								2,673,000	
単価								2,673,000	円／回

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮設材運搬費		敷鉄板		t		1		11,700					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.3km；製品長区分＝12m以内；運搬割増率＝各種（実数入力）；運搬割増率（実数入力）＝0.；その他の諸料金の有無＝無；		t		2		4,350		8,700		WB010020 管理費区分 無 単-85号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）；		t		1		3,000		3,000		WB010030 管理費区分 無 単-86号	
計										11,700			
単価										11,700		円/t	

1次単価表

単-47号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土壌の物理性状調査費				式		1		30,470		30,470			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土壌の物理性状調査費				式		1		30,470		30,470		MYB00093 管理費区分 無	
計										30,470			
単価										30,470		円/式	

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³		127.07	136.6	
標準単価						
労務構成比率		%	52.33			
運転手 (特殊)		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m ³		1,808.9	1,922	
標準単価						
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下					

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	262.5
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				244.12			
労務構成比率		%	53.87				
運転手（特殊）		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	23.66				
軽油		%	23.66	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.47				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	2,083
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,025.1			
労務構成比率		%	82.13				
普通作業員		%	40.17	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.69	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.58				
軽油		%	8.45	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	154	152	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.29				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	7.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	1.41	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	7,676
規格	現場制約あり 土砂 有り						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					7,754.2		
労務構成比率		%		99.4			
普通作業員		%		88.46	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%		10.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%		0.35			
ガソリン	レギュラー	%		0.35	154	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.25			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%		0.25	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	249.7
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					240.9		
労務構成比率		%		38.74			
運転手 (特殊)		%		38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%		18.87			
軽油		%		18.87	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		42.39			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%		42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤専用圧入機 運転		日	7.69	456,600	3,511,254	WYB00002 管理費区分 無 単-88号 Z1
クローラークレーン 運転	90t吊	日	7.69	192,200	1,478,018	WYB00004 管理費区分 無 単-89号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型(第3次基準値):	日	7.69	96,540	742,392	WK250560 管理費区分 無 単-90号 Z1
土木一般世話役		人	7.69	31,008	238,451	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	7.69	29,274	225,117	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	15.38	34,068	523,965	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	7.69	35,292	271,395	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
オーガ部材費		日	7.69	119,000	915,110	WYB00005 管理費区分 無 単-91号 Z1

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤専用圧入機による圧入工法		式	1		1,502,083	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	19%					
雑施工費		箇所	10	18,100	181,000	WYB00108 管理費区分 無
計					9,588,785	
単価					958,800	円/枚

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-57号

WYB00017

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
タイロッド設置				組		1		7,062					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
タイロッド・腹起し設置		ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準 (1.0) :		t		0.063		112,100		7,062		WB251941 管理費区分 無 単-92号	
計										7,062			
単価										7,062		円/組	

参考資料 (1)

単-58号

WYB00018

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
腹起し設置				m		1		8,295					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
タイロッド・腹起し設置		ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準 (1.0) :		t		0.074		112,100		8,295		WB251941 管理費区分 無 単-92号	
計										8,295			
単価										8,295		円/m	

参考資料 (1)

単-59号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脱起材 (材料費)		m				
		10.8			5,457	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(t)		t	0.531	111,000	58,941	WYB00084 管理費区分 無
計					58,941	
単価					5,457	円/m

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤専用圧入機据付・解体工		回				
		1			583,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤専用圧入機 運転		日	0.59	456,600	269,394	WYB00022 管理費区分 無 単-93号 Z1
クローラークレーン 運転	90t吊	日	0.9	192,200	172,980	WYB00023 管理費区分 無 単-94号 Z1
土木一般世話役		人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	2.19	34,068	74,608	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
計					583,291	
単価					583,200	円/回

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号 CB240010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	コンクリート 均しコンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	32,880
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				30,615			
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	22,500	Z002012008 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-5-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号 CB240210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				10,100			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	4,108
規格	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,077.3		
	労務構成比率		%	64.4			
	普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	35.6			
	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%	35.6	1,190	1,240	Z004156005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,693
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,723.2		
	労務構成比率		%	10.68			
	普通作業員		%	3.84	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.13	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	0.77	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	87.88			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	%	84.7	580,000	560,000	Z004101003 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	139	Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%	0.51	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タグコート PK-4 全ての費用	m ²		数量	1	1,693
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(20)					
J06 透青材料種類	タグコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,797
標準単価				1,532.1		
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.43	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	77.19	470,000	555,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.47	103	139	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,797
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	850.1
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手 (特殊)		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	400,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	850.1
規格	200mm 1層施工 再生クマシヤン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.72				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クマシヤン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-67号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	435.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	192.137	192,137	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	36	146	5,256	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,557	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					435,600		
単価					435.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	有り						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-67号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価		金額		摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							1,000					435.6	
	名称	規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要		
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー												
J12	プライマー規格	アスファルト舗装												
J13	費用の内訳	全ての費用 /												
						</								

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-68号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m ³	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m ³	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							8,513			
単価							8,513	円／m ³		
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

- 76 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	設運搬	単位	m 3	数量	1	単価	1,631
規格	コングリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,527.2			
労務構成比率		%	44.82				
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	14.41				
軽油		%	14.41	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.77				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 設発生作業	コングリート（無筋）構造物とこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	設運搬	単位	m 3	数量	1	単価	3,106
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,923.5			
労務構成比率		%	39.87				
運転手（一般）		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	16.08				
軽油		%	16.08	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.05				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 設発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	有り						
J08 運搬距離（km）（DID区間有無）	6.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-72号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	3,520
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		As殻	m 3	100	3,520	352,000	Y007600000-002 管理費区分 T		
計						352,000			
単価						3,520	円／m3		

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	713.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					700.44		
労務構成比率		%		58.43			
特殊作業員		%		19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		26.52			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%		22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.81	154	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.05			

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	713.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
価格								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
	J05 費用の内訳	全ての費用						

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	588.9
規格	標準 ベックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					554.35				
労務構成比率			%	40.44					
運転手（一般）			%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	14.89					
軽油			%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	ベックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	1.5km以下								

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し (4-ス)	標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1		136.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.79		
労務構成比率		%	53.11			
運転手 (特殊)		%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.09			
軽油		%	24.09	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (4-ス)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-76号

WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	100		446	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,008	9,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	34,068	10,050	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	24,990	7,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	59,630	17,590	WX250590 管理費区分 無 単-95号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		441	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,600	
単価					446	円/m ²
J01 作業区分	設置・撤去					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-79号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	10	7,771		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	31,008	9,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	29,274	8,606	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,990	7,347	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	3,775	37,750	Y000561101-001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=5m以下：設置面高さ（H）=-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,820	14,647	WK250500 管理費区分 無 単-96号
諸雑費（率+まるめ）	1%	式	1		244	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77,710	
単価					7,771	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	5m以下					
J04 設置面高さ（H）	-3m≦H≦2m					

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-80号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	10	1,036		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：設置面高さ（H）=-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,620	5,099	WK250500 管理費区分 無 単-97号
諸雑費（率+まるめ）	0.4%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,360	
単価					1,036	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					
J04 設置面高さ（H）	-3m≦H≦2m					

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-81号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円/人日

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-82号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円/人日

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-83号

WB010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	各種 32.6km 無 有 19700円	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)		台	1	19,700	19,700	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					106,700	
単価					106,700	円/台
J01 運搬区分	各種					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	32.6 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料 (損料) の有無	有					
J06 運搬中の賃料 (損料) K(K') (実数)	19,700 円					

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-84号

WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送 (往復) クローラークレーン系80超150下 (コラム2超3下) 標準 (1.0)	回	1	2,673,000	2,673,000	
特殊作業員		人	11.3	29,274	330,796	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1, Z2
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	3.1	101,000	313,100	L001130012 管理費区分 無 Z1, Z2
運搬費等率	315%	式	1		2,028,272	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1, Z2
諸雑費 (まるめ)		式	1		832	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計					2,673,000	
単価					2,673,000	円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送 (往復)					
J02 機械質量区分	クローラークレーン系80超150下 (コラム2超3下)					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-85号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				t				
規格	関東・中部・近畿 6.3km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無				単位	数量	1	単価	4,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					4,350				
単価					4,350	円/t			
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)	6.3 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)	0								
J07 その他の諸料金の有無	無								

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-86号

WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し (往復分)				単位	数量	1	単価	3,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無			
計					3,000				
単価					3,000	円/t			
J01 作業区分	積込み、取卸し (往復分)								

- 96 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-89号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン 運転	90t吊	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	114	146	16,644	Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン [油 圧駆動ウインチ・ラ チ スジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 90 t 吊	供用日	1.46	99,200	144,832	N0008 管理費区分 無
計					192,280	
単価					192,200	円/日

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-90号

WK250560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型 (第3次基準値)	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	92	146	13,432	Z1 Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 25 t 吊	供用日	1.49	35,100	52,299	M000403043 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計					96,540	
単価					96,540	円/日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排出ガス対策型 (第3次基準値)					

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-91号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガ部材費			日			1	119,000
オーガ損耗部品損料	オーガスクリュ・ケーシング・オーガヘッド等	供用日		1.46	71,430	104,287	N0001 管理費区分 無
オーガ消耗部品単価	アウタービット	個		0.4	22,300	8,920	WYB00006 管理費区分 無
オーガ消耗部品単価	パイロットビット	個		0.1	58,700	5,870	WYB00007 管理費区分 無
計						119,077	
単価						119,000	円/日

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-92号

WB251941

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置			t			10	112,100
土木一般世話役			人	4.9	31,008	151,939	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	9.9	34,068	337,273	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	4.9	35,292	172,930	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	4.9	24,990	122,451	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日		4.9	52,800	258,720	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式		1		77,687	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,121,000	
単価						112,100	円/t
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-93号

WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	208	146	30,368	Z006702002 管理費区分 無
硬質地盤専用圧入機 損料	ハット形鋼矢板用	日	1.46	292,000	426,320	N0006 管理費区分 無
計					456,688	
単価					456,600	円/日

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-94号

WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン 運転	90t吊	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	114	146	16,644	Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン [油 圧駆動ウインチ・ラ スジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 90t吊	供用日	1.46	99,200	144,832	N0009 管理費区分 無
計					192,280	
単価					192,200	円/日

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-95号

WK250590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						59,630	
単価						59,630	円/日

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-96号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	63	146	9,198	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t		日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						49,820	
単価						49,820	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ (H)	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m						

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-97号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	101	146	14,746	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	1.001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,620	
単価					58,620	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ (H)	-3m≦H≦2m					

- 107 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00045-11(0)

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000561101-001	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	3,775	令和 8	6	単-79
Y000800009-002	ボルト・ナット・ワッシャー	M27×70	組	202	令和 8	6	単-14
Y000800009-003	ボルト・ナット	M18×55	組	42	令和 8	6	単-14
Y000800009-004	ボルト・ナット	M24×300	組	431	令和 8	6	単-14
Y000800009-005	ボルト・ナット・ワッシャー	M22×80	組	109	令和 8	6	単-14
Y000800009-006	ボルト・ナット・ワッシャー	M22×65	組	99	令和 8	6	単-14
Y007600000-002	処分費	As般	m3	3,520	令和 8	6	単-72
ZB10153001	土木安定用材	(マット・シート類)	m2	1,030	令和 8	6	単-77
WYB00081	材料費 (枚)		枚	731,460			単-10
WYB00094	透水孔加工費	Φ100	個	2,783			単-11
WYB00082	輸送費 (水通し孔加工)		台	69,597			単-11
WYB00083	材料費 (組)		組	68,100			単-12
WYB00105	プレート	ss400 PL-440×260×12	枚	4,430			単-14
WYB00100	プレート	ss400 PL-280×140×12	枚	1,700			単-14
WYB00101	プレート	ss400 PL-190×260×19	枚	2,840			単-14
WYB00102	プレート	ss400 PL-240×260×16	枚	3,180			単-14
WYB00103	プレート	ss400 PL-75×260×12	枚	796			単-14
WYB00085	腹起継手孔加工費		箇所	34,330			単-14
WYB00086	腹起接続プレート取付孔加工費		箇所	12,166			単-14
WYB00087	タイロッド部貫通孔加工費		箇所	12,166			単-14
WYB00088	腹起材現地切断費		箇所	6,666			単-14
WYB00090	処分費 (m3)		m3	3,520			単-28
WYB00053	汚泥運搬費		式	4,760			単-31
WYB00095	汚泥処分費		t	80,000			単-32
WYB00097	敷鉄板賃料		式	153,067			単-36
WYB00096	廃プラスチック処分		m3	12,000			単-39
WYB00109	対候性大型土のう処理費		袋	600			単-43
WYB00093	土壌の物理性調査費		式	30,470			単-47
WYB00108	雑施工費		箇所	18,100			単-56
WYB00084	材料費 (t)		t	111,000			単-59
WYB00006	オーガ消耗部品単価	アウトタービット	個	22,300			単-91
WYB00007	オーガ消耗部品単価	パイロットビット	個	58,700			単-91

- 1 -

三重県 県土整備部

個人用損料

工事番号	工事名	令和8年度 城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その2）							
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0001	オーガ損耗部品損料		オーガスクリュー・ケーシング・オーガヘッド等	供用日	持込	71,430	令和6	7	
N0001	オーガ損耗部品損料		オーガスクリュー・ケーシング・オーガヘッド等	供用日	持込	71,430	令和7	6	
N0001	オーガ損耗部品損料		オーガスクリュー・ケーシング・オーガヘッド等	供用日	持込	71,430	令和8	6	
N0003	硬質地盤専用圧入機 損料		ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和6	7	
N0003	硬質地盤専用圧入機 損料		ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和7	6	
N0003	硬質地盤専用圧入機 損料		ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和8	6	
N0004	硬質地盤専用圧入機 損料		ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和6	7	
N0005	硬質地盤専用圧入機 損料		ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和6	7	
N0006	硬質地盤専用圧入機 損料		ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和6	7	
N0006	硬質地盤専用圧入機 損料		ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和7	6	
N0006	硬質地盤専用圧入機 損料		ハット形鋼矢板用	日	持込	292,000	令和8	6	
N0008	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）90t吊	供用日	持込	99,200	令和8	6	
N0009	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）90t吊	供用日	持込	99,200	令和8	6	

