

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173140-00079-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	都市計画道路桑部橋路線 街路整備（蓮花寺川A2橋台ほか）工事
所 用 具 名	桑名建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 9月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
適用単価 地区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン	A01：桑名	
	石 材	A01：桑名	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地割り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部播磨線 街路整備（蓮花寺川A2橋台ほか）工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	主たる工種	道路改良工事			
					施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		26,231,827			
橋台工			式	1		16,782,875			
作業土工			式	1		959,750			
床掘り		土質土砂	m ³	250	333.2	83,300			単-1号
埋戻し		土質（RC-40）	m ³	170	3,125	531,250			単-2号
土砂等運搬		土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m ³	250	1,322	330,500			単-3号
基面整正			m ²	30	490	14,700			単-4号
橋台躯体工（構造物単位）			式	1		3,244,666			
逆T式橋台		高さ区分5m未満；打設量区分50m ³ 以上140m ³ 未満；コンクリート規格24-12-25（20）（高炉）	m ³	57	45,140	2,572,980			単-5号
円形空洞型枠		φ150	m	4	493	1,972			単-6号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～D25	t	1.51	312,600	472,328			単-7号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部播磨線 街路整備（蓮花寺川A2橋台ほか）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	橋梁下部	施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.54	365,900	197,586			単-8号
場所打杭工		式	1		10,566,953			
場所打杭	杭径1000mm；杭長（設計長）22.5m	本	4	2,491,000	9,964,000			単-9号
埋戻し	土質	m ³	8	2,050	16,400			単-10号
土砂等運搬	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m ³	170	1,322	92,540			単-11号
敷運搬	敷種別コンクリート（無筋）構造物とこわし	m ³	3	1,721	5,163			単-12号
敷処分	敷種別コンクリート（無筋）	m ³	3	3,520	10,560			単-13号
汚泥処理		m ³	17	14,370	244,290			単-14号
処分費	汚泥	t	18	13,000	234,000			単-15号
隔壁工		式	1		60,234			
コンクリート	18-8-40DB	m ³	0.6	32,710	19,626			単-16号
型枠	型枠の種類一般型枠	m ²	3	10,410	31,230			単-17号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部播磨線 街路整備 (蓮花寺川A2橋台ほか) 工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	種別下級	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類除去しない埋設型枠	m2	2	4,689	9,378			単-18号
堤岸工		式	1		1,402,450			
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満:本体コンクリート規格18-B-40(高付)	m3	13	78,680	1,022,840			単-19号
コンクリート	18-B-40BB	m3	5	38,930	194,650			単-20号
平アスファルト	アスファルト規格120mm	m2	16	11,560	184,960			単-21号
構造物取壊し工		式	1		169,151			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	12	8,752	105,024			単-22号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	3	8,752	26,256			単-23号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1	8,752	8,752			単-24号
防護柵撤去(ガードレール)		m	13	1,400	18,200			単-25号
舗装版切断	舗装版種別(アスファルト)舗装版: アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5	732.6	3,663			単-26号
舗装版破碎	舗装版種別(アスファルト)舗装版: 舗装版厚5cm	m2	33	219.9	7,256			単-27号

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部播磨線 街路整備 (蓮花寺川A2橋台ほか) 工事	当 初	事業区分		主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	橋梁下部	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		92,847			
般運搬		般種別コンクリート般(無筋)	m3	15	1,721	25,815			単-28号
般処分		般種別コンクリート般(無筋)	m3	16	3,520	52,800			単-29号
般運搬		般種別アスファルト般	m3	2	3,297	6,594			単-30号
般処分		般種別アスファルト般	m3	2	3,520	7,040			単-31号
現場発生品運搬		発生材種類	t	0.21	2,851	598			単-32号
復旧工			式	1		266,624			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス ン(13):鋪装厚5mm:平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	32	2,241	71,712			単-33号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30:仕上り厚150m m	m2	32	1,402	44,864			単-34号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生コン ン RC-40:仕上り厚350m m	m2	32	1,579	50,528			単-35号
ガードレール設置		Gr-C-4E	m	7	15,480	108,360			単-36号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部橋南線 街路整備（蓮花寺川A2橋台ほか）工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	橋梁下部	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柏ビーム		C種用	枚	2	5,580	11,160			単-37号
仮設工			式	1		9,448,952			
土留・仮締切工			式	1		3,864,424			
鋼矢板		鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ8.6m;鋼矢板打込長さ8m;平均鋼矢板引抜き長さ8m	式	1	3,315,000	3,315,000			単-38号
現場発生品運搬		発生材種類	t	3.06	2,851	8,724			単-39号
締切排水工			式	1	540,700	540,700			単-40号
作業土・整備工			式	1		41,528			
盛土			m3	80	135	10,800			単-41号
掘削		土質土砂;施工方法フンクト;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	80	384.1	30,728			単-42号
交通管理工			式	1		5,543,000			
交通誘導警備員			式	1	5,543,000	5,543,000			単-43号

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部橋南線 街路整備（蓮花寺川A2橋台ほか）工事	当 切	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域			一般交通影響有り（2）-2
			工事区分	排水路整備工	施工地域					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水路整備工			式	1		67,127,277				
かんへー工・調整池工			式	1		67,127,277				
作業土工			式	1		2,204,660				
床掘り		土質土砂	m3	1,000	259.7	259,700			単-44号	
埋戻し		土質	m3	540	2,050	1,107,000			単-45号	
基面整正			m2	550	490	269,500			単-46号	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430	1,322	568,460			単-47号	
ブロックかんへー工			式	1		24,088,900				
ブロックボックス		内幅1.2m;内高1.2m	式	1	886,900	886,900			単-48号	
ブロックボックス		内幅1.2m;内高0.8m	式	1	23,200,000	23,200,000			単-49号	
側溝工			式	1		6,869,300				
ブロックU型側溝		U型側溝規格U1800×1200	式	1	1,335,000	1,335,000			単-50号	

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部橋南線 街路整備 (蓮花寺川A2橋台ほか) 工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレートU型側溝	U型側溝規格U1700×1200	式	1	2,264,000	2,264,000			単-51号
グレートU型側溝	U型側溝規格U1600×1200	式	1	1,573,000	1,573,000			単-52号
グレートU型側溝	U型側溝規格U1600×1200	式	1	1,223,000	1,223,000			単-53号
グレートU型側溝	U型側溝規格U1400×1200	式	1	474,300	474,300			単-54号
仮水路工		式	1		9,629,270			
暗渠排水管		m	151	63,770	9,629,270			単-55号
構造物取壊し工		式	1		893,518			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	26	17,810	464,620			単-56号
舗装版切所	舗装版種別(アスファルト)舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	85	732.6	47,619			単-57号
舗装版破砕	舗装版種別(アスファルト)舗装版;舗装版厚5cm	m2	1,210	219.9	266,079			単-58号
防護柵撤去(ガードレール)		m	64	1,800	115,200			単-59号
運搬処理工		式	1		591,708			

- 9 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00079-11(0)

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部橋南線 街路整備 (蓮花寺川A2橋台ほか) 工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷運搬	敷種別コンクリート敷(鉄筋)	m3	26	2,136	55,536			単-60号
敷処分	敷種別コンクリート敷(鉄筋)	m3	26	4,500	117,000			単-61号
敷運搬	敷種別アスファルト敷	m3	61	3,297	201,117			単-62号
敷処分	敷種別アスファルト敷	m3	61	3,520	214,720			単-63号
現場発生品運搬	発生材種別	t	1.17	2,851	3,335			単-64号
復旧工		式	1		7,219,410			
表層(車道・路肩部)	材料種別再生密粒度(アスファルト)13;舗装厚5mm;平均幅員3.0m超	m2	1,210	2,136	2,584,560			単-65号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種別密粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1,210	1,402	1,696,420			単-66号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種別再生アスファルト RC-40;仕上り厚300mm	m2	1,210	1,451	1,755,710			単-67号
ガードレール設置	Gp-C-2E	m	64	18,480	1,182,720			単-68号
調整池作業土工		式	1		768,037			

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部橋原線 街路整備（蓮花寺川A2橋台ほか）工事		当初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
				工事区分	排水路等掘工	施工地域	一般交通影響有り（2）-2				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削			土質土砂;施工方法1-フット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	540	384.1	207,414			単-69号	
路体(築堤)盛土			施工幅員4.0m以上	m3	330	254.5	83,985			単-70号	
床掘り			土質土砂	m3	140	259.7	36,358			単-71号	
埋戻し			土質	m3	60	2,050	123,000			単-72号	
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	1,322	317,280			単-73号	
調整池				式	1		14,864,474				
土のう			耐候性大型土のう	袋	67	8,229	551,343			単-74号	
コンクリート張工			18-8-40BB, t=200mm	式	1	1,191,000	1,191,000			単-75号	
2号重力式擁壁			擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1	303,500	303,500			単-76号	
小型重力式擁壁			擁壁平均高さ1m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1	818,600	818,600			単-77号	
コンクリート(間知)ブロック積			三重県型ブロック	式	1	4,767,000	4,767,000			単-78号	

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部橋原線 街路整備（蓮花寺川A2橋台ほか）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	排水路整備工	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	47	8,493	399,171			単-79号
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉):底幅55cm;高さ32cm	m	46	13,700	630,200			単-80号
放流料		4100×2100	箇所	1	3,436,000	3,436,000			単-81号
フェンス設置		亜鉛メッキ鉄線	m	126	18,350	2,312,100			単-82号
フェンス設置		亜鉛メッキ鉄線 小型擁壁埋込	m	28	16,270	455,560			単-83号
直接工事費			式	1		93,359,104			
共通仮設			式	1		17,056,100			
共通仮設費			式	1		6,040,100			
運搬費			式	1		5,095,100			
重機設機械分解組立輸送費			回	1	3,468,000	3,468,000			単-84号
重機設機械分解組立輸送費			回	1	1,266,000	1,266,000			単-85号
仮設材運搬費			t	31.62	11,420	361,100			単-86号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	都市計画道路桑部橋麻線 街路整備 (蓮花寺川A2橋台ほか) 工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
技術管理費			式	1		204,000			
土質等試験費			式	1		204,000			内-1号
現場環境改善費(串計上) 92,722,984×0.8%			式	1		741,000			
共通仮設費(串計上) 93,359,104×11.8%			式	1		11,016,000			
純工事費			式	1		110,415,204			
現場管理費 110,415,204×32.56%			式	1		35,951,000			
工事原価			式	1		146,366,204			
一般管理費等 146,366,204× (17.47%+ 0.04%)			式	1		26,628,106			
スクラップ			式	1		-188,310			
工事価格			式	1		171,806,000			
消費税相当額 171,806,000×10%			式	1		17,180,600			
工事費計			式	1		188,986,600			

- 13 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00079-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場施工費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 14 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工程 合算工事		
3	対象工事費	93,359,104	
4	直接工事費	93,359,104	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	636,120	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	93,359,104	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	92,722,984	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	9.83%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.8%	
30	計上額 単独 (追加工事)	11,016,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	11,016,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	93,359,104	
35	直接工事費	93,359,104	
36	非対象額計 (一)	636,120	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	636,120	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P I) 単独 (追加工事)	92,722,984	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.8%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0.8%	
53	計上額 単独 (追加工事)	741,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	741,000	
57	共通仮設費 (額上分)	5,299,100	
58	運搬費	5,085,100	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	204,000	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	17,056,100	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	110,415,204	
3	単独（追加工事）直接工事費	93,359,104	
4	単独（追加工事）共通仮設費	17,056,100	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	110,415,204	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	109,779,084	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.6%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.56%	
29	計上額 単独（追加工事）	35,951,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	35,951,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	146,366,204	
2	純工事費	110,415,204	
3	現場管理費	35,951,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	146,366,204	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	145,730,084	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.47%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	146,366,204	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 58,546 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.51%	
25	計上額 単独（追加工事）	25,628,106	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	25,628,106	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

名称		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格							
床掘り	土質土砂					333.2	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂；施工方法＝標準；土留方式の種類＝自立式；障害の有無＝無し；	m3	1	333.2	333.2	CB210030 管理費区分 無 単-87号	
計					333.2		
単価					333.2	円/m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質 (RC-40)	m ³	1	1,125	1,125	CB210410 管理費区分 無 単-68号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1	2,000	2,000	2002122003 管理費区分 無
計					3,125	
単価					3,125	円/m ³

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	1,186	1,186	CB210110 管理費区分 無 単-89号
土砂等運搬	土砂等路生現場＝標準：傾込機種・規格＝バ ックバケット容量0.8m ³ ：土質＝土砂(岩塊・玉 石混り土含む)：DID区間の有無＝有り：運 搬距離(km) (DID区間有)＝5.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 通称10t 積載 【タイヤ損耗費 1 0 t 積載 良好 供用日	m ³	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-90号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m ³	1	135.2	135.2	
計					1,321.2	
単価					1,322	円/m ³

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m ²	1	490	490	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計							490	
単価							490	円/m ²

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
逆T式橋台		高さ区分5m未満;打設量区分50m ³ 以上140m ³ 未満;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)		m ³	1	45,140	45,140	FB474240 管理費区分 無 単-92号
計							45,140	
単価							45,140	円/m ³

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	φ150	m	1	493	493	2006002004 管理区分 無
計					493	
単価					493	円/m

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～D25	t	1	312,800	312,800	03240750 管理区分 無 単-93号
鉄筋工 加工・組立	作業区分＝加工・組立；組立区分＝一般構造物；鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25；77 77＝77材料補正係数＝標準	t	1	312,800	312,800	
計					312,800	
単価					312,800	円/t

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1	365,900	365,900	管理費区分 無 単-94号
鉄筋工 加工・組立	作業区分=加工・組立：組立区分=一般構造 物：鉄筋材料規格・径=SD345 D13：ﾌﾌﾚﾝｼﾞ ﾚﾝ貨料補正係数=標準：	t	1	365,900	365,900	管理費区分 無 単-94号
計					365,900	
単価					365,900	円/t

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭	杭径1000mm;杭長(設計長)22.5m	本	1	1,989,000	1,989,000	管理費区分 無 単-95号
全回転式オールケーシング工	設計杭径D=1000mm：レキ質、粘性、砂、砂質 掘削長Lb(実数)=25.9m：岩塊・玉石の掘削 長Lb(実数)=0m：軟岩Iの掘削長Lb(実数 入力)=0m：軟岩IIの掘削長Lb(実数入力) =0m：中硬岩の掘削長Lb(実数入力)=0m： 硬岩Iの掘削長Lb(実数入力)=0m：杭長La (実数入力)=22.5m：コンクリート規格= 生コンクリート各種：	本	1	1,989,000	1,989,000	管理費区分 無 単-95号
鉄筋工 加工・組立	作業区分=加工・組立：組立区分=一般構造 物：鉄筋材料規格・径=SD345 D13：ﾌﾌﾚﾝｼﾞ ﾚﾝ貨料補正係数=標準：	t	0.017	365,900	6,220.3	管理費区分 無 単-94号
鉄筋工 加工・組立	作業区分=加工・組立：組立区分=一般構造 物：鉄筋材料規格・径=SD345 D16～D25：ﾌﾌ ﾚﾝ貨料補正係数=標準：	t	1.48	312,800	462,944	管理費区分 無 単-93号
ﾌﾌﾌ溶接工	夜間作業の有無=無し：時間的制約の有無= 無し：溶接方法=V型：溶接姿勢=下向き・横 向き：鉄筋径(V型)=D22×D22：	箇所	8	1,092	8,736	管理費区分 無 単-96号
杭頭処理	設計杭径D=1000mm：	本	1	23,440	23,440	管理費区分 無 単-97号
計					2,490,340.3	
単価					2,491,000	円/本

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	埋戻し			m3				
	土質							
埋戻し		施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:		m3	1	2,050	2,050	CB210410 管理費区分 無 単-98号
計							2,050	
単価							2,050	円/m3

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	土砂等運搬			m3				
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウバケット容量0.8m3:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=5.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1	1,186	1,186	CB210110 管理費区分 無 単-89号
整地		作業区分=表土受入れ地での処理:		m3	1	135.2	135.2	CB210810 管理費区分 無 単-90号
計							1,321.2	
単価							1,322	円/m3

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷運搬		敷種別コンクリート(無筋)構造物とこわし		m3		1		1,721		1,721		1,721	
敷運搬		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
		設発生作業=コンクリート(無筋)構造物とこわし し:積込工法区分=機械積込:DID区間の有 無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無) =5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】		m3		1		1,721		1,721		CB227010 管理費区分 無 単-99号	
計										1,721			
単価										1,721		円/m3	

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷処分		敷種別コンクリート敷(無筋)		m3		1		3,520		3,520		3,520	
処分費 (m3)		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
				m3		1		3,520		3,520		B020051 管理費区分 T 単-100号	
計										3,520			
単価										3,520		円/m3	

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	32,710	32,710	CB240010 管理費区分 無 単-102号
	規格						
計						32,710	
単価						32,710	円/m3

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	1	10,410	10,410	CB240210 管理費区分 無 単-103号
	規格						
計						10,410	
単価						10,410	円/m2

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類撤去しない埋設型枠：構造物の種類＝支承部・連結部：	m ²	1	4,253	4,253	CB240210 管理費区分 無 単-104号
発泡スチロール		m ²	1	436	436	Y000584000-002 管理費区分 無
計					4,689	
単価					4,689	円/m ²

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満；コンクリート規格＝18-8-40（高炉）；基礎砕石の有無＝無し；均しコンクリートの有無＝有り；養生工の種類＝一般養生：	m ³	1	78,680	78,680	CB226320 管理費区分 無 単-105号
計					78,680	
単価					78,680	円/m ³

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		18-8-40BB		m3		1		38,930		38,930		38,930	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=パ ック（ブレン機能付）打設；コンクリート規格=18- 8-40（高圧）；養生工の種類=一般養生；費 用の内訳=全ての費用；		m3		1		38,930		38,930		CB240010 管理費区分 無 単-106号	
計										38,930			
単価										38,930		円/m3	

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
平ブロック張		平ブロック規格120mm		m2		1		11,560		11,560		11,560	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
平ブロック張		ブロックの質量=150kg/個未満；平ブロック規格= 平ブロック規格120mm；裏込材規格=不要；透水シ ート規格=不要；流出防止材の有無=無し； 連結金具の有無=無し；		m2		1		11,560		11,560		CB226030 管理費区分 無 単-107号	
計										11,560			
単価										11,560		円/m2	

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1	8,752	8,752	FB824010 管理費区分 無 単-108号		
	計					8,752			
	単価					8,752	円/m3		

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート構造物取壊し		単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;	m3	1	8,752	8,752	FB824010 管理費区分 無 単-108号	
	計					8,752		
	単価					8,752	円/m3	

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m ³	1	8,752	8,752	FB824010 管理費区分 無 単-108号
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;		m ³	1	8,752	8,752	
計							8,752	
単価							8,752	円/m ³

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール撤去工)		施工区分=土中埋込・標準型;規格・仕様=Gr-C-4E;夜間作業の補正=無し;時間的制約を受ける場合の補正=無し;		m	1	1,400	1,400	FB810530 管理費区分 無 単-109号
計							1,400	
単価							1,400	円/m

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鋳装版切断 鋳装版種別7ｽﾌｯﾄ鋳装版;7ｽﾌｯﾄ鋳装版厚15cm以下	単位 m	数量	単価	金額	単価	732.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳装版切断	鋳装版種別=7ｽﾌｯﾄ鋳装版;7ｽﾌｯﾄ鋳装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-110号	
計					732.6		
単価					732.6	円/m	

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鋳装版破砕 鋳装版種別7ｽﾌｯﾄ鋳装版;鋳装版厚6cm	単位 m2	数量	単価	金額	単価	219.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳装版破砕	鋳装版種別=7ｽﾌｯﾄ鋳装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:鋳装版厚=16cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-111号	
計					219.9		
単価					219.9	円/m2	

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷運搬		敷種別コンクリート敷(無筋)		m3		1		1,721		1,721		1,721	
敷運搬		敷種別コンクリート敷(無筋)		m3		1		1,721		1,721		CB227010 管理費区分 無 単-99号	
計										1,721			
単価										1,721		円/m3	

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費 (m3)		敷種別コンクリート敷(無筋)		m3		1		3,520		3,520		3,520	
計										3,520			
単価										3,520		円/m3	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般種別7A7741般	m3	1	3,297	3,297	管理費区分 無 単-112号
計					3,297	
単価					3,297	円/m3

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	般種別7A7741般	m3	1	3,520	3,520	管理費区分 T 単-113号
計					3,520	
単価					3,520	円/m3

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬		t	1	2,851	2,851	CB010410 管理費区分 無 単-114号
規格						
発生材種類						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝ルン装置付通称2t積載吊能力2.9t : DID区間の有無＝有り: 片道運搬距離 (km) : DID有＝5.0km以下:	t	1	2,851	2,851	CB010410 管理費区分 無 単-114号
計					2,851	
単価					2,851	円/t

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1	2,241	2,241	CB410260 管理費区分 無 単-115号
規格						
材料種類再生密粒度アスコン(13); 鋪装厚5mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm: 材料＝再生密粒度アスコン (13): 瀝青材料種類＝プライムコート P K-3: 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1	2,241	2,241	CB410260 管理費区分 無 単-115号
計					2,241	
単価					2,241	円/m2

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	上層路盤(車道・路肩部) 路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150mm	単位 m ²	数量 1	単価 1,402	金額 1,402	摘要 CB410040 管理費区分 無 単-116号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整砕石 M-30;全仕上り厚(実 数入力)=150mm;施工区分=1層施工;費用 の内訳=全ての費用;	m ²	1	1,402	1,402	CB410040 管理費区分 無 単-116号
計					1,402	
単価					1,402	円/m ²

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材種類再生リサイクル RC-40;仕上り厚350mm	単位 m ²	数量 1	単価 1,579	金額 1,579	摘要 CB410030 管理費区分 無 単-117号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=350mm;施工区分 =2層施工;材料=再生リサイクル RC-40;費用 の内訳=全ての費用;	m ²	1	1,579	1,579	CB410030 管理費区分 無 単-117号
計					1,579	
単価					1,579	円/m ²

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ガードレール設置		Gr-C-4E		m		1		15,480		15,480		15,480	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:		m		1		15,480		15,480		WB810510 管理費区分 無 単-118号	
計										15,480			
単価										15,480		円/m	

- 55 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00079-11(0)

1次単価表

単-37号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
袖ビーム		C種用		枚		1		5,580		5,580		5,580	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
袖ビーム		C種用		枚		1		5,580		5,580		Y000200000-001 管理費区分 無	
計										5,580			
単価										5,580		円/枚	

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ8.5m;鋼矢板打込長8m;平均鋼矢板引抜き長8m	枚	1	3,315,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	施工場所=陸上: 鋼矢板型式=III型; 圧入長=9m以下:	枚	68	14,960	1,017,280	FB251330 管理費区分 無 単-119号
鋼矢板引抜き	施工場所=陸上: 鋼矢板型式=III型; 引抜き長=9m以下:	枚	68	8,535	580,380	FB251370 管理費区分 無 単-120号
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体	作業区分=圧入 (Nm a x ≤ 25): 鋼矢板型式=III型; 施工場所=陸上:	回	1	109,900	109,900	FB251380 管理費区分 無 単-121号
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体	作業区分=引抜き: 鋼矢板型式=III型; 施工場所=陸上:	回	1	65,620	65,620	FB251380 管理費区分 無 単-122号
鋼矢板貸料 (普通鋼矢板)	鋼矢板の種類=III型; 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)=8.5m/枚; 供用日数(実数入力)=65日; 修理費及び損耗費の有無=有: 鋼矢板の整備費=3,650円; 補助工法の有無=無: 一現場での使用回数(実数入力)=1回:	枚	62	9,684	600,408	FB250150 管理費区分 無 単-123号
異形鋼矢板	III型 L=8.5m	t	3.06	307,500	940,950	Y000200000-002 管理費区分 無
計					3,314,538	
単価					3,315,000	円/式

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品運搬	発生材種類	t	1	2,851		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラクタ機種=クレーン装置付通称2t積載吊能力2.9t; DID区間の有無=有り: 片道運搬距離(km) DID有=5.0km以下:	t	1	2,851	2,851	CB010410 管理費区分 無 単-114号
計					2,851	
単価					2,851	円/t

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	掘削 土質土砂;施工方法=オンプット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	単位 m3	数量 1	単価 384.1	金額 384.1	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-127号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂;施工方法=オンプット;押土の有 無=無し;障害の有無=無し;施工数量=5, 000m3未満:	m 3	1	384.1	384.1	
計					384.1	
単価					384.1	円/m3

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員	単位 式	数量 1	単価 5,543,000	金額 5,543,000	摘要 RB010211 管理費区分 無 単-128号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	143.6	21,400	3,073,040	RB010211 管理費区分 無 単-128号
交通誘導警備員B		人日	143.6	17,200	2,469,920	RB010212 管理費区分 無 単-129号
計					5,542,960	
単価					5,543,000	円/式

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	概要
床廻り		土質土砂	m3	1	259.7	259.7	CB210030 管理費区分 無 単-130号
計						259.7	
単価						259.7	円/m3
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
床廻り		土質=土砂；施工方法=標準；土留方式の種類=無し；障害の有無=無し；	m3	1	259.7	259.7	CB210030 管理費区分 無 単-130号
計						259.7	
単価						259.7	円/m3

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	概要
埋戻し		土質	m3	1	2,050	2,050	CB210410 管理費区分 無 単-98号
計						2,050	
単価						2,050	円/m3
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
埋戻し		施工方法=最大埋戻し1m以上4m未満；	m3	1	2,050	2,050	CB210410 管理費区分 無 単-98号
計						2,050	
単価						2,050	円/m3

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m ²	1	490	490	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計						490	
単価						490	円/m ²

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m ³	1	1,186	1,186	CB210110 管理費区分 無 単-89号
整地		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m ³ ：土質＝土砂(岩塊・玉石混り土含む)：D1D区間の有無＝有り：運搬距離(km) (D1D区間有)＝5.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積載 1 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日	m ³	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-90号
計						1,321.2	
単価						1,322	円/m ³

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	内幅1.2m;内高0.8m	m		1.3	17,940	23,322	CB222880 管理費区分 無 単-131号
ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1508/1120 フランジ金具付	本		1	405,400	405,400	Y000200000-014 管理費区分 無
ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高 (m) =0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=無し:ラフィング材補正係数=標準:	m		1.2	17,940	21,528	CB222880 管理費区分 無 単-131号
ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1374/986 フランジ金具付	本		1	385,000	385,000	Y000200000-015 管理費区分 無
ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高 (m) =0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=無し:ラフィング材補正係数=標準:	m		1.2	17,940	21,528	CB222880 管理費区分 無 単-131号
ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1172/1190 フランジ金具付	本		1	385,200	385,200	Y000200000-016 管理費区分 無
ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高 (m) =0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=無し:ラフィング材補正係数=標準:	m		1.7	17,940	30,498	CB222880 管理費区分 無 単-131号
ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1676/1694 フランジ金具付	本		1	462,200	462,200	Y000200000-017 管理費区分 無

- 69 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00079-11(0)

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	内幅1.2m;内高0.8m	m		1.7	17,940	30,498	CB222880 管理費区分 無 単-131号
ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1710/1692 フランジ金具付	本		1	464,600	464,600	Y000200000-021 管理費区分 無
ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高 (m) =0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=無し:ラフィング材補正係数=標準:	m		1.2	17,940	21,528	CB222880 管理費区分 無 単-131号
ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1245/1227 フランジ金具付	本		1	394,800	394,800	Y000200000-018 管理費区分 無
ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高 (m) =0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=無し:ラフィング材補正係数=標準:	m		1.2	17,940	21,528	CB222880 管理費区分 無 単-131号
ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1546/926 フランジ金具付	本		1	393,600	393,600	Y000200000-019 管理費区分 無
ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高 (m) =0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=無し:ラフィング材補正係数=標準:	m		1.2	17,940	21,528	CB222880 管理費区分 無 単-131号
ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1622/902 フランジ金具付	本		1	437,200	437,200	Y000200000-020 管理費区分 無

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
計							23,199,708	
単価							23,200,000	円/式
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=2000を超え2900kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生砕石(40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=1.54m ³ /10m:		m	6	133,400	800,400	FB821410 管理費区分 無 単-132号
U型側溝		同上		m	2	142,700	285,400	FB821410 管理費区分 無 単-133号
U型側溝		作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生砕石(40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=1.54m ³ /10m:		m	1	248,300	248,300	FB821410 管理費区分 無 単-134号
計							1,334,100	
単価							1,335,000	円/式

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
計							1,334,100	
単価							1,335,000	円/式
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=2000を超え2900kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生砕石(40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=1.54m ³ /10m:		m	6	133,400	800,400	FB821410 管理費区分 無 単-132号
U型側溝		同上		m	2	142,700	285,400	FB821410 管理費区分 無 単-133号
U型側溝		作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生砕石(40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=1.54m ³ /10m:		m	1	248,300	248,300	FB821410 管理費区分 無 単-134号
計							1,334,100	
単価							1,335,000	円/式

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートU型側溝						
規格	U型側溝規格U1700×1200					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=掘付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し;夜間作業の有無=無し;U型側溝の種類=側溝(各種);U型側溝の規格・仕様=L=2000mm;U型側溝の質量=2000を超え2900kg/個以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し;基礎碎石施工の有無=有り;基礎碎石の種類=再生クワッパ7040~0;基礎碎石設計数量(実数入力)=1.54m3/10m;	m	4	125,500	502,000	FB821410 管理費区分 無 単-135号
U型側溝	同上	m	4	134,800	539,200	FB821410 管理費区分 無 単-136号
U型側溝	同上	m	3	187,400	562,200	FB821410 管理費区分 無 単-137号
U型側溝	同上	m	1.4	229,100	320,740	FB821410 管理費区分 無 単-138号
U型側溝	同上	m	1.5	226,400	339,600	FB821410 管理費区分 無 単-139号
計					2,263,740	
単価					2,264,000	円/式

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートU型側溝						
規格	U型側溝規格U1600×1200					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=掘付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し;夜間作業の有無=無し;U型側溝の種類=側溝(各種);U型側溝の規格・仕様=L=2000mm;U型側溝の質量=2000を超え2900kg/個以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し;基礎碎石施工の有無=有り;基礎碎石の種類=再生クワッパ7040~0;基礎碎石設計数量(実数入力)=1.53m3/10m;	m	2	115,500	231,000	FB821410 管理費区分 無 単-140号
U型側溝	同上	m	4	124,700	498,800	FB821410 管理費区分 無 単-141号
U型側溝	同上	m	1.5	172,100	258,150	FB821410 管理費区分 無 単-142号
U型側溝	同上	m	1.5	201,300	301,950	FB821410 管理費区分 無 単-143号
U型側溝	作業区分=掘付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し;夜間作業の有無=無し;U型側溝の種類=側溝(各種);U型側溝の規格・仕様=L=2000mm;U型側溝の質量=1000を超え2000kg/個以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し;基礎碎石施工の有無=有り;基礎碎石の種類=再生クワッパ7040~0;基礎碎石設計数量(実数入力)=1.53m3/10m;	m	1.4	201,900	282,660	FB821410 管理費区分 無 単-144号
計					1,672,560	
単価					1,573,000	円/式

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャストU型側溝		単位	式	数量	1	単価	474,300
規格	U型側溝規格U1400×1200							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝2000を超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生フィッシュ40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1.51m3/10m：	m	2	105,900	211,800	FB821410 管理費区分 無 単-149号	
	U型側溝	同上	m	1.8	145,800	262,440	FB821410 管理費区分 無 単-150号	
	計					474,240		
	単価					474,300	円／式	

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	暗渠排水管		単位	m	数量	1	単価	63,770
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=波状管：管規格=ダブル構造 口径900mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m	1	63,770	63,770	CB222770 管理費区分 無 単-151号		
計					63,770			
単価					63,770	円/m		

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版破砕 舗装版種別7ス7ft舗装版;舗装版厚5cm	単位 m2	数量	単価	金額	単価 219.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
舗装版破砕	舗装版種別=7ス7ft舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	219.9	219.9	FB430310 管理費区分 無 単-111号
計					219.9	
単価					219.9	円/m2

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵撤去(ガードパイプ撤去)	単位 m	数量	単価	金額	単価 1,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分=コンクリート建込:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,800	1,800	FB810610 管理費区分 無 単-153号
計					1,800	
単価					1,800	円/m

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄運搬		鉄種別コンクリート鉄(鉄筋)		m3	1	2,136	2,136	管理費区分 無 単-154号
鉄運搬		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
		鉄発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とてこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】】通称10t積級 1【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日 1		m3	1	2,136	2,136	管理費区分 無 単-154号
計							2,136	
単価							2,136	円/m3

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄処分		鉄種別コンクリート鉄(鉄筋)		m3	1	4,500	4,500	管理費区分 T 単-155号
鉄処分(m3)		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
				m3	1	4,500	4,500	管理費区分 T 単-155号
計							4,500	
単価							4,500	円/m3

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬	設種別7A7711設	設種別7A7711設	m3	1	3,297	3,297	CB227010 管理費区分 無 単-112号
計						3,297	
単価						3,297	円/m3

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	設種別7A7711設	設種別7A7711設	m3	1	3,520	3,520	FB020051 管理費区分 T 単-113号
計						3,520	
単価						3,520	円/m3

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1	単価	1,402
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=150mm;施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用;	m 2	1	1,402	1,402	CB110040 管理費区分 無 単-116号
計							1,402	
単価							1,402	円/m2

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	1,451
規格	路盤材種類再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ RC-40;仕上り厚300mm								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)＝300mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,451	1,451	CB410030 管理費区分 無 単-157号			
計					1,451				
単価					1,451	円/m2			

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上		単位	m3	数量	1	単価	254.5	
名称			規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土			施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	254.5	254.5	CB210510 管理費区分 無し 単-159号
計								254.5	
単価								254.5	円／m3

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床廻り			単位	m3	数量	1	単価	259.7
規格	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床廻り		土質＝土砂；施工方法＝標準；土留方式の種類＝無し；障害の有無＝無し；	m 3	1	259.7	259.7	CB210030 管理費区分 無 単-130号		
計						259.7			
単価						259.7	円／m3		

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土のう		単位	袋	数量	1	単価	金額	摘要
	耐水性大型土のう								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設3年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝－3m≦H≦2m：		袋	1	8,229	8,229	FB252730 管理費区分 無 単-160号	
計							8,229		
単価							8,229	円／袋	

- 97 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート張工		単位	式	数量	1	単価	1,191,000
規格	18-8-40BB, t=200mm							
価格								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンパクション 専打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	31.78	29,970	952,446.6	CB240010 管理費区分 無 単-161号		
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	m 2	2.28	4,057	9,249.96	CB224710 管理費区分 無 単-162号		
基礎コンクリート	18-8-40BB	m	27.6	8,292	228,859.2	NYB00002 管理費区分 無 単-163号		
計					1,190,555.76			
単価					1,191,000	円／式		

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(間知)ブロック積	三重県型ブロック	m ²	152.91	21,950	3,356,374.5	CB226060 管理費区分 無 単-167号
間知ブロック積	鉄筋規格=不要:	m ²	152.91	21,950	3,356,374.5	CB226060 管理費区分 無 単-167号
側込・裏込コンクリート	ブロックの種類=間知ブロック・緑化ブロック:生コンクリート規格=18-8-25(高炉):	m ³	22.94	37,340	856,579.6	CB226110 管理費区分 無 単-168号
側込・裏込材(砕石)	ブロックの種類=間知・平・連筋・緑化ブロック:側込・裏込材規格=再生砕石 RC-40:	m ³	67.07	8,139	545,882.73	CB226120 管理費区分 無 単-169号
樹脂発泡体目地板	厚10mm 1.5倍	m ²	6.18	1,240	7,663.2	Z004156005 管理費区分 無
計					4,766,500.03	
単価					4,767,000	円/式

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m ³	1.21	69,780	84,433.8	CB226180 管理費区分 無 単-170号
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:	m ³	1.21	69,780	84,433.8	CB226180 管理費区分 無 単-170号
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満:目地板の種類=樹脂発泡体(15倍発泡)t=10:	m ²	0.12	4,057	486.84	CB224710 管理費区分 無 単-162号
計					84,920.64	
単価					8,493	円/m

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅55cm;高さ32cm	m			10	13,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉);基礎碎石の有無=無し;養生工の種類=一般養生・特殊養生(検炭);	m ³	1.27	74,960	95,199.2	CB226170 管理費区分 無 単-198号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物;打設工法=パッド材(クレーン機能付)打設;コンクリート規格=18-8-40(高炉);養生工の種類=一般養生;費用の内訳=全ての費用;	m ³	0.8	38,930	31,144	CB240010 管理費区分 無 単-106号
型枠	型枠の種類=一般型枠;構造物の種類=均しコンクリート;	m ²	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-199号
計					136,997.2	
単価					13,700	円/m

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
放流料	4100×2100				1	3,436,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物;打設工法=パッド材(クレーン機能付)打設;コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉);養生工の種類=一般養生;費用の内訳=全ての費用;	m ³	8.32	39,470	328,390.4	CB240010 管理費区分 無 単-171号
型枠	型枠の種類=一般型枠;構造物の種類=鉄筋・無筋構造物;	m ²	45.23	10,410	470,844.3	CB240210 管理費区分 無 単-103号
足場工	工法=単管足場;安全ネット=不要;ラフデレンクレーン賃料補正=標準(1.0);	掛m ²	48.76	4,831	235,559.56	CB252110 管理費区分 無 単-172号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物;打設工法=パッド材(クレーン機能付)打設;コンクリート規格=18-8-40(高炉);養生工の種類=一般養生;費用の内訳=全ての費用;	m ³	0.99	38,930	38,540.7	CB240010 管理費区分 無 単-106号
型枠	型枠の種類=一般型枠;構造物の種類=均しコンクリート;	m ²	1.32	5,327	7,031.61	CB240210 管理費区分 無 単-199号
基面整正		m ²	9.69	490	4,846.1	CB210080 管理費区分 無 単-91号
蓋版	作業区分=据付け;夜間作業の有無=無し;蓋版の種類=蓋版(各種);規格・仕様区分=40kg/枚以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における補正=無し;	枚	6	153,300	919,800	CB21430 管理費区分 無 単-173号
タラップ	30S相当品	個	6	3,020	18,120	Y000200000-004 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立	作業区分=加工・組立;組立区分=一般構造物;鉄筋材料規格・径=SD345 D13;ラフデレンクレーン賃料補正係数=標準;	t	0.29	365,900	106,111	CB240750 管理費区分 無 単-94号
スクリーン		式	1	1,306,000	1,306,000	Y000200000-005 管理費区分 無

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置		m				
亜鉛メッキ鉄線 小型棒壁埋込				10		16,270
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止用）	基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：	m	10	3,370	33,700	CB420840 管理費区分 無 単-174号
フェンス	亜鉛メッキ鉄線 1800	m	10	12,900	129,000	Y000200000-006 管理費区分 無
計					162,700	
単価					16,270	円/m

- 107 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回				
				1		3,468,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝オールケーシング スキッド式 クローラ70～90t：	回	1	3,468,000	3,468,000	FB010350 管理費区分 無 単-177号
計					3,468,000	
単価					3,468,000	円/回

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB210030

名称		単位	数量	単価	標準単価	摘要
床掘り		m ³	1	333.2		
規格		土砂 標準 自立式 無し				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				335.98		
労務構成比率		%	65.25			
運転手 (特殊)		%	41.33	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.43			
軽油		%	18.43	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.32			
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%	16.32	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	自立式					
J04 障害の有無	無し					

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB210410

名称		単位	数量	単価	標準単価	摘要
埋戻し		m ³	1	1,125		
規格		最大埋戻し4m以上				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,152.6		
労務構成比率		%	76.55			
特殊作業員		%	29.08	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	26.04	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	21.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.74			
軽油		%	11.64	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.71			
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%	10.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	1.57	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	1,125
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称	タンバ及びランマ	規格/条件	質量 通称60~80kg級	単位	%	構成比率	0.06
標準単価						標準単価	471
単価						単価	539
摘要							L001180001 管理費区分 無
諸雑費							ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上						

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,186
規格	標準 バックホウ 容量0.8m ³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下						
名称	標準単価	規格/条件		単位	%	構成比率	
標準単価						標準単価	1,094.1
単価						単価	
摘要							
労務構成比率				%	41.78		
運転手(一般)				%	41.78	25,400	26,200
材料構成比率				%	15.33		
軽油				%	15.33	148	146
機械構成比率				%	42.89		
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】			%	42.89	24,369 (23,600) (769)	24,369 (23,600) (769)
諸雑費				%			
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ 容量0.8m ³						
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離(km) (DID区間有)	5.0km以下						

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表地	単位	m 3	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					133.07		
労務構成比率			%	52.73			
運転手 (特殊)			%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.83			
軽油			%	25.83	148	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.44			
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0.8 m 3		%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	490
規格							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					535		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-92号

WB474240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	逆T式橋台		単位	m 3	数量	10	単価	45,140
規格	5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	30,400	18,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
特殊作業員		人	0.2	28,700	5,740	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
型わく工		人	2.2	32,300	71,060	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
とび工		人	0.5	33,400	16,700	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
普通作業員		人	1.9	24,500	46,550	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	m 3	10.2	23,000	234,600	Z002012005 管理費区分 無		
コンクリートポンプ車運転 プーム式90～110m3	圧送管組立・撤去の有無＝無：	日	0.06	100,400	6,024	RK470110 管理費区分 無 単-181号 Z1,Z2		
雑工程	7%	式	1		11,501	ZS7210110 管理費区分 無 ZZ1		
諸雑費 (率+まるめ)	25%	式	1		40,995	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2		

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-92号

WB474240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	逆T式橋台			単位	m 3	数量	10	単価	45,140
規格	5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計							451,400		
単価							45,140	円／m 3	
J01 高さ区分		5m未満							
J02 打設量区分		50m3以上140m3未満							
J03 生コンクリート規格		24-12-25(20) (高炉)							
J04 養生工		一般養生							
J06 雑工種		均しコンクリート							
J07 生コンクリートの夜間割増の有無		無							
J08 圧送管組立・撤去の有無		無							

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-93号

WB240750

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~D25 : 777レン/レン 賃料補正係数=標準 :	t	1	189,600	189,600	FB240751 管理費区分 無 単-182号
鉄筋工 組立	組立区分=一般構造物 : 鉄筋材料規格・径=SD345 D16~D25 : 777レン/レン 賃料補正係数=標準 :	t	1	123,200	123,200	FB240762 管理費区分 無 単-183号
計					312,800	
単価					312,800	円/t
J01 作業区分	加工・組立					
J02 組立区分	一般構造物					
J03 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~D25					
J04 777レン/レン賃料補正係数	標準					

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-94号

WB240750

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立	鉄筋材料規格・径=SD345 D13 : 777レン/レン 賃料補正係数=標準 :	t	1	216,300	216,300	FB240751 管理費区分 無 単-184号
鉄筋工 組立	組立区分=一般構造物 : 鉄筋材料規格・径=SD345 D13 : 777レン/レン 賃料補正係数=標準 :	t	1	149,600	149,600	FB240752 管理費区分 無 単-185号
計					365,900	
単価					365,900	円/t
J01 作業区分	加工・組立					
J02 組立区分	一般構造物					
J03 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J04 777レン/レン賃料補正係数	標準					

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-95号

YB230310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	全回転式オールケーシング工		単位	本	数量	1	単価	1,989,000
規格	1000mm 25.9m 0m 0m 0m 0m 22.5m 生コンクリート各種							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.75	30,400	53,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
とび工			人	1.75	33,400	58,450	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
特殊作業員			人	1.75	28,700	50,225	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
普通作業員			人	1.75	24,500	42,875	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
全回転式オールケーシング掘削機運転		設計杭径D=1000mm: レキ質、粘性、砂、砂質掘削長Lb (実数=25.9m: 岩塊・玉石の掘削長Lb (実数)=0m: 軟岩Iの掘削長Lb (実数入力)=0m: 軟岩IIの掘削長Lb (実数入力)=0m: 中硬岩の掘削長Lb (実数入力)=0m: 硬岩Iの掘削長Lb (実数入力)=0m:	日	1.75	320,500	560,875	RK230580 管理費区分 無 単-186号 Z1,Z2	
クローラークレーン運転		同上	日	1.75	223,600	391,300	RK230070 管理費区分 無 単-187号 Z1,Z2	
バックホウ (クローラ型) 運転			日	1.75	41,020	71,785	RK230570 管理費区分 無 単-188号 Z1,Z2	
生コンクリート		30-18-25 (20) W/C=55%以下 高炉 セメント 量350kg/m3	m3	19.262	24,000	462,288	ZA10041180 管理費区分 無	

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-95号

YB230310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

全回転式オールケーシング工		単位	本	数量	1	単価	1,989,000	
名称	規格							
1000mm 25.9m 0m 0m 0m 0m 22.5m 生コンクリート各種								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ビット等損耗費		0.3%		式	1		3,686	ZST210120 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (率+まるめ)		24%		式	1		294,316	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2
計							1,989,000	
単価							1,989,000	円/本
J01 設計杭径D		1000mm						
J02 レキ質、粘性、砂、砂質掘削長Lb (実数)		25.9 m						
J03 岩塊・玉石の掘削長Lb (実数)		0 m						
J04 軟岩Iの掘削長Lb (実数入力)		0 m						
J05 軟岩IIの掘削長Lb (実数入力)		0 m						
J06 中硬岩の掘削長Lb (実数入力)		0 m						
J07 硬岩Iの掘削長Lb (実数入力)		0 m						
J08 杭長La (実数入力)		22.5 m						
J09 コンクリート規格		生コンクリート各種						

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-96号

WB821610

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
7/7溶接工		箇所		1		1,092		1,092		2A10022020 管理費区分 無 Z1	
規格		無し 無し V型 下向き・横向き D22×D22		1		1,092		1,092		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
フレアー溶接工 V型溶接		昼間 下向き・横向き D22×D22 制約無		箇所		1		1,092		1,092	
諸経費 (まるめ)				式		1				0	
計										1,092	
単価										1,092	
J01 夜間作業の有無		無し								円/箇所	
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 溶接方法		V型									
J04 溶接姿勢		下向き・横向き									
J05 鉄筋径(V型)		D22×D22									

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-97号

WB230350

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
杭頭処理		本		1		23,440		23,440		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
規格		1000mm		1		23,440		23,440		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
土木一般世話役				人		0.1		39,400		3,940	
特殊作業員				人		0.34		28,700		9,758	
ラフデレックレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力50t吊		日		0.1		93,200		9,320	
諸経費 (率+まるめ)		6%		式		1				1,322	
計										23,440	
単価										23,440	
J01 設計杭径D		1000mm								円/本	

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	2,050
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,139.1		
	労務構成比率		%	82.43			
	普通作業員		%	40.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	26.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	15.75	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	8.74			
	軽油		%	8.61	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.13	165	152	Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	8.83			
	バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%	7.1	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	1.34	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	2,050
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	タンバ及びランマ	質量 通称60~80kg級	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-101号

W8232010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0km以下	m ³		100		14,370
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628	24,500	284,886	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
側溝清掃車運転		日	11.628	99,070	1,151,985	RK230370 管理費区分 無 単-189号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		129	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					1,437,000	
単価					14,370	円/m ³
J01 運搬距離	22.0km以下					

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 6年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		1		32,710
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.23	21,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB226320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	重立式擁壁			単位	m ³	数量	1	単価	78,680	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生									
標準単価				名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
								78,759		
労務構成比率					%	69.29				
型わく工					%	16.15	31,700	32,300		R0133 管理費区分 無し 割増率 0%
普通作業員					%	13.61	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無し 割増率 0%
土木一般世話役					%	11.51	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無し 割増率 0%
特殊作業員					%	2.27	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無し 割増率 0%
その他 (労務)					%					R000001 管理費区分 無し 割増率 0%
材料構成比率					%	27.8				
生コンクリート				18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	27.4	20,750	22,500		Z002012010 管理費区分 無し
軽油					%	0.26	148	146		Z006702002 管理費区分 無し
その他 (材料)					%					Z0000001 管理費区分 無し

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB226320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	重立式擁壁		単 位	m ³	取 量	1	単 価	78,680
規 格	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	機械構成比率		%	2.91				
	バックホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	%	1.88	20,900	22,500	M000202128 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満						
	J02 ソフト規格	18-8-40 (高炉)						
	J03 基礎砕石の有無	無し						
	J04 均しソフトの有無	有り						
	J05 養生工の種類	一般養生						

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	38,930
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				38,330			
労務構成比率		%	35.09				
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	61.57				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.79	21,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	38,930
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.34				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック120mm 不要 不要 無し 無し	m ²			1	11,560
標準単価				8,500.5		
労務構成比率		%	33.83			
普通作業員		%	15.76	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	7.17	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.81	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	3.58	30,500	36,700	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	63.03			
平ブロック	120	%	59.45	5,050	8,170	Z002416003 管理費区分 無
軽油		%	3.58	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.14			

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック120mm 不要 不要 無し 無し	m ²			1	11,560
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊钩力2.9t吊	%	3.14	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量	150kg/個未満					
J02 平ブロック規格	平ブロック120mm					
J03 裏込材規格	不要					
J05 遮水シート規格	不要					
J06 吸出し防止材の有無	無し					
J07 連結金具の有無	無し					

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号

WB824010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりのこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m ³	1	8,752	8,752	0001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							8,752	
単価							8,752	円/m ³
J01 構造物区分		無筋構造物						
J02 工法区分		機械施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		不要						

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-109号

WB810530

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中埋込・標準型 Gr-C-4E 無 無		m	1	1,400	1,400	0001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							1,400	
単価							1,400	円/m
J01 施工区分		土中埋込・標準型						
J02 規格・仕様		Gr-C-4E						
J03 夜間作業の補正		無						
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無						

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用			単位 m	数量 1	単価 732.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用							
価格								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ【バキューム式（超低騒音型）・湿式】	エンジン駆動 通称切断深20cm級ブレード 径φ56cm	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別 J02 757mm舗装版厚 J05 費用の内訳	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	219.9
規格	757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					227.41		
労務構成比率			%	81.66			
土木一般世話役			%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.06			
軽油			%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.28			
バックホウ (クローラ型) [後方起小旋回型]	バケット容量0.45m ³		%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZK000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	219.9
規格	757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	殻運搬 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	3,297
標準単価						3,046.5	
労務構成比率		%	41.18				
運転手 (一般)		%	41.18		25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.55				
軽油		%	16.55		148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	通称10t積載 [10t積載 良好 供用日]	%	42.27		20,847	24,369 (23,600) (769)	K000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用						

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	3,520
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		As殻	m3	100	3,520	352,000	Y007600000-002 管理費区分 T		
計						352,000			
単価						3,520	円／m3		

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	1	数量	1	単価	2,851
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 5.0km以下							
標準単価		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
						2,877.2			
労務構成比率				%	83.98				
運転手 (特殊)				%	42.42	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.56	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.88				
軽油				%	2.88	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.14				
トラック〔クレーン装置付〕		通称2 t 積級 吊能力2. 9 t		%	13.14	7,690		8,400	M00302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離 (km) DID有		5.0km以下							

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	2,241
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					2,001.7				
労務構成比率			%	15.03					
普通作業員			%	5.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	3.51	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	3.45	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	1.24	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	83.37					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）		%	76.07	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	6.98	111	142	Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%	0.29	148	146	Z006702002 管理費区分 無		

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CD410260

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,241
規格		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライム PK-3 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.55				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	0.99	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [橋梁・コンパイン ド式]	運転質量 3~4 t	%	0.2	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.18	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 型青材料種類	プライム PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (i) (施工パッケージ)

単-116号

CB410040

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,402
規格		上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				646.43			
労務構成比率		%	38.57				
運転手 (特殊)		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	50.04				
粒度調整砕石	M-30	%	46.32	235,500	825,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410040

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,402
上層路盤 (車道・路肩部)							
規格 粒状調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	11.39				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	7.88	37,600	41,500	R00701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.98	4,450	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無	
J01 材料	粒状調整砕石 M-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410030

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,579
下層路盤 (車道・路肩部)							
規格 350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,347.6			
労務構成比率		%	21.27				
運転手 (特殊)		%	9.39	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	3.42	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	2.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	72.43				
再生クラッシャーレン	RC-40	%	70.38	1,300,000	700,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.77	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		m ²				
規格	350mm 2層施工 再生リフレッシュ RC-40 全ての費用	単位		数量	1	1,579
機械構成比率		%	6.3			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	4.36	37,600	41,500	M00701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.54	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.53	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	350 mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生リフレッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-118号

WB310510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		m				
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位		数量	1	15,480
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	15,472	15,472	Q001101003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,480	
単価					15,480	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-121号

FB251350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) III型 陸上	回	1		109,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	30,400	8,816	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.29	28,700	8,323	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.58	33,400	19,372	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式=III型 :	日	0.25	179,700	44,925	RK250240 管理費区分 無 単-190号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.3	94,740	28,422	RK250560 管理費区分 無 単-191号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		42	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					109,900	
単価					109,900	円/回
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	圧入 (Nmax≤25) III型 陸上					

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-122号

FB251350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1		65,620	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	30,400	5,776	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.19	28,700	5,453	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.39	33,400	13,026	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き : 鋼矢板型式=III型 :	日	0.13	179,700	23,361	RK250240 管理費区分 無 単-193号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.19	94,740	18,000	RK250560 管理費区分 無 単-191号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					65,620	
単価					65,620	円/回
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	引抜き III型 陸上					

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-123号

WB250150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	鋼矢板貸料 (普通鋼矢板)	単位	枚
規格	III型 8.5m/枚 65日 有 3650円 無 1回	数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
鋼矢板 賃料	III型	1・日	0.51
修理費及び消耗費			0.51
諸雑費 (まるめ)		式	1
計			
単価			
J01 鋼矢板の種類	III型		
J02 鋼矢板1枚当りの長さ (実数入力)	8.5 m/枚		
J03 供用日数 (実数入力)	65 日		
J04 修理費及び消耗費の有無	有		
J05 鋼矢板の整備費	3,650 円		
J06 補助工法の有無	無		
J07 一現場での使用回数 (実数入力)	1 回		

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-124号

WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	ポンプ運転	単位	日
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
特殊作業員		人	0.14
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満: 全揚程=10m: 排水方法=作業時排水:	日	1
電動発電機運転	同上	日	1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1
計			
単価			
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満		
J02 全揚程	10m		
J03 排水方法	作業時排水		

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-125号

FB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去			人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転			日	0.5	52,650	26,325	RK250540 管理費区分 無 単-196号 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						93,400	
単価						93,400	円/箇所

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (4-5') 10,000m3未満 無し		m ³				
標準単価					132.74		
労務構成比率		%		53.54			
運転手 (特殊)		%		53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		24.68			
軽油		%		24.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		21.78			
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%		21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し (4-5') 10,000m3未満 無し						

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	掘削 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位 m ³	数量 1	単価 384.1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				374.37			
労務構成比率		%	35.43				
運転手 (特殊)		%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 増増率 0%	
材料構成比率		%	19.94				
軽油		%	19.94	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.63				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低 騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バケット 容量0.8m ³	%	44.63	23,700	26,400	M000202135 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-128号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	交通誘導警備員A	単位 人日	数量 1	単価 21,400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 増増率 0%	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無 増増率 0%	
計					21,400		
単価					21,400	円/人日	

- 164 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-132号

WB821410

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生材(リサイクル) 40~0 1.5m3/10m	m	10					
U型側溝 昼間		L2000 2900kg以下 制約無	m	10	8,947	89,470			0001365005 管理費区分 無 Z1
BSフリューム (標準)		U1800*1200*2000	個	5	248,100	1,240,500			000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.848	2,000	3,696			2002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		334			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,334,000			
単価						133,400	円/m		
J01 作業区分		据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し							
J03 夜間作業の有無		無し							
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)							
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm							
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下							
J08 時間的制約の有無		無し							
J09 施工箇所における補正		無し							
J10 基礎砕石施工の有無		有り							
J11 基礎砕石の種類		再生材(リサイクル) 40~0							
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		1.54 m3/10m							

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-133号

WB821410

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生材(リサイクル) 40~0 1.5m3/10m	m	10					
U型側溝 昼間		L2000 2900kg以下 制約無	m	10	8,947	89,470			0001365005 管理費区分 無 Z1
BSフリューム (標準) 差筋付		U1800*1200*2000	個	5	266,600	1,333,000			000300000-002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.848	2,000	3,696			2002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		834			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,427,000			
単価						142,700	円/m		
J01 作業区分		据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し							
J03 夜間作業の有無		無し							
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)							
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm							
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下							
J08 時間的制約の有無		無し							
J09 施工箇所における補正		無し							
J10 基礎砕石施工の有無		有り							
J11 基礎砕石の種類		再生材(リサイクル) 40~0							
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		1.54 m3/10m							

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-134号

WB321410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生リサイクル 40~0 1.54m3	m	10	7,896.33	78,963	Q001365004 管理費区分 無 Z1
ISフリーム (短尺)	U1800*1200*1000	個	10	240,000	2,400,000	Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.848	2,000	3,696	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		341	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,483,000	
単価					248,300	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生リサイクル 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.54 m3/10m					

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-135号

WB321410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生リサイクル 40~0 1.54m3/10m	m	10	8,947	89,470	Q001365005 管理費区分 無 Z1
ISフリーム (標準)	U1700*1200*2000	個	5	232,300	1,161,500	Y000300000-004 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.848	2,000	3,696	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		334	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,255,000	
単価					125,500	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生リサイクル 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.54 m3/10m					

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-136号

WB921410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40~0 1.54m3/10m	m	10		134,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無し	m	10	8,947	89,470	0001365005 管理費区分 無し Z1
HSフリーフォーム (標準) 差筋付	U1700*1200*2000	個	5	250,800	1,254,000	Y000300000-005 管理費区分 無し Z1
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m ³	1.848	2,000	3,696	Z002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		834	ZS3000004 管理費区分 無し Z1
計					1,348,000	
単価					134,800	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.54 m3/10m					

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-137号

WB921410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40~0 1.54m3/10m	m	10		187,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無し	m	10	8,947	89,470	0001365005 管理費区分 無し Z1
HSフリーフォーム (短尺)	U1700*1200*1500	個	5	356,100	1,780,500	Y000300000-006 管理費区分 無し Z1
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m ³	1.848	2,000	3,696	Z002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		334	ZS3000004 管理費区分 無し Z1
計					1,874,000	
単価					187,400	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.54 m3/10m					

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-138号

WB821410

名称		規格	単位	m	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		掘付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生材(アスファルト) 40~0 1.54m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10	8,947	89,470		0001365005 管理費区分 無 Z1
HSフリーム (斜角)		U1700*1200*1444	個	5	439,400	2,197,000		000300000-007 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.848	2,000	3,696		2002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		834		253000004 管理費区分 無 ZZ1
計							2,291,000	
単価							229,100	円/m
J01 作業区分		掘付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し						
J03 夜間作業の有無		無し						
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm						
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下						
J08 時間的制約の有無		無し						
J09 施工箇所における補正		無し						
J10 基礎砕石施工の有無		有り						
J11 基礎砕石の種類		再生材(アスファルト) 40~0						
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		1.54 m3/10m						

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-139号

WB821410

名称		規格	単位	m	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		掘付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生材(アスファルト) 40~0 1.54m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10	8,947	89,470		0001365005 管理費区分 無 Z1
HSフリーム (斜角)		U1700*1200*1444	個	5	434,000	2,170,000		000300000-008 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.848	2,000	3,696		2002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		834		253000004 管理費区分 無 ZZ1
計							2,264,000	
単価							226,400	円/m
J01 作業区分		掘付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し						
J03 夜間作業の有無		無し						
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm						
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下						
J08 時間的制約の有無		無し						
J09 施工箇所における補正		無し						
J10 基礎砕石施工の有無		有り						
J11 基礎砕石の種類		再生材(アスファルト) 40~0						
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		1.54 m3/10m						

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-140号

VB21410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	10	8,947	89,470	0001365005 管理費区分 無 Z1
HSフリーフォーム (標準)	U1600*1200*2000	個	5	212,300	1,061,500	Y000300000-009 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.836	2,000	3,672	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		358	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,155,000	
単価					115,500	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生リサイクル 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.53 m ³ /10m					

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-141号

VB21410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	10	8,947	89,470	0001365005 管理費区分 無 Z1
HSフリーフォーム (標準) 差筋付	U1600*1200*2000	個	5	230,700	1,153,500	Y000300000-010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.836	2,000	3,672	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		358	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,247,000	
単価					124,700	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生リサイクル 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.53 m ³ /10m					

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-142号

WB821410

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生クワッシュラン 40~0 1.53m3/10m	m	10	8,947	89,470	Q001365005 管理費区分 無 Z1
H5フリーム (短尺)		U1600*1200*1500	個	5	325,400	1,627,000	Y000300000-011 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.836	2,000	3,672	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		858	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,721,000	
単価						172,100	円/m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎砕石施工の有無		有り					
J11 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		1.53 m3/10m					

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-143号

WB921410

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生クワッシュラン 40~0 1.53m3/10m	m	10	8,947	89,470	Q001365005 管理費区分 無 Z1
H5フリーム (斜角)		U1600*1200*1484	個	5	393,900	1,919,500	Y000300000-012 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.836	2,000	3,672	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		358	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						2,013,000	
単価						201,300	円/m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎砕石施工の有無		有り					
J11 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		1.53 m3/10m					

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-144号

W821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生材(リサイクル) 40~0 1.53m3/10m	m	10			201,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無し	m	10	6,749	67,490	0001365004 管理費区分 無し Z1
ISフレーム (斜角)	U1500*1200*1437	個	5	389,500	1,947,500	000300000-013 管理費区分 無し Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.836	2,000	3,672	2002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		333	Z33000004 管理費区分 無し ZZ1
計					2,019,000	
単価					201,900	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生材(リサイクル) 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.53 m3/10m					

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-145号

W821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生材(リサイクル) 40~0 1.52m3/10m	m	10			106,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無し	m	10	8,947	89,470	0001365005 管理費区分 無し Z1
ISフレーム (標準)	U1500*1200*2000	個	5	193,800	969,000	000300000-014 管理費区分 無し Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.824	2,000	3,648	2002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		832	Z33000004 管理費区分 無し ZZ1
計					1,063,000	
単価					106,300	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生材(リサイクル) 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.52 m3/10m					

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-146号

WB821410

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		掘付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生材(アクリル) 40~0 1.52m3/10m	m	10	8,947	89,470	0001365005 管理費区分 無 Z1
HSフレーム (標準) 差筋付		U1500*1200*2000	個	5	212,300	1,061,500	Y000300000-015 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.824	2,000	3,648	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		382	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計						1,155,000	
単価						115,500	円/m
J01 作業区分		掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎砕石施工の有無		有り					
J11 基礎砕石の種類		再生材(アクリル) 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		1.52 m3/10m					

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-147号

WB821410

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		掘付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生材(アクリル) 40~0 1.52m3/10m	m	10	6,749	67,490	0001365004 管理費区分 無 Z1
HSフレーム (斜角)		U1500*1200*1437	個	5	355,600	1,778,000	Y000300000-016 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.824	2,000	3,648	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		862	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計						1,850,000	
単価						185,000	円/m
J01 作業区分		掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎砕石施工の有無		有り					
J11 基礎砕石の種類		再生材(アクリル) 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		1.52 m3/10m					

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-148号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 1.52m3/10m	m	10	8,947	89,470	0001365005 管理費区分 無 Z1
HSフリーユーム (斜角)	U1500*1200*1795	個	5	323,300	1,616,500	Y000300000-017 管理費区分 無 Z1
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m ³	1.824	2,000	3,648	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		382	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					1,710,000	
単価					171,000	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.52 m3/10m					

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-149号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 1.51m3/10m	m	10	8,947	89,470	0001365005 管理費区分 無 Z1
HSフリーユーム (標準)	U1400*1200*2000	個	5	193,000	965,000	Y000300000-018 管理費区分 無 Z1
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m ³	1.812	2,000	3,624	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		906	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					1,059,000	
単価					105,900	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	2000を超え2900kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.51 m3/10m					

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量		単価		63,770
規格	据付 波状管 ダブル構造 呼径900mm 要 全ての費用				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費		式				Z1000001 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付							
J02 管種別	波状管							
J03 管規格	ダブル構造 呼径900mm							
J05 雇手材料費	要							
J06 費用の内訳	全ての費用							

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-152号

WB924010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m ³	数量		単価		17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,865	17,865	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 Z21		
計					17,870			
単価					17,870	円/m ³		
J01 構造物区分	鉄筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-153号

WB810610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)			単位	m	数量	1	単価	1,800						
規格		コンクリート建込 無 無														
名称		ガードパイプ撤去工 CO建込用			規格/条件	G p - A p、B p、C p - 2 B	単位	m	数量	1	単価	1,800	金額	1,800	摘要	Q001188001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)							式		1				0		Z53000004 管理費区分 無 Z21	
計													1,800			
単価													1,800		円/m	
J01 施工区分		コンクリート建込														
J02 夜間補正		無														
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無														

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	設運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,136	金額	2,136	摘要
規格	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用									
標準単価										
労務構成比率		%	46.18							
運転手 (一般)		%	46.18							R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79							
軽油		%	14.79							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	通称10t積級 [10t積級 良好 供用日]	%	39.03							M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式								ZX000001 管理費区分 無
J01 設積生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-155号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	鉄筋Con		m 3	100	4,500	450,000	1007600000-003 管理費区分 T
計						450,000	
単価						4,500	円/m3

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1	2,136	
標準単価					1,891.8		
労務構成比率		%	10.25				
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.07	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.43				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.48	605,000	590,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.39	111	142		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	146		Z006702002 管理費区分 無

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410260

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,136
表層 (車道・路肩部)							
規格							
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.32				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				AM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 選定材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410030

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,451
下層路盤 (車道・路肩部)							
規格							
300mm 2層施工 再生リフレッシュ RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,347.6			
労務構成比率		%	21.27				
運転手 (特殊)		%	9.39	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	3.42	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	72.43				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	70.38	1,300,000	600,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.77	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生リサイクル RC-40 全ての費用	m ²	1		1,451	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.3			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	4.36	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.54	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.63	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	300 mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生リサイクル RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	18,480	18,480	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	18,480	18,480	Q001182003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,480	
単価					18,480	円/□
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	50m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 29,970
標準単価			28,992	
労務構成比率	%	16.47		
普通作業員	%	8.59	26,800	24,500
土木一般世話役	%	2.9	32,400	30,400
特殊作業員	%	2.78	29,900	28,700
運転手 (特殊)	%	1.76	30,500	30,200
その他 (労務)	%			
材料構成比率	%	79.83		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	79.04	21,400
軽油		%	0.79	148
機械構成比率	%	3.7		

- 201 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	29,970
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	%	3.67	52,800	59,200	M000903010 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
	J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
	J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
	J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
	J05 養生工の種類	一般養生					
	J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
	J13 費用の内訳	全ての費用					

- 202 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	目地板	単位	m ²	数量	1	単価	4,057
規格	30mm未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,288.3			
労務構成比率		%	64.44				
普通作業員		%	47.5	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	16.62	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	35.56				
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%	35.56	1,250	1,240	Z004156003 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量	30mm未満						
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						

- 203 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	基礎コンクリート	単位	m ³	数量	10	単価	8,292
規格	18-8-40BB						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40 (高炉) ; 基礎碎石の有無=無し ; 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (複炭) ;	m ³	0.72	74,960	53,971	CB226170 管理費区分 無 単-198号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物 ; 打設工法=パッキン (ポン機能付) 打設 ; コンクリート規格=18-8-40 (高炉) ; 養生工の種類=一般養生 ; 費用の内訳=全ての費用 ;	m ³	0.47	38,930	18,297	CB240010 管理費区分 無 単-106号	
型枠	型枠の種類=一般型枠 ; 構造物の種類=均しコンクリート ;	m ²	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-199号	
計					82,922		
単価					8,292	円/m	

- 204 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB226320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重方式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m ³		数量	1	65,960
標準単価				65,315		
労務構成比率		%	60.27			
型わく工		%	14.12	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.54	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R2000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.82			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	33.03	20,750	22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.57	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 205 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB226320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重方式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m ³		数量	1	65,960
機械構成比率		%	5.91			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90~110m ³ /h	%	4.28	52,800	58,200	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下					
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J03 基礎砕石の有無	無し					
J04 均しコンクリートの有無	有り					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

- 206 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB420860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
箱置き	D100 全ての費用	m	1	798.7			
標準単価				845.75			
労務構成比率		%	63.38				
普通作業員		%	63.38	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.62				
円形空洞型枠	D100	%	36.62	295	294		Z006002002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の規格 J02 費用の内訳	D100 全ての費用						

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB226060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
間知ブロック積	不要	m ²	1	21,950			
標準単価				19,831			
労務構成比率		%	49.71				
運転手 (特殊)		%	13.88	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.81	26,600	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	10.76	30,500	36,700		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.53	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.22				
コンクリートブロック : JTA認定製品	三重県型積ブロック (練積)	%	37.31	7,400	9,250		ZAR0060010 管理費区分 無
軽油		%	6.91	148	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.07				

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB226110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼込・裏込コンクリート		単位	m ³	数量	1	単価	37,340
規格	間知7'ポツ・緑化7'ポツ 18-8-25 (高炉)							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 7'ポツの種類 J03 生コンクリート規格			間知7'ポツ・緑化7'ポツ 18-8-25 (高炉)					

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB226120

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼込・裏込材 (砕石)			単位	m 3	数量	1	単価	8,139
規格	間知・平・道筋・緑化7"ポツ 再生砕石 RC-40								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					7,441.2				
労務構成比率			%	69.98					
普通作業員			%	36.04	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	20.09	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	12.29	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	22.03					
再生クラッシャーラン	RC-40		%	17.76	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%	4.27	148	146	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	8.99					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m3 吊缶力2.9t吊		%	8.99	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m ³	1	69,780			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	2.31	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無
諸経費		式					ZK000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類	18-8-25 (高炉) 一般養生						

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	39,470			
標準単価				38,330			
労務構成比率		%	35.09				
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.44	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.57				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	59.79	21,400	23,000		Z002012004 管理費区分 無
軽油		%	1.68	148	148		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB240010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m ³	1			
規格						
無筋・鉄筋構造物 ベック材 (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用						39,470
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械構成比率		%	3.34			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%	3.16	9,840	10,800	1001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				20000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ベック材 (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-172号

WB252110

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
足場工		掛m ²	100			4,831
単管足場 不要 標準 (1.0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,400	57,760	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
とび工		人	6.9	33,400	230,460	R0106 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員		人	1.8	24,500	44,100	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t 吊	日	0.8	52,800	42,240	1001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	29%	式	1		108,540	ZS8000004 管理費区分 無 Z21
計					483,100	
単価					4,831	円/掛m ²
J01 工法	単管足場					
J02 安全ネット	不要					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-173号

FB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
鉄鋼板	SUS304 1600*600	枚	100	152,900	15,290,000	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,330,000	
単価					153,300	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 221 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB420840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ポスト 2m	m	1			
標準単価				3,677		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	90.38	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.81	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 基礎種別	基礎ポスト					
J03 支柱間隔	2m					

- 222 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB240010

名称		単位	m ³	数量	1	単価	38,660
規格		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					38,619		
労務構成比率			%	41.24			
普通作業員			%	22.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役			%	9.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員			%	7.74	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率			%	58.76			
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.76	21,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB240210

名称		単位	m ²	数量	1	単価	9,366
規格		一般型枠 小型構造物					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号

WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		重建設機械分解組立輸送		単位	回	数量	1	単価	3,468,000
規格		分解組立+輸送 (往復) オールケーシング スキッド式 クローラ70~90t							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	4.9	28,700	140,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		機械使用条件=補正なし: 岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない: 機械損耗部品 補正=普通: 供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0: 基礎価格補正=しない: 運転 日当り運転時間=0時間:		時間	11.9	37,570	447,083	R010218 管理費区分 無 単-200号 Z1,Z2	
運搬費等率		490%		式	1		2,879,793	ZS7210040 管理費区分 無 Z21,Z2	
諸雑費 (まるめ)				式	1		494	ZS3000004 管理費区分 無 Z22	
計							3,468,000		
単価							3,468,000	円/回	
J01 作業区分		分解組立+輸送 (往復)							
J02 機械質量区分		オールケーシング スキッド式 クローラ70~90t							

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-178号

WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

重建設機械分解組立輸送		単位	回	数量	1	単価	1,266,000
名称	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下標準(1.0))						
規格							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5.5	28,700	157,850	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	1.5	52,800	79,200	L001130006 管理費区分 無 Z1,Z2
運搬費等率		434%	式	1		1,028,797	ZS7210040 管理費区分 無 Z1,Z2
諸雑費(まるめ)			式	1		153	ZS3000004 管理費区分 無 Z22
計						1,266,000	
単価						1,266,000	円/回
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)					
J02 機械質量区分		クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下標準(1.0))					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数							

- 226 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-179号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	4,210
規格	北海道・東北・関東・北陸・中部 3.9km 12m以内 各種（実数入力） 0 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		t	1	4,210	4,210	Z006810101 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21		
計							4,210			
単価							4,210	円／t		
J01 発注機関区分		北海道・東北・関東・北陸・中部								
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.9 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

- 227 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-180号

WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無				
計					3,000					
単価					3,000	円／t				
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）									

- 228 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-181号

WX470110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転 プーム式90～110m3		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0% Z1
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0% Z1
軽油		L	66	146	9,636	Z006702002 管理費区分 無 Z1
コンクリートポンプ車 [トラック架装・プーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	1.04	58,200	60,528	M000903010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計					100,400	
単価					100,400	円/日
J01 圧送管組立・撤去の有無	無					

- 229 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-182号

WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	t	1		189,600	
土木一般世話役		人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
鉄筋工		人	1.7	31,600	53,720	R0110 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.04	52,600	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.03	115,000	118,450	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	12%	式	1		7,378	ZS6000004 管理費区分 無 Z21
計					189,600	
単価					189,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～D25					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

- 230 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-183号

WB240752

単-183号

WB240752

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 7月 1日

令和 8年 7月 1日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 組立			単位	t	数量	1	単価	123,200
規格	一般構造物 SD345 D16～D25 標準								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	鉄筋工		人	2.9	31,600	91,640	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力2.5 t 吊	日	0.11	52,800	5,808	L001130006 管理費区分 無		
	諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		8,692	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					123,200			
	単価					123,200	円／t		
	J01 組立区分	一般構造物							
	J02 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～D25							
	J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準							

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-184号

WB240751

単-184号

WB240751

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 7月 1日

令和 8年 7月 1日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	216,300
規格	SD345 D13 標準						
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工		人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	117,000	120,510	Z001102019 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	12%	式	1		10,018	ZS6000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					216,300		
単価					216,300	円/t	
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

- 232 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-185号

WB240762

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工		人	3.5	31,600	110,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.11	52,800	5,808	L001130306 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1		10,642	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					149,600	
単価					149,600	円/t
J01 組立区分	一般構造物					
J02 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J03 ラフテレーンクレーン資料補正係数	標準					

- 233 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-186号

WK230580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運転	1000mm 25.9m 0m 0m 0m 0m	日	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	Z1
軽油		L	88	146	12,848	Z006702002 管理費区分 無 Z1
全回転オールケーシング掘削機ケーシングD スキッドディーゼル	油圧駆動 排ガス対策 (3次) 最大掘削径1 500mm	供用日	1.46	190,000	277,400	M000532012 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					320,500	
単価					320,500	円/日
J01 設計杭径D	1000mm					
J02 レキ質、粘性、砂、砂質掘削長lb (実数)	25.9 m					
J03 岩塊・玉石の掘削長lb (実数)	0 m					
J04 軟岩Iの掘削長lb (実数入力)	0 m					
J05 軟岩IIの掘削長lb (実数入力)	0 m					
J06 中硬岩の掘削長lb (実数入力)	0 m					
J07 硬岩Iの掘削長lb (実数入力)	0 m					

- 234 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-189号

WK230370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転			人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 増率 0% Z1
軽油			L	84	146	12,264	Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車 [プロワ式]		ホッパ収集容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	供用日	1	60,600	60,600	M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						99,070	
単価						99,070	円/日

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-190号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転							
圧入 (Nmax≤25) III型				128	146	18,688	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN	供用日	1.49	108,000	160,920	M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						179,700	
単価						179,700	円/日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		圧入 (Nmax≤25) III型					

- 238 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-191号

WK250560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0% Z1
軽油		L	92	146	13,432	Z005702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策 (第3次基準) 最大吊上能力 25 t 吊	供用日	1.49	34,300	51,107	M000403043 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					94,740	
単価					94,740	円/日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-192号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	人	128	146	18,688	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス対策 2014年規制 圧入/引抜き力 800/900 kN	供用日	1.49	108,000	160,920	M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					179,700	
単価					179,700	円/日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き III型					

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-193号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型		日			1	179,700
軽油			L	128	146	18,688	2006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス対策 2014年規制 圧入/引抜き力 800/900kN	供用日		1.49	108,000	160,920	M00522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		92	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計						179,700	
単価						179,700	円/日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き III型						

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-194号

WK250400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水		日			1	600
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日		1.2	500	600	J001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計						600	
単価						600	円/日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水						

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-197号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
燃料		L	63	146	9,198	Z1 Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	Z33000004 管理費区分 無
計					49,220	Z21
単価					49,220	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ（H）	-3m≤H≤2m					

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	m ³	1	74,772	74,960	
標準単価				74,772		
労務構成比率		%	67.63			
型わく工		%	20.82	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.47	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.4	32,400	30,400	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.59	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.86			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	29.69	20,750	22,500	Z002012010 管理費区分 無
燃料		%	0.99	146	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z2000001 管理費区分 無

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB226170

名称		単位	m 3	数量	1	単価	74,960
現場打基礎コンクリート							
規格							
18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	1.61				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	1.61	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J02 基礎降石の有無	無し						
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB240210

名称		単位	m 2	数量	1	単価	5,327
型枠							
規格							
一般型枠 均しコンクリート							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,387.9			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-200号

K0401218

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間	時間	1	37,570		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	備考
運転手 (特殊)		人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	16	146	2,336	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ基礎工事用]	排山ガス対策 (2014年) 最大吊上能力70 ~90t吊	時間	1	30,100	30,100	K000401218 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,570	
単価					37,570	円/時間
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

- 249 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00079-11(0)

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000200000-001	袖ビーム	C種用	枚	5,580	令和 8	7	単-37
Y000200000-002	異形鋼矢板	直型 L=8.5m	t	307,500	令和 8	7	単-38
Y000200000-003	平板載荷試験	50kN以内	箇所	204,000	令和 8	7	単-1
Y000200000-004	クランプ	305*相当品	個	3,020	令和 8	7	単-81
Y000200000-005	スクリーン		式	1,306,000	令和 8	7	単-81
Y000200000-006	フェンス	亜鉛メッキ鉄線 H=1800	m	12,900	令和 8	7	単-82
Y000200000-006	フェンス	亜鉛メッキ鉄線 H=1800	m	12,900	令和 8	7	単-83
Y000200000-008	ボックスカルバート (調整)	1200*1200*1500	本	407,700	令和 8	7	単-48
Y000200000-009	ボックスカルバート (調整) 差筋付	1200*1200*1495	本	426,300	令和 8	7	単-48
Y000200000-010	ボックスカルバート (標準)	1200*800*2000	本	306,600	令和 8	7	単-49
Y000200000-011	ボックスカルバート (人孔)	1200*800*2000	本	377,500	令和 8	7	単-49
Y000200000-012	ボックスカルバート (調整) 差筋付	1200*1800*1314	本	372,000	令和 8	7	単-49
Y000200000-013	ボックスカルバート (調整)	1200*800*1212	本	337,900	令和 8	7	単-49
Y000200000-014	ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1508/1120 フランジ金具付	本	405,400	令和 8	7	単-49
Y000200000-015	ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1374/986 フランジ金具付	本	385,000	令和 8	7	単-49
Y000200000-016	ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1172/1190 フランジ金具付	本	385,200	令和 8	7	単-49
Y000200000-017	ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1676/1691 フランジ金具付	本	462,200	令和 8	7	単-49
Y000200000-018	ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1245/1227 フランジ金具付	本	394,800	令和 8	7	単-49
Y000200000-019	ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1546/926 フランジ金具付	本	393,600	令和 8	7	単-49
Y000200000-020	ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1522/902 フランジ金具付	本	437,200	令和 8	7	単-49
Y000200000-021	ボックスカルバート (斜角)	1200*800*1710/1692 フランジ金具付	本	464,500	令和 8	7	単-49
Y000200000-022	処分費	汚泥	t	13,000	令和 8	7	単-15
Y000300000-001	ISフリューム (標準)	U1800*1200*2000	個	248,100	令和 8	7	単-132
Y000300000-002	ISフリューム (標準) 差筋付	U1800*1200*2000	個	266,600	令和 8	7	単-133
Y000300000-003	ISフリューム (短尺)	U1800*1200*1000	個	240,000	令和 8	7	単-134
Y000300000-004	ISフリューム (標準)	U1700*1200*2000	個	232,300	令和 8	7	単-135
Y000300000-005	ISフリューム (標準) 差筋付	U1700*1200*2000	個	250,800	令和 8	7	単-136
Y000300000-006	ISフリューム (短尺)	U1700*1200*1500	個	356,100	令和 8	7	単-137
Y000300000-007	ISフリューム (斜角)	U1700*1200*1444	個	439,400	令和 8	7	単-138
Y000300000-008	ISフリューム (斜角)	U1700*1200*1484	個	434,000	令和 8	7	単-139
Y000300000-009	ISフリューム (標準)	U1600*1200*2000	個	212,300	令和 8	7	単-140
Y000300000-010	ISフリューム (標準) 差筋付	U1600*1200*2000	個	230,700	令和 8	7	単-141

- 250 -

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>