

【実施】

積算情報

設 計 書 番 号		508-k173140-00055-11(0)／	設 計 者 名	
費 目		本工事費 〃	工 事 名	二級水系員弁川水系材木川 砂防（溪流保全工）工事 〃
所 属 名		桑名建設事務所 事業推進室 〃		
適 用 単 価		一般土木		
入 札 日（開 札 日）		令和 8年 8月25日		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 7月 8日 〃		
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 7月 8日 〃		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名 〃		
	生 コ ン	A04：いなべ・四日市／小型 4 t 〃		
	石 材	A02：桑名／小型 2 t～4 t 〃		
適 用 工 種		砂防・地すべり等工事 〃		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	07：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	二級水系員弁川水系材木川 砂防(渓流保全工)工事	当 初	事業区分		主たる工種		砂防・地すべり等工事		
			工事区分	流路	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路			式	1		22,427,669			
砂防土工			式	1		3,734,727			
掘削工			式	1		1,510,280			
掘削(砂防)		土質土砂;施工数;小規模	m3	680	2,221	1,510,280			単-1号
法面整形工			式	1		27,804			
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	926.8	27,804			単-2号
残土処理工			式	1		2,196,643			
土砂等運搬 施工箇所→仮設ヤード		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	724.5	528,885			単-3号
積込(ｸｰｰ) 仮設ヤード積込		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	730	251.1	183,303			単-4号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	1,779	1,298,670			単-5号
整地(盛土)		残土受入地での処理	m3	730	254.5	185,785			単-6号
流路護岸工			式	1		363,890			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	二級水系員弁川水系材木川 砂防(渓流保全工)工事	当 初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種		砂防・地すべり等工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		363,890			
床掘り(掘削(砂防))		土質土砂	m3	90	2,221	199,890			単-7号
埋戻し		土質	m3	80	2,050	164,000			単-8号
床固め工			式	1		12,256,353			
床固め本体工			式	1		8,196,420			
コンクリート			m3	122	45,370	5,535,140			単-9号
残存型枠		粗面	m2	62	20,600	1,277,200			単-10号
残存型枠		滑面	m2	73	18,960	1,384,080			単-11号
側壁工			式	1		4,059,933			
コンクリート			m3	38	45,370	1,724,060			単-12号
残存型枠		粗面	m2	46	20,600	947,600			単-13号
残存型枠		滑面	m2	11	18,960	208,560			単-14号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	二級水系員弁川水系材木川 砂防(渓流保全工)工事	当初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	52	10,410	541,320			単-15号	
水抜φ47	管径・管種類(VPφ50;74) 砂無し	m	5	538	2,690			単-16号	
吸出し防止材	材質 ; 種類 ; 厚さ	m2	0.5	1,046	523			単-17号	
水叩きコンクリート	18-5-40BB	m3	14	45,370	635,180			単-18号	
構造物取壊し工		式	1		109,135				
構造物撤去工		式	1		109,135				
仮設モルタル吹付撤去		m2	88	781.2	68,745			単-19号	
殻運搬	殻種別無筋Co塊	m3	7	2,010	14,070			単-20号	
建設廃棄物受入料金	無筋Co塊	m3	7	3,760	26,320			単-21号	
堆積土砂撤去工		式	1		300,150				
堆積土砂撤去		式	1		300,150				
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)	m3	60	1,331	79,860			単-22号	

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	二級水系員弁川水系材木川 砂防(渓流保全工)工事	当初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	3,417	205,020			単-23号	
整地(盛土)	残土受入地での処理	m3	60	254.5	15,270			単-24号	
碎石埋戻工(少部原谷川)		式	1		65,787				
碎石埋戻工		式	1		65,787				
碎石埋戻	RC-40	m3	3	6,757	20,271			単-25号	
土のう積		m2	2	13,440	26,880			単-26号	
張コンクリート	18-8-25BB, t=50mm	m2	4	2,269	9,076			単-27号	
縁石工		m	2	4,780	9,560			単-28号	
仮設工		式	1		5,597,627				
工事用道路工		式	1		786,166				
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	180	384.1	69,138			単-29号	

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名		当 初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		
二級水系員井川水系材木川 砂防（渓流保全工）工事			事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土（採取土）	施工幅員4.0m以上	m3	360	251.1	90,396			単-30号
盛土川採取土積込		m3	400	251.1	100,440			単-31号
盛土川採取土運搬		m3	400	1,186	474,400			単-32号
獣害フェンス撤去・復旧工		m	13	3,984	51,792			単-33号
進入路設置工		式	1		2,274,941			
掘削	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）	m3	110	1,331	146,410			単-34号
盛土（採取土）	施工幅員4.0m以上	m3	300	1,173	351,900			単-35号
盛土川採取土積込		m3	150	251.1	37,665			単-36号
盛土川採取土運搬		m3	150	1,186	177,900			単-37号
大型土のう工	製作・設置	袋	167	8,229	1,374,243			単-38号
土のう川採取土積込		m3	130	251.1	32,643			単-39号
土のう川採取土運搬		m3	130	1,186	154,180			単-40号

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名		当 初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		
二級水系員井川水系材木川 砂防（渓流保全工）工事			事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工		式	1		1,202,400			
ポンプ排水		式	1	911,500	911,500			単-41号
濁水処理設備		箇所	1	290,900	290,900			単-42号
交通管理工		式	1		1,334,120			
交通誘導警備員A	渓流保全工	人	30.2	21,400	646,280			単-43号
交通誘導警備員B	渓流保全工	人	34.8	17,200	598,560			単-44号
交通誘導警備員A	堆積土砂撤去工	人	1.6	21,400	34,240			単-45号
交通誘導警備員B	堆積土砂撤去工	人	3.2	17,200	55,040			単-46号
直接工事費		式	1		22,427,669			
共通仮設		式	1		4,228,171			
共通仮設費		式	1		1,676,171			
準備費		式	1		1,294,611			

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	二級水系員弁川水系材木川 砂防（渓流保全工）工事	当初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 共通仮設費	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木除根		m2	1,800	37.66	67,788			単-47号
集積材込み		m2	1,800	100.6	181,080			単-48号
運搬（伐木除根）		m3	83	2,421	200,943			単-49号
建設廃棄物受入料金	枝葉・幹	m3	77	9,600	739,200			単-50号
建設廃棄物受入料金	根株	m3	6	17,600	105,600			単-51号
事業損失防止施設費		式	1		79,560			
水質調査費②		式	1		79,560			内-1号
技術管理費		式	1		302,000			
土壌分析試験		式	1	302,000	302,000			単-52号
共通仮設費（率計上） 23,181,469×11.01%		式	1		2,552,000			
純工事費		式	1		26,655,840			
現場管理費 26,224,280×35.15%		式	1		9,217,000			

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	二級水系員弁川水系材木川 砂防（渓流保全工）工事	当初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 共通仮設費	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		35,872,840			
一般管理費等 35,441,280×(20.69%+ 0.04%)		式	1		7,346,160			
工事価格		式	1		43,219,000			
消費税相当額 43,219,000×10%		式	1		4,321,900			
工事費計		式	1		47,540,900			

- 10 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	23,352,029	
4	直接工事費	22,427,669	
5	準備費 (処分費)	844,800	
6	事業損失防止施設費	79,560	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	871,120	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	170,560	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	170,560	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (土)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	23,181,469	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	22,480,909	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	11.01%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.01%	
30	計上額 単独 (追加工事)	2,552,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,552,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	22,427,669	
35	直接工事費	22,427,669	✓
36	非対象額計 (-)	26,320	✓
37	管理費区分 1	0	橋梁、P.C.桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	26,320	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	22,401,349	✓
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.06%	✓
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.06%	✓
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	1,676,171	✓
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	1,294,611	✓
60	事業損失防止施設費	79,560	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	302,000	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,228,171	✓

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	26,655,840	✓
3	単独 (追加工事) 直接工事費	22,427,669	✓
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	4,228,171	✓
5	非対象額計 (-)	431,560	✓
6	管理費区分 2、7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	261,000	間接費非対象額
9	管理費区分 T	170,560	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	26,224,280	✓
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	25,523,720	✓
16	現工事	0	調整工事入力で使用
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	35.15%	✓
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	35.15%	✓
29	計上額 単独 (追加工事)	9,217,000	✓
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,217,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 砂防・地すべり等工事
第 回変更

1	工事原価	35,872,840	
2	純工事費	26,655,840	
3	現場管理費	9,217,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	431,560	
7	管理費区分9	261,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	170,560	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	35,441,280	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	34,740,720	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.69%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	35,441,280	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 14,176 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.73%	
25	計上額 単独(追加工事)	7,346,160	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,346,160	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		水質調査費②					単価適用年月日 令和 8年 7月 8日 歩掛適用年月日 令和 8年 7月 8日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川水採水費用	PH・透視度	回	26	3,060	79,560			Y300000100-009 管理費区分 無
合 計					79,560			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)		土質=土砂; 施工数量小規模		m3	1	2,221	2,221	CB330040 管理費区分 無 単 53円
計							2,221	
単価							2,221	円/m3

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)		現場制約無し; 土質=土質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	1	926.8	926.8	CB220010 管理費区分 無 単 54円
計							926.8	
単価							926.8	円/m2

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	724.5
規格	施工箇所→仮設ヤード 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準 積込機種・規格=バックホウ バケット容量0.45m3:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間の有無=無し;運搬距離(km) (DID区間無)=0.5km以下シ 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積載】 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m3	1	724.5	724.5	CB210110 管理費区分 無 単 55%	
計					724.5		
単価					724.5	円/m3	

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	251.1
規格	仮設ヤード積込 土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土質=土砂;作業内容=土量50,000m3未満	m3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単 56%	
計					251.1		
単価					251.1	円/m3	

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1		1,779		1,779		1,779	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準 積込機種・規格=バックホウ バケット容量0.8m3 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; DID区間の有無=無し 運搬距離(km) (DID区間無)=9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供川日】		m3		1		1,779		1,779		CB210110 管理費区分 無し 57%	
計										1,779			
単価										1,779		円/m3	

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
整地(盛土)		残土受入地での処理		m3		1		254.5		254.5		254.5	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅11=4.0m以上: 施工数量=20,000m3未満: 障害の有無=無し		m3		1		254.5		254.5		CB210510 管理費区分 無し 58%	
計										254.5			
単価										254.5		円/m3	

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称 規格	床掘り(掘削(砂防)) 土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,221	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(砂防)	土質=土砂:施工数量=小規模:	m3	1	2,221	2,221	CB330040 管理費区分 無 単 53%		
計					2,221			
単価					2,221	円/m3		

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称 規格	埋戻し 土質	単位	m3	数量	1	単価	2,050	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=最大埋戻し幅4m以上4m未満:	m3	1	2,050	2,050	CB210410 管理費区分 無 単 59%		
計					2,050			
単価					2,050	円/m3		

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	45,370
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ック法（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18－ 5 40（高炉）養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用	m 3	1	45,370	45,370	CB240010 管理費区分 無 単 601号		
計						45,370			
単価						45,370	円／m3		

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	20,600	
規格	粗面							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠		粗面		m2	1	20,600	20,600	WYB00019 管理費区分 無 単 611号
計							20,600	
単価							20,600	円/m2

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	18,960	金額	18,960	摘要	WYB00020 管理費区分 無 単 62%
規格	滑面										
名称	残存型枠	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	滑面		m2	1	18,960	18,960					
計						18,960					
単価						18,960	円/m2				

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	45,370
規格									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物・打設工法=パ ック法(クレーン機能付) 打設:モクリト規格=18- 5 40(高炉) :養生工の種類=一般養生 費 用の内訳=全ての費用:	m 3	1	45,370	45,370	CB240010 管理費区分 無 単 60%		
計						45,370			
単価						45,370	円/m3		

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	吸出し防止材				単位	m2	数量	1	単価	1,046
規格	材質 : 種類 : 厚さ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
吸出し防止材設置				m 2	1	1,046		1,046	CB224720 管理費区分 無 単 67号	
計								1,046		
単価								1,046	円／m2	

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	水叩きコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,370
規格	18-5-40BB						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハック材（クレーン機能付）打設 コンクリート規格＝18-5 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	45,370	45,370	CB240010 管理費区分 無 単 60号	
計					45,370		
単価					45,370	円／m3	

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設モルタル吹付撤去		m2	1	781.2	781.2	CE220710 管理費区分 無 単価 681.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取扱し	集積積込の有無=有り:工法区分=機械施工	m2	1	781.2	781.2	CE220710 管理費区分 無 単価 681.5
計					781.2	
単価					781.2	円/m2

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬 設種別無筋Co塊		m3	1	2,010	2,010	CE227010 管理費区分 無 単価 691.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬	設発生作業=吹付法面とりえわし(特殊) 積込工法区分=機械積込:DD区間の有無=無し:延搬距離(km)(DD区間無)=6.0km 以下:費用の内訳=全ての費用	m3	1	2,010	2,010	CE227010 管理費区分 無 単価 691.5
計					2,010	
単価					2,010	円/m3

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金		m3	1	3,760	3,760	WYB00008 管理費区分 T 01 7013
無筋Co塊						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	無筋Co塊	m3	1	3,760	3,760	WYB00008 管理費区分 T 01 7013
計					3,760	
単価					3,760	円/m3

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1	1,331	1,331	CB210100 管理費区分 無 01 7113
土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂;施工方法=上記以外(小規模) ;施工数量=小規模(標準):	m3	1	1,331	1,331	CB210100 管理費区分 無 01 7113
計					1,331	
単価					1,331	円/m3

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1		3,417		3,417		3,417	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模ノコ送機種・規格=ハ ッパ約ハット容量0.28m3:土質=土砂(岩塊・ 玉石混り土含む):DID区間の有無=無し 運搬距離(km)(DID区間無)=10.0km以下 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級】【タイヤ損耗費 4t 積級 良好 供用日】		m3		1		3,417		3,417		CB210110 管理費区分 無 単 72%	
計										3,417			
単価										3,417		円/m3	

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
整地(盛土)		残土受入地での処理		m3		1		254.5		254.5		254.5	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅1=4.0m以上/施工数1=20,000m3未 満:障害の有無=無し		m3		1		254.5		254.5		CB210510 管理費区分 無 単 58%	
計										254.5			
単価										254.5		円/m3	

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
砕石埋戻 RC-40		m3	1	6,757	6,757	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) / 土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単 731
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,670	2,670	Z002122003 管理費区分 無
計					6,757	
単価					6,757 /	円/m3

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積		m2	1	13,440	13,440	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業内容=製作・積立:作業区分=小口並べ :土のう種類=普通:	m2	1	13,440	13,440	WB252620 管理費区分 無 単 741
計					13,440	
単価					13,440 /	円/m2

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	張コンクリート	単位	m2	数量	1	単価	2,269
規格	18-8-25BB, t=50mm						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハック秒 (クレーン機能付) 打設:ゴクリット規格=18-8 25 (高炉) 養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.05	45,370	2,268.5	CB240010 管理費区分 無 単 75%
	計					2,268.5	
	単価					2,269	円/m2

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格		緑石工		単位	m	数量	1	単価	4,780
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩道境界ブロック		作業区分=設置/ブロック規格=A種(150/170×200×600):基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:		m	1	4,780	4,780	CB422510 管理費区分 無 単 76%	
計							4,780		
単価							4,780	円/m	

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 掘削	規格 土質土砂;施工方法=オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	単位 m3	数量 1	単価 384.1	金額 384.1	摘要 CB210100 管理費区分 無 単 771
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂;施工方法=オープンカット;押土の有無=無し;障害の有無=無し;施工数量=5,000m3未満	m3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単 771
計					384.1	
単価					384.1	円/m3

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 盛土(採取土)	規格 施工幅員4.0m以上	単位 m3	数量 1	単価 251.1	金額 251.1	摘要 CB210020 管理費区分 無 単 561
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(レーズ)	土質=土砂;作業内容=土量50,000m3未満	m3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単 561
計					251.1	
単価					251.1	円/m3

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土用採取土積込		m3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単 56%
計					251.1	
単価					251.1	円/m3
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=土量150,000m3未満:	m3	1	251.1	251.1

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土用採取土運搬		m3	1	1,186	1,186	CB210110 管理費区分 無 単 78%
計					1,186	
単価					1,186	円/m3
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発現場=標準:積込機種・規格=バックホウバケット容量0.8m3:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=5.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供川日】	m3	1	1,186	1,186

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 盛土(採取土) /	規格 施工幅員4.0m以上 /	単位 m3	数量 1	単価 1,173	金額 1,173	摘要 1,173
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ) /	土質=土砂:作業内容=小規模(標準) /	m3	1	1,173	1,173	CB210020 管理費区分 無 単 81%
計					1,173	
単価					1,173	円/m3

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 盛土用採取土積込 /	規格 土質=土砂:作業内容=土質50,000m3未満: /	単位 m3	数量 1	単価 251.1	金額 251.1	摘要 251.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ) /	土質=土砂:作業内容=土質50,000m3未満: /	m3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単 56%
計					251.1	
単価					251.1	円/m3

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土用採取土運搬		m3	1	1,186	1,186	CB210110 管理費区分 無 円 78%
計					1,186	
単価					1,186	円/m3
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準/積込機種=バックホウ/バケット容量0.8m3/土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):0区間の有無=無し:運搬距離(km)(D10区間無)=5.5km以下 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,186	1,186

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋	1	8,229	8,229	WB252730 管理費区分 無 円 82%
計					8,229	
単価					8,229	円/袋
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
大型土のう工		作業区分=製作・設置/袋詰区分=耐大型土のう丸110×110 仮設3年:袋詰土区分=流用土:設置作業半径=5m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m	袋	1	8,229	8,229

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単-39号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土のう用採取土積込				m3		1		251.1		251.1		251.1	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質=土砂/作業内容=土量50,000m3未満:		m3		1		251.1		251.1		CB210020 管理費区分 無 単 56%	
計										251.1			
単価										251.1 / 円/m3			

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

名称	土のう用採取土運搬		単位	m3	数量	1	単価	1,186
規格								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	土砂等発生現場=標準/積込機種・規格=バックハケット容量0.8m3:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)/D1D区間の有無=無し/運搬距離(km)(D1D区間無)=5.5km以下【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供川日】	m3	1	1,186	1,186	CR210110 管理費区分 無し 78%	
	計					1,186		
	単価					1,186	円/m3	
			</					

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ排水			箇所	1	93,400	93,400	WB252320 管理費区分 無 単-83号
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満 全揚程=10m:排水方法=作業時排水	日	54.5	15,010	818,045	WB252310 管理費区分 無 単-84号
計						911,445	
単価						911,500	円/式

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水処理設備			箇所	1		290,900	
フッチタンク設置工		5.0m3級	基	2	59,910	119,820	WYB00023 管理費区分 無 単-85号
フッチタンク撤去工		同上	基	2	39,940	79,880	WYB00024 管理費区分 無 単-86号
フッチタンク材料		同上	式	1	54,600	54,600	WYB00025 管理費区分 無 単-87号
単粒度砕石		5号20-13mm	m3	3	6,100	18,300	WYB00026 管理費区分 無 単-88号
単粒度砕石		6号13-5mm	m3	3	6,100	18,300	WYB00027 管理費区分 無 単-89号
計						290,900	
単価						290,900	円/箇所

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A /		人	1	21,400	21,400	WB010211 管理費区分 無 単 90%
渓流保全工 /		人	1	21,400	21,400	WB010211 管理費区分 無 単 90%
計					21,400	
単価					21,400	円/人

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B /		人	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単 91%
渓流保全工 /		人	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単 91%
計					17,200	
単価					17,200	円/人

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		m3		1		17,600		17,600		WYB00030 管理費区分 T 196%	
建設廃棄物受入料金		根株		1		17,600		17,600		WYB00030 管理費区分 T 196%	
計								17,600			
単価								17,600		円/m3	

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土壌分析試験		式		1		261,000		261,000		Y300000100-006 管理費区分 9	
土壌分析試験		溶出試験、含有品試験		1		261,000		261,000		Y300000100-006 管理費区分 9	
土壌分析試験		物理性状		1		41,000		41,000		Y300000100-007 管理費区分 無	
計								302,000			
単価								302,000		円/式	

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CR330040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削（砂防）			単位	m 3	数量	1	単価	2,221
規格	土砂 小規模								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,240.1					
労務構成比率		%	48.61						
運転手（特殊）		%	48.61	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	12.97						
軽油		%	12.97	148	146	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	38.42						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）バケット容量0.5 m3	%	38.42	16,400	16,300	M000202120 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 土質	土砂								
J02 施工数量	小規模								

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CR220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	926.8
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					964.64		
労務構成比率			%	81.51			
普通作業員			%	38.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	22.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	20.15	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.69			
軽油			%	9.69	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.8			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8 m 3		%	8.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土						

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	251.1
規格	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					249.36				
労務構成比率			%	39.5					
運転手（特殊）			%	39.5	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	19.55					
軽油			%	19.55	148	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.95					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	40.95	21,500	22,200		M000202142 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 作業内容		土量50,000m3未満							

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下			単位 m3	数量 1	単価 1,779
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,641.1		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】／	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下／					

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CR210510

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		m 3	1		254.5	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					257.39	
労務構成比率		%		66.69		
運転手(特殊)		%		45.87	30,500	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		20.82	26,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		17.14		
軽油		%		17.14	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		16.17		
ブルドーザ [湿地]		通称 7 t 級	%	10.15	6,010	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]		運転質量 11 ~ 12 t	%	6.02	11,200	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式			11,600	ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CR210410

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		m 3	1		2,050	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					2,130.1	
労務構成比率		%		82.43		
普通作業員		%		40.3	26,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		26.38	29,900	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		15.75	30,500	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		8.74		
軽油		%		8.61	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.13	165	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%		8.83		
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量 0.8 m 3	%	7.4	8,800	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%	1.34	1,260	L001070001 管理費区分 無

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CR240010

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³	1			
規格 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用					45,370	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.34			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コット規格	18-5-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WYR00019

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格 残存型枠		m ²	100		20,600	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	3.4	32,300	109,820	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.6	24,500	88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
残存型枠	粗面	m ²	100	16,300	1,630,000	Y300000100-001 管理費区分 無
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2.5t 吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立	作業区分=加工、鉄筋材料規格・径=S1295 D13:ラフテレンクレーン賃料補正係数=標準	日	0.389	211,100	82,117	WB240750 管理費区分 無 単-97号
諸雑費	10%	式	1		25,882	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					2,060,179	
単価					20,600	円/m ²

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WYR00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格			単位	m2	数量	100	単価	18,960
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
型わく工		人	3.4	32,300	109,820	R0130 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	3.6	24,500	88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
残存型枠	滑面	m2	100	14,660	1,466,000	Y300000100-002 管理費区分 無		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無		
鉄筋工 加工・組立	作業区分=加工・鉄筋材料規格・径=SD295 D13 ラフテレンクレーン賃料補正係数=標準:	t	0.389	211,100	82,117	WB240750 管理費区分 無 単-97号		
諸雑費	10%	式	1		25,882	Z57H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計					1,896,179			
単価					18,960	円/m2		

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-63号

WYR00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	残存型枠 粗面	単位	m2	数量	100	単価	20,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 増率 0% Z1	
型わく工		人	3.4	32,300	109,820	R0133 管理費区分 無 増率 0% Z1	
普通作業員		人	3.6	24,500	88,200	R0102 管理費区分 無 増率 0% Z1	
残存型枠	粗面	m2	100	16,300	1,630,000	Y300000100-001 管理費区分 無	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無	
鉄筋工 加工・組立	作業区分=加工・鉄筋材料規格・径=SD295 D13 : ラフテレンクレーン賃料補正係数=標準:	t	0.389	211,100	82,117	WB240750 管理費区分 無 単-97号	
諸雑費	10%	式	1		25,882	Z57H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計					2,060,179		
単価					20,600	円/m2	

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号

WYR00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	滑面	m2	100	18,960		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	3.4	32,300	109,820	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.6	24,500	88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
残存型枠	滑面	m2	100	14,660	1,466,000	Y300000100-002 管理費区分 無
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立	作業区分=加工:鉄筋材料規格・径=SD295 D13メラフレンクレーン賃料補正係数=標準	t	0.389	211,100	82,117	WB240750 管理費区分 無 単-97号
諸雑費	10%	式	1		25,882	Z57H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					1,896,179	
単価					18,960/	円/m2

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,410		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,653		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-66号

WR020011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	材料費 (m)	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPΦ50	m	1	538	538	Y000800001 002 管理費区分 無
計					538	
単価					538	円/m

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CR224720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	吸出し防止材設置	単位	数量	標準単価	単価	摘要
標準単価		m ²	1	1,038.5		
労務構成比率		%	23.04			
普通作業員		%	19.61	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.43	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.96			
吸出し防止材	9.8kN/m	%	76.96	740	765	Y001006000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX030001 管理費区分 無

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CR220710

名称		単位	m ²	数量	1	単価	781.2
吹付法面取壊し		有り 機械施工					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				789.37			
労務構成比率		%	72.19				
運転手(特殊)		%	42.91	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	16.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	12.31	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.17				
軽油		%	13.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.64				
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.5m ³	%	14.64	6,170	6,920	L001010001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 集積積込の有無	有り						
J02 工法区分	機械施工						

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CR227010

名称		単位	m ³	数量	1	単価	2,010
設運搬		吹付法面とりこわし(特殊) 機械積込 無し 6.0km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,938.7			
労務構成比率		%	66.83				
運転手(一般)		%	66.83	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.62				
軽油		%	13.62	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.55				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4L積級	%	19.55	5,590	6,090	L001151001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 設発生作業	吹付法面とりこわし(特殊)						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J11 運搬距離(km) (DID区間無)	6.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-70号

WYR00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 建設廃棄物受入料金	規格 無筋Co塊	単位 m3	数量 1	単価 3,760	金額 3,760	摘要 Y300000100 003 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	無筋Co塊	m3	1	3,760	3,760	
計					3,760	
単価					3,760	円/m3

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 掘削	規格 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位 m3	数量 1	単価 1,331	金額 1,331	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手 (特殊)		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0. 2 8 m3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CR210110

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m ³	1			
規格						
小規模 バックホウ バケット容量0.28m ³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下					3,417	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220		
労務構成比率		%	63.12			
運転手(一般)		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称4t 積級 【4t 積級 良好 供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m ³					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km) (DID区間無)	10.0km以下					

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CR210410

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³	1			
規格						
上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					4,087	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ(クローラ型)【後方超小旋回型】	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m ³	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンバ及びランマ【ランマ】	通称60~80kg級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CR210410

単-73号		CR210410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-74号

WR252620

単-74号		WR252620		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土のう積工			単位	m2	数量	10	単価	13,440
規格	製作・積立 小口並べ 普通								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
流川土				m 3	3.4	0	0	Y001G13000 003 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m (普通)		袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.34	30,400	10,336	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.93	24,500	120,785	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		0.3%		式	1		389	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							134,400		
単価							13,440	円/m2	
J01 作業内容		製作・積立							
J02 作業区分		小口並べ							
J03 土のう種類		普通							

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					38,330		
労務構成比率			%	35.09			
特殊作業II			%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	61.57			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	59.79	21,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				Z0000001 管理費区分 無

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	3.34			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 機能付き]		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸経費			式				Z0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付) 打設						
J03 コークリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	歩車道境界ブロック 設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し			単位 m	数量 1	単価 4,780
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,053		
労務構成比率		%	65.72			
普通作業員		%	28.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.33	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.99	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.28			
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%	34.28	1,050	1,020	Z002352001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し					

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

掘削				単位	m 3	数量	1	単価	384.1
名称規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					374.37				
労務構成比率			%	35.43					
運転手 (特殊)			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	19.94					
軽油			%	19.94	148	146	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	44.63					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.8m3		%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	土砂等運搬	単位	m 3	数量	1	単価	1,186
規格	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,094.1			
労務構成比率		%	41.78				
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.33				
軽油		%	15.33	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.89				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.8m3						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	5.5km以下						

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-79号

WY800016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	フェンス撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,328
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.3	30,400		9,120		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	5.05	24,500		123,725		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								132,845		
単価								1,328		円／m

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-R0号

WY800018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	フェンス復旧工	単位	m	数量	100	単価	2,656
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	30,400	18,240	R0125 管理費区分 無 増増率 0%	
普通作業員		人	10.1	24,500	247,450	R0102 管理費区分 無 増増率 0%	
計					265,690		
単価					2,656	円/m	

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-R1号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	積込（ルーズ）		単位	m 3	数量	1	単価	1,173
	土砂 小規模（標準）							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,183.6		
労務構成比率			%	61.34				
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.01				
軽油			%	11.01	148	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式					ZXXXXXXX1 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容			土砂 小規模（標準）					

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-82号

WR252730

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
大型土のう工		袋	10			
製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 増率 0% Z1
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:	日	0.294	49,220	14,470	WK250500 管理費区分 無 単-98号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		243	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					82,290	
単価					8,229	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋材区分	耐大型土のう丸110×110 仮設3年					
J03 袋詰土区分	流川土					
J04 設置作業半径	5m以下					
J05 設置面高さ(H)	3m≤H≤2m					

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-83号

WR252320

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
ポンプ設置・撤去		箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 増率 0% Z1
バックホウ運転		日	0.5	52,650	26,325	WK250540 管理費区分 無 単-99号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					93,400	
単価					93,400	円/箇所

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-84号

WR252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ運転 0以上120 (m ³ /h) 未満 10m 作業時排水	単位 日	数量	単価	金額	単価	15,010
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業II		人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m ³ /h) 未満:全揚程=10m:排水方法=作業時排水:	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-100号	Z1
発動発電機運転	同上	日	1	9,680	9,680	WK250410 管理費区分 無 単-101号	Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		712	ZS800004 管理費区分 無	ZZ1
計					15,010		
単価					15,010	円/日	
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120 (m ³ /h) 未満 10m 作業時排水						

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-85号

WYR00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ノッチタンク設置工 5.0m3級	単位 基	数量	単価	金額	単価	59,910
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.6	28,700	17,220	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業II		人	0.9	24,500	22,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 4.9 t 吊	日	0.3	38,400	11,520	L001130001 管理費区分 無	
計					59,910		
単価					59,910	円/基	

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-90号

WR010211

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 増増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,400	
単価					21,400	円/人日

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-91号

WR010212

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 増増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円/人日

- 112 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CR320580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	運搬 (伐木除根)	単位	m3	数量	1	単価	2,421
規格	機械施工 有り 無し 19.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,469.2			
労務構成比率		%	31.47				
運転手 (一般)		%	31.47	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.86				
軽油		%	11.86	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	56.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル・深あおり] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	56.67	35,847	34,069 (33,300) (769)	M000301017 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 積込条件	機械施工						
J02 除根作業の有無	有り						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 (機械・除根有・DID無)	19.0km以下						

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-95号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	9,600
規格	枝葉・幹						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入料金	枝葉・幹	m3	1	9,600	9,600	Y300000100 004 管理費区分 T	
計					9,600		
単価					9,600	円/m3	

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-96号

WYB00030

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金		m3	1	17,600	17,600	Y300000100 005 管理費区分 T
根株						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	根株	m3	1	17,600	17,600	Y300000100 005 管理費区分 T
計					17,600	
単価					17,600	円/m3

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-97号

WR240750

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		t	1	211,100	211,100	WR240751 管理費区分 無 単 102号
加工 SD295 D13 標準						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	鉄筋材料規格・径=SD295 D13 : ラフレソレン 賃料補正係数=標準	t	1	211,100	211,100	WR240751 管理費区分 無 単 102号
計					211,100	
単価					211,100	円/t
J01 作業区分	加工					
J03 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J04 ラフレソレン賃料補正係数	標準					

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-98号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	日	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 増率 0% Z1
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1
怪油		L	63	146	9,198	L001010013 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレ ーン付]	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.28	7,670	9,817	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					49,220	
単価					49,220	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ (H)	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m					

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-99号

WK250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	1	52,650	52,650	R0114 管理費区分 無 増率 0% Z1
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1
怪油		L	45	146	6,570	L001010004 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機 能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.47	10,800	15,876	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					52,650	
単価					52,650	円/日

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-100号

WK250400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		工事用水中ポンプ運転		単位	日	数量	1	単価	600
規格		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							600		
単価							600	円/日	
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-101号

WK250410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	9,680
規格		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	46	146	6,716	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						9,680			
単価						9,680	円/日		
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

- 124 -

三重県 県土整備部

