

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173130-00039-11(0) /	設計者名	
費目	本工事費 /	工事名	【当初】北勢多度線舗装修繕工事（その2） /
所属名	桑名建設事務所 保全室 /		
適用単価	一般土木 /		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年7月15日 /		
単価適用年月日	令和8年7月15日 /		
適用単価 地区	一般材料	A00：桑名 /	
	生コン	A03：いなべ・四日市 /	
	石材	A01：桑名 /	
適用工種	舗装工事 /		

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない /
	週休2日制の補正	しない /
	主たる工種	0.6：舗装工事 /
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）-1 /
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無 /
	対象支給品費	0円 /
	無償貸与機械等評価額	0円 /
	計上の有無	しない /
現場管理費	市街地補正	市街地以外 /
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）-1 /
	緊急工事補正	しない /
	砂防・地滑り工事補正	しない /
一般管理費等	対象支給品費	0円 /
	無償貸与機械等評価額	0円 /
	財団法人等の補正	しない /
	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは 対象外 /
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合 /

設計内訳書

工事名	【当初】北勢多度線舗装修繕工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
		工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）-1				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		8,409,938			
舗装工			式	1		7,784,994			
切削ホーロー工			式	1		7,784,994			
切削ホーロー		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファ ルト種類(一層)改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,870	3,872	7,240,640			単-1号
クラック防止シート		W=100cm 引張強度40N/ mm以上	m	94	2,167	203,698			単-2号
搬運搬(路面切削)		搬種別As搬	m3	94	1,744	163,936			単-3号
搬処分		搬種別アスファルト搬	m3	94	1,880	176,720			単-4号
区画線工			式	1		386,444			
区画線工			式	1		386,444			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	500	433.1	216,550			単-5号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】北勢多度線舗装修繕工事（その2）	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路維持・修繕	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	250	518.7	129,675			単-6号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	37	1,087	40,219			単-7号
仮設工			式	1		238,500			
交通管理工			式	1		238,500			
交通誘導警備員			式	1	238,500	238,500			単-8号
直接工事費			式	1		8,409,938			
共通仮設			式	1		2,093,000			
共通仮設費			式	1		216,000			
運搬費			式	1		216,000			
建設機械運搬費			台	2	108,000	216,000			単-9号
共通仮設費（率計上） 8,409,938×22.32%			式	1		1,877,000			

- 4 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		8,409,938
4	直接工事費		8,409,938
5	準備費 (処分費)		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		176,720
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (-)		0
11	管理費区分 1		0
12	管理費区分 2, 7		0
13	管理費区分 5		0
14	管理費区分 9		0
15	管理費区分 T		0
16	対象額支給品 (+)		0
17	無償貸付機械評価額 (+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		8,409,938
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		8,233,218
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 単独 (追加工事)		15.94%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4
28	現工事		0
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		22.32%
30	計上額 単独 (追加工事)		1,877,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		1,877,000

- 7 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00039-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		8,409,938
35	直接工事費		8,409,938
36	非対象額計 (-)		176,720
37	管理費区分 1		0
38	管理費区分 2, 7		0
39	管理費区分 5		0
40	管理費区分 9		0
41	管理費区分 T		0
42	対象額支給品 (+)		0
43	無償貸付機械評価額 (+)		0
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		8,233,218
45	現工事		0
46	合算工事		0
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.3%
48	現工事		0%
49	合算工事		0%
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.3%
53	計上額 単独 (追加工事)		0
54	現工事		0
55	合算工事		0
56	調整工事計上額		0
57	共通仮設費 (積上分)		216,000
58	運搬費		216,000
59	準備費・仮設費		0
60	事業損失防止施設費		0
61	安全費		0
62	役務費		0
63	技術管理費		0
64	営繕費		0
65	現場環境改善費		0
66	共通仮設費計		2,093,000

- 8 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		10,502,938	
3	単独（追加工事）直接工事費		8,409,938	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,093,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		10,502,938	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		10,326,218	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		38.1%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日／工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日／工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		45.72%	
29	計上額 単独（追加工事）		4,801,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		4,801,000	

- 9 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00039-11(0)

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工程

舗装工事

1	工事原価		15,303,938	
2	純工事費		10,502,938	
3	現場管理費		4,801,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		15,303,938	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		15,127,218	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		22.59%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		15,303,938	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 6,121 円
24	一般管理費等 率（補正後）		22.63%	
25	計上額 単独（追加工事）		3,463,062	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		3,463,062	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000	m ²	1	3,872	3,872	WB430210 管理費区分 無 単-10号
計					3,872	
単価					3,872	円/m ²

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	1	338	338	CB430930 管理費区分 無 単-11号
クラック防止シート (材料費)		m	1.15	1,590	1,828.5	CB430931 管理費区分 無 単-12号
計					2,166.5	
単価					2,167	円/m

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	般運搬(路面切削)		単位	m3	数量	1	単価	1,744
規格	般種別As般							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
般運搬(路面切削)	DID区間の有無=無し、運搬距離(km)(DID区間無)=9.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,744	1,744	CB430020 管理費区分 無 単-13号		
計					1,744			
単価					1,744	円/m3		

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	般処分					単位	m3	数量	1	単価	1,880
規格	般種別Asファルト般										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	1,880		1,880		WB020051 管理費区分 T 単-14号	
計								1,880			
単価								1,880		円／m3	

- 14 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し								1		433.1
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置		夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	433.1	433.1	WB821210 管理費区分 無 単-15号				
計						433.1					
単価						433.1	円/m				

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	518.7	518.7	518.7 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;米供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=黄鉛・クロムフリー;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	518.7	518.7	WB821210 管理費区分 無 単-16号
計					518.7	
単価					518.7	円/m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	溶解式区画線 施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位 m	数量 1	単価 1,087	金額 1,087	摘要 WB821210 管理費区分 無 単-17号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶解式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶解式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=黄 鉛・クロムフリ-;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用	m	1	1,087	1,087	
計					1,087	
単価					1,087	円/m

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	単位 式 人日	数量 6.4 5.9	単価 21,400 17,200	金額 136,960 101,480	摘要 WB010211 管理費区分 無 単-18号 WB010212 管理費区分 無 単-19号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	6.4	21,400	136,960	WB010211 管理費区分 無 単-18号
交通誘導警備員B		人日	5.9	17,200	101,480	WB010212 管理費区分 無 単-19号
計					238,440	
単価					238,500	円/式

- 18 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	108,000
	名称	規格						
貨物自動車による運搬 (1車1回)	規格/条件 運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =38.6km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=有 : 運搬中の賃料 (損料) K(K') (実数) =21,000円 :		台		1		108,000	WB010010 管理費区分 無 単-20号
計							108,000	
単価							108,000	円/台

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²	100		3,872	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,400	4,164	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	28,700	11,767	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	24,500	16,733	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	19,200	241,401	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	142	6,106	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設の層数=一層:	日	0.137	263,900	36,154	WK430050 管理費区分 無 単-21号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	82,500	11,302	WK430060 管理費区分 無 単-22号 Z1
アスファルトフィニッシュ運転	同上	日	0.137	170,700	23,385	WK430070 管理費区分 無 単-23号 Z1

参考資料 (1)

単-10号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	切削オーバーレイ		単位	m 2	数量	100	単価	3,872
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転			平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	63,880	8,751	WK430080 管理費区分 無 単-24号 Z1
タイヤローラ運転			同上	日	0.137	60,040	8,225	WK430090 管理費区分 無 単-25号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			16%	式	1		19,212	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計							387,200	
単価							3,872	円／m 2
J01 平均切削深さ			7cm以下					
J02 即日舗設層数			一層					
J03 すりつけの区分			無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）			50 mm					
J06 アスファルト材料（一層目）			改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類（一層目）			タックコート					

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	クラック防止シート張			単位	m	数量	1	単価	338
規格	全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					357.18				
労務構成比率			%	91.91					
普通作業員			%	50.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	18.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	5.8	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	5.69	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	0.87					
軽油			%	0.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	7.22					

- 22 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	敷運搬 (路面切削) 無し 9.0km以下 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 1,744	
標準単価			1,615.7		
労務構成比率		%	47.17		
運転手 (一般)		%	47.17	25,400	26,200
材料構成比率		%	13.74		
軽油		%	13.74	148	146
機械構成比率		%	39.09		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.09	20,847	24,369 (23,600) (769)
諸雑費		式			
J01 DID区間の有無	無し				
J02 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.0km以下				
J04 費用の内訳	全ての費用				

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-14号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	処分費 (m ³)	単位 m ³	数量 100	単価 1,880	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
処分費		m ³	100	1,880	188,000
計					188,000
単価					1,880 円/m ³

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	433.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無し	
軽油			L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		8,548	ZS8000004 管理費区分 無し	
計						433,100		
単価						433.1	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	433.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	518.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	570	395	225,150	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		12,638	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						518,700		
単価						518.7	円／m	
J01	夜間作業の有無	無し						
J02	施工方法区分	溶融式手動						
J03	豪雪補正の有無	無し						
J04	規格・仕様区分	実線 15cm						
J05	時間的制約の有無	無し						
J06	塗布厚	1.5mm						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08	未供用区間の場合の補正	無し						
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%						

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	518.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分			黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格			アスファルト舗装					
J13 費用の内訳			全ての費用					

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	1,087
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	630	756,000	Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	684	395	270,180	Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	655	19,650	Z004354001 管理費区分 無し	
軽油			L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		15,237	ZS8000004 管理費区分 無し	
計						1,087,000		
単価						1,087	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	1,087
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス							
規格	ファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						
						</		

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WB010211

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,400	
単価					21,400	円/人日

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WB010212

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円/人日

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WB010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 38.6km 無 有 21000円	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	21,000	21,000	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)		式	1	0	0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)						
計					108,000	
単価					108,000	円/台
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	38.6 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料 (損料) の有無	有					
J06 運搬中の賃料 (損料) K(K') (実数)	21,000 円					

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-21号

WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	1	263,900	263,900	
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215	146	31,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排出ガス対策 (第3次) 切削幅×深さ 2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1	70	70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					263,900	
単価					263,900	円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-22号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	39	146	5,694	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ収集容量1.5m ³	供用日		1.15	44,000	50,600	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						82,500	
単価						82,500	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-23号

WK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャー運転	7cm以下 一層		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 舗装幅2.3~6.0m	供用日		1.28	103,000	131,840	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						170,700	
単価						170,700	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-24号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	1	63,880		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	146	4,234	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (2014年規制)]	運転質量10t	供用日	1.28	23,000	29,440	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					63,880	
単価					63,880	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-25号

WK430090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1	60,040		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	146	3,212	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2014年規制)]	運転質量13~14t	供用日	1.28	20,800	26,624	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,040	
単価					60,040	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 40 -

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>

[illegible]