

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173140-00117-11 (0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】R8二級河川丹波川堆積土砂撤去工事
所属名	桑名建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	／令和 8年 7月 3日		
単価適用年月日	令和 8年 7月 3日		
適用単価 地区	一般材料	A00：桑名	
	生口	A01：桑名	
	石材	A01：桑名	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	連休2日制の補正	しない
	主たる工程	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】R8二級河川員弁川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分		河川改修		主たる工種		河川工事	
			工事区分	築堤・護岸	工事地域	補正無し	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1		54,448,922				
河川土工			式	1		46,595,840				
掘削工(ICT)			式	1		12,826,880				
掘削(ICT)		土質土砂;施工方法ナット;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,800	308.3	3,946,240			単-1号	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,800	442.7	5,666,560			単-2号	
積込(ナース)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	12,800	251.1	3,214,080			単-3号	
残土処理工			式	1		33,768,960				
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,800	2,503	32,038,400			単-4号	
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	12,800	135.2	1,730,560			単-5号	
仮設工			式	1		7,853,082				
工事用道路工			式	1		4,671,482				

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R8二級河川員弁川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分		河川改修		主たる工種		河川工事	
			工事区分	築岸・護岸	施工地域	修正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地		作業区分敷均し (k-s')	m3	800	135	108,000			単-6号	
購入土		山土	m3	800	2,500	2,000,000			単-7号	
敷砂利			m2	160	533.5	85,360			単-8号	
掘削		土質土砂;施工方法ナット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	820	384.1	314,962			単-9号	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	820	2,503	2,052,460			単-10号	
整地		作業区分敷均し (k-s')	m3	820	135	110,700			単-11号	
汚濁防止工			式	1		787,600				
汚濁防止フェンス		作業区分設置・撤去	m	40	19,690	787,600			単-12号	
交通管理工			式	1		2,394,000				
交通誘導警備員			式	1	2,394,000	2,394,000			単-13号	
直接工事費			式	1		54,448,922				

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 【当初】 R8二級河川員弁川堆積土砂撤去工事		当初	事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事		施工地域 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		12,762,740			
共通仮設費		式	1		8,225,740			
準備費		式	1		646,950			
運搬費		m2	15,000	6.75	101,250			単-14号
刈草処分		t	30	18,190	545,700			単-15号
技術管理費		式	1		7,094,798			
土質等試験費	溶質試験及び含有量試験	式	1		489,200			内-1号
土質等試験費	物理性状	式	1		32,120			内-2号
平面図作成費		枚	1	104,600	104,600			単-16号
縦断面図作成費		枚	1	45,910	45,910			単-17号
横断面図作成費		枚	4	17,390	69,560			単-18号
SPA初期費(ICT)		式	1		588,000			内-3号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 【当初】 R8二級河川員弁川堆積土砂撤去工事		当初	事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事		施工地域 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計7'-9'の作成費用(ICT)		式	1		3,232,000			内-4号
3次元出来形管理・3次元7'-9'納品費用・外注経費等費用		式	1		2,533,400			内-5号
現場環境改善費(率計上) 54,448,922 × 0.89%		式	1		484,000			
共通仮設費(率計上) 54,994,622 × 8.25%		式	1		4,537,000			
純工事費		式	1		67,211,662			
現場管理費 50,735,992 × 28.27%		式	1		17,170,000			
工事原価		式	1		84,381,662			
一般管理費等 77,905,992 × (18.9% + 0.04%)		式	1		14,755,338			
工事価格		式	1		99,137,000			
消費税相当額 99,137,000 × 10%		式	1		9,913,700			
工事費計		式	1		109,050,700			

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場施工費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	54,994,622	
4	直接工事費	54,448,922	
5	準備費 (処分費)	545,700	1%
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	545,700	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	54,994,622	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	54,448,922	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	8.25%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	8.25%	
30	計上額 単独 (追加工事)	4,537,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,537,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	54,448,922	
35	直接工事費	54,448,922	
36	非対象額計(一)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品(十)	0	
43	無償貸付機械評価額(十)	0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)	54,448,922	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	0.89%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	0.89%	
53	計上額 単独(追加工事)	484,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	484,000	
57	共通仮設費(積上分)	7,741,740	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	646,950	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	7,094,790	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	12,762,740	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独(追加工事) 純工事費	67,211,662	
3	単独(追加工事) 直接工事費	54,448,922	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	12,762,740	
5	非対象額計(一)	6,474,670	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	6,474,670	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械評価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	60,736,992	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	60,191,292	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	28.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	28.27%	
29	計上額 単独(追加工事)	17,170,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	17,170,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 河川工事 第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費	84,381,662	
3	現場管理費	67,211,662	
4	工期延長等に伴う現場維持費	17,170,000	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (一)	0	
7	管理費区分 9	6,474,670	
8	管理費区分 T	6,474,670	支給品を除く間接費非対象額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	現工事	77,906,992	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	0	
13	現工事	77,361,292	調整工事入力で使用
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	0	
16	現工事	18.6%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	0%	
19	現工事	1	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	0	
21	現工事	1	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	0	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	77,906,992	
24	一般管理費等 率 (補正後)	0.04%	契約保証費 31,162 円
25	計上額 単独 (追加工事)	18.94%	
26	現工事	14,755,338	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	0	
		14,755,338	

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

一式当たり内訳書

第1号内訳書		土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土質等試験費 (一式入力)	土質等試験費 (千円) = 489.2千円 :	式	1	489,200	489,200			WB010370 管理費区分 有 単-31号		
合 計					489,200					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第2号内訳書		土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質等試験費（一式入力）	土質等試験費（千円）＝32.12千円：	式	1	32,120	32,120			WB010370 管理費区分 無 単-32号	
合 計					32,120				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第3号内訳書		システム初期費(ICT)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費（ICT）	対象機械＝バックホウ：	式	1	588,000	588,000			WB010510 管理費区分 無 単-33号	
合 計					588,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 3 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第4号内訳書		3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	作成費用(千円) = 3,232.2千円:	式	1	3,232,000	3,232,000			WB010610 管理費区分 9 単-34号	
合 計					3,232,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元出来形管理(UAV)		式	1	2,533,400	2,533,400			Y300000100-001 管理費区分 9	
合 計					2,533,400				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		m3				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土質土砂:施工方法オープンカット:障害無し:施工数量10,000m3以上50,000m3未満		m3	1	308.3	308.3	CB210120 管理費区分 無 単-19号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
掘削(ICT)		土質=土砂:施工方法=オープンカット:障害の有無=無し:施工数量=10,000m3以上50,000m3未満:	m3	1	308.3	308.3
計						308.3
単価						308.3 円/m3

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1	442.7	442.7	W3211810 管理費区分 無 単-20号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		施工数量=5,000m3以上:積込機種・規格=バックホウ/バケット容量0.8m3:運搬距離(m)=150以下:	m3	1	442.7	442.7
計						442.7
単価						442.7 円/m3

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	積込 (A-ス)				単位	m3	数量	1	単価	251.1
規格	土質土砂:作業内容土量50,000m3未満									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:		m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-21号		
計							251.1			
単価							251.1	円/m3		

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	2,503
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,503	2,503	CB210110 管理費区分 無 単-22号			
計					2,503				
単価					2,503	円/m3			

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名 称 規 格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
作業区分残土受入れ地での処理					1	135.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-23号
計					135.2	
単価					135.2	円/m3

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名 称 規 格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
作業区分敷均し (h-x')					1	135
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し (h-x')：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-24号
計					135	
単価					135	円/m3

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	購入土				単位	m3	数量	1	単価	2,500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
購入土		山土		m3	1	2,500		2,500	Y001076000-002 管理費区分 無	
計								2,500		
単価								2,500	円／m3	

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	敷砂利			単位	m2	数量	10	単価	533.5
名称	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		作業区分＝敷均し（A-X）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し；	m3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-25号		
クラッシャーラン		C-40	m3	1	5,200	5,200	Z092120003 管理費区分 無		
計						5,335			
単価						533.5	円／m2		

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分敷均し (k-s*)	作業区分=敷均し (k-s*) : 施工数量=10,000m3未満 : 障害の有無=無し :	m ³	1	135	135	CE210610 管理費区分 無 単-24号
計						135	
単価						135	円/m ³

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 9年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分設置・撤去	作業区分=設置・撤去 :	m	1	3,279	3,279	WB253020 管理費区分 無 単-27号
汚濁防止フェンス			m	1	16,403	16,403	Y001076000-001 管理費区分 無
計						19,682	
単価						19,690	円/m

- 12 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称		規格		単位	t	数量	1	単価	18,190
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
刈草処分				t		1	18,182	18,182	YAZ1001001-004 管理費区分 T
計								18,182	
単価								18,190	円/t

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平面図作成費				単位	枚	数量		単価	104,600
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
平面図作成費				枚	1	104,527		104,527	YAZ1001001-001 管理費区分(9)	
計								104,527		
単価								104,600	円／枚	

1次単価表

単-17号

名称 規格	横断図作成費				枚		数量	1	単価	金額	摘要
					単位	枚					
横断図作成費	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
			枚	1	45,902	45,902	YAZ1001001-002 管理費区分(9)				
計						45,902					
単価						45,910	円/枚				

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称 規格	横断図作成費				枚		数量	1	単価	金額	摘要
					単位	枚					
横断図作成費	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
			枚	1	17,386	17,386	YAZ1001001-003 管理費区分(9)				
計						17,386					
単価						17,390	円/枚				

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削 (ICT)	単位	m ³	数量		単価	
規格	土砂 オブジェクト無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満						308.3
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					309.82		
	労務構成比率		%	28.15			
	運転手 (特殊)		%	28.15	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
	材料構成比率		%	16.53			
	軽油		%	16.53	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	55.32			
	バックホウ (クローラ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン付 バケット容量0.8m ³ 2.9t 吊	%	38.52	29,800	29,800	L001012001 管理費区分 無
	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	%	16.8	13,000	13,000	L001300004 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブジェクト						
J03 障害の有無	無し						
J04 施工数量	10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満						

- 19 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

VB211810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		単位	m ³	数量	100	単価	442.7
規格	5,000m ³ 以上 バックホウバケット容量0.8m ³ 150以下							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬			施工数量＝5,000m ³ 以上：	日	0.437	101,300	44,268	WK210340 管理費区分 無 単-35号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		2	ZS3060004 管理費区分 無 ZZ1
計							44,270	
単価							442.7	円／m ³
J01 施工数量			5,000m ³ 以上					
J02 積込機種・規格			バックホウバケット容量0.8m ³					
J04 運搬距離（m）			150以下					

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210020

名称		単位	数量	単価	単価	単価
積込 (ルーズ)		m ³	1			
規格		土砂 土量50,000m ³ 未満				251.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.36		
労務構成比率		%	39.5			
運転手 (特殊)		%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	19.55			
軽油		%	19.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.95			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バケット 容量0.8m ³	%	40.95	21,500	22,200	M006202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満					

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210110

名称		単位	数量	単価	単価	単価
規格		m ³	1			
土砂等運搬						2,503
標準 バックホウ バケット容量0.8m ³ 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,309.7		
労務構成比率		%	41.78			
運転手 (一般)		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M006301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m ³					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	14.0km以下					

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-23号

CE210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				133.07			
労務構成比率		%	52.73				
運転手(特殊)		%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.83				
軽油		%	25.83	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.44				
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-24号

CE210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	135
規格	敷均し(4-5") 10,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				132.74			
労務構成比率		%	53.54				
運転手(特殊)		%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	24.68				
軽油		%	24.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.78				
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	敷均し(4-5")						
J02 施工数量	10,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	135
規格	敷均し (A-ス) 10,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				132.74			
労務構成比率		%	53.54				
運転手 (特殊)		%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	24.68				
軽油		%	24.68	148	146	Z0067020C2 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.78				
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	敷均し (A-ス)						
J02 施工数量	10,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	384.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				374.37			
労務構成比率		%	35.43				
運転手 (特殊)		%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.94				
軽油		%	19.94	148	146	Z0067020C2 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.63				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.8m ³	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m ³ 未満						

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-27号

WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

汚濁防止フェンス設置・撤去	00.00m-00.00m-1.0000					
名称	単位	m				
規格	数量	100				
設置・撤去	単価	3,279				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員		人	5.4	24,500	132,300	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
バックホウ運転		日	2.2	54,180	119,196	WK250550 管理費区分 無 単-36号 Z1
諸雑費（率+まるめ）	3%	式	1		9,524	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					327,900	
単価					3,279	円／m
J01 作業区分	設置・撤去					

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-28号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 9年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員A			単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 制増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3060004 管理費区分 無 ZZ1			
計					21,400				
単価					21,400	円/人日			

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号

WBO10212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,200	
単価						17,200	円/人日

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB320050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 梱包無し 有り 10.0km以下 全ての費用		m ²	1	6,3756	6,756	
標準単価					6,3756		
労務構成比率		%	66.94				
運転手 (一般)		%	66.94	25,400	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.74				
軽油		%	9.74	148	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.32				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	23.32	5,702	6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J02 梱包の有無 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有 J10 費用の内訳	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 梱包無し 有り 10.0km以下 全ての費用						

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-35号

WK210340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	不整地運搬車運転 5,000m3以上	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	147	146	21,462	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ]	全旋回式 通称10~11t 積級	日	1.54	32,200	49,588	L001030012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					101,300		
単価					101,300	円/日	
J01 施工数量	5,000m3以上						

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-36号

WK250550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 9年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	88	146	12,848	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t 吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					54,180		
単価					54,180	円/日	

- 36 -

三重県 県土整備部

