

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173140-00077-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】 R8 二級水系員井川水系小滝川砂防（山腹工）工事
所属名	桑名建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 8月18日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日		
適用単価 地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A03：いなべ・四日市	
	石材	A01：桑名	
適用工種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	07：砂防・地すべり等工事
現場環境改善費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場管理費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
一般管理費等	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面対策		式	1		47,272,629			
砂防土工		式	1		31,730,300			
掘削工		式	1		4,766,350			
掘削	土質土砂;施工方法ホフカット;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	8,100	340.5	2,758,050			単-1号 週休有
掘削	土質硬岩;施工方法ホフカット;障害無し	m3	700	2,869	2,008,300			単-2号 週休有
法面整形工		式	1		5,091,660			
法面整形(切土部)	現場制約有り;土質軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	1,260	4,041	5,091,660			単-3号 週休有
残土処理工		式	1		21,872,290			
積込	土砂	m3	8,100	249.7	2,022,570			単-4号 週休有
積込	破碎岩	m3	700	307.8	215,460			単-5号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,070	1,922	15,510,540			単-6号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土質硬岩	m3	700	2,718	1,902,600			単-7号 週休有
盛土		m3	8,800	252.4	2,221,120			単-8号 週休有
法面工		式	1		12,493,140			
吹付工		式	1		12,493,140			
モルタル吹付	モルタル種類 ;吹付厚10cm	m2	1,265	9,876	12,493,140			単-9号 週休有
河川土工		式	1		1,289,382			
掘削工		式	1		1,289,382			
掘削		m3	1,400	340.5	476,700			単-10号 週休有
土砂等運搬		m3	1,380	588.9	812,682			単-11号 週休有
仮設工		式	1		1,438,990			
工事用道路工		式	1		632,890			
整地	流用土	m3	1,400	136.4	190,960			単-12号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】	当 初	事業区分			主たる工種		砂防・地すべり等工事	
	R8 二級水系丹井川水系小滝川砂防（山腹工）工事		工事区分	斜面対策	砂防・地すべり対策	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散砂利			m2	300	533.7	160,110			単-13号 週休有
押土			m3	1,400	201.3	281,820			単-14号 週休有
交通管理工			式	1		806,100			
交通誘導警備員			人日	1	806,100	806,100			単-15号 週休有
舗装工			式	1		320,817			
舗装修繕工			式	1		320,817			
舗装切断			m	12	713.8	8,565			単-16号 週休有
舗装版破碎			m2	120	223.4	26,808			単-17号 週休有
殻運搬			m3	6	3,841	23,046			単-18号 週休有
殻処分			m3	6	1,880	11,280			単-19号 週休有
汚泥運搬		舗装切削水	式	1	10,700	10,700			単-20号 週休有
汚泥処理		舗装切削水	式	1	286	286			単-21号 週休有

- 5 -

三重県 県土整備部

508-k173140-00077-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】 R8 二級水系員弁川水系小湫川砂防（山腹工）工事	当 初	事業区分		主たる工種		砂防・地すべり等工事		
			工事区分	斜面対策	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層			m2	120	1,821	218,520			単-22号 週休有
不陸整正			m2	120	180.1	21,612			単-23号 週休有
直接工事費			式	1		47,272,629			
共通仮設			式	1		5,876,912			
共通仮設費			式	1		1,427,912			
事業損失防止施設費			式	1		695,482			
水質調査費①		PH・SS・透視度	式	1		529,800			内-1号 週休有
水質調査費②		PH・透視度	式	1		62,000			内-2号 週休有
路面清掃			式	1		103,682			内-3号 週休有
技術管理費			式	1		298,430			
溶出試験（1）			式	1		138,450			内-4号 週休有
溶出試験（2）			式	1		80,400			内-5号 週休有

- 6 -

138430
+ 86400
+ 42150 = 261000

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】 R8 二級水系丹波川水系小滝川砂防（山腹工）工事	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 共通仮設費	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
含有量試験		式	1		42,150				内-6号 週休有
物理性状		式	1		37,430				内-7号 週休有
現場環境改善費(率計上) 47,261,063× 0.92%		式	1		434,000				
共通仮設費（率計上） 47,438,311× 9.38%		式	1		4,449,000				
純工事費		式	1		53,149,541				
現場管理費 52,358,741×31.05%		式	1		16,257,000	✓			
工事原価		式	1		69,406,541				
一般管理費等 68,615,741×（19.19%+ 0.04%）		式	1		13,194,459	✓			
工事価格		式	1		82,601,000				
消費税相当額 82,601,000×10%		式	1		8,260,100				
工事費計		式	1		90,861,100				

- 7 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1 間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2 間接労務費率	40.8%	
3 間接労務費計上額	0	
4 工場管理費 工場純工事費	0	
5 非対象額計（一）	0	管理費区分 5, 9
6 工場管理費対象額	0	
7 工場管理費率	33.5%	
8 工場管理費計上額	0	

- 8 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		47,968,111
4	直接工事費		47,272,629
5	準備費（処分費）		0
6	事業損失防止施設費		695,482
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		11,566
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計（－）		529,800
11	管理費区分1		0
12	管理費区分2, 7		0
13	管理費区分5		0
14	管理費区分9		529,800
15	管理費区分T		0
16	対象額支給品（＋）		0
17	無償貸付機械評価額（＋）		0
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		47,438,311
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		47,426,745
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		9.29%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1
28	現工事		0
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		9.38%
30	計上額 単独（追加工事）		4,449,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		4,449,000

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		47,272,629
35	直接工事費		47,272,629
36	非対象額計（－）		11,566
37	管理費区分1		0
38	管理費区分2, 7		0
39	管理費区分5		0
40	管理費区分9		0
41	管理費区分T		11,566
42	対象額支給品（＋）		0
43	無償貸付機械評価額（＋）		0
44	現場環境改善費対象額（P1） 単独（追加工事）		47,261,063
45	現工事		0
46	合算工事		0
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		0.92%
48	現工事		0%
49	合算工事		0%
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		市街地以外
51	現工事		0
52	現場環境改善費 率（補正後）		0.92%
53	計上額 単独（追加工事）		434,000
54	現工事		0
55	合算工事		0
56	調整工事計上額		434,000
57	共通仮設費（積上分）		993,912
58	運搬費		0
59	準備費・仮設費		0
60	事業損失防止施設費		695,482
61	安全費		0
62	役務費		0
63	技術管理費		298,430
64	営繕費		0
65	現場環境改善費		0
66	共通仮設費計		5,876,912

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独（追加工事）純工事費		53,149,541
3	単独（追加工事）直接工事費		47,272,629
4	単独（追加工事）共通仮設費		5,876,912
5	非対象額計（－）		790,800
6	管理費区分2、7		0
7	管理費区分5		0
8	管理費区分9		790,800
9	管理費区分T		0
10	対象額支給品（＋）		0
11	無償貸付機械評価額（＋）		0
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		52,358,741
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		52,347,175
16	現工事		0
17	合算工事		0
18	率（補正前） 単独（追加工事）		30.44%
19	現工事		0%
20	合算工事		0%
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1
22	現工事		0
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0
24	緊急工事補正		0%
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%
27	現工事		0%
28	率（補正後）		31.05%
29	計上額 単独（追加工事）		16,257,000
30	現工事		0
31	合算工事		0
32	調整工事計上額		16,257,000

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 砂防・地すべり等工事

1	工事原価		69,406,541	
2	純工事費		53,149,541	
3	現場管理費		16,257,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		790,800	
7	管理費区分9		790,800	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		68,615,741	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		68,604,175	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		19.19%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		68,615,741	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 27,446 円
24	一般管理費等 率（補正後）		19.23%	
25	計上額 単独（追加工事）		13,194,459	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		13,194,459	

一式当たり内訳書

第3号内訳書	路面清掃						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃作業		km	12	7,095	85,140			WYB00003 管理費区分 無 単-45号
散水車機械損料	トラック架装型 タンク容量 1800L	時間	12.7	1,460	18,542			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					103,682			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	溶出試験 (1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験 (1)		式	1	138,450	138,450			RYX0000003 管理費区分 9% 割増率 6%
合 計					138,450			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		溶出試験(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶出試験(2)		式	1	80,400	80,400			RYX0000004 管理費区分 9 割増率 0%	
合 計					80,400				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		含有量試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
含有量試験		式	1	42,150	42,150			RYX0000005 管理費区分 9 割増率 0%	
合 計					42,150				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		物理性状						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
物理性状		式	1	37,430	37,430			RYX0000006 管理費区分 無 割増率 0%	
合 計					37,430				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号		1次単価表				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	340.5
規格	土質土砂;施工方法=ア/ソット;押土有り;施工数量普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂;施工方法=ア/ソット;押土の有 無=有り;施工数量=普通土30,000m ³ 未満・ 湿地軟弱土:	m ³	1	340.5	340.5	CB210100 管理費区分 無 単-24号	
計					340.5		
単価					340.5	円/m ³	

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質硬岩;施工方法:ブツカット;障害無し		m3		1		2,869		2,869		CB210100 管理費区分 無 単-25号	
計										2,869			
単価										2,869		円/m3	

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形(切土部)		現場制約有り;土質軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		m2		1		4,041		4,041		CB220010 管理費区分 無 単-26号	
計										4,041			
単価										4,041		円/m2	

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込		土砂		m ³	1	249.7	249.7	CB210020 管理費区分 無 単-27号
計							249.7	
単価							249.7	円/m ³
積込 (ルーズ)		土質=土砂：作業内容=土量50,000m ³ 未満：		m ³	1	249.7	249.7	CB210020 管理費区分 無 単-27号

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込		破碎岩		m ³	1	307.8	307.8	CB210020 管理費区分 無 単-28号
計							307.8	
単価							307.8	円/m ³
積込 (ルーズ)		土質=破碎岩：作業内容=土量50,000m ³ 未満：		m ³	1	307.8	307.8	CB210020 管理費区分 無 単-28号

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,922
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パ ック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】10t積級】【タイヤ損耗費10t 積級 良好 供用日】	m3	1	1,922	1,922	CE210110 管理費区分 無 単-29号	
計					1,922		
単価					1,922	円/m3	

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬		単位	m3	数量	1	単価	2,718
規格	土質硬岩							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パ ック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝硬岩：D ID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】10t積級】【タイヤ損耗費10t 積級 良好 供用日】	m3	1	2,718	2,718	CB210110 管理費区分 無 単-30号	
	計					2,718		
	単価					2,718	円／m3	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土		m3	1	252.4	252.4	252.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3未満:障害の有無=無し:	m3	1	252.4	252.4	CB210510 管理費区分 無 単-31号
計					252.4	
単価					252.4	円/m3

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付		m2	1	9,876	9,876	9,876
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚=10cm:施工規模=500m2以上1000m2未満:時間制約を受ける場合の補正=無:枠内吹付の場合の補正=無:	m2	1	9,876	9,876	#B810810 管理費区分 無 単-32号
計					9,876	
単価					9,876	円/m2

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	340.5
規格							
名称	掘削	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		土質=土砂: 施工方法=ネーブカット: 押土の有無=有り: 施工数量=普通土30,000m3未満・湿地軟弱土:	m3	1	340.5	340.5	CB210100 管理費区分 無 単-24号
計						340.5	
単価						340.5	円/m3

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬		単位	m3	数量	1	単価	588.9
規格								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バック の山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1	588.9	588.9	CB210110 管理費区分 無 単-33号	
	計					588.9		
	単価					588.9	円/m3	

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		流用土		m3	1	136.4	136.4	CB210610 管理費区分 無 単-34号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分=敷均し (ノズ) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :		m 3	1	136.4	136.4	CB210610 管理費区分 無 単-34号
計							136.4	
単価							136.4	円/m3

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利				m2	1	533.7	533.7	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分=敷均し (ノズ) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :		m 3	0.1	136.4	13.64	CB210610 管理費区分 無 単-34号
クラッシャーラン		C-4 0		m 3	0.1	5,200	520	Z002120003 管理費区分 無
計							533.64	
単価							533.7	円/m2

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断		舗装版種別=757mm舗装版:757mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	713.8	713.8	CB430510 管理費区分 無 単-38号
計						713.8	
単価						713.8	円/m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別=757mm舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	223.4	223.4	CB430310 管理費区分 無 単-39号
計						223.4	
単価						223.4	円/m ²

1次単価表

単-18号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
投運搬		m3	1	3,841	3,841	CR227010 管理費区分 無 単-40号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投運搬	投発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,841	3,841	
計					3,841	
単価					3,841	円/m3

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処処分		m3	1	1,880	1,880	WB020051 管理費区分 T 単-41号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円/m3

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	汚泥運搬	単位	式	数量	1	単価	10,700
規格	舗装切削水						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥運搬費	舗装切削水	式	1	10,700	10,700	RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%	
計					10,700		
単価					10,700	円/式	

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	汚泥処理	単位	式	数量	1	単価	286
規格	舗装切削水						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(式)		式	1	286	286	WB020053 管理費区分 T 単-42号	
計					286		
単価					286	円/式	

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層		m ²	1	1,821	1,821	CB410260 管理費区分 無 単-43号
計					1,821	
単価					1,821	円/m ²
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プラヒート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,821	1,821

1次単価表

単-23号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m ²	1	180.1	180.1	CB410010 管理費区分 無 単-44号
計					180.1	
単価					180.1	円/m ²
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
不陸整正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	180.1	180.1

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210100

名称		単位	m 3	数量	1	単価	340.5
掘削							
規格							
土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				330.86			
労務構成比率		%	27.34				
運転手 (特殊)		%	27.34	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.93				
軽油		%	18.93	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	53.73				
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	有り						
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						

- 43 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210100

名称		単位	m 3	数量	1	単価	2,869
掘削							
規格							
硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50,000m3未満) 無し							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,780.8			
労務構成比率		%	33.53				
運転手 (特殊)		%	27.07	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.6				
軽油		%	13.4	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	49.87				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3	%	23.53	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	%	11.74	10,900	10,900	M000604006 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	%	4.74	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無	

- 44 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	2,869
規格	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50,000m3未満) 無し									
名称					規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（機械）						%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費						式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質					硬岩					
J02 施工方法					オープンカット					
J04 障害の有無					無し					
J06 火薬使用					不可					
J07 破砕片除去の有無					有り (50,000m3未満)					
J08 集積押土の有無					無し					
								</		

- 45 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	4,041
規格	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,014.8			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	41.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	35.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.67	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	有り						
J04 土質	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩						

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価	249.7
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					240.9		
労務構成比率		%		38.74			
運転手 (特殊)		%		38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		18.87			
軽油		%		18.87	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		42.39			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%		42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

- 47 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	積込 (ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価	307.8
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					297.32		
労務構成比率		%		37.42			
運転手 (特殊)		%		37.42	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		18.22			
軽油		%		18.22	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		44.36			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%		44.36	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満						

- 48 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,808.9	1,922	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.9		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	標準 ハック山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下					

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3 (平積0.6m3) 硬岩 無し 11.5km以下	m3	1	2,563.2	2,718	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,563.2		
労務構成比率		%	39.1			
運転手 (一般)		%	39.1	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.4			
軽油		%	14.4	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.5			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	46.5	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	標準 ハック山積0.8m3 (平積0.6m3) 硬岩 無し 11.5km以下					

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	路体 (築堤) 盛土	単位	m ³	数量	1	単価	252.4
規格	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					240.29		
労務構成比率		%		67.71			
運転手 (特殊)		%		46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		14.98			
軽油		%		14.98	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		17.31			
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%		10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%		6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-32号

WB810810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	モルタル吹付工	単位	m ²	数量	1	単価	9,876
規格	10cm 500m ² 以上1000m ² 未満 無 無						
法面工 (モルタル吹付)	厚 10 c m	m ²		1	9,876.79	9,876	Q001400006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						9,876	
単価						9,876	円/m ²
J01 吹付厚	10cm						
J02 施工規模	500m ² 以上1000m ² 未満						
J03 時間制約を受ける場合の補正	無						
J04 枠内吹付の場合の補正	無						

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	単位 m3	数量 1	単価 588.9
標準単価			554.35	
労務構成比率		%	40.44	
運転手 (一般)		%	40.44	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89	
軽油		%	14.89	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式		ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下			

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	整地 敷均し (メ-ズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	単位 m3	数量 1	単価 136.4
標準単価			126.79	
労務構成比率		%	53.11	
運転手 (特殊)		%	53.11	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.09	
軽油		%	24.09	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	22.8	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式		ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し (メ-ズ) 標準 (10,000m3未満) 無し			

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	押土 (ルース) 土砂	単位	m ³	数量	1	単価	201.3
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					195.55		
労務構成比率			%	27.34			
運転手 (特殊)			%	27.34	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.93			
軽油			%	18.93	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	53.73			
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級		%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	21,830
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人	1	21,828		21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								21,830		
単価								21,830	円／人日	

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,550	
単価						17,550	円/人日

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m	1		713.8	
標準単価					700.44		
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	152		Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	713.8
規格							
舗装版切断							
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	MO01161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB430310

名称		単位	m ²	数量	1	単価	223.4
規格							
舗装版破碎							
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					217.37		
労務構成比率			%	81.24			
土木一般世話役			%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.91			
軽油			%	5.91	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.85			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	223.4
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
規格	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04	舗装版厚	15cm以下						
J06	積込作業の有無	有り						
J07	費用の内訳	全ての費用						

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	設運搬 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 3,841
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,615.9		
労務構成比率		%	39.87			
運転手（一般）		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用					

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WB020051

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100	1,880	188,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					188,000	
単価					1,880	円/m3

参考資料 (1)

単-42号

WB020053

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (式)		式	1	286	286	Y007600002-001 管理費区分 T
計					286	
単価					286	円/式

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	1,821
規格 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,808.7				
労務構成比率			%	10.17					
普通作業員			%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	88.45					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	%	80.7	580,000	565,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	139	Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%	0.49	138	146	Z006702002 管理費区分 無		

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	1,821
規格 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	その他 (材料)		%	1.38			ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410010

名称				単位	m ²	数量	1	単価	180.1
規格				単位	m ²	数量	1	単価	180.1
不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	180.1
無し 全ての費用				単位	m ²	数量	1	単価	180.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				174.53					
労務構成比率		%	71.86						
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	14.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	11.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	10.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	6.56						
軽油		%	6.56	138	146	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	21.58						
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410010

名称				単位	m ²	数量	1	単価	180.1
規格				単位	m ²	数量	1	単価	180.1
不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	180.1
無し 全ての費用				単位	m ²	数量	1	単価	180.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用								

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-45号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃作業			km	数量	1	7,095	
土木一般世話役			人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.04	24,990	999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
路面清掃車運転			時間	0.23	17,110	3,935	WYB00004 管理費区分 無 単-46号 Z1
諸雑費	21%		式	1		1,231	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						7,095	
単価						7,095	円/km

参考資料 (2)

単-46号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転			時間	数量	1	17,110	
運転手 (一般)			人	0.16	26,724	4,275	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	16	146	2,336	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車機械損料	真空式 リアダンブ式 ホッパ容量5.5~6.5m3		時間	1	10,500	10,500	LYX0000001 管理費区分 無
計						17,111	
単価						17,110	円/時間

