諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	78.2%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目	

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務								
純調査費		式	1		1,811,311			
間接費		式	1		1,412,689			
一般調査業務価格		式	1		3,224,000			
解析等調査業務								
直接原価		式	1		898,424			
その他原価		式	1		480,772			
業務原価		式	1		1,379,196			
一般管理費等		式	1		741,804			
解析等調査業務価格		式	1		2,121,000			
業務価格	全体	式	1		5,345,000			
消費税相当額		式	1		534,500			

三重県　県土整備部

506-k173830-00057-41-00(0)

設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目	

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		5,879,500			

三重県　県土整備部

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173830-00057-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【一般調査】
所属名	尾鷲建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月23日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 1日		
適用単価地区 一般材料	Z00：紀北３		
生コン	Z01：紀北B		
石材	Z01：紀北３		
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

設計内訳書

業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【一般調査】	当初	業種	地質調査業務（一般調査）
			項〃	一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		1,811,311			
直接調査費		式	1		1,053,000			
機械ボーリング		式	1		534,900			
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	2	15,900	31,800			単-1号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	3	30,100	90,300			単-2号 H7
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	地質軟岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	12	34,400	412,800			単-3号 H7
サウンディング及び原位置試験		式	1		270,700			
標準貫入試験	地質砂・砂質土	回	2	10,400	20,800			単-4号 H7
標準貫入試験	地質礫混じり土砂	回	3	14,900	44,700			単-5号 H7
標準貫入試験	地質軟岩	回	12	17,100	205,200			単-6号 H7

設計内訳書

業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【一般調査】	当　初	業　種	地質調査業務（一般調査）
			項　目	一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
総合解析		式	1		179,400			
解析等調査		式	1		179,400			内-1号 H7
電子成果品作成費		式	1		64,000			
電子成果品作成費（機械ボーリング） 4.7×985千円^0.38		式	1		64,000			H7
検定費等		式	1		4,000			
検定費等		本	2	2,000	4,000			単-7号
間接調査費		式	1		758,311			
運搬費		式	1		101,640			
運搬費		式	1		101,640			内-2号
準備費		式	1		364,580			
準備及び跡片付け		式	1		277,000			内-3号
搬入路伐採等		式	1		28,800			内-4号

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【一般調査】	当　初	業　種	地質調査業務（一般調査）
			項　目	一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		式	1		14,780			内-5号
給水費（ポンプ運転）		式	1		44,000			内-6号
仮設費		式	1		262,300			
足場仮設		式	1		262,300			内-7号
旅費交通費		式	1		22,448			
旅費交通費（率計上） 1,049,000× 2.14%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		22,448			
施工管理費		式	1		7,343			
施工管理費 1,049,000× 0.7%		式	1		7,343			
純調査費		式	1		1,811,311			
間接費		式	1		1,412,689			
諸経費 1,807,311×78.2%		式	1		1,412,689			
一般調査業務価格		式	1		3,224,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託 【一般調査】	当　初	業　種 項　目	消費税相当額 消費税相当額

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 3,224,000×10%		式	1		322,400			
業務費計		式	1		3,546,400			

三重県　県土整備部

諸経費計算書

（ 当　初 ）

業務名　令和 6年度 九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	1,811,311
非対象額	4,000
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	4,000
対象額	1,807,311
諸経費率	78.2%
諸経費（計算額）	1,413,317
調整額	628
諸経費計上額	1,412,689
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　県土整備部

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 6年度 九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	0
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	0
直接原価	0
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	0
調整額	0
一般管理費等計上額	0

（直接経費　0 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ	土質ボーリング本数＝6本：	業務	1	89,700	89,700			WS201101 管理費区分 無 単-14号
断面図等の作成	同上	業務	1	89,700	89,700			WS201102 管理費区分 無 単-15号
合　計					179,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特装車運搬（クローラ） 100m以下		t	2.8	21,400	59,920			WS201404 管理費区分 無 単-17号
資機材運搬	トラック機種=クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積：片道所要時間=3時間：運転台・日数=1台・日：	式	1.	41,720	41,720			WS201419 管理費区分 無 単-18号
合 計					101,640			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	準備及び跡片付け					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	277,000	277,000			WS201501 管理費区分 無 単-19号
合 計					277,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	搬入路伐採等					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
搬入路伐採等		m	64	450	28,800			WS201601 管理費区分 無 単-20号
合 計					28,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	調査孔閉塞					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		箇所	2	7,390	14,780			WS201701 管理費区分 無 単-21号
合 計					14,780			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	給水費（ポンプ運転）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水費（ポンプ運転）		箇所	2	22,000	44,000			WS203401 管理費区分 無 単-22号
合 計					44,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	足場仮設	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	ボーリング深度＝50m以下［1.00］：	箇所	1	64,300	64,300			WS201813 管理費区分 無 単-23号
傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45° 未満	同上	箇所	1	198,000	198,000			WS201807 管理費区分 無 単-24号
合 計					262,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価 15,900
規格	地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下 [1.00] ;せん孔方向鉛直下方 [1.00] ;孔径φ66mm					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1.00] ：せん孔方向=鉛直下方 [1.00] ：孔径=φ66mm：	m	1	15,900	15,900	WS200102 管理費区分 無 市-8号
計					15,900	
単価					15,900	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価 30,100
規格	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下 [1.00] ;せん孔方向鉛直下方 [1.00] ;孔径φ66mm					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂	せん孔深度=50m以下 [1.00] ：せん孔方向=鉛直下方 [1.00] ：孔径=φ66mm：	m	1	30,100	30,100	WS200103 管理費区分 無 市-9号
計					30,100	
単価					30,100	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	34,400
規格	地質軟岩;せん孔深度50m以下 [1.00] ;せん孔方向鉛直下方 [1.00] ;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 軟岩	せん孔深度＝50m以下 [1.00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1.00] ：孔径＝φ66mm：	m	1	34,400	34,400	WS203001 管理費区分 無 単-10号
計					34,400	
単価					34,400	円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	10,400
規格	地質砂・砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	10,400	10,400	WS200702 管理費区分 無 単-11号
計					10,400	
単価					10,400	円／回

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	14,900
規格	地質礫混じり土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1	14,900	14,900	WS200703 管理費区分 無 単-12号
計					14,900	
単価					14,900	円／回

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	17,100
規格	地質軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩		回	1	17,100	17,100	WS200706 管理費区分 無 単-13号
計					17,100	
単価					17,100	円／回

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	検定費等	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 9 単-16号
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料（1）

単-8号　　WS200102

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）　砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	15,900
規格	50m以下 [1.00]　鉛直下方 [1.00]　φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	1	15,900	15,900	Q040011002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		15,900	1H3160000 管理費区分 無
計					15,900	
単価					15,900	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

参考資料（1）

単-9号　　WS200103

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂	単位	m	数量	1	単価	30,100
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	1	30,100	30,100	Q040011003 管理費区分 無
補正係数	100%		1		30,100	IH3160000 管理費区分 無
計					30,100	
単価					30,100	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

参考資料（1）

単-10号　　WS203001

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 軟岩	単位	m	数量	1	単価	34,400
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 軟岩	m	1	34,400	34,400	Q040012001 管理費区分 無
補正係数	100%		1		34,400	IH3160000 管理費区分 無
計					34,400	
単価					34,400	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

参考資料（1）

単-11号　　WS200702

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 砂・砂質土	単位	回	数量	1	単価	10,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土	回	1	10,400	10,400	Q040014002 管理費区分 無
計					10,400	
単価					10,400	円／回

参考資料（1）

単-12号　　WS200703

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 礫混じり土砂	単位	回	数量	1	単価	14,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	1	14,900	14,900	Q040014003 管理費区分 無
計					14,900	
単価					14,900	円／回

参考資料（1）

単-13号　　WS200706

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 軟岩	単位	回	数量	1	単価	17,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	軟岩	回	1	17,100	17,100	Q040014006 管理費区分 無
計					17,100	
単価					17,100	円／回

参考資料（1）

単-14号　　WS201101

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	89,700
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	間接人件費(間接調査費)	業務	1	89,700	89,700	Q040022002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		89,700	1H3160000 管理費区分 無
計					89,700	
単価					89,700	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料（1）

単-15号　　WS201102

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成	単位	業務	数量	1	単価	89,700
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	1	89,700	89,700	Q040023002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		89,700	IH3160000 管理費区分 無
計					89,700	
単価					89,700	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料（1）

単-16号　　WS204601

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	国土地盤情報データベース検定費	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	Z040059005 管理費区分 9
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料（1）

単-17号　　WS201404

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特装車運搬（クローラ） 100m以下	単位	t	数量	1	単価	21,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特装車運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	t	1	21,400	21,400	Q040015003 管理費区分 無
計					21,400	
単価					21,400	円／t

参考資料（1）

単-18号　　WS201419

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資機材運搬	単位	式	数量	1	単価	41,720
規格	クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積 3時間 1台･日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	片道所要時間＝3時間：	台･日	1	41,720	41,720	KS100302 管理費区分 無 単-25号
計					41,720	
単価					41,720	円／式
J01 トラック機種 J02 片道所要時間 J03 運転台・日数	クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積 3 時間 1 台･日					

参考資料（1）

単-19号　　WS201501

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備及び跡片付け	単位	業務	数量	1	単価	277,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	277,000	277,000	Q040017001 管理費区分 無
計					277,000	
単価					277,000	円／業務

参考資料（1）

単-20号　　WS201601

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬入路伐採等	単位	m	数量	1	単価	450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
搬入路伐採等		m	1	450	450	Q040017002 管理費区分 無
計					450	
単価					450	円／m

参考資料（1）

単-21号　　WS201701

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調査孔閉塞	単位	箇所	数量	1	単価 7,390
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	1	7,390	7,390	Q040017004 管理費区分 無
計					7,390	
単価					7,390	円／箇所

参考資料（1）

単-22号　　WS203401

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水費（ポンプ運転）	単位	箇所	数量	1	単価 22,000
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	1	22,000	22,000	Q040017005 管理費区分 無
計					22,000	
単価					22,000	円／箇所

参考資料（1）

単-23号　　WS201813

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平坦地足場 高さ0.3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	64,300
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	1	64,300	64,300	Q040016010 管理費区分 無
補正係数	100%		1		64,300	IH3160000 管理費区分 無
計					64,300	
単価					64,300	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（1）

単-24号　　WS201807

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満	単位	箇所	数量	1	単価	198,000
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	1	198,000	198,000	Q040016004 管理費区分 無
補正係数	100%		1		198,000	IH3160000 管理費区分 無
計					198,000	
単価					198,000	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（2）

単-25号　　KS100302

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック	単位	台・日	数量	1	単価	41,720
規格	3時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31.8	148	4,706	Z040011002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1.02	27,400	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付2.9t由3～3.5t積	時間	6	517	3,102	MT40010027 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	5,970	5,970	ML40010027 管理費区分 無
計					41,726	
単価					41,720	円／台・日
J01 片道所要時間	3 時間					

登録単価

業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【一般調査】

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z040059005	国土地盤情報データベース検定費		本	2,000	令和 6	7	

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【一般調査】						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【実施】

積　算　情　報

設計書番号	506-k173830-00057-41-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【解析等調査】
所属名	尾鷲建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月23日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 1日		
適用単価地区	一般材料	Z00：紀北３	
	生コン	Z01：紀北B	
	石材	Z01：紀北３	
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

設計内訳書

業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【解析等調査】	当　初	業　種	地質調査業務（解析等調査）
			項　目	解析等調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		659,000			
直接業務費		式	1		659,000			
解析等調査		式	1		659,000			
解析等調査		式	1		659,000			内-1号 I1
共通		式	1		233,800			
共通		式	1		233,800			
打合せ等		式	1		233,800			
打合せ		業務	1	233,800	233,800			単-1号 I1
直接経費		式	1		5,624			
直接経費		式	1		5,624			
旅費交通費		式	1		5,624			
旅費交通費（率計上） 892,800× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		5,624			I1

三重県　県土整備部

506-k173830-00057-41-01(0)

設計内訳書

業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【解析等調査】	当　初	業　種	解析等地質調査業務
			項　目	直接原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		898,424			
その他原価		式	1		480,772			
業務原価		式	1		1,379,196			
一般管理費等		式	1		741,804			
解析等調査業務価格		式	1		2,121,000			
消費税相当額 2,121,000×10%		式	1		212,100			
業務費計		式	1		2,333,100			

三重県　県土整備部

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 6年度 九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	0
非対象額	0
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	0
対象額	0
諸経費率	82.5%
諸経費（計算額）	0
調整額	0
諸経費計上額	0
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　県土整備部

500-k173830-00057-41-01

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 6年度 九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	892,800
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	480,772
直接原価	898,424
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,379,196
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	742,697
調整額	893
一般管理費等計上額	741,804

（直接経費　　5,624 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存資料の収集・現地調査	土質ボーリング本数＝6本：	業務	1	97,500	97,500			WS202301 管理費区分 L 単-2号
資料整理とりまとめ 直接人件費	同上	業務	1	77,400	77,400			WS202302 管理費区分 L 単-3号
断面図等の作成 直接人件費	同上	業務	1	74,100	74,100			WS202303 管理費区分 L 単-4号
総合解析とりまとめ	土質ボーリング本数＝6本：試験種目数＝0～3種［1.00］：	業務	1	410,000	410,000			WS202304 管理費区分 L 単-5号
合 計					659,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	233,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝2回：	業務	1	233,800	233,800	WS204301 管理費区分 無 単-6号
計					233,800	
単価					233,800	円／業務

参考資料（1）

単-2号　　WS202301

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既存資料の収集・現地調査	単位	業務	数量	1	単価	97,500
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	1	97,500	97,500	Q040021001 管理費区分 L
補正係数	100%		1		97,500	IH3160000 管理費区分 L
計					97,500	
単価					97,500	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料（1）

単-3号　　WS202302

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	77,400
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	77,400	77,400	Q040022001 管理費区分 L
補正係数	100%		1		77,400	IH3160000 管理費区分 L
計					77,400	
単価					77,400	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料（1）

単-4号　　WS202303

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	74,100
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	74,100	74,100	Q040023001 管理費区分 L
補正係数	100%		1		74,100	IH3160000 管理費区分 L
計					74,100	
単価					74,100	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料（1）

単-5号　　WS202304

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	総合解析とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	410,000
規格	6本 0～3種 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	1	410,000	410,000	Q040024001 管理費区分 L
補正係数	100%		1		410,000	IH3160000 管理費区分 L
計					410,000	
単価					410,000	円／業務
J01 土質ボーリング本数 J02 試験種目数	6 本 0～3種 [1.00]					

参考資料（1）

単-6号　　WS204301

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	233,800
規格	2回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2	64,800	129,600	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					233,800	
単価					233,800	円／業務
J01 中間打合せ回数	2 回					

登録単価<データ無し>

		業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託 【解析等調査】

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	九鬼５地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託【解析等調査】						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考