【試算】

積 算 情 報

設計書番号		506-k174520-00062-71(0)	設計者名	
費目		本工事費	工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事
所属名		中南勢流域下水道事務所　事業推進室		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		令和 6年 9月24日		
歩掛適用年月日		令和 6年 8月 2日		
単価適用年月日		令和 6年 8月 2日		
適用単価地区	一般材料	D00：津		
	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
適用工種		下水道工事（2）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

<計算処理>2024/08/15 14:14:20
<一括更新>2024/08/02 16:25:33

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－２
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路		式	1		121,503,019				
管きょ工(開削)＜管径300～350mm＞		式	1		90,769,176				
管路土工		式	1		11,119,460				
管路掘削		m3	1,140	1,645	1,875,300			単-1号 週休有	
管路埋戻（機械施工）	C-40	m3	760	8,029	6,102,040			単-2号 週休有	
管基礎工	砂	m3	210	6,000	1,260,000			単-3号 週休有	
発生土処理工		m3	1,140	1,651	1,882,140			単-4号 週休有	
管布設工（Φ350mm）		式	1		33,569,080				
鋳鉄管布設工（Φ350mm）	GX形Φ350mm	m	542.1	2,285	1,238,698			単-5号 週休有	
管継手工（直管）	GX形Φ350mm直管	口	92	4,498	413,816			単-6号 週休有	
管継手工（異形管）	GX形Φ350mm異形管	口	69	5,498	379,362			単-7号 週休有	
メカニカル継手工	Φ350mm	口	3	4,499	13,497			単-8号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管切断工	GX形Φ350mm　切断溝切同時	口	46	38,730	1,781,580			単-9号 週休有	
管切断工	GX形Φ350mm　溝切のみ	口	10	29,180	291,800			単-10号 週休有	
継手挿口加工	GX形Φ350mm	口	56	2,077	116,312			単-11号 週休有	
フランジ継手工	Φ75mm　7.5K	口	6	6,176	37,056			単-12号 週休有	
ポリエチレンスリーブ被覆工	Φ350mm	m	537.3	1,288	692,042			単-13号 週休有	
管明示テープ設置工	Φ350	m	560.1	512.8	287,219			単-14号 週休有	
埋設標識シート設置工		m	538.6	336.5	181,238			単-15号 週休有	
識別マーカー設置	下水道用	箇所	19	1,620	30,780			単-16号 週休有	
管材料費	GX形Φ350mm	式	1		28,105,680			内-1号 週休有	
既設管撤去工		式	1		14,993				
鋳鉄管切断工	Φ350　GX形	口	1	9,098	9,098			単-17号 週休有	
鋳鉄管撤去工	Φ350　GX形	m	4.3	1,371	5,895			単-18号 週休有	

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管布設工（Φ300mm）		式	1		5,178,714				
鋳鉄管布設工（Φ300mm）		m	37.6	1,985	74,636			単-19号 週休有	
管継手工（直管）	GX形Φ300mm直管	口	6	4,498	26,988			単-20号 週休有	
管継手工（異形管）	GX形Φ300mm異形管	口	11	4,498	49,478			単-21号 週休有	
管継手工（異形管）	GX形Φ300mm異形管G-Link	口	16	7,199	115,184			単-22号 週休有	
管切断工	GX形Φ300mm切断のみ	口	14	25,300	354,200			単-23号 週休有	
フランジ継手工	Φ300mm　7.5K	口	3	20,310	60,930			単-24号 週休有	
ポリエチレンスリーブ被覆工	Φ300mm	m	36.6	1,152	42,163			単-25号 週休有	
管明示テープ設置工	Φ300	m	37.6	510.5	19,194			単-26号 週休有	
埋設標識シート設置工		m	32.1	336.5	10,801			単-27号 週休有	
識別マーカー設置	下水道用	箇所	7	1,620	11,340			単-28号 週休有	
管材料費	GX形Φ300mm	式	1		4,413,800			内-2号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設管撤去工		式	1		33,148				
鋳鉄管切断工	Φ300　GX形	口	2	7,874	15,748			単-29号 週休有	
フランジ継手取外し	Φ300	口	3	3,299	9,897			単-30号 週休有	
鋳鉄管撤去工	Φ300　GX形	m	6.3	1,191	7,503			単-31号 週休有	
仕切弁・空気弁設置工		式	1		7,669,000				
仕切弁設置工	Φ350用　H=1.50	箇所	2	1,296,000	2,592,000			単-32号 週休有	
空気弁設置工	A-1タイプ	箇所	1	1,701,000	1,701,000			単-33号 週休有	
空気弁設置工	A-2タイプ	箇所	1	1,691,000	1,691,000			単-34号 週休有	
空気弁設置工	A-3タイプ	箇所	1	1,685,000	1,685,000			単-35号 週休有	
管路土留工		式	1		4,956,455				
軽量鋼矢板土留工	掘削深2.0m以下	m	99	7,157	708,543			単-36号 週休有	
軽量鋼矢板・支保材賃料	掘削深2.0m以下	式	1		33,609			内-3号 週休有	

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板土留工	掘削深2.5m以下	m	273	9,210	2,514,330			単-37号 週休有
軽量鋼矢板・支保材賃料	掘削深2.5m以下	式	1		119,429			内-4号 週休有
軽量鋼矢板土留工	掘削深3.0m以下	m	144	9,998	1,439,712			単-38号 週休有
軽量鋼矢板・支保材賃料	掘削深3.0m以下	式	1		78,464			内-5号 週休有
軽量鋼矢板土留工	掘削深3.5m以下	m	3	10,610	31,830			単-39号 週休有
軽量鋼矢板・支保材賃料	掘削深3.5m以下	式	1		11,596			内-6号 週休有
軽量鋼矢板土留工	掘削深3.8m以下	m	1	12,860	12,860			単-40号 週休有
軽量鋼矢板・支保材賃料	掘削深3.5m以下	式	1		6,082			内-7号 週休有
地下水位低下工		式	1		21,844,140			
ウェルポイント設置撤去工		m	470	7,781	3,657,070			単-41号 週休有
ウェルポイントポンプ設置撤去工		組	5	132,400	662,000			単-42号 週休有
ウェルポイントポンプ運転管理工		日	273	33,890	9,251,970			単-43号 週休有

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウェルポイント工損料		式	1		5,231,000			内-8号 週休有
ジェット装置損料		式	1		1,030,000			内-9号 週休有
地下水ろ過材	L=2000mm　Φ300	m	2	7,900	15,800			単-44号 週休有
床掘工（布設・撤去時）		m3	190	2,190	416,100			単-45号 週休有
埋戻工（布設時）	C-40	m3	100	9,166	916,600			単-46号 週休有
埋戻工（撤去時）	流用土	m3	110	3,181	349,910			単-47号 週休有
発生土処理工		m3	190	1,651	313,690			単-48号 週休有
舗装工（撤去・仮復旧） ウェルポイント施工部		式	1		2,282,557			
舗装版切断工 ウェルポイント施工部	t=15cm以下	m	940	690.2	648,788			単-49号 週休有
舗装版撤去工 ウェルポイント施工部	15cm以下	m2	470	212.3	99,781			単-50号 週休有
殻処分工 ウェルポイント施工部	As殻　t=15cm以下	m3	35	2,472	86,520			単-51号 週休有
廃棄物受け入れ料金（As塊） ウェルポイント施工部		m3	35	2,500	87,500			単-52号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮舗装工 ウェルポイント施工部	歩道部　t=3cm	m2	32	2,137	68,384			単-53号 週休有	
仮舗装工 ウェルポイント施工部	車道部　t=5cm	m2	448	2,883	1,291,584			単-54号 週休有	
舗装工（撤去・仮復旧） 開削工施工部		式	1		4,101,609				
舗装版切断工 開削工施工部	t=15cm以下	m	1,110	690.2	766,122			単-55号 週休有	
舗装版撤去工 開削工施工部	車道　15cm以下	m2	509	212.3	108,060			単-56号 週休有	
舗装版撤去工 開削工施工部	歩道　4cm以下	m2	13	2,932	38,116			単-57号 週休有	
殻処分工 開削工施工部	As殻　t=15cm以下	m3	51	2,472	126,072			単-58号 週休有	
廃棄物受け入れ料金（As塊） 開削工施工部		m3	51	2,500	127,500			単-59号 週休有	
表層工 開削工施工部	歩道部　t=3cm	m2	13	2,137	27,781			単-60号 週休有	
路盤工	歩道部　t=10cm	m2	13	1,216	15,808			単-61号 週休有	
表層工 開削工施工部	車道・市道・場内　t=5cm	m2	509	2,883	1,467,447			単-62号 週休有	
路盤工	車道部　t=27cm	m2	494	2,832	1,399,008			単-63号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤工	市道部　t=20cm	m2	5	1,789	8,945			単-64号 週休有	
路盤工	場内部　t=18cm	m2	10	1,675	16,750			単-65号 週休有	
管きょ工(鋼製さや管推進)＜管径600mm＞ No.1←No.2		式	1		2,488,990				
鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｶｰｼﾝｸﾞ)推進工 No.1←No.2		式	1		1,149,391				
推進用鋼管	Φ600	本	6	59,700	358,200			単-66号 週休有	
メタルクラウン	Φ600	個	1	312,000	312,000			単-67号 週休有	
鋼製さや管推進工	Φ600	m	5.5	53,870	296,285			単-68号 週休有	
推進工機械器具損料		式	1		131,670			内-10号 週休有	
発生土処分工		m3	2	1,633	3,266			単-69号 週休有	
中込め注入工		m3	1	47,970	47,970			単-70号 週休有	
既設管内配管工		式	1		694,759				
管掘付工	Φ400mm以下	m	5.7	2,292	13,064			単-71号 週休有	

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管挿入工	Φ400mm以下	m	5.7	3,066	17,476			単-72号 週休有	
挿入設備機械器具損料	No1←No.2	式	1		263,719			内-11号 週休有	
挿入管設備設置工	Φ300～Φ600mm	箇所	1	241,300	241,300			単-73号 週休有	
挿入管設備撤去工	Φ300～Φ600mm	箇所	1	159,200	159,200			単-74号 週休有	
仮設備工（Φ600）		式	1		644,840				
坑口工	発進・到達	箇所	2	230,300	460,600			単-75号 週休有	
鏡切工	発進・到達	箇所	2	10,070	20,140			単-76号 週休有	
推進設備設置撤去工	Φ600	箇所	1	113,800	113,800			単-77号 週休有	
中込め注入設備工		箇所	1	50,300	50,300			単-78号 週休	
管きょ工(鋼製さや管推進)＜管径600mm＞ No.3←No.4		式	1		2,241,650				
鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工 No.3←No.4		式	1		976,271				
推進用鋼管	Φ600	本	5	59,700	298,500			単-79号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
メタルクラウン	Φ600	個	1	312,000	312,000			単-80号 週休有	
鋼製さや管推進工	Φ600	m	4	53,870	215,480			単-81号 週休有	
推進工機械器具損料		式	1		100,688			内-12号 週休有	
発生土処分工		m3	1	1,633	1,633			単-82号 週休有	
中込め注入工		m3	1	47,970	47,970			単-83号 週休有	
既設管内配管工		式	1		620,539				
管据付工	Φ400mm以下	m	4.2	2,292	9,626			単-84号 週休有	
管挿入工	Φ400mm以下	m	4.2	3,066	12,877			単-85号 週休有	
挿入設備機械器具損料	No.3←No.4	式	1		197,536			内-13号 週休有	
挿入管設備設置工	Φ300～Φ600mm	箇所	1	241,300	241,300			単-86号 週休有	
挿入管設備撤去工	Φ300～Φ600mm	箇所	1	159,200	159,200			単-87号 週休有	
仮設備工（Φ600）		式	1		644,840				

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑口工	発進・到達	箇所	2	230,300	460,600			単-88号 週休有	
鏡切工	発進・到達	箇所	2	10,070	20,140			単-89号 週休有	
推進設備設置撤去工	Φ600	箇所	1	113,800	113,800			単-90号 週休有	
中込め注入設備工		箇所	1	50,300	50,300			単-91号 週休有	
管きょ工(鋼製さや管推進)＜管径600mm＞ No.5←No.6		式	1		3,053,991				
鋼製さや管ｽﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工 No.5←No.6		式	1		1,448,996				
推進用鋼管	Φ600	本	9	52,700	474,300			単-92号 週休有	
メタルクラウン	Φ600	個	1	312,000	312,000			単-93号 週休有	
鋼製さや管推進工	Φ600	m	7.9	53,870	425,573			単-94号 週休有	
推進工機械器具損料		式	1		185,887			内-14号 週休有	
発生土処分工		m3	2	1,633	3,266			単-95号 週休有	
中込め注入工		m3	1	47,970	47,970			単-96号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設管内配管工		式	1		960,155				
管掘付工	Φ400mm以下	m	8.1	2,292	18,565			単-97号 週休有	
管挿入工	Φ400mm以下	m	8.1	3,066	24,834			単-98号 週休有	
挿入設備機械器具損料	No.3←No.4	式	1		516,256			内-15号 週休有	
挿入管設備設置工	Φ300～Φ600mm	箇所	1	241,300	241,300			単-99号 週休有	
挿入管設備撤去工	Φ300～Φ600mm	箇所	1	159,200	159,200			単-100号 週休有	
仮設備工（Φ600）		式	1		644,840				
坑口工	発進・到達	箇所	2	230,300	460,600			単-101号 週休有	
鏡切工	発進・到達	箇所	2	10,070	20,140			単-102号 週休有	
推進設備設置撤去工	Φ600	箇所	1	113,800	113,800			単-103号 週休有	
中込め注入設備工		箇所	1	50,300	50,300			単-104号 週休有	
マンホール工		式	1		89,470				

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号レジンマンホール設置工		式	1		89,470				
底部工（M11）		箇所	1	89,470	89,470			単-105号 週休有	
軽量鋼矢板立坑工（No.1）		式	1		519,580				
立坑土工		式	1		161,261				
舗装版切断工	アスファルト舗装t=10cm	m	9	690.2	6,211			単-106号 週休有	
舗装版撤去工	アスファルト舗装t=10cm	m2	5	212.3	1,061			単-107号 週休有	
殻処分工	As殻　t=15cm以下	m3	0.5	2,472	1,236			単-108号 週休有	
廃棄物受け入れ料金（As塊）		m3	0.5	2,500	1,250			単-109号 週休有	
掘削工		m3	10	5,143	51,430			単-110号 週休	
埋戻工（機械施工）	C-40	m3	7	8,164	57,148			単-111号 週休有	
埋戻工（機械施工）	埋戻用砂	m3	2	6,000	12,000			単-112号 週休有	
発生土処理工		m3	10	1,651	16,510			単-113号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮舗装工	As舗装　t=5cm	m2	5	2,883	14,415			単-114号 週休	
軽量鋼矢板土留工		式	1		226,476				
軽量鋼矢板土留工		箇所	1	93,680	93,680			単-115号 週休有	
軽量鋼矢板・支保材賃料	No.1	式	1		118,292			内-16号 週休有	
立坑底部工		m3	0.4	36,260	14,504			単-116号 週休有	
路面被覆工（No.1）		式	1		97,839				
覆工板・覆工板受桁設置工		m2	4	7,681	30,724			単-117号 週休有	
覆工板・覆工板受桁撤去工		m2	4	4,738	18,952			単-118号 週休有	
覆工板開閉工		回	7	3,461	24,227			単-119号 週休有	
覆工板・受桁賃料		式	1		23,936			内-17号 週休有	
管防護コンクリート工		式	1		34,004				
コンクリート工	18-8-20（25）	m3	0.4	36,260	14,504			単-120号 週休有	

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠工		m2	2	9,750	19,500			単-121号 週休有	
軽量鋼矢板立坑工（No.2）		式	1		842,171				
立坑土工		式	1		282,823				
舗装版切断工	アスファルト舗装t=10cm	m	13	690.2	8,972			単-122号 週休有	
舗装版撤去工	アスファルト舗装t=10cm	m2	9	212.3	1,910			単-123号 週休有	
殻処分工	As殻　t=15cm以下	m3	0.9	2,472	2,224			単-124号 週休有	
廃棄物受け入れ料金（As塊）		m3	0.9	2,500	2,250			単-125号 週休有	
掘削工		m3	20	5,143	102,860			単-126号 週休有	
埋戻工（機械施工）	C-40	m3	10	8,164	81,640			単-127号 週休有	
埋戻工（機械施工）	埋戻用砂	m3	4	6,000	24,000			単-128号 週休有	
発生土処理工		m3	20	1,651	33,020			単-129号 週休有	
仮舗装工	As舗装　t=5cm	m2	9	2,883	25,947			単-130号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板土留工		式	1		344,867				
軽量鋼矢板土留工		箇所	1	149,900	149,900			単-131号 週休有	
軽量鋼矢板・支保材賃料	No.2	式	1		165,959			内-18号 週休有	
立坑底部工		m3	0.8	36,260	29,008			単-132号 週休有	
路面被覆工（No.2）		式	1		170,727				
覆工板・覆工板受桁設置工		m2	8	7,681	61,448			単-133号 週休有	
覆工板・覆工板受桁撤去工		m2	8	4,738	37,904			単-134号 週休有	
覆工板開閉工		回	9	3,461	31,149			単-135号 週休有	
覆工板・受桁賃料		式	1		40,226			内-19号 週休有	
管防護コンクリート工		式	1		43,754				
コンクリート工	18-8-20（25）	m3	0.4	36,260	14,504			単-136号 週休有	
型枠工		m2	3	9,750	29,250			単-137号 週休有	

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板立坑工（No.3）			式	1		524,868			
立坑土工			式	1		169,425			
舗装版切断工		アスファルト舗装t=10cm	m	9	690.2	6,211			単-138号 週休有
舗装版撤去工		アスファルト舗装t=10cm	m2	5	212.3	1,061			単-139号 週休有
殻処分工		As殻　t=15cm以下	m3	0.5	2,472	1,236			単-140号 週休有
廃棄物受け入れ料金（As塊）			m3	0.5	2,500	1,250			単-141号 週休有
掘削工			m3	10	5,143	51,430			単-142号 週休有
埋戻工（機械施工）		C-40	m3	8	8,164	65,312			単-143号 週休有
埋戻工（機械施工）		埋戻用砂	m3	2	6,000	12,000			単-144号 週休有
発生土処理工			m3	10	1,651	16,510			単-145号 週休有
仮舗装工		As舗装　t=5cm	m2	5	2,883	14,415			単-146号 週休有
軽量鋼矢板土留工			式	1		227,335			

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板土留工			箇所	1	93,680	93,680			単-147号 週休有
軽量鋼矢板・支保材質料		No.3	式	1		119,151			内-20号 週休有
立坑底部工			m3	0.4	36,260	14,504			単-148号 週休有
路面被覆工（No.3）			式	1		94,104			
覆工板・覆工板受桁設置工			m2	4	7,681	30,724			単-149号 週休有
覆工板・覆工板受桁撤去工			m2	4	4,738	18,952			単-150号 週休有
覆工板開閉工			回	6	3,461	20,766			単-151号 週休有
覆工板・受桁質料			式	1		23,662			内-21号 週休有
管防護コンクリート工			式	1		34,004			
コンクリート工		18-8-20（25）	m3	0.4	36,260	14,504			単-152号 週休有
型枠工			m2	2	9,750	19,500			単-153号 週休有
c 軽量鋼矢板立坑工（No.4）			式	1		911,005			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑土工		式	1		364,463			
舗装版切断工	アスファルト舗装t=10cm	m	13	690.2	8,972			単-154号 週休有
舗装版撤去工	アスファルト舗装t=10cm	m2	9	212.3	1,910			単-155号 週休有
殻処分工	As殻　t=15cm以下	m3	0.9	2,472	2,224			単-156号 週休有
廃棄物受け入れ料金（As塊）		m3	0.9	2,500	2,250			単-157号 週休有
掘削工		m3	20	5,143	102,860			単-158号 週休有
埋戻工（機械施工）	C-40	m3	20	8,164	163,280			単-159号 週休有
埋戻工（機械施工）	埋戻用砂	m3	4	6,000	24,000			単-160号 週休有
発生土処理工		m3	20	1,651	33,020			単-161号 週休有
仮舗装工	As舗装　t=5cm	m2	9	2,883	25,947			単-162号 週休有
軽量鋼矢板土留工		式	1		345,778			
軽量鋼矢板土留工		箇所	1	149,900	149,900			単-163号 週休有

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板・支保材質料	No.4	式	1		166,870			内-22号 週休有
立坑底部工		m3	0.8	36,260	29,008			単-164号 週休有
路面被覆工（No.4）		式	1		166,760			
覆工板・覆工板受桁設置工		m2	8	7,681	61,448			単-165号 週休有
覆工板・覆工板受桁撤去工		m2	8	4,738	37,904			単-166号 週休有
覆工板開閉工		回	8	3,461	27,688			単-167号 週休有
覆工板・受桁質料		式	1		39,720			内-23号 週休有
管防護コンクリート工		式	1		34,004			
コンクリート工	18-8-20（25）	m3	0.4	36,260	14,504			単-168号 週休有
型枠工		m2	2	9,750	19,500			単-169号 週休有
鋼製ケーシング立坑工（No.5）		式	1		1,643,152			
鋼製ケーシング土留め工		式	1		1,387,823			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧入掘削積込工	掘削深8.0m以下	m	5.3	59,640	316,092			単-170号 週休有
ケーシング引き上げ工		m	0.9	27,290	24,561			単-171号 週休有
機械設置・撤去工		回	1	75,910	75,910			単-172号 週休有
ケーシング溶接工		m	4.7	1,752	8,234			単-173号 週休有
底盤コンクリート築造工		m3	1.8	25,640	46,152			単-174号 週休有
仮設ケーシング損料	Φ1500	式	1		32,152			内-24号 週休有
ケーシング撤去工		箇所	1	23,820	23,820			単-175号 週休有
鋼製ケーシング存置		式	1		804,822			内-25号 週休有
うわ水排水工		箇所	1	10,990	10,990			単-176号 週休有
スライム処理工		箇所	1	13,690	13,690			単-177号 週休有
汚泥運搬工	立坑汚泥	m3	1	17,100	17,100			単-178号 週休有
汚泥処分工		m3	1	14,300	14,300			単-179号 週休有

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面被覆工（No.5）		式	1		142,940			
円形覆工板設置工	Φ1500	箇所	1	6,500	6,500			単-180号 週休有
円形覆工板撤去工	Φ1500	箇所	1	4,380	4,380			単-181号 週休有
円形覆工板開閉工	Φ1500	回	8	9,650	77,200			単-182号 週休有
円形覆工板賃料	Φ1500	式	1		54,860			内-26号 週休有
立坑土工（No.5）		式	1		76,129			
舗装版切断工	アスファルト舗装t=10cm	m	5	690.2	3,451			単-183号 週休有
舗装版撤去工	アスファルト舗装t=10cm	m2	2	212.3	424			単-184号 週休有
殻処分工	As殻　t=15cm以下	m3	0.2	2,472	494			単-185号 週休有
廃棄物受け入れ料金（As塊）		m3	0.2	2,500	500			単-186号 週休有
埋戻工（機械施工）	C-40	m3	6	8,164	48,984			単-187号 週休有
発生土処理工		m3	10	1,651	16,510			単-188号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮舗装工	As舗装　t=5cm	m2	2	2,883	5,766			単-189号 週休有	
管防護コンクリート工		式	1		36,260				
コンクリート工	18-8-20（25）	m3	1	36,260	36,260			単-190号 週休有	
鋼製ケーシング立坑工（No.6）		式	1		3,552,239				
鋼製ケーシング土留め工		式	1		2,863,159				
圧入掘削積込工	掘削深8.0m以下	m	5.8	69,760	404,608			単-191号 週休有	
ケーシング引き上げ工		m	1.2	27,570	33,084			単-192号 週休有	
機械設置・撤去工		回	1	76,670	76,670			単-193号 週休有	
ケーシング溶接工		m	15.8	1,752	27,681			単-194号 週休有	
底盤コンクリート築造工		m3	7.4	25,640	189,736			単-195号 週休有	
仮設ケーシング損料	Φ2500	式	1		67,500			内-27号 週休有	
ケーシング撤去工		箇所	1	33,360	33,360			単-196号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製ケーシング存置		式	1		1,974,440			内-28号 週休有	
うわ水排水工		箇所	1	10,990	10,990			単-197号 週休有	
スライム処理工		箇所	1	13,690	13,690			単-198号 週休有	
汚泥運搬工	立坑汚泥	m3	1	17,100	17,100			単-199号 週休有	
汚泥処分工		m3	1	14,300	14,300			単-200号 週休有	
路面被覆工（No.6）		式	1		307,747				
円形覆工板設置工	Φ2500	箇所	1	11,650	11,650			単-201号 週休有	
円形覆工板撤去工	Φ2500	箇所	1	7,997	7,997			単-202号 週休有	
円形覆工板開閉工	Φ2500	回	10	17,920	179,200			単-203号 週休有	
円形覆工板賃料	Φ2500	式	1		108,900			内-29号 週休有	
立坑土工（No.6）		式	1		236,293				
舗装版切断工	アスファルト舗装t=10cm	m	8	690.2	5,521			単-204号 週休有	

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版撤去工	アスファルト舗装t=10cm	m2	5	212.3	1,061			単-205号 週休有	
殻処分工	As殻　t=15cm以下	m3	0.5	2,472	1,236			単-206号 週休有	
廃棄物受け入れ料金（As塊）		m3	0.5	2,500	1,250			単-207号 週休有	
埋戻工（機械施工）	C-40	m3	20	8,164	163,280			単-208号 週休有	
発生土処理工		m3	30	1,651	49,530			単-209号 週休有	
仮舗装工	As舗装　t=5cm	m2	5	2,883	14,415			単-210号 週休有	
管防護コンクリート工		式	1		145,040				
コンクリート工	18-8-20（25）	m3	4	36,260	145,040			単-211号 週休有	
ライナープレート式土留工及び土工（立坑No.7）		式	1		925,404				
ライナープレート式土留工		式	1		889,144				
ライナープレート掘削土留工（人力）		m	4.4	92,880	408,672			単-212号 週休有	
ライナープレート埋戻工	砂	m3	5	9,086	45,430			単-213号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライナープレート埋戻工	RC-40	m3	2	8,040	16,080			単-214号 週休有	
ライナープレート撤去工	Φ1500	m	2	43,400	86,800			単-215号 週休有	
ライナープレート存置	Φ1500	m	3	75,100	225,300			単-216号 週休有	
ガイドコンクリート設置		箇所	1	60,680	60,680			単-217号 週休有	
裏込め注入工（グラウト工）		m3	1	27,070	27,070			単-218号 週休有	
ライナープレート基礎工	t=15cm	m3	0.3	27,530	8,259			単-219号 週休有	
ガイドコンクリート取壊工	機械施工	m3	0.9	8,409	7,568			単-220号 週休有	
殻運搬工	無筋Co殻	m3	0.9	1,150	1,035			単-221号 週休有	
廃棄物受け入れ料金（無筋Co塊）		m3	0.9	2,500	2,250			単-222号 週休有	
管防護コンクリート工		式	1		36,260				
コンクリート工	18-8-20（25）	m3	1	36,260	36,260			単-223号 週休有	
地盤改良工		式	1		4,593,000				

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薬液注入工（立坑No.1）		式	1		690,100				
薬液注入工	複相式　2セット	本	3	102,800	308,400			単-224号 週休有	
注入設備据付・解体工（車上）	二重管ストレーナー工法　2セット	現場	1	346,100	346,100			単-225号 週休有	
排水排土処理工		日	1	35,600	35,600			単-226号 週休有	
薬液注入工（立坑No.2）		式	1		371,000				
薬液注入工	複相式　2セット	本	3	111,800	335,400			単-227号 週休有	
排水排土処理工		日	1	35,600	35,600			単-228号 週休有	
薬液注入工（立坑No.3）		式	1		719,500				
薬液注入工	複相式　2セット	本	3	112,600	337,800			単-229号 週休有	
注入設備据付・解体工（車上）	二重管ストレーナー工法　2セット	現場	1	346,100	346,100			単-230号 週休有	
排水排土処理工		日	1	35,600	35,600			単-231号 週休有	
薬液注入工（立坑No.4）		式	1		373,400				

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薬液注入工	複相式　2セット	本	3	112,600	337,800			単-232号 週休有	
排水排土処理工		日	1	35,600	35,600			単-233号 週休有	
薬液注入工（立坑No.5）		式	1		864,500				
薬液注入工	複相式　2セット	本	4	120,700	482,800			単-234号 週休有	
注入設備据付・解体工（車上）	二重管ストレーナー工法　2セット	現場	1	346,100	346,100			単-235号 週休有	
排水排土処理工		日	1	35,600	35,600			単-236号 週休有	
薬液注入工（立坑No.6）		式	1		494,400				
薬液注入工	複相式　2セット	本	4	114,700	458,800			単-237号 週休有	
排水排土処理工		日	1	35,600	35,600			単-238号 週休有	
薬液注入工（M11接合部）		式	1		1,080,100				
薬液注入工	複相式　2セット	本	6	116,400	698,400			単-239号 週休有	
注入設備据付・解体工（車上）	二重管ストレーナー工法　2セット	現場	1	346,100	346,100			単-240号 週休有	

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水排土処理工		日	1	35,600	35,600			単-241号 週休有	
仮設工		式	1		9,348,323				
交通管理工		式	1		7,988,323				
交通誘導警備員		式	1		7,988,323			内-30号 週休有	
仮設電力設備工		式	1		1,360,000				
仮設電力設備		式	1		1,360,000			内-31号 週休有	
直接工事費		式	1		121,503,019				
共通仮設		式	1		14,744,158				
共通仮設費		式	1		2,266,158				
運搬費		式	1		866,829				
重建設機械分解組立輸送費	クラムシェル0.6m3	回	1	475,600	475,600			単-242号 週休有	
仮設材運搬工	開削工（軽量鋼矢板・支保材）	式	1		73,272			内-32号 週休有	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の積込み荷卸し費	開削工（軽量鋼矢板・支保材）	式	1		23,586			内-33号 週休有	
仮設材運搬工	立坑No.1,No.2（軽量鋼矢板・支保材・覆工板・受桁）	式	1		82,370			内-34号 週休有	
仮設材等の積込み荷卸し費	立坑No.1,No.2（軽量鋼矢板・支保材・覆工板・受桁）	式	1		26,514			内-35号 週休有	
仮設材運搬工	立坑No.3,No.4（軽量鋼矢板・支保材・覆工板・受桁）	式	1		86,964			内-36号 週休有	
仮設材等の積込み荷卸し費	立坑No.3,No.4（軽量鋼矢板・支保材・覆工板・受桁）	式	1		27,993			内-37号 週休有	
仮設材運搬工	立坑No.5,No.6（仮設ケーシング・円形覆工板）	式	1		56,646			内-38号 週休有	
仮設材等の積込み荷卸し費	立坑No.5,No.6（仮設ケーシング・円形覆工板）	式	1		13,884			内-39号 週休有	
事業損失防止施設費		式	1		1,034,319				
観測井戸設置工（立坑No.1、No.2）		箇所	2	100,300	200,600			単-243号 週休有	
観測井戸設置工（立坑No.3、No.4）		箇所	2	104,700	209,400			単-244号 週休有	
観測井戸設置工（立坑No.5、No.6）		箇所	2	130,300	260,600			単-245号 週休有	
水質試験費		試料	63	575	36,225			単-246号 週休有	

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
井戸調査B	飲料水	箇所	1	25,610	25,610			単-247号 週休有	
井戸調査B	飲料以外	箇所	1	15,390	15,390			単-248号 週休有	
井戸水量調査		箇所	2	6,682	13,364			単-249号 週休有	
水質試験費	ウェルポイント工排水（農業用水基準+鉄分）	試料	11	24,830	273,130			単-250号 週休有	
役務費		式	1		322,000				
電力基本料金		式	1		322,000			内-40号 週休有	
技術管理費		式	1		43,010				
土質試験	土質試験	式	1		43,010			内-41号 週休有	
共通仮設費（率計上） 122,216,363×10.21%		式	1		12,478,000				
純工事費		式	1		136,247,177				
現場管理費 135,926,202×33.71%		式	1		45,820,000				
工事原価		式	1		182,067,177				

506-k174520-00062-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事		当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等 181,746,202×（15.81%＋ 0.04%）		式	1		28,806,083				
クラップ　鉄ヘビーH1		式	1		-101,260				
工事価格		式	1		210,772,000				
消費税相当額 210,772,000×10%		式	1		21,077,200				
工事費計		式	1		231,849,200				

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（--）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

506-k174520-00062-71 (0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	122,537,336	
4	直接工事費	121,503,019	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	1,034,319	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	254,606	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	320,975	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	320,975	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	122,216,363	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	121,961,763	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.62%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.3	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.21%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	12,478,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	12,478,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	121,503,019	
35	直接工事費	121,503,019	
36	非対象額計（－）	254,600	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	\254,600	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	121,248,419	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.95%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.95%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	2,266,158	
58	運搬費	866,829	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	1,034,319	
61	安全費	0	
62	役務費	322,000	
63	技術管理費	43,010	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	14,744,158	

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費	136,247,177	
3	単独（追加工事） 直接工事費	121,503,019	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	14,744,158	
5	非対象額計（－）	320,975	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	320,975	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	135,926,202	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	135,671,602	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.18%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.71%	週休２日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	45,820,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	45,820,000	

一般管理費等

所属名　中南勢流域下水道事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（2）

1	工事原価	182,067,177	
2	純工事費	136,247,177	
3	現場管理費	45,820,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	320,975	
7	管理費区分９	320,975	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	181,746,202	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	181,491,602	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	15.81%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	181,746,202	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　72,698 円
24	一般管理費等 率（補正後）	15.85%	
25	計上額　単独（追加工事）	28,806,083	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	28,806,083	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材料費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75	211,000	15,825,000			ZD10041209 管理費区分 無	
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	同上	本	17	227,000	3,859,000			ZD10041109 管理費区分 無	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX形	φ350、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	153,000	153,000			ZD10290807 管理費区分 無	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	同上	本	8	117,000	936,000			ZD10291007 管理費区分 無	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形	同上	本	2	105,000	210,000			ZD10291207 管理費区分 無	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	同上	本	1	99,800	99,800			ZD10291407 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	φ350、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8	145,000	1,160,000			ZD10291807 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	同上	本	9	132,000	1,188,000			ZD10292007 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形	φ350×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	209,000	209,000			ZD10290218 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ350×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	3	127,000	381,000			ZD10292208 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 GX形	φ350×φ300、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	106,000	106,000			ZD10290412 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ350、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	4	160,000	640,000			ZD10294407 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k174520-00062-71(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受短管 GX形	φ350、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	4	108,000	432,000			ZD10294607 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ350、ライナーボード含む	個	10	26,400	264,000			ZD10390307 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形	φ350	個	56	15,800	884,800			ZD10390907 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	同上	個	69	18,300	1,262,700			ZD10390107 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	2	16,000	32,000			ZD10090105 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	1	17,600	17,600			ZD10090107 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	3	19,200	57,600			ZD10090109 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ350，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	63,200	63,200			ZD10212809 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ350	組	2	25,500	51,000			ZD10351809 管理費区分 無
A/K形特殊押輪	Φ350、短ボルトナットK形ゴム輪セット	組	1	74,060	74,060			WYB00008 管理費区分 無
GX形継輪用特殊割押輪	Φ350mm	組	2	99,960	199,920			WYB00009 管理費区分 無
合 計					28,105,680			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	6	209,000	1,254,000			ZD10041108 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX形	φ300、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	121,000	121,000			ZD10290806 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	同上	本	2	92,900	185,800			ZD10291006 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形	同上	本	3	84,300	252,900			ZD10291206 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	同上	本	3	79,900	239,700			ZD10291406 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	同上	本	1	77,500	77,500			ZD10291606 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	φ300、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	3	126,000	378,000			ZD10291805 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	3	81,700	245,100			ZD10293006 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ300、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	4	136,000	544,000			ZD10294406 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ300、ライナーボード含む	個	6	23,900	143,400			ZD10390306 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	φ300	個	16	51,700	827,200			ZD10390706 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	同上	個	11	13,200	145,200			ZD10390106 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

一式当たり内訳書

第2号内訳書	管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					4,413,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	軽量鋼矢板・支保材資料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.5m（掘削深2.0m以下）	式	1	13,521	13,521			WYB00211 管理費区分 無
支保材	切梁・腹起し・水圧ポンプ（掘削深2.0m以下）	式	1	20,088	20,088			WYB00212 管理費区分 無
合 計					33,609			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	軽量鋼矢板・支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	矢板長3.0m（掘削深2.5m以下）	式	1	25,717	25,717			WYB00214 管理費区分 無
支保材	切梁・腹起し・水圧ポンプ（掘削深2.5m以下）	式	1	93,712	93,712			WYB00215 管理費区分 無
合 計					119,429			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	軽量鋼矢板・支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	矢板長3.5m（掘削深3.0m以下）	式	1	22,624	22,624			WYB00217 管理費区分 無
支保材	切梁・腹起し・水圧ポンプ（掘削深3.0m以下）	式	1	55,840	55,840			WYB00218 管理費区分 無
合 計					78,464			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	軽量鋼矢板・支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	矢板長4.0m（掘削深3.5m以下）	式	1	5,364	5,364			WYB00224 管理費区分 無
支保材	切梁・腹起し・水圧ポンプ（掘削深3.5m以下）	式	1	6,232	6,232			WYB00225 管理費区分 無
合 計					11,596			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	軽量鋼矢板・支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	矢板長4.5m（掘削深3.8m以下）	式	1	1,894	1,894			WYB00227 管理費区分 無
支保材	切梁・腹起し・水圧ポンプ（掘削深3.8m以下）	式	1	4,188	4,188			WYB00228 管理費区分 無
合 計					6,082			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	ウェルポイント工損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組／ウエルポイント本数（実数入力）＝84本／ヘッダーライン延長（実数入力）＝100m／腐蝕補正の有無＝無／供用日数（実数入力）＝303.1日／	式	1	5,231,000	5,231,000			WB252450 管理費区分 無 単-306号
合 計					5,231,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	ジェット装置損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝303.1日	式	1	1,030,000	1,030,000			WB252460 管理費区分 無 単-307号
合　計					1,030,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

一式当たり内訳書

第10号内訳書	推進工機械器具損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削進機	PD-650	日	1.7	63,600	108,120			WYB00060 管理費区分 無
削進架台		日	1.7	5,200	8,840			WYB00061 管理費区分 無
潜水ポンプ	口径50mm	日	1.7	263	447			WYB00062 管理費区分 無
高圧洗浄機	10.0KW	日	1.7	4,320	7,344			WYB00063 管理費区分 無
油圧ホース	15m	日	1.7	2,160	3,672			WYB00064 管理費区分 無
キャブタイヤケーブル	38mm×4芯×15m	日	1.7	1,910	3,247			WYB00065 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第10号内訳書	推進工機械器具損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					131,670			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

一式当たり内訳書

第11号内訳書	挿入設備機械器具損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推力伝達リング		個	4	61,100	244,400			WYB00230 管理費区分 無
ジャッキ台		m	5.7	86	490			WYB00231 管理費区分 無
挿入台		m	5.7	81	461			WYB00232 管理費区分 無
押し角		m	5.7	220	1,254			WYB00233 管理費区分 無
ストラット		m	5.7	2,520	14,364			WYB00234 管理費区分 無
油圧ジャッキ		m	5.7	37	210			WYB00235 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第11号内訳書	挿入設備機械器具損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分流器		m	5.7	25	142			WYB00236 管理費区分 無
油圧ポンプ		m	5.7	82	467			WYB00237 管理費区分 無
油圧ホース		m	5.7	242	1,379			WYB00238 管理費区分 無
作動油		m	5.7	97	552			WYB00239 管理費区分 無
合 計					263,719			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k174520-00062-71(0)

一式当たり内訳書

第12号内訳書	推進工機械器具損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削進機	PD-650	日	1.3	63,600	82,680			WYB00085 管理費区分 無
削進架台		日	1.3	5,200	6,760			WYB00086 管理費区分 無
潜水ポンプ	口径50mm	日	1.3	263	341			WYB00087 管理費区分 無
高圧洗浄機	10.0KW	日	1.3	4,320	5,616			WYB00088 管理費区分 無
油圧ホース	15m	日	1.3	2,160	2,808			WYB00089 管理費区分 無
キャブタイヤケーブル	38mm×4芯×15m	日	1.3	1,910	2,483			WYB00090 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	推進工機械器具損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					100,688			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k174520-00062-71(0)

一式当たり内訳書

第13号内訳書	挿入設備機械器具損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推力伝達リング		個	3	61,100	183,300			WYB00240 管理費区分 無
ジャッキ台		m	4.2	86	361			WYB00241 管理費区分 無
挿入台		m	4.2	81	340			WYB00242 管理費区分 無
押し角		m	4.2	220	924			WYB00243 管理費区分 無
ストラット		m	4.2	2,520	10,584			WYB00244 管理費区分 無
油圧ジャッキ		m	4.2	37	155			WYB00245 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	挿入設備機械器具損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分流器		m	4.2	25	105			WYB00246 管理費区分 無
油圧ポンプ		m	4.2	82	344			WYB00247 管理費区分 無
油圧ホース		m	4.2	242	1,016			WYB00248 管理費区分 無
作動油		m	4.2	97	407			WYB00249 管理費区分 無
合 計					197,536			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	推進工機械器具損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削進機	PD-650	日	2.4	63,600	152,640			WYB00110 管理費区分 無
削進架台		日	2.4	5,200	12,480			WYB00111 管理費区分 無
潜水ポンプ	口径50mm	日	2.4	263	631			WYB00112 管理費区分 無
高圧洗浄機	10.0KW	日	2.4	4,320	10,368			WYB00113 管理費区分 無
油圧ホース	15m	日	2.4	2,160	5,184			WYB00114 管理費区分 無
キャプタイヤケーブル	38mm×4芯×15m	日	2.4	1,910	4,584			WYB00115 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	推進工機械器具損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					185,887			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	挿入設備機械器具損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推力伝達リング		個	8	61,100	488,800			WYB00250 管理費区分 無
ジャッキ台		m	8.1	86	696			WYB00251 管理費区分 無
挿入台		m	8.1	81	656			WYB00252 管理費区分 無
押し角		m	8.1	220	1,782			WYB00253 管理費区分 無
ストラット		m	8.1	2,520	20,412			WYB00254 管理費区分 無
油圧ジャッキ		m	8.1	37	299			WYB00255 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	挿入設備機械器具損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分流器		m	8.1	25	202			WYB00256 管理費区分 無
油圧ポンプ		m	8.1	82	664			WYB00257 管理費区分 無
油圧ホース		m	8.1	242	1,960			WYB00258 管理費区分 無
作動油		m	8.1	97	785			WYB00259 管理費区分 無
合 計					516,256			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	軽量鋼矢板・支保材質料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板質料	矢板長3.5m（立坑No.1）	式	1	18,500	18,500			WYB00261 管理費区分 無
支保材質料	切梁・腹起し・水圧ポンプ（立坑No.1）	式	1	99,792	99,792			WYB00262 管理費区分 無
合 計					118,292			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	覆工板・受桁資料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板資料	立坑No.1	式	1	16,288	16,288			WYB00140 管理費区分 無
受桁資料	同上	式	1	7,648	7,648			WYB00263 管理費区分 無
合 計					23,936			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	軽量鋼矢板・支保材資料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板資料	矢板長3.5m（立坑No.2）	式	1	25,838	25,838			WYB00265 管理費区分 無
支保材資料	切梁・腹起し・水圧ポンプ（立坑No.2）	式	1	140,121	140,121			WYB00266 管理費区分 無
合 計					165,959			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	覆工板・受桁資料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板資料	立坑No.2	式	1	29,832	29,832			WYB00267 管理費区分 無
受桁資料	同上	式	1	10,394	10,394			WYB00268 管理費区分 無
合 計					40,226			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	軽量鋼矢板・支保材資料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板資料	矢板長4.0m（立坑No.3）	式	1	20,933	20,933			WYB00270 管理費区分 無
支保材資料	切梁・腹起し・水圧ポンプ（立坑No.3）	式	1	98,218	98,218			WYB00271 管理費区分 無
合 計					119,151			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	覆工板・受桁資料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板資料	立坑No.3	式	1	16,092	16,092			WYB00272 管理費区分 無
受桁資料	同上	式	1	7,570	7,570			WYB00273 管理費区分 無
合 計					23,662			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k174520-00062-71(0)

一式当たり内訳書

第22号内訳書	軽量鋼矢板・支保材資料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板資料	矢板長4.0m（立坑No.4）	式	1	29,220	29,220			WYB00275 管理費区分 無
支保材資料	切梁・腹起し・水圧ポンプ（立坑No.4）	式	1	137,650	137,650			WYB00276 管理費区分 無
合 計					166,870			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	覆工板・受桁資料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	立坑No.4	式	1	29,440	29,440			WYB00277 管理費区分 無
受桁賃料	同上	式	1	10,280	10,280			WYB00278 管理費区分 無
合 計					39,720			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	仮設ケーシング損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	Φ1500 t=12mm L=2.00m	式	1	32,152	32,152			WYB00169 管理費区分 無
合 計					32,152			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	鋼製ケーシング存置					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先取付費	Φ1500	個	1	45,000	45,000			WYB00171 管理費区分 無
鋼製ケーシング	Φ1500 t=12mm	m	3.206	237,000	759,822			WYB00172 管理費区分 無
合 計					804,822			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k174520-00062-71(0)

一式当たり内訳書

第26号内訳書	円形覆工板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形覆工板賃料	Φ1500	式	1	54,860	54,860			WYB00178 管理費区分 無
合 計					54,860			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	仮設ケーシング損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	Φ2500 t=19mm L=2.50m	式	1	67,500	67,500			WYB00191 管理費区分 無
合 計					67,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	鋼製ケーシング存置					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先取付費	Φ2500	個	1	73,800	73,800			WYB00193 管理費区分 無
鋼製ケーシング	Φ2500 t=19mm	m	3.394	560,000	1,900,640			WYB00194 管理費区分 無
合 計					1,974,440			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	円形覆工板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形覆工板賃料	Φ2500	式	1	108,900	108,900			WYB00197 管理費区分 無
合 計					108,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	290.4	19,448	5,647,699			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	145.2	16,120	2,340,624			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					7,988,323			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	仮設電力設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用電力設備費	低圧電気受設備	式	1	1,360,000	1,360,000			WYB00301 管理費区分 無
合 計					1,360,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

一式当たり内訳書

第32号内訳書	仮設材運搬工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無；その他の諸料金の有無＝無；	t	7.862	4,660	36,636			WB010020 管理費区分 無 単-441号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	7.862	4,660	36,636			WB010020 管理費区分 無 単-441号
合 計					73,272			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第33号内訳書	仮設材等の積込み荷卸し費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	7.862	3,000	23,586			WB010030 管理費区分 無 単-442号
合 計					23,586			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	仮設材運搬工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無	t	8.838	4,660	41,185			WB010020 管理費区分 無 単-441号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	8.838	4,660	41,185			WB010020 管理費区分 無 単-441号
合 計					82,370			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書	仮設材等の積込み荷卸し費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	8.838	3,000	26,514			WB010030 管理費区分 無 単-442号
合　計					26,514			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	仮設材運搬工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無	t	9.331	4,660	43,482			WB010020 管理費区分 無 単-441号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	9.331	4,660	43,482			WB010020 管理費区分 無 単-441号
合　計					86,964			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書	仮設材等の積込み荷卸し費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）	t	9.331	3,000	27,993			WB010030 管理費区分 無 単-442号
合 計					27,993			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第38号内訳書	仮設材運搬工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝56.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無	t	4.628	6,120	28,323			WB010020 管理費区分 無 単-443号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	4.628	6,120	28,323			WB010020 管理費区分 無 単-443号
合 計					56,646			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第39号内訳書	仮設材等の積込み荷卸し費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）	t	4.628	3,000	13,884			WB010030 管理費区分 無 単-442号
合 計					13,884			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第40号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	電力基本料金（千円）＝322千円	式	1	322,000	322,000			WB010240 管理費区分 無 単-452号
合 計					322,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第41号内訳書	土質試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	23,000	23,000			ZA10A20900 管理費区分 無
土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,180	7,180			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1試料につき 6点	試料	1	7,620	7,620			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1試料につき 3個	試料	1	3,690	3,690			ZA10A20300 管理費区分 無
土の含水比試験	1試料につき3個	試料	1	1,520	1,520			ZA10A20160 管理費区分 無
合 計					43,010			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,645
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) ：	m3	1	1,645	1,645	DGD10030 管理費区分 無 単-251号
計					1,645	
単価					1,645	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	8,029
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸ幼規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝1m3	m3	1	2,179	2,179	DGD10130 管理費区分 無 単-252号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	1.3	4,500	5,850	Z002120003 管理費区分 無
計					8,029	
単価					8,029	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管基礎工	単位	m3	数量	1	単価	6,000
規格	砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎設置工(機械施工)（市級単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1	2,360	2,360	DGD60040 管理費区分 無 単-253号
砂	埋戻用砂	m3	1.3	2,800	3,640	WYB00198 管理費区分 無
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理工	単位	m3	数量	1	単価	1,651
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝普通	m3	1	1,651	1,651	DGD10150 管理費区分 無 単-254号
計					1,651	
単価					1,651	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管布設工（Φ350mm）	単位	m	数量	1	単価	2,285
規格	GX形Φ350mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 350mm：機種選択＝トラック［クレーン装置付］	m	1	2,285	2,285	D9110000 管理費区分 無 単-255号
計					2,285	
単価					2,285	円／m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管継手工（直管）	単位	口	数量	1	単価	4,498
規格	GX形Φ350mm直管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 350mm：種類＝直管：	口	1	4,498	4,498	D9825010 管理費区分 無 単-256号
計					4,498	
単価					4,498	円／口

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管継手工（異形管）	単位	口	数量	1	単価	5,498
規格	GX形Φ350mm異形管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｘ形継手工	呼び径＝φ 350mm：種類＝異形管：	口	1	5,498	5,498	D9825010 管理費区分 無 単-257号
計					5,498	
単価					5,498	円／口

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	1	単価	4,499
規格	Φ350mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ 350mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1無：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない	口	1	4,499	4,499	D9114000 管理費区分 無 単-258号
計					4,499	
単価					4,499	円／口

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断工	単位	口	数量	1	単価	38,730
規格	GX形Φ350mm　切断溝切同時						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工 NS・SII・GX切断溝切 パイプ切削切断機	呼び径＝φ 350mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,180千円	口	1	38,730	38,730	D9194000 管理費区分 無 単-259号
計					38,730	
単価					38,730	円／口

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断工	単位	口	数量	1	単価	29,180
規格	GX形Φ350mm　溝切のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ）　パイプ切削切断機	呼び径＝φ 350mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,160千円：	口	1	29,180	29,180	D9190000 管理費区分 無 単-260号
計					29,180	
単価					29,180	円／口

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手挿口加工	単位	口	数量	1	単価	2,077
規格	GX形Φ350mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
S・ＧＸ継手挿口加工工	呼び径＝φ 350mm／種類＝タッピンねじ式・GX形：	口	1	2,077	2,077	D9126000 管理費区分 無 単-261号
計					2,077	
単価					2,077	円／口

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	6,176
規格	Φ75mm 7.5K						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	6,176	6,176	WYB00002 管理費区分 無 単-262号
計					6,176	
単価					6,176	円／口

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	1	単価	1,288
規格	Φ350mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 350mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド／ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝128.3m／固定用ゴムバンド数量（実数値）＝166.7組：	m	1	1,288	1,288	D9130000 管理費区分 無 単-263号
計					1,288	
単価					1,288	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ設置工	単位	m	数量	1	単価	512.8
規格	Φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 350×6000mm 天端明示有	m	1	37.77	37.77	WYB00005 管理費区分 無 単-264号
管明示テープ	テープタイプ 100mm	m	1	475	475	WYB00006 管理費区分 無
計					512.77	
単価					512.8	円／m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート設置工	単位	m	数量	1	単価	336.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート工		m	1	94.43	94.43	D9133000 管理費区分 無 単-265号
管明示テープ	埋設タイプ 150mm	m	1	242	242	WYB00007 管理費区分 無
計					336.43	
単価					336.5	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	識別マーカー設置	単位	箇所	数量	1	単価	1,620
規格	下水道用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
識別マーカー	広域水道用	本	1	1,620	1,620	ZD10565005 管理費区分 無
計					1,620	
単価					1,620	円／箇所

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工	単位	口	数量	1	単価	9,098
規格	Φ350 GX形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管（FCD） パイプ切削切断機	呼び径＝φ 350mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,160千円；	口	1	9,098	9,098	D9191100 管理費区分 無 単-266号
計					9,098	
単価					9,098	円／口

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管撤去工	単位	m	数量	1	単価	1,371
規格	Φ350 GX形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	呼び径＝φ 350mm 機種選択＝トラック［クレーン装置付］	m	1	1,371	1,371	09112000 管理費区分 無 単-267号
計					1,371	
単価					1,371	円／m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管布設工（Φ300mm）	単位	m	数量	1	単価	1,985
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 300mm 機種選択＝トラック［クレーン装置付］	m	1	1,985	1,985	09110000 管理費区分 無 単-268号
計					1,985	
単価					1,985	円／m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管継手工（直管）	単位	口	数量	1	単価	4,498
規格	GX形Φ300mm直管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 300mm：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：	口	1	4,498	4,498	D9825010 管理費区分 無 単-269号
計					4,498	
単価					4,498	円／口

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管継手工（異形管）	単位	口	数量	1	単価	4,498
規格	GX形Φ300mm異形管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 300mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：	口	1	4,498	4,498	D9825010 管理費区分 無 単-270号
計					4,498	
単価					4,498	円／口

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管継手工（異形管）	単位	口	数量	1	単価	7,199
規格	GX形Φ300mm異形管G-Link						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 300mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝有：	口	1	7,199	7,199	D9825010 管理費区分 無 単-271号
計					7,199	
単価					7,199	円／口

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断工	単位	口	数量	1	単価	25,300
規格	GX形Φ300mm切断のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断	呼び径＝φ 300mm：鉄鋼管切断機基礎価格＝1,160千円：	口	1	25,300	25,300	D9190000 管理費区分 無 単-272号
計					25,300	
単価					25,300	円／口

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	20,310
規格	Φ300mm 7.5K						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	20,310	20,310	WYB00010 管理費区分 無 単-273号
計					20,310	
単価					20,310	円／口

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	1	単価	1,152
規格	Φ300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 300mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド，ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝128.3m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝166.7組	m	1	1,152	1,152	D9130000 管理費区分 無 単-274号
計					1,152	
単価					1,152	円／m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ設置工	単位	m	数量	1	単価	510.5
規格	Φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 300×6000mm 天端明示有	m	1	35.41	35.41	WYB00013 管理費区分 無 単-275号
管明示テープ	テープタイプ 100mm	m	1	475	475	WYB00014 管理費区分 無
計					510.41	
単価					510.5	円／m

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート設置工	単位	m	数量	1	単価	336.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート工		m	1	94.43	94.43	D9133000 管理費区分 無 単-265号
管明示テープ	埋設タイプ 150mm	m	1	242	242	WYB00015 管理費区分 無
計					336.43	
単価					336.5	円／m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	識別マーカー設置	単位	箇所	数量	1	単価	1,620
規格	下水道用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
識別マーカー	広域水道用	本	1	1,620	1,620	ZD10565005 管理費区分 無
計					1,620	
単価					1,620	円／箇所

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工	単位	口	数量	1	単価	7,874
規格	Φ300 GX形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管（FCD） パイプ切削切断機	呼び径＝φ 300mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,160千円/	口	1	7,874	7,874	D9191100 管理費区分 無 単-276号
計					7,874	
単価					7,874	円／口

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手取外し	単位	口	数量	1	単価	3,299
規格	Φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管フランジ継手取外し工	呼び径＝φ 300mm：規格＝JWWA 7.5K：	口	1	3,299	3,299	D9122000 管理費区分 無 単-277号
計					3,299	
単価					3,299	円／口

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管撤去工	単位	m	数量	1	単価	1,191
規格	Φ300　GX形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土管吊上積込工(鋳鉄管)機械	呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	1	1,191	1,191	D9112000 管理費区分 無 単-278号
計					1,191	
単価					1,191	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工	単位	箇所	数量	1	単価	1,296,000
規格	Φ350用　H=1.50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ350mm：機種選択＝トラック［クレーン装置付］	基	1	23,390	23,390	D9200000 管理費区分 無 単-279号
ソフトシール仕切弁 耐震GX形両受口	φ350	個	1	877,000	877,000	ZV10221350 管理費区分 無
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）	組	1	18,270	18,270	DGD10810 管理費区分 無 単-280号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　600　耐食機能付　ロック付き	組	1	163,000	163,000	ZA10575275 管理費区分 無
組立1号マンホール　調整リング	600×150	基	1	10,500	10,500	WYB00016 管理費区分 無
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）	個	3	13,740	41,220	DGD10800 管理費区分 無 単-281号
組立1号マンホール　斜壁	600×900×600	基	1	34,400	34,400	WYB00017 管理費区分 無
組立1号マンホール　連結直壁	900×300	基	1	29,100	29,100	WYB00018 管理費区分 無
円形基礎コンクリート版		基	1	93,700	93,700	WYB00019 管理費区分 無
砕石基礎工 人力投入埋戻工	砕石の厚さ(m)（実数入力）=0.1m	m2	2	2,293	4,586	DGD10690 管理費区分 無 単-282号
計					1,295,166	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工	単位	箇所	数量	1	単価	1,296,000
規格	Φ350用　H=1.50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,296,000	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工	単位	箇所	数量	1	単価	1,701,000
規格	A-1タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75mm：	基	1	8,091	8,091	D9205000 管理費区分 無 単-283号
下水道用空気弁	Φ75mm 7.5K	基	1	563,500	563,500	WYB00020 管理費区分 無
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	18,270	18,270	DGD10810 管理費区分 無 単-280号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900 耐食機能付 ロック付き	組	1	659,000	659,000	ZA10575280 管理費区分 無
レジンマンホール 調整リング	900×100	基	1	16,900	16,900	WYB00021 管理費区分 無
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	個	1	13,740	13,740	DGD10800 管理費区分 無 単-281号
レジンマンホール 直壁	900×900	基	1	177,000	177,000	WYB00022 管理費区分 無
直壁特殊加工	凸カット	式	1	15,000	15,000	WYB00023 管理費区分 無
調整金具	調整高45mmまで	組	1	6,030	6,030	WYB00024 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500	ZA10533670 管理費区分 無
管防護コンクリート工	抗菌剤又は防菌剤入り	箇所	1	191,600	191,600	WYB00025 管理費区分 無 単-284号

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工	単位	箇所	数量	1	単価	1,701,000
規格	A-1タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石基礎工 人力投入埋戻工	砕石の厚さ(m) (実数入力) =0.15m：	m2	1.96	2,410	4,723.6	DGD10690 管理費区分 無 単-285号
計					1,700,354.6	
単価					1,701,000	円／箇所

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工	単位	箇所	数量	1	単価	1,691,000
規格	A-2タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75mm：	基	1	8,091	8,091	D9205000 管理費区分 無 単-283号
下水道用空気弁	Φ75mm 7.5K	基	1	563,500	563,500	WYB00030 管理費区分 無
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	18,270	18,270	DGD10810 管理費区分 無 単-280号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900 耐食機能付 ロック付き	組	1	659,000	659,000	ZA10575280 管理費区分 無
レジンマンホール 調整リング	900×100	基	1	16,900	16,900	WYB00031 管理費区分 無
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	個	1	13,740	13,740	DGD10800 管理費区分 無 単-281号
レジンマンホール 直壁	900×900	基	1	177,000	177,000	WYB00032 管理費区分 無
直壁特殊加工	凸カット	式	1	15,000	15,000	WYB00033 管理費区分 無
調整金具	調整高75mmまで	組	1	9,000	9,000	WYB00034 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500	ZA10533670 管理費区分 無
管防護コンクリート工	抗菌剤又は防菌剤入り	箇所	1	178,500	178,500	WYB00035 管理費区分 無 単-286号

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工	単位	箇所	数量	1	単価	1,691,000
規格	A-2タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工 人力投入埋戻工	砕石の厚さ(m)（実数入力）=0.15m：	m2	1.96	2,410	4,723.6	DGD10690 管理費区分 無 単-285号
計					1,690,224.6	
単価					1,691,000	円／箇所

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工	単位	箇所	数量	1	単価	1,685,000
規格	A-3タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75mm：	基	1	8,091	8,091	D9205000 管理費区分 無 単-283号
下水道用空気弁	Φ75mm 7.5K	基	1	563,500	563,500	WYB00040 管理費区分 無
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	18,270	18,270	DGD10810 管理費区分 無 単-280号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900 耐食機能付 ロック付き	組	1	659,000	659,000	ZA10575280 管理費区分 無
レジンマンホール 調整リング	900×100	基	1	16,900	16,900	WYB00041 管理費区分 無
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	個	1	13,740	13,740	DGD10800 管理費区分 無 単-281号
レジンマンホール 直壁	900×900	基	1	177,000	177,000	WYB00042 管理費区分 無
直壁特殊加工	凸カット	式	1	15,000	15,000	WYB00043 管理費区分 無
調整金具	調整高25mmまで	組	1	3,650	3,650	WYB00044 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500	ZA10533670 管理費区分 無
管防護コンクリート工	抗菌剤又は防菌剤入り	箇所	1	178,500	178,500	WYB00045 管理費区分 無 単-287号

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工	単位	箇所	数量	1	単価	1,685,000
規格	A-3タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石基礎工 人力投入埋戻工	砕石の厚さ(m)（実数入力）=0.15m：	m2	1.96	2,410	4,723.6	DGD10690 管理費区分 無 単-285号
計					1,684,874.6	
単価					1,685,000	円／箇所

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留工	単位	m	数量	1	単価	7,157
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	3,889	3,889	D9105000 管理費区分 無 単-288号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,863	1,863	D9106000 管理費区分 無 単-289号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1	1,405	1,405	WYB00210 管理費区分 無 単-290号
計					7,157	
単価					7,157	円／m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留工	単位	m	数量	1	単価	9,210
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	4,503	4,503	D9105000 管理費区分 無 単-291号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,897	1,897	D9106000 管理費区分 無 単-292号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1	2,810	2,810	WYB00213 管理費区分 無 単-293号
計					9,210	
単価					9,210	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留工	単位	m	数量	1	単価	9,998
規格	掘削深3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	5,117	5,117	D9105000 管理費区分 無 単-294号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	2,071	2,071	D9106000 管理費区分 無 単-295号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1	2,810	2,810	WYB00216 管理費区分 無 単-296号
計					9,998	
単価					9,998	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留工	単位	m	数量	1	単価	10,610
規格	掘削深3.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	5,639	5,639	D9105000 管理費区分 無 単-297号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	2,152	2,152	D9106000 管理費区分 無 単-298号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1	2,810	2,810	WYB00223 管理費区分 無 単-299号
計					10,601	
単価					10,610	円／m

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留工	単位	m	数量	1	単価	12,860
規格	掘削深3.8m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	6,068	6,068	D9105000 管理費区分 無 単-300号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：機種＝バックホウ（バックホウ機種＝山積0.80m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	2,314	2,314	D9106000 管理費区分 無 単-301号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 3段 3.8m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1	4,470	4,470	WYB00226 管理費区分 無 単-302号
計					12,852	
単価					12,860	円／m

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウェルポイント設置撤去工	単位	m	数量	470	単価	7,781
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝有：電力設備＝商用電源（標準）：	本	361	10,130	3,656,930	WB252410 管理費区分 無 単-303号
計					3,656,930	
単価					7,781	円／m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウェルポイントポンプ設置撤去工	単位	組	数量	1	単価	132,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1	132,400	132,400	WB252430 管理費区分 無 単-304号
計					132,400	
単価					132,400	円／組

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウェルポイントポンプ運転管理工	単位	日	数量	1	単価	33,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウェルポイントポンプ運転管理	電力設備＝商用電源（標準）：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	1	33,890	33,890	WB252440 管理費区分 無 単-305号
計					33,890	
単価					33,890	円／日

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地下水ろ過材	単位	m	数量	1	単価	7,900
規格	L=2000mm Φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地下水ろ過材	バイオログ相当品 L=2000mm Φ300mm	m	1	7,900	7,900	WYB00313 管理費区分 無
計					7,900	
単価					7,900	円／m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘工（布設・撤去時）	単位	m3	数量	1	単価	2,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,190	2,190	CB210030 管理費区分 無 単-308号
計					2,190	
単価					2,190	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（布設時）	単位	m3	数量	1	単価	9,166
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m３	1	3,181	3,181	CB210410 管理費区分 無 単-309号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	1.33	4,500	5,985	Z002120003 管理費区分 無
計					9,166	
単価					9,166	円／m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（撤去時）	単位	m3	数量	1	単価	3,181
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m３	1	3,181	3,181	CB210410 管理費区分 無 単-310号
計					3,181	
単価					3,181	円／m3

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理工	単位	m3	数量	1	単価	1,651
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離(実数入力) =8km：DID区間=DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格=C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)､ﾀｲﾔ損耗費=普通：	m3	1	1,651	1,651	DGD10150 管理費区分 無 単-234号
計					1,651	
単価					1,651	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ウェルポイント施工部 t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-311号
計					690.2	
単価					690.2	円／m

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版撤去工	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	ウェルポイント施工部						
	15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	212.3	212.3	CB430310 管理費区分 無 単-312号
計					212.3	
単価					212.3	円／m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分工	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	ウェルポイント施工部						
	As殻　t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,472	2,472	CB227010 管理費区分 無 単-313号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受け入れ料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格	ウェルポイント施工部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10650390 管理費区分 T
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装工	単位	m2	数量	1	単価	2,137
規格	ウェルポイント施工部 歩道部　t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：濃青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,137	2,137	CB410261 管理費区分 無 単-314号
計					2,137	
単価					2,137	円／m2

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装工	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	車道部　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ｱﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,883	2,883	CB410260 管理費区分 無 単-315号
計					2,883	
単価					2,883	円／m2

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	開削工施工部 t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-316号
計					690.2	
単価					690.2	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版撤去工	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	開削工施工部 車道 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	212.3	212.3	CB430310 管理費区分 無 単-317号
計					212.3	
単価					212.3	円／m2

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版撤去工	単位	m2	数量	1	単価	2,932
規格	開削工施工部 歩道 4cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	2,932	2,932	CB430310 管理費区分 無 単-318号
計					2,932	
単価					2,932	円／m2

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分工	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	As殻　t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,472	2,472	CB227010 管理費区分 無 単-319号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受け入れ料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格	開削工施工部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10650390 管理費区分 T
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	2,137
規格	開削工施工部 歩道部　t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用	m２	1	2,137	2,137	CB410261 管理費区分 無 単-320号
計					2,137	
単価					2,137	円／m2

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,216
規格	歩道部　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用	m２	1	1,216	1,216	CB410031 管理費区分 無 単-321号
計					1,216	
単価					1,216	円／m2

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	車道・市道・堤内　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：濃青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,883	2,883	CB410260 管理費区分 無 単-322号
計					2,883	
単価					2,883	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	2,832
規格	車道部　t=27cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝270mm：施工区分＝2層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,832	2,832	CB410031 管理費区分 無 単-323号
計					2,832	
単価					2,832	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,789
規格	市道部　t=20cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用	m２	1	1,789	1,789	CB410031 管理費区分 無 単-324号
計					1,789	
単価					1,789	円／m2

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,675
規格	場内部　t=18cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝180㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,675	1,675	CB410031 管理費区分 無 単-325号
計					1,675	
単価					1,675	円／m2

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用鋼管	単位	本	数量	1	単価	59,700
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管	Φ600 L=1.0m	本	1	59,700	59,700	NYB00050 管理費区分 無
計					59,700	
単価					59,700	円／本

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メタルクラウン	単位	個	数量	1	単価	312,000
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メタルクラウン	Φ600 砂質・礫混入用	個	1	312,000	312,000	NYB00051 管理費区分 無
計					312,000	
単価					312,000	円／個

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製さや管推進工	単位	m	数量	1	単価	53,870
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	呼び径600mm 砂質土･粘性土 1.7無	m	1	53,870	53,870	WYB00036 管理費区分 無 単-326号
計					53,870	
単価					53,870	円／m

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処分工	単位	m3	数量	1	単価	1,633
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 (平積0.6m3)：土質＝土砂 (岩塊･玉石混り土含む)：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) (DID区間無) ＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,633	1,633	CB210110 管理費区分 無 単-327号
計					1,633	
単価					1,633	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入工	単位	m3	数量	1	単価	47,970
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	呼び径600mm	m3	1	47,970	47,970	WYB00071 管理費区分 無 単-328号
計					47,970	
単価					47,970	円／m3

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管掘付工	単位	m	数量	1	単価	2,292
規格	Φ400mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘付費	新設呼び径＝φ 400mm以下：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）	m	1	2,292	2,292	D9272000 管理費区分 無 単-329号
計					2,292	
単価					2,292	円／m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管挿入工	単位	m	数量	1	単価	3,066
規格	Φ400mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管挿入費	φ 400mm以下	m	1	3,066	3,066	WYB00077 管理費区分 無 単-330号
計					3,066	
単価					3,066	円／m

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿入管設備設置工	単位	箇所	数量	1	単価	241,300
規格	Φ300～Φ500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
挿入設備費	新設呼び径＝φ 300～ 600mm：作業区分＝設置：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	箇所	1	241,300	241,300	D9275000 管理費区分 無 単-331号
計					241,300	
単価					241,300	円／箇所

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿入管設備撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	159,200
規格	Φ300～Φ600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
挿入設備費	新設呼び径＝φ 300～ 600㎜：作業区分＝撤去：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	箇所	1	159,200	159,200	D9275000 管理費区分 無 単-332号
計					159,200	
単価					159,200	円／箇所

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	230,300
規格	発進・到達						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
口工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	呼び径600㎜	箇所	1	230,300	230,300	MYB00066 管理費区分 無 単-333号
計					230,300	
単価					230,300	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡切工	単位	箇所	数量	1	単価	10,070
規格	発進・到達						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	土留種別＝鋼矢板II型：	m	3.5	2,877	10,069.5	DGD20390 管理費区分 無 単-334号
計					10,069.5	
単価					10,070	円／箇所

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進設備設置撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	113,800
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	鋼管呼び径＝呼び径600～800mm：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 賃料補正＝標準（1.0）：	箇所	1	113,800	113,800	DGD21590 管理費区分 無 単-335号
計					113,800	
単価					113,800	円／箇所

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入設備工	単位	箇所	数量	1	単価	50,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)		箇所	1	50,300	50,300	DGD21620 管理費区分 無 単-336号
計					50,300	
単価					50,300	円／箇所

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用鋼管	単位	本	数量	1	単価	59,700
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
進用鋼管	Φ600 L=1.0m	本	1	59,700	59,700	MYB00080 管理費区分 無
計					59,700	
単価					59,700	円／本

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メタルクラウン	単位	個	数量	1	単価	312,000
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メタルクラウン	Φ600 砂質・礫混入用	個	1	312,000	312,000	WYB00081 管理費区分 無
計					312,000	
単価					312,000	円／個

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製さや管推進工	単位	m	数量	1	単価	53,870
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	呼び径600mm 砂質土・粘性土 1.7無	m	1	53,870	53,870	WYB00082 管理費区分 無 単-337号
計					53,870	
単価					53,870	円／m

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処分工	単位	m3	数量	1	単価	1,633
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準・積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）・土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）・DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,633	1,633	CB210110 管理費区分 無 単-338号
計					1,633	
単価					1,633	円／m3

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入工	単位	m3	数量	1	単価	47,970
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
込め注入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ	呼び径600mm	m3	1	47,970	47,970	WYB00091 管理費区分 無 単-339号
計					47,970	
単価					47,970	円／m3

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管据付工	単位	m	数量	1	単価	2,292
規格	Φ400mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管据付費	新設呼び径＝φ 400mm以下：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m	1	2,292	2,292	D9272000 管理費区分 無 単-329号
計					2,292	
単価					2,292	円／m

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管挿入工	単位	m	数量	1	単価	3,066
規格	Φ400mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管挿入費	φ 400mm以下	m	1	3,066	3,066	WYB00097 管理費区分 無 単-340号
計					3,066	
単価					3,066	円／m

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿入管設備設置工	単位	箇所	数量	1	単価	241,300
規格	Φ300～Φ600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
挿入設備費	新設呼び径＝φ 300～ 600㎜：作業区分＝設置：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	箇所	1	241,300	241,300	09275000 管理費区分 無 単-331号
計					241,300	
単価					241,300	円／箇所

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿入管設備撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	159,200
規格	Φ300～Φ600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
入設備費	新設呼び径＝φ 300～ 600㎜：作業区分＝撤去：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	箇所	1	159,200	159,200	09275000 管理費区分 無 単-332号
計					159,200	
単価					159,200	円／箇所

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	230,300
規格	発進・到達						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	呼び径600mm	箇所	1	230,300	230,300	WYB00100 管理費区分 無 単-341号
計					230,300	
単価					230,300	円／箇所

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡切工	単位	箇所	数量	1	単価	10,070
規格	発進・到達						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	土留種別＝鋼矢板II型	口	3.5	2,877	10,069.5	DGD20390 管理費区分 無 単-334号
計					10,069.5	
単価					10,070	円／箇所

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進設備設置撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	113,800
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｸｰｼﾝｸﾞ)	鋼管呼び径＝呼び径600～800mm：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 賃料補正＝標準（1.0）	箇所	1	113,800	113,800	DGD21590 管理費区分 無 単-335号
計					113,800	
単価					113,800	円／箇所

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入設備工	単位	箇所	数量	1	単価	50,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
込め注入設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｸｰｼﾝｸﾞ)		箇所	1	50,300	50,300	DGD21620 管理費区分 無 単-336号
計					50,300	
単価					50,300	円／箇所

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用鋼管	単位	本	数量	1	単価	52,700
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管	Φ600 L=0.8m	本	1	52,700	52,700	WYB00105 管理費区分 無
計					52,700	
単価					52,700	円／本

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メタルクラウン	単位	個	数量	1	単価	312,000
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メタルクラウン	Φ600 砂質・礫混入用	個	1	312,000	312,000	WYB00106 管理費区分 無
計					312,000	
単価					312,000	円／個

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製さや管推進工	単位	m	数量	1	単価	53,870
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	呼び径600mm 砂質土・粘性土 1.7無	m	1	53,870	53,870	WYB00107 管理費区分 無 単-342号
計					53,870	
単価					53,870	円／m

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処分工	単位	m3	数量	1	単価	1,633
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 (平積0.6m3)：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km） (DID区間有) ＝8.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,633	1,633	CB210110 管理費区分 無 単-343号
計					1,633	
単価					1,633	円／m3

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入工	単位	m3	数量	1	単価	47,970
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入工 鋼製さや管ｽﾍﾟｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	呼び径600mm	m3	1	47,970	47,970	WYB00116 管理費区分 無 単-344号
計					47,970	
単価					47,970	円／m3

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管据付工	単位	m	数量	1	単価	2,292
規格	Φ400mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管据付費	新設呼び径＝φ 400mm以下：トラッククレーン賃料補正係数＝標準 (1.0)	m	1	2,292	2,292	D9272000 管理費区分 無 単-329号
計					2,292	
単価					2,292	円／m

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管挿入工	単位	m	数量	1	単価	3,066
規格	Φ400mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管挿入費	φ 400mm以下	m	1	3,066	3,066	WYB00122 管理費区分 無 単-345号
計					3,066	
単価					3,066	円／m

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿入管設備設置工	単位	箇所	数量	1	単価	241,300
規格	Φ300～Φ600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
入設備費	新設呼び径＝φ 300～ 600mm：作業区分＝設置：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	箇所	1	241,300	241,300	D9275000 管理費区分 無 単-331号
計					241,300	
単価					241,300	円／箇所

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿入管設備撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	159,200
規格	Φ300～Φ600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
挿入設備費	新設呼び径＝φ 300～ 600㎜：作業区分＝撤去：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	箇所	1	159,200	159,200	D9275000 管理費区分 無 単-332号
計					159,200	
単価					159,200	円／箇所

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	230,300
規格	発進・到達						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	呼び径600mm	箇所	1	230,300	230,300	WYB00125 管理費区分 無 単-346号
計					230,300	
単価					230,300	円／箇所

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡切工	単位	箇所	数量	1	単価	10,070
規格	発進・到達						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	土留種別＝鋼矢板II型：	m	3.5	2,877	10,069.5	DGD20390 管理費区分 無 単-334号
計					10,069.5	
単価					10,070	円／箇所

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進設備設置撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	113,800
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備工 鋼製さや管ｽﾍﾟｰｻﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	鋼管呼び径＝呼び径600～800mm：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 資料補正＝標準（1.0）：	箇所	1	113,800	113,800	DGD21590 管理費区分 無 単-335号
計					113,800	
単価					113,800	円／箇所

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入設備工	単位	箇所	数量	1	単価	50,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｸｰｼﾝｸﾞ)		箇所	1	50,300	50,300	DGD21620 管理費区分 無 単-336号
計					50,300	
単価					50,300	円／箇所

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工 (M11)	単位	箇所	数量	1	単価	89,470
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
抗菌又は防菌コンクリート工	18-8-25BB	m3	0.6	51,530	30,918	WYB00314 管理費区分 無 単-347号
モルタル上塗工		m2	1.71	18,160	31,053.6	WYB00315 管理費区分 無 単-348号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：	m２	0.95	13,150	12,492.5	CB240210 管理費区分 無 単-349号
抗菌剤又は防菌剤混入手間		式	1	10,000	10,000	WYB00316 管理費区分 無
アジデータ車洗浄代金		台	1	5,000	5,000	WYB00317 管理費区分 無
計					89,464.1	
単価					89,470	円／箇所

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-350号
計					690.2	
単価					690.2	円／m

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版撤去工	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	212.3	212.3	CB430310 管理費区分 無 単-351号
計					212.3	
単価					212.3	円／m2

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分工	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	As殻　t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,472	2,472	CB227010 管理費区分 無 単-352号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受け入れ料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10650390 管理費区分 T
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	5,143
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 A(m2)＝A≦20：	m3	1	5,143	5,143	DGD10040 管理費区分 無 単-353号
計					5,143	
単価					5,143	円／m3

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1.	単価	8,164
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) ランパ締固め数量(m3)（実数）＝1m3：	m3	1	2,179	2,179	DGD10130 管理費区分 無 単-354号
クラッシャーラン	C－４０	m３	1.33	4,500	5,985	Z002120003 管理費区分 無
計					8,164	
単価					8,164	円／m3

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	6,000
規格	埋戻用砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無	m3	1	2,360	2,360	DGD60040 管理費区分 無 単-253号
砂	埋戻用砂	m3	1.3	2,800	3,640	WYB00131 管理費区分 無
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理工	単位	m3	数量	1	単価	1,651
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸ幼規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝普通	m3	1	1,651	1,651	DGD10150 管理費区分 無 単-254号
計					1,651	
単価					1,651	円／m3

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装工	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	As舗装 t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：混合材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-2：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,883	2,883	CB410260 管理費区分 無 単-355号
計					2,883	
単価					2,883	円／m2

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留工	単位	箇所	数量	1	単価	93,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)：	m	6.66	6,110	40,692.6	DGD10260 管理費区分 無 単-356号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)山0.8m3：	m	6.66	2,336	15,557.76	DGD10270 管理費区分 無 単-357号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	13.32	2,810	37,429.2	WYB00260 管理費区分 無 単-358号
計					93,679.56	
単価					93,680	円／箇所

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑底部工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-359号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁設置工	単位	m2	数量	1	単価	7,681
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板･受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝設置：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)	m2	1	7,681	7,681	DGD10460 管理費区分 無 単-360号
計					7,681	
単価					7,681	円／m2

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁撤去工	単位	m2	数量	1	単価	4,738
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝撤去：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)：	m2	1	4,738	4,738	DGD10460 管理費区分 無 単-361号
計					4,738	
単価					4,738	円／m2

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	3,461
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	開け・閉め	回	1	3,461	3,461	WYB00138 管理費区分 無 単-362号
計					3,461	
単価					3,461	円／回

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	18-8-20 (25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（クレーン機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-363号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	9,750	9,750	CB240210 管理費区分 無 単-364号
計					9,750	
単価					9,750	円／m2

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-365号
計					690.2	
単価					690.2	円／m

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版撤去工	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	212.3	212.3	CB430310 管理費区分 無 単-366号
計					212.3	
単価					212.3	円／m2

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分工	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	As殻　t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し、運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下、費用の内訳＝全ての費用【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,472	2,472	CB227010 管理費区分 無 単-367号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受け入れ料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10650390 管理費区分 1
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	5,143
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 A(m2)＝A≦20：	m3	1	5,143	5,143	DGD10040 管理費区分 無 単-353号
計					5,143	
単価					5,143	円／m3

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	8,164
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) ：タンパ転圧数量(m3)（実数）＝1m3：	m3	1	2,179	2,179	DGD10130 管理費区分 無 単-354号
クラッシャーラン	C－４０	m３	1.33	4,500	5,985	Z002120003 管理費区分 無
計					8,164	
単価					8,164	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	6,000
規格	埋戻用砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1	2,360	2,360	DGD60040 管理費区分 無 単-253号
砂	埋戻用砂	m3	1.3	2,800	3,640	WYB00141 管理費区分 無
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理工	単位	m3	数量	1	単価	1,651
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸ幼規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝普通：	m3	1	1,651	1,651	DGD10150 管理費区分 無 単-254号
計					1,651	
単価					1,651	円／m3

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装工	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	As舗装　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,883	2,883	CB410260 管理費区分 無 単-368号
計					2,883	
単価					2,883	円／m2

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留工	単位	箇所	数量	1	単価	149,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)：	m	9.99	6,110	61,038.9	DGD10260 管理費区分 無 単-356号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)山0.8m3：	m	9.99	2,336	23,336.64	DGD10270 管理費区分 無 単-357号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	23.31	2,810	65,501.1	WYB00264 管理費区分 無 単-369号
計					149,876.64	
単価					149,900	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑底部工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-370号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁設置工	単位	m2	数量	1	単価	7,681
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板-受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝設置：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)：	m2	1	7,681	7,681	DGD10460 管理費区分 無 単-360号
計					7,681	
単価					7,681	円／m2

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁撤去工	単位	m2	数量	1	単価	4,738
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝撤去：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)：	m2	1	4,738	4,738	DGD10460 管理費区分 無 単-361号
計					4,738	
単価					4,738	円／m2

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	3,461
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	開け・閉め	回	1	3,461	3,461	NYB00144 管理費区分 無 単-371号
計					3,461	
単価					3,461	円／回

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	18-8-20 (25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-372号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	9,750	9,750	CB240210 管理費区分 無 単-373号
計					9,750	
単価					9,750	円／m2

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-374号
計					690.2	
単価					690.2	円／m

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版撤去工	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	212.3	212.3	CB430310 管理費区分 無 単-375号
計					212.3	
単価					212.3	円／m2

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分工	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	As殻 t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕／積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し／運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用／【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,472	2,472	CB227010 管理費区分 無 単-376号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受け入れ料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10650390 管理費区分 T
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	5,143
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 A(m2)＝A≦20：	m3	1	5,143	5,143	DGD10040 管理費区分 無 単-353号
計					5,143	
単価					5,143	円／m3

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	8,164
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) ﾀﾝﾊﾟ締固め数量(m3)（実数）＝1m3：	m3	1	2,179	2,179	DGD10130 管理費区分 無 単-354号
クラッシャーラン	C－４０	m３	1.33	4,500	5,985	Z002120003 管理費区分 無
計					8,164	
単価					8,164	円／m3

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	6,000
規格	埋戻用砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1	2,360	2,360	DGD60040 管理費区分 無 単-253号
砂	埋戻用砂	m3	1.3	2,800	3,640	WYB00147 管理費区分 無
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理工	単位	m3	数量	1	単価	1,651
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし、ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)、ﾀｲﾔ損耗費＝普通：	m3	1	1,651	1,651	DGD10150 管理費区分 無 単-254号
計					1,651	
単価					1,651	円／m3

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装工	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	As舗装 t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ｱﾌﾟﾗｲﾒｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,883	2,883	CB410260 管理費区分 無 単-377号
計					2,883	
単価					2,883	円／m2

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留工	単位	箇所	数量	1	単価	93,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付 2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)：ｸﾚ	m	6.66	5,110	40,692.6	DGD10260 管理費区分 無 単-356号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)山0.8m3：	m	6.66	2,336	15,557.76	DGD10270 管理費区分 無 単-357号
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	13.32	2,810	37,429.2	MYB00269 管理費区分 無 単-378号
計					93,679.56	
単価					93,680	円／箇所

三重県 県土整備部

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑底部工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-379号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁設置工	単位	m2	数量	1	単価	7,681
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝設置：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山10.8m3(平0.6m3)：	m2	1	7,681	7,681	DGD10460 管理費区分 無 単-360号
計					7,681	
単価					7,681	円／m2

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁撤去工	単位	m2	数量	1	単価	4,738
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝撤去：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)：	m2	1	4,738	4,738	DGD10460 管理費区分 無 単-361号
計					4,738	
単価					4,738	円／m2

三重県 県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	3,461
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	開け・閉め	回	1	3,461	3,461	WYB00150 管理費区分 無 単-380号
計					3,461	
単価					3,461	円／回

三重県 県土整備部

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	18-8-20 (25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-381号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	9,750	9,750	CB240210 管理費区分 無 単-382号
計					9,750	
単価					9,750	円／m2

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-383号
計					690.2	
単価					690.2	円／m

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版撤去工	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	212.3	212.3	CB430310 管理費区分 無 単-384号
計					212.3	
単価					212.3	円／m2

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分工	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	As殻　t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,472	2,472	CB227010 管理費区分 無 単-385号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受け入れ料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10650390 管理費区分 T
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	5,143
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 A(m2)＝A≦20：	m3	1	5,143	5,143	DGD10040 管理費区分 無 単-353号
計					5,143	
単価					5,143	円／m3

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	8,164
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) ランマ締固め数量(m3)（実数）＝1m3	m3	1	2,179	2,179	DGD10130 管理費区分 無 単-354号
クラッシャーラン	C－４０	m３	1.33	4,500	5,985	Z002120003 管理費区分 無
計					8,164	
単価					8,164	円／m3

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	6,000
規格	埋戻用砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1	2,360	2,360	DGD60040 管理費区分 無 単-253号
砂	埋戻用砂	m3	1.3	2,800	3,640	NYB00153 管理費区分 無
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理工	単位	m3	数量	1	単価	1,651
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝普通：	m3	1	1,651	1,651	DGD10150 管理費区分 無 単-254号
計					1,651	
単価					1,651	円／m3

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装工	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	As舗装 t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：混合材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,883	2,883	CB410260 管理費区分 無 単-386号
計					2,883	
単価					2,883	円／m2

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留工	単位	箇所	数量	1	単価	149,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付 2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)	m	9.99	6,110	61,038.9	DGD10260 管理費区分 無 単-356号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.8m以下：使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)山0.8m3：	m	9.99	2,336	23,336.64	DGD10270 管理費区分 無 単-357号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	23.31	2,810	65,501.1	MYB00274 管理費区分 無 単-387号
計					149,876.64	
単価					149,900	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑底部工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-388号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁設置工	単位	m2	数量	1	単価	7,681
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝設置：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)：	m2	1	7,681	7,681	DGD10460 管理費区分 無 単-360号
計					7,681	
単価					7,681	円／m2

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁撤去工	単位	m2	数量	1	単価	4,738
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝撤去：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次) 山0.8m3(平0.6m3)：	m2	1	4,738	4,738	DGD10460 管理費区分 無 単-361号
計					4,738	
単価					4,738	円／m2

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	3,461
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	開け・閉め	回	1	3,461	3,461	WYB00156 管理費区分 無 単-389号
計					3,461	
単価					3,461	円／回

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	18-8-20 (25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-390号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	1	9,750	9,750	CB240210 管理費区分 無 単-391号
計					9,750	
単価					9,750	円／m2

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込工	単位	m	数量	1	単価	59,640
規格	掘削深8.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削建込工	Φ1500	m	1	59,640	59,640	WYB00159 管理費区分 無 単-392号
計					59,640	
単価					59,640	円／m

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング引き上げ工	単位	m	数量	1	単価	27,290
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引き上げ工	Φ1500	m	1	27,290	27,290	WYB00173 管理費区分 無 単-393号
計					27,290	
単価					27,290	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設置・撤去工	単位	回	数量	1	単価	75,910
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工		回	1	75,910	75,910	WYB00166 管理費区分 無 単-394号
計					75,910	
単価					75,910	円／回

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工	単位	m	数量	1	単価	1,752
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	1	1,752	1,752	DGD40180 管理費区分 無 単-395号
計					1,752	
単価					1,752	円／m

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート築造工	単位	m3	数量	1	単価	25,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	1	25,640	25,640	DGD40220 管理費区分 無 単-396号
計					25,640	
単価					25,640	円／m3

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	23,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ーシング撤去工	Φ1500	箇所	1	23,820	23,820	WYB00170 管理費区分 無 単-397号
計					23,820	
単価					23,820	円／箇所

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	うわ水排水工	単位	箇所	数量	1	単価	10,990
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	箇所	1	10,990	10,990	DGD40250 管理費区分 無 単-398号
計					10,990	
単価					10,990	円／箇所

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スライム処理工	単位	箇所	数量	1	単価	13,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工		箇所	1	13,690	13,690	DGD40260 管理費区分 無 単-399号
計					13,690	
単価					13,690	円／箇所

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬工	単位	m3	数量	1	単価	17,100
規格	立坑汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝51.0ｋｍ以下：	m3	1	17,100	17,100	WB232010 管理費区分 無 単-400号
計					17,100	
単価					17,100	円／m3

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工	単位	m3	数量	1	単価	14,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
泥処分費		m3	1	14,300	14,300	WYB00177 管理費区分 T
計					14,300	
単価					14,300	円／m3

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工	単位	箇所	数量	1	単価	6,500
規格	Φ1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：	箇所	1	6,500	6,500	DGD40270 管理費区分 無 単-401号
計					6,500	
単価					6,500	円／箇所

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	4,380
規格	Φ1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：	箇所	1	4,380	4,380	DGD40280 管理費区分 無 単-402号
計					4,380	
単価					4,380	円／箇所

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	9,650
規格	Φ1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：	回	1	9,650	9,650	DGD40290 管理費区分 無 単-403号
計					9,650	
単価					9,650	円／回

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-404号
計					690.2	
単価					690.2	円／m

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版敷去工	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	212.3	212.3	CB430310 管理費区分 無 単-405号
計					212.3	
単価					212.3	円／m2

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般処分工	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	As殻　t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	2,472	2,472	CB227010 管理費区分 無 単-406号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受け入れ料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10650390 管理費区分 対
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	8,164
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) ：ダンパ締固め数量(m3)（実数）＝1m3	m3	1	2,179	2,179	DGD10130 管理費区分 無 単-354号
クラッシャーラン	C－４０	m３	1.33	4,500	5,985	Z002120003 管理費区分 無
計					8,164	
単価					8,164	円／m3

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理工	単位	m3	数量	1	単価	1,651
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID 区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m 3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝普通：	m3	1	1,651	1,651	DGD10150 管理費区分 無 単-254号
計					1,651	
単価					1,651	円／m3

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装工	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	As舗装　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路層部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（２０）：漂青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,883	2,883	CB410260 管理費区分 無 単-407号
計					2,883	
単価					2,883	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	18-8-20 (25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｼｭｰﾄ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-408号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込工	単位	m	数量	1	単価	69,760
規格	掘削深8.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
入掘削積込工	Φ2500	m	1	69,760	69,760	WYB00180 管理費区分 無 単-409号
計					69,760	
単価					69,760	円／m

1次単価表

単-192号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング引き上げ工	単位	m	数量	1	単価	27,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引き上げ工	Φ2500	m	1	27,570	27,570	WYB00185 管理費区分 無 単-410号
計					27,570	
単価					27,570	円／m

1次単価表

単-193号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設置・撤去工	単位	回	数量	1	単価	76,670
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工		回	1	76,670	76,670	WYB00188 管理費区分 無 単-411号
計					76,670	
単価					76,670	円／回

1次単価表

単-194号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工	単位	m	数量	1	単価	1,752
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	1	1,752	1,752	DGD40180 管理費区分 無 単-395号
計					1,752	
単価					1,752	円／m

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート築造工	単位	m3	数量	1	単価	25,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盤コンクリート打設工		m3	1	25,640	25,640	DGD40220 管理費区分 無 単-396号
計					25,640	
単価					25,640	円／m3

1次単価表

単-196号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	33,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	Φ2500	箇所	1	33,360	33,360	WYB00192 管理費区分 無 単-412号
計					33,360	
単価					33,360	円／箇所

1次単価表

単-197号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	うわ水排水工	単位	箇所	数量	1	単価	10,990
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）	箇所	1	10,990	10,990	DGD40250 管理費区分 無 単-398号
計					10,990	
単価					10,990	円／箇所

1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スライム処理工	単位	箇所	数量	1	単価	13,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工		箇所	1	13,690	13,690	DGD40260 管理費区分 無 単-399号
計					13,690	
単価					13,690	円／箇所

1次単価表

単-199号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬工	単位	m3	数量	1	単価	17,100
規格	立坑汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥清掃車運搬	運搬距離＝51.0ｋｍ以下	m3	1	17,100	17,100	WB232010 管理費区分 無 単-400号
計					17,100	
単価					17,100	円／m3

1次単価表

単-200号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工	単位	m3	数量	1	単価	14,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		m3	1	14,300	14,300	WYB00279 管理費区分 T
計					14,300	
単価					14,300	円／m3

1次単価表

単-201号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工	単位	箇所	数量	1	単価	11,650
規格	Φ2500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(mm)＝呼び径φ2500mm	箇所	1	11,650	11,650	DGD40270 管理費区分 無 単-413号
計					11,650	
単価					11,650	円／箇所

1次単価表

単-202号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	7,997
規格	Φ2500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径(mm)＝呼び径 φ 2500mm：	箇所	1	7,997	7,997	DGD40280 管理費区分 無 単-414号
計					7,997	
単価					7,997	円／箇所

1次単価表

単-203号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	17,920
規格	Φ2500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
形覆工板開閉工	呼び径(mm)＝呼び径 φ 2500mm：	回	1	17,920	17,920	DGD40290 管理費区分 無 単-415号
計					17,920	
単価					17,920	円／回

1次単価表

単-204号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-416号
計					690.2	
単価					690.2	円／m

1次単価表

単-205号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版撤去工	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	アスファルト舗装t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	212.3	212.3	CB430310 管理費区分 無 単-417号
計					212.3	
単価					212.3	円／m2

1次単価表

単-206号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分工	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	As殻　t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕（積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	2,472	2,472	CB227010 管理費区分 無 単-418号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

1次単価表

単-207号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受け入れ料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10650390 管理費区分 T
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

1次単価表

単-208号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工（機械施工）	単位	m3	数量	1	単価	8,164
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) ：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝1m3：	m3	1	2,179	2,179	DGD10130 管理費区分 無 単-354号
クラッシャーラン	C－４０	m３	1.33	4,500	5,985	Z002120003 管理費区分 無
計					8,164	
単価					8,164	円／m3

1次単価表

単-209号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理工	単位	m3	数量	1	単価	1,651
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	運搬距離 (実数入力) ＝8km：DID区間＝DID 区間なし,ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)山0.8m 3(平0.60m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝普通：	m3	1	1,651	1,651	DGD10150 管理費区分 無 単-254号
計					1,651	
単価					1,651	円／m3

1次単価表

単-210号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装工	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	As舗装 t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：濃青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,883	2,883	CB410250 管理費区分 無 単-419号
計					2,883	
単価					2,883	円／m2

1次単価表

単-211号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	18-8-20 (25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-420号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-212号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート掘削土留工（人力）	単位	m	数量	1	単価	92,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工（人力掘削）径1900mm以下	土質区分＝砂質土及び粘性土；	m	1	92,880	92,880	DGD40010 管理費区分 無 単-421号
計					92,880	
単価					92,880	円／m

1次単価表

単-213号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	9,086
規格	砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3)（実数）＝1m3；	m3	1	5,446	5,446	DGD10110 管理費区分 無 単-422号
砂	埋戻用砂	m3	1.3	2,800	3,640	WYB00199 管理費区分 無
計					9,086	
単価					9,086	円／m3

1次単価表

単-214号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	8,040
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3)（実数）＝1m3：	m3	1	5,446	5,446	DGD10110 管理費区分 無 単-422号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.33	1,950	2,593.5	Z002122003 管理費区分 無
計					8,039.5	
単価					8,040	円／m3

1次単価表

単-215号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート撤去工	単位	m	数量	1	単価	43,400
規格	Φ1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	形区分＝円形(径 又は 短径(mm)＝径1500～3000mm：	m	1	43,400	43,400	DGD40080 管理費区分 無 単-423号
計					43,400	
単価					43,400	円／m

1次単価表

単-216号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート存置	単位	m	数量	1	単価	75,100
規格	Φ1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナプレート	黒皮　円形Φ1500　板厚2.7mm	m	1	75,100	75,100	WYB00201 管理費区分 無
計					75,100	
単価					75,100	円／m

1次単価表

単-217号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガイドコンクリート設置	単位	箇所	数量	1	単価	60,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用	m3	0.85	33,530	28,500.5	CB240010 管理費区分 無 単-424号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	3.3	9,750	32,175	CB240210 管理費区分 無 単-425号
計					60,675.5	
単価					60,680	円／箇所

1次単価表

単-218号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込め注入工（グラウト工）	単位	m3	数量	1	単価	27,070
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込め注入工		m3	1	27,070	27,070	WYB00202 管理費区分 無 単-426号
計					27,070	
単価					27,070	円／m3

1次単価表

単-219号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート基礎工	単位	m3	数量	1	単価	27,530
規格	t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	27,530	27,530	CB240010 管理費区分 無 単-427号
計					27,530	
単価					27,530	円／m3

1次単価表

単-220号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガイドコンクリート取壊工	単位	m3	数量	1	単価	8,409
規格	機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	8,409	8,409	WB324010 管理費区分 無 単-428号
計					8,409	
単価					8,409	円／m3

1次単価表

単-221号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工	単位	m3	数量	1	単価	1,150
規格	無筋Co殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	1,150	1,150	CB227010 管理費区分 無 単-429号
計					1,150	
単価					1,150	円／m3

1次単価表

単-222号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受け入れ料金（無筋Co塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10650380 管理費区分 T
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

1次単価表

単-223号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	18-8-20 (25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾝﾄﾞｷｬｽﾃｨﾝｸﾞ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設，ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉），養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-430号
計					36,260	
単価					36,260	円／m3

1次単価表

単-224号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工	単位	本	数量	1	単価	102,800
規格	複相式 2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=3.245m：粘性土の削孔長（実数入力）=0.9m：土被り長（L2）（実数入力）=0.945m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=1,065L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	1	102,800	102,800	WB223710 管理費区分 無 単-431号
計					102,800	
単価					102,800	円／本

1次単価表

単-225号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付・解体工（車上）	単位	現場	数量	1	単価	346,100
規格	二重管ストレーナー工法 2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率α(実数入力)=1.7無：	現場	1	346,100	346,100	DGD10580 管理費区分 無 単-432号
計					346,100	
単価					346,100	円／現場

1次単価表

単-226号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水排土処理工	単位	日	数量	1	単価	35,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水汚泥土処理		日	1	35,600	35,600	DGD10640 管理費区分 無 単-433号
計					35,600	
単価					35,600	円／日

1次単価表

単-227号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工	単位	本	数量	1	単価	111,800
規格	複相式　2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注管ストレーナ工法	セット数＝2セット：シキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝4.149m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m：土被り長（L2）（実数入力）＝0.949m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝1,166L／本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	1	111,800	111,800	WB223710 管理費区分 無 単-434号
計					111,800	
単価					111,800	円／本

1次単価表

単-228号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水排土処理工	単位	日	数量	1	単価	35,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水汚泥土処理		日	1	35,600	35,600	DGD10640 管理費区分 無 単-433号
計					35,600	
単価					35,600	円／日

1次単価表

単-229号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工	単位	本	数量	1	単価	112,600
規格	複相式　2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝4.425m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.225m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝1,166l／本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	1	112,600	112,600	WB223710 管理費区分 無 単-435号
計					112,600	
単価					112,600	円／本

1次単価表

単-230号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付・解体工（車上）	単位	現場	数量	1	単価	346,100
規格	二重管ストレーナー工法　2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率α(実数入力)=1.7無:	現場	1	346,100	346,100	DGD10580 管理費区分 無 単-432号
計					346,100	
単価					346,100	円／現場

1次単価表

単-231号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水排土処理工	単位	日	数量	1	単価	35,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水汚泥土処理		日	1	35,600	35,600	DGD10640 管理費区分 無 単-433号
計					35,600	
単価					35,600	円／日

1次単価表

単-232号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工	単位	本	数量	1	単価	112,600
規格	複相式　2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m：砂質土の削孔長（実数入力）=4.409m：粘性土の削孔長（実数入力）=0m：土被り長（L2）（実数入力）=1.209m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=1,166L／本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	1	112,600	112,600	WB223710 管理費区分 無 単-436号
計					112,600	
単価					112,600	円／本

1次単価表

単-233号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水排土処理工	単位	日	数量	1	単価	35,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水汚泥土処理		日	1	35,600	35,600	DGD10640 管理費区分 無 単-433号
計					35,600	
単価					35,600	円／日

1次単価表

単-234号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工	単位	本	数量	1	単価	120,700
規格	複相式 2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=0m；砂質土の削孔長（実数入力）=4.096m；粘性土の削孔長（実数入力）=1.01m；土被り長（L2）（実数入力）=1.906m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=1,245L/本；水ガラス積算流量計の有無=無；特許料の有無=無：	本	1	120,700	120,700	WB223710 管理費区分 無 単-437号
計					120,700	
単価					120,700	円／本

1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付・解体工（車上）	単位	現場	数量	1	単価	346,100
規格	二重管ストレーナー工法 2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率α(実数入力)=1.7無：	現場	1	346,100	346,100	DGD10580 管理費区分 無 単-432号
計					346,100	
単価					346,100	円／現場

1次単価表

単-236号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水排土処理工	単位	日	数量	1	単価	35,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水汚泥土処理		日	1	35,600	35,600	DGDI0640 管理費区分 無 単-433号
計					35,600	
単価					35,600	円／日

1次単価表

単-237号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工	単位	本	数量	1	単価	114,700
規格	複相式　2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝4.082m：粘性土の削孔長（実数入力）＝1.019m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.901m：１本当り注入量（QS）（実数入力）＝1,174L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	1	114,700	114,700	WB223710 管理費区分 無 単-438号
計					114,700	
単価					114,700	円／本

1次単価表

単-238号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水排土処理工	単位	日	数量	1	単価	35,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水汚泥土処理		日	1	35,600	35,600	DGD10640 管理費区分 無 単-433号
計					35,600	
単価					35,600	円／日

1次単価表

単-239号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工	単位	本	数量	1	単価	116,400
規格	複相式　2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	セット数＝2セット：ケレキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝3.484m：粘性土の削孔長（実数入力）＝1.4m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m／1本当り注入量（QS）（実数入力）＝1,206L／本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	1	116,400	116,400	WB223710 管理費区分 無 単-439号
計					116,400	
単価					116,400	円／本

1次単価表

単-240号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付・解体工（車上）	単位	現場	数量	1	単価	345,100
規格	二重管ストレーナー工法　2セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率α(実数入力)=1.7無：	現場	1	346,100	346,100	DGD10580 管理費区分 無 単-432号
計					346,100	
単価					345,100	円／現場

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-241号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水排土処理工	単位	日	数量	1	単価	35,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水汚泥土処理		日	1	35,600	35,600	DGD10640 管理費区分 無 単-433号
計					35,600	
単価					35,600	円／日

1次単価表

単-242号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	475,600
規格	クラムシェル0.6m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝8t山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	475,600	475,600	WB010350 管理費区分 無 単-440号
計					475,600	
単価					475,600	円／回

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-243号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置工（立坑No.1、No.2）	単位	箇所	数量	1	単価	100,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂 砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	4.15	15,900	65,985	DE655120 管理費区分 無 単-444号
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫 混じり土砂	同上	m	1	30,100	30,100	DE655130 管理費区分 無 単-445号
観測井戸設置		m	5.15	810.3	4,173.04	WYB00280 管理費区分 無 単-446号
計					100,258.04	
単価					100,300	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-244号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置工（立坑No.3、No.4）	単位	箇所	数量	1	単価	104,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下 [1.00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1.00]：孔径＝φ66mm：	m	4.41	15,900	70,119	DE655120 管理費区分 無 単-444号
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂	同上	m	1	30,100	30,100	DE655130 管理費区分 無 単-445号
観測井戸設置		m	5.41	810.3	4,383.72	WYB00282 管理費区分 無 単-447号
計					104,602.72	
単価					104,700	円／箇所

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-245号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置工（立坑No.5、No.6）	単位	箇所	数量	1	単価	130,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下 [1.00]：せん孔方向＝鉛直下方 [1.00]：孔径＝φ66mm：	m	4.06	15,900	64,554	DE655120 管理費区分 無 単-444号
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂	同上	m	2.02	30,100	60,802	DE655130 管理費区分 無 単-445号
観測井戸設置		m	6.08	810.3	4,926.62	WYB00284 管理費区分 無 単-448号
計					130,282.62	
単価					130,300	円／箇所

1次単価表

単-246号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質試験費	単位	試料	数量	1	単価	575
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水質試験費	水素イオン濃度	試料	1	575	575	WYB00286 管理費区分 9
計					575	
単価					575	円／試料

1次単価表

単-247号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	井戸調査B	単位	箇所	数量	1	単価	25,610
規格	飲料水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
井戸調査B	飲料水	箇所	1	25,610	25,610	WYB00287 管理費区分 有 単-449号
計					25,610	
単価					25,610	円／箇所

1次単価表

単-248号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	井戸調査B	単位	箇所	数量	1	単価	15,390
規格	飲料以外						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
井戸調査B	飲料以外	箇所	1	15,390	15,390	WYB00293 管理費区分 有 単-450号
計					15,390	
単価					15,390	円／箇所

1次単価表

単-249号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	井戸水量調査	単位	箇所	数量	1	単価	6,682
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
井戸水量調査		箇所	1	6,682	6,682	WYB00300 管理費区分 無 単-451号
計					6,682	
単価					6,682	円／箇所

1次単価表

単-250号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質試験費	単位	試料	数量	1	単価	24,830
規格	ウェルポイント工排水（農業用水基準+鉄分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水質試験費	水素イオン濃度	試料	1	575	575	WYB00302 管理費区分 9
水質試験費	科学的酸素要求量	試料	1	2,750	2,750	WYB00303 管理費区分 9
水質試験費	浮遊物質量	試料	1	1,900	1,900	WYB00304 管理費区分 9
水質試験費	溶存酸素	試料	1	1,950	1,950	WYB00305 管理費区分 9
水質試験費	全窒素濃度（加圧分解法）	試料	1	3,550	3,550	WYB00306 管理費区分 9
水質試験費	電気伝導度	試料	1	800	800	WYB00307 管理費区分 9
水質試験費	ヒ素	試料	1	4,000	4,000	WYB00308 管理費区分 9
水質試験費	亜鉛	試料	1	3,100	3,100	WYB00310 管理費区分 9
水質試験費	銅	試料	1	3,100	3,100	WYB00311 管理費区分 9
水質試験費	鉄	回	1	3,100	3,100	WYB00312 管理費区分 9
計					24,825	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

1次単価表

単-250号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質試験費	単位	試料	数量	1	単価	24,830
規格	ウェルポイント工排水（農業用水基準+鉄分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					24,830	円／試料

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-251号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	1,645
規格	C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,432	32,375	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.6	23,608	61,380	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3		時間	6	11,780	70,680	DGD10036 管理費区分 無 単-453号
諸雑費 (まるめ)		式	1		65	ZS3000004 管理費区分 無
計					164,500	
単価					1,645	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (1)

単-252号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	2,179
規格	C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) 1m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,432	73,580	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.8	23,608	89,710	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3		時間	4.5	11,780	53,010	DGD10036 管理費区分 無 単-453号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	1,583	1,583	CB210450 管理費区分 無 単-454号
諸雑費 (まるめ)		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無
計					217,900	
単価					2,179	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) 1 m3					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-253号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	2,360
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1	2,360.8	2,360	Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,360	
単価					2,360	円／m3
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-254号　　DGD10150

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	100	単価	1,651
規格	8km DID区間なし C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	機械損耗部品補正＝普通：	日	2.7	61,150	165,105	DGD10170 管理費区分 無 単-455号
計					165,105	
単価					1,651	円／m3
J01 運搬距離（実数入力）	8 km					
J02 DID区間	DID区間なし					
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.60m3)					
J04 ﾀｲﾔ損耗費	普通					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-255号　　D9110000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	2,285
規格	φ 350mm トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17	25,896	4,402	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,608	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.61	7,792	12,545	K0302013 管理費区分 無 単-456号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					22,850	
単価					2,285	円／m
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 350mm トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1）

単-256号　　D9825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	4,498
規格	φ 350mm 直管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	25,896	2,330	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.09	23,608	2,124	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		44	ZS8000004 管理費区分 無
計					4,498	
単価					4,498	円／口
J01 呼び径 J02 種類	φ 350mm 直管					

参考資料（1）

単-257号　　D9825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ＧＸ形継手工	単位	口	数量	1	単価	5,498
規格	φ 350mm 異形管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	25,896	2,848	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	23,608	2,596	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		54	ZS8000004 管理費区分 無
計					5,498	
単価					5,498	円／口
J01 呼び径 J02 種類	φ 350mm 異形管					

参考資料（1）

単-258号　　D9114000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	4,499
規格	φ 350mm 特殊押輪 1無 耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.9	25,896	23,306	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.9	23,608	21,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		437	ZS8000004 管理費区分 無
計					44,990	
単価					4,499	円／口
J01 呼び径 J02 押輪形式 J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	φ 350mm 特殊押輪 1 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料 (1)

単-259号　　D9194000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工 NS・SII・GX切断溝切 パイプ切削切断機	単位	口	数量	1	単価	38,730
規格	φ 350mm 1180千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.26	27,456	7,138	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.22	23,608	28,801	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
管切断機損料		日	0.35	2,870	1,004	Z980111007 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		1,787	ZS8000004 管理費区分 無
計					38,730	
単価					38,730	円／口
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 350mm 1,180 千円					

参考資料 (1)

単-260号　　D9190000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	単位	口	数量	1	単価	29,180
規格	φ 350mm 1160千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.26	27,456	7,138	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	23,608	20,066	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
管切断機損料		日	0.22	2,820	620	Z980111007 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		1,356	ZS8000004 管理費区分 無
計					29,180	
単価					29,180	円／口
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 350mm 1,160 千円					

参考資料（1）

単-261号　　D9126000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	単位	口	数量	1	単価	2,077
規格	φ 350mm タッピンねじ式・GX形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	25,896	1,035	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	23,608	944	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		98	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,077	
単価					2,077	円／口
J01 呼び径 J02 種類	φ 350mm タッピンねじ式・GX形					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-262号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	6,176
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	25,896	1,553	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	23,608	1,416	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
フランジ接合材（ボルト・ナット）	SUS、Φ75、M16、4本/1組	組	1	2,520	2,520	WYB00003 管理費区分 無
フランジ接合材（パッキン）	Φ75、GF形ガスケット1号）	枚	1	658	658	WYB00004 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	1% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		29	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,176	
単価					6,176	円／口

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-263号　　D9130000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	1,288
規格	φ 350mm 固定用ゴムバンド 128.3m 166.7組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.67	25,896	17,350	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.67	23,608	15,817	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリエチレンスリーブ	φ350	m	128.3	472	60,557	Z980101008 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	166.7	210	35,007	Z980102007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無
計					128,800	
単価					1,288	円／m
J01 呼び径	φ 350mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	128.3 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	166.7 組					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (1)

単-264号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)	単位	m	数量	100	単価	37.77
規格	φ 350×6000mm 天端明示有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,777	
単価					37.77	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-265号　　D9133000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	94.43
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	23,608	9,443	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,443	
単価					94.43	円／m

参考資料（1）

単-266号　　D9191100

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管（FCD） パイプ切削切断機	単位	口	数量	1	単価	9,098
規格	φ 350mm 1160千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特作業員		人	0.07	27,456	1,921	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,608	5,429	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
管切断機損料		日	0.22	6,280	1,381	Z980111007 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		367	ZS8000004 管理費区分 無
計					9,098	
単価					9,098	円／口
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 350mm 1,160 千円					

参考資料（1）

単-267号　　D9112000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	単位	m	数量	10	単価	1,371
規格	φ 350mm トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.102	25,896	2,641	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.966	7,792	7,527	K0302013 管理費区分 無 単-457号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					13,710	
単価					1,371	円／m
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 350mm トラック［クレーン装置付］					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-268号　　D9110000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	1,985
規格	φ 300mm トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13	25,896	3,366	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	23,608	4,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.54	7,792	11,999	K0302013 管理費区分 無 単-456号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,850	
単価					1,985	円／m
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 300mm トラック［クレーン装置付］					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-269号　　D9825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	4,498
規格	φ 300mm 直管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	25,896	2,330	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.09	23,608	2,124	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率＋まるめ)	1%	式	1		44	ZS8000004 管理費区分 無
計					4,498	
単価					4,498	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無	φ 300mm 直管 無					

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (1)

単-270号　　D9825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	4,498
規格	φ 300mm 異形管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	25,896	2,330	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.09	23,608	2,124	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率＋まるめ)	1%	式	1		44	ZS8000004 管理費区分 無
計					4,498	
単価					4,498	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 300mm 異形管 無					

参考資料（1）

単-271号　　D9825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	7,199
規格	φ 300mm 異形管 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.144	25,896	3,729	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.144	23,608	3,399	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		71	ZS8000004 管理費区分 無
計					7,199	
単価					7,199	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 300mm 異形管 有					

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-272号　　D9190000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	単位	口	数量	1	単価	25,300
規格	φ 300mm 1160千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.24	27,456	6,589	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.72	23,608	16,997	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
管切断機損料		日	0.19	2,820	535	Z980111006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		1,179	ZS8000004 管理費区分 無
計					25,300	
単価					25,300	円／口
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 300mm 1,160 千円					

参考資料（1）

単-273号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	20,310
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	25,896	2,848	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.11	23,608	2,596	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
フランジ接合材（ボルト・ナット）	SUS、Φ300、M20、10本/1組	組	1	13,100	13,100	WYB00011 管理費区分 無
フランジ接合材（パッキン）	Φ300、GF形ガスケット1号）	枚	1	1,720	1,720	WYB00012 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	1% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,310	
単価					20,310	円／口

参考資料（1）

単-274号　　D9130000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	1,152
規格	φ 300mm 固定用ゴムバンド 128.3m 166.7組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59	25,896	15,278	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.59	23,608	13,928	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリエチレンスリーブ	φ300	m	128.3	435	55,810	Z980101007 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	166.7	181	30,172	Z980102006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無
計					115,200	
単価					1,152	円／m
J01 呼び径	φ 300mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	128.3 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	166.7 組					

参考資料 (1)

単-275号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)	単位	m	数量	100	単価	35.41
規格	φ 300×6000mm　天端明示有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計					3,541	
単価					35.41	円／m

参考資料 (1)

単-276号　　D9191100

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管（FCD）　パイプ切削切断機	単位	口	数量	1	単価	7,874
規格	φ 300mm 1160千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.065	27,456	1,784	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.194	23,608	4,579	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
管切断機損料		日	0.19	6,280	1,193	Z980111006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		318	ZS8000004 管理費区分 無
計					7,874	
単価					7,874	円／口
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 300mm 1,160 千円					

参考資料（1）

単-277号　　D9122000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工	単位	口	数量	1	単価	3,299
規格	φ 300mm JWWA 7.5K						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.066	25,896	1,709	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.066	23,608	1,558	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		32	ZS8000004 管理費区分 無
計					3,299	
単価					3,299	円／口
J01 呼び径 J02 規格	φ 300mm JWWA 7.5K					

参考資料（1）

単-278号　　D9112000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	単位	m	数量	10	単価	1,191
規格	φ 300mm トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078	25,896	2,019	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.114	23,608	2,691	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.924	7,792	7,199	K0302013 管理費区分 無 単-458号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,910	
単価					1,191	円／m
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 300mm トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1）

単-279号　　D9200000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	23,390
規格	設置 縦型 φ 350mm トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.18	25,896	4,661	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	23,608	10,151	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.1	7,792	8,571	K0302013 管理費区分 無 単-456号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					23,390	
単価					23,390	円／基
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 350mm					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-280号　　DGD10810

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	18,270
規格	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,432	3,826	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	27,456	3,569	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.26	23,608	6,138	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.13	30,200	3,926	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		811	ZS8000004 管理費区分 無
計					18,270	
単価					18,270	円／組
J01 作業区分 J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-281号　　DGD10800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	単位	個	数量	1	単価	13,740
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,432	2,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	23,608	4,721	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.1	30,200	3,020	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		311	ZS8000004 管理費区分 無
計					13,740	
単価					13,740	円／個
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ資料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-282号　　DGD10690

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎工 人力投入埋戻工	単位	m2	数量	100	単価	2,293
規格	0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,432	32,375	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	27,456	30,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.9	23,608	139,287	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	12	1,950	23,400	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		4,037	ZS8000004 管理費区分 無
計					229,300	
単価					2,293	円／m2
J01 砕石の厚さ(m)（実数入力）	0.1 m					

参考資料（1）

単-283号　　D9205000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	8,091
規格	機械施工 設置 φ75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	25,896	2,330	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	23,608	2,596	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	7,792	3,116	K0302013 管理費区分 無 単-456号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		49	ZS8000004 管理費区分 無
計					8,091	
単価					8,091	円／基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	機械施工 設置 φ75mm					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-284号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管防護コンクリート工	単位	箇所	数量	1	単価	191,600
規格	抗菌剤又は防菌剤入り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
抗菌又は防菌コンクリート工	無筋Co、18-8-40BB	m3	1.88	60,260	113,288	WYB00026 管理費区分 無 単-459号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	6.5	9,750	63,375	CB240210 管理費区分 無 単-460号
抗菌剤又は防菌剤混入手間		式	1	10,000	10,000	WYB00028 管理費区分 無
アジデータ車洗浄代金		台	1	5,000	5,000	WYB00029 管理費区分 無
計					191,663	
単価					191,600	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-285号　　DGD10690

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎工 人力投入埋戻工	単位	m2	数量	100	単価	2,410
規格	0.15m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,432	32,375	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	27,456	30,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.9	23,608	139,287	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	18	1,950	35,100	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		4,037	ZS8000004 管理費区分 無
計					241,000	
単価					2,410	円／m2
J01 砕石の厚さ(m)（実数入力）	0.15 m					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-286号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管防護コンクリート工	単位	箇所	数量	1	単価	178,500
規格	抗菌剤又は防菌剤入り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
菌又は防菌コンクリート工	無筋Co、18-8-40BB	m3	1.74	60,260	104,852	WYB00036 管理費区分 無 単-461号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	6.02	9,750	58,695	CB240210 管理費区分 無 単-462号
抗菌剤又は防菌剤混入手間		式	1	10,000	10,000	WYB00038 管理費区分 無
アジデータ車洗浄代金		台	1	5,000	5,000	WYB00039 管理費区分 無
計					178,547	
単価					178,500	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-287号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管防護コンクリート工	単位	箇所	数量	1	単価	178,500
規格	抗菌剤又は防菌剤入り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
抗菌又は防菌コンクリート工	無筋Co、18-8-40BB	m3	1.74	60,260	104,852	WYB00046 管理費区分 無 単-463号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	6.02	9,750	58,695	CB240210 管理費区分 無 単-464号
抗菌剤又は防菌剤混入手間		式	1	10,000	10,000	WYB00048 管理費区分 無
アジデータ車洗浄代金		台	1	5,000	5,000	WYB00049 管理費区分 無
計					178,547	
単価					178,500	円／箇所

参考資料（1）

単-288号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	3,889
規格	掘削深2.0m以下 山積0.80m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,432	58,864	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2	27,456	54,912	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	6	23,608	141,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6	11,500	133,400	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無
計					388,900	
単価					3,889	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.80m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-289号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,863
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,432	26,488	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	27,456	24,710	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.7	23,608	63,741	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	11,500	71,300	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無
計					186,300	
単価					1,863	円／m
J01 掘削深 機種 バックホウ機種	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-290号　　WYB00210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	1,405
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,432	32,375	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1.1	27,456	30,201	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3.3	23,608	77,906	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		18	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					140,500	
単価					1,405	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-291号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	4,503
規格	掘削深2.5m以下 山積0.80m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	29,432	70,636	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2.4	27,456	65,894	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	7.2	23,608	169,977	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5	11,500	143,750	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		43	ZS3000004 管理費区分 無
計					450,300	
単価					4,503	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 山積0.80m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-292号　　D9106000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,897
規格	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,432	26,488	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	27,456	24,710	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.7	23,608	63,741	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.5	11,500	74,750	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		11	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,700	
単価					1,897	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-293号　　WYB00213

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,810
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾞｲﾌﾞﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,432	64,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	27,456	60,403	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	23,608	155,812	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		35	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					281,000	
単価					2,810	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-294号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	5,117
規格	掘削深3.0m以下 山積0.80m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	29,432	82,409	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.8	27,456	76,876	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	8.4	23,608	198,307	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	13.4	11,500	154,100	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					511,700	
単価					5,117	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深3.0m以下 山積0.80m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第2次基準値）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-295号　　D9106000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	2,071
規格	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.9	11,500	79,350	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		38	ZS3000004 管理費区分 無
計					207,100	
単価					2,071	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-296号　　WYB00216

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,810
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,432	64,750	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	2.2	27,456	60,403	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.6	23,608	155,812	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		35	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					281,000	
単価					2,810	円／m

参考資料（1）

単-297号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	5,639
規格	掘削深3.5m以下 山積0.80m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	29,432	91,239	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.1	27,456	85,113	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	9.3	23,608	219,554	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	14.6	11,500	167,900	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 無
計					563,900	
単価					5,639	円／m
J01 掘削深 バックホウ機種 バックホウ規格	掘削深3.5m以下 山積0.80m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第2次基準値）					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-298号　　D9106000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	2,152
規格	掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	11,500	87,400	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無
計					215,200	
単価					2,152	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-299号　　WYB00223

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,810
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,432	64,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	27,456	60,403	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	23,608	155,812	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		35	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					281,000	
単価					2,810	円／m

参考資料（1）

単-300号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	6,068
規格	掘削深3.8m以下 山積0.80m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.4	29,432	100,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.4	27,456	93,350	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10.2	23,608	240,801	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	15	11,500	172,500	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		81	ZS3000004 管理費区分 無
計					606,800	
単価					6,068	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深3.8m以下 山積0.80m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-301号　　D9106000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	2,314
規格	掘削深3.8m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,432	32,375	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	27,456	30,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	23,608	77,906	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.9	11,500	90,850	D9514100 管理費区分 無 単-465号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	ZS3000004 管理費区分 無
計					231,400	
単価					2,314	円／m
J01 掘削深 機種 バックホウ機種	掘削深3.8m以下 バックホウ 山積0.80m3 2.9t吊					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-302号　　WYB00226

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	4,470
規格	設置撤去 3段 3.8m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,432	103,012	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.5	27,456	96,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	10.5	23,608	247,884	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					447,000	
単価					4,470	円／m

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-303号　　WB252410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置・撤去	単位	本	数量	100	単価	10,130
規格	設置・撤去 100本以上 有 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝有：電力設備＝商用電源（標準）：：	本	100	6,590	659,000	WB252411 管理費区分 無 単-466号
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本以上：	本	100	3,546	354,600	WB252412 管理費区分 無 単-467号
計					1,013,600	
単価					10,130	円／本
J01 作業区分 J02 施工規模 J03 サンドフィルター使用の有無	設置・撤去 100本以上 有					
J04 電力設備	商用電源（標準）					

参考資料 (1)

単-304号　　WB252430

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	132,400
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置		組	1	84,140	84,140	WB252431 管理費区分 無 単-468号
ウエルポイントポンプ撤去		組	1	48,260	48,260	WB252432 管理費区分 無 単-469号
計					132,400	
単価					132,400	円／組
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-305号　　WB252440

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理	単位	日	数量	1	単価	33,890
規格	商用電源（標準） 1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.7	27,456	19,219	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	35%	式	1		8,785	ZS8000004 管理費区分 無
計					33,890	
単価					33,890	円／日
J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数（実数入力）	商用電源（標準） 1 組					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-306号　　WB252450

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	5,231,000
規格	1組 84本 100m 無 303.1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	（ウエルポイント）	組	1	2,570,000	2,570,000	M008001004 管理費区分 無
ウエルポイント	同上	本	84	23,800	1,999,200	M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m	100	6,610	661,000	M008003001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		800	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,231,000	
単価					5,231,000	円／式
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 84 本 100 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 303.1 日					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-307号　　WB252460

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェット装置損料	単位	式	数量	1	単価	1,030,000
規格	無 303.1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	（ウエルポイント）	組	1	1,030,000	1,030,000	M008004001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,030,000	
単価					1,030,000	円／式
J01 スターカッターの有無 J02 供用日数（実数入力）	無 303.1 日					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-308号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,190
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202095 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-309号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,181
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-309号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,181
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-310号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,181
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-310号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,181
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-311号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z0065J0009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-311号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-312号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-312号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-313号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,472
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-314号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	2,137
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,198.9		
労務構成比率		%	50.12			
特殊作業員		%	19.49	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	17.39	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.25	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	49.42			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	43.36	394,000	363,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	5.9	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-314号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	2,137
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.31	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.08	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-315号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	52.51	595,000	600,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-315号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 濃青材料種類 費用の内訳	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-316号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-316号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-317号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-317号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-318号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	2,932
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	43.74	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.29	1,100	1,190	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-318号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,932
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-319号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km） (DID区間無) J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-320号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	2,137
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,198.9		
労務構成比率		%	50.12			
特殊作業員		%	19.49	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	17.39	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.25	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	49.42			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	43.36	394,000	363,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.9	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-320号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	2,137
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.31	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.08	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-321号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,216
規格	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
クラッシャーラン	C－４０	%	19.41	120,000	450,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-321号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,216
規格	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,670	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.55	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-322号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	52.51	595,000	600,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-322号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 添寄材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-323号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	2,832
規格	270mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,646		
労務構成比率		%	69.51			
普通作業員		%	29.09	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	25.1	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.3	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.13			
クラッシャーラン	C－４０	%	23.14	300,000	1,215,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	1.94	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.36			

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-323号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	2,832
規格	270mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.78	3,410	3,670	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.43	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	270 mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-324号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,789
規格	200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	19.41	120,000	900,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-324号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,789
規格	200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,670	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.55	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	200 mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-325号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,675
規格	180mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	19.41	120,000	810,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-325号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,675
規格	180mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,670	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.55	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	180 mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-326号　　WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	m	数量	3.3	単価	53,870
規格	呼び径600mm 砂質土・粘性土 1.7無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1	33,176	33,176	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	1	45,240	45,240	WYB00057 管理費区分 無 単-470号
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 60kVA		日	1	10,100	10,100	WYB00059 管理費区分 無 単-471号
トラック［普通型］	4～4．5ｔ積	供用日	1.7	4,550	7,735	M000302004 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		1,053	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,800	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-326号　　WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	m	数量	3.3	単価	53,870
規格	呼び径600mm 砂質土・粘性土 1.7無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					53,870	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-327号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,633
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-328号　　WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	m3	数量	3.5	単価	47,970
規格	呼び径600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2	27,456	54,912	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	5,240	5,240	M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［並列２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1	2,110	2,110	M000572007 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA		日	1	8,015	8,015	WYB00072 管理費区分 無 単-472号
注入材材料費		m3	3.5	12,450	43,575	WYB00073 管理費区分 無 単-473号
諸雑費（率＋まるめ）	15%	式	1		1,008	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					167,900	
単価					47,970	円／m3

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-329号　　D9272000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管掘付費	単位	m	数量	1	単価	2,292
規格	φ 400mm以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	29,432	294	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	0.021	25,896	543	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.031	23,608	731	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.024	30,200	724	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,292	
単価					2,292	円／m
J01 新設呼び径 トラッククレーン賃料補正係数	φ 400mm以下 標準（1.0）					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-330号　　WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管挿入費	単位	m	数量	1	単価	3,066
規格	φ 400mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,432	588	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.04	25,896	1,035	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	23,608	944	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電工		人	0.02	24,960	499	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,066	
単価					3,066	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-331号　　D9275000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿入設備費	単位	箇所	数量	1	単価	241,300
規格	φ 300～ 600mm 設置 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	2	32,136	64,272	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	2	30,200	60,400	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1		16,372	ZS8000004 管理費区分 無
計					241,300	
単価					241,300	円／箇所
J01 新設呼び径 J02 作業区分 J03 トラッククレーン賃料補正係数	φ 300～ 600mm 設置 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-332号　　D9275000

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿入設備費	単位	箇所	数量	1	単価	159,200
規格	φ 300～ 600mm 撤去 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,432	17,659	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.2	32,136	38,563	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,608	42,494	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	2	30,200	60,400	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		84	ZS3000004 管理費区分 無
計					159,200	
単価					159,200	円／箇所
J01 新設呼び径 J02 作業区分 J03 トラッククレーン賃料補正係数	φ 300～ 600mm 撤去 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-333号　　WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭口工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	箇所	数量	1	単価	230,300
規格	呼び径600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.9	23,608	44,855	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
止水器		組	1	146,000	146,000	WYB00070 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	3.5	3,507	12,274	WYB00067 管理費区分 無 単-474号 Z1
鋼材切断工		m	7	2,600	18,200	WYB00068 管理費区分 無 単-475号 Z1
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	0.2	45,240	9,048	WYB00069 管理費区分 無 単-476号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
					230,380	
単価					230,300	円／箇所

参考資料（1）

単-334号　　DGD20390

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	2,877
規格	鋼矢板II型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄ一般世話役		人	0.007	29,432	206	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.057	33,176	1,891	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.022	23,608	519	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1		261	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,877	
単価					2,877	円／m
J01 土留種別	鋼矢板II型					

参考資料 (1)

単-335号　　DGD21590

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進設備工 鋼製さや管ｽﾄｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	単位	箇所	数量	1	単価	113,800
規格	呼び径600～800mm 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,432	26,488	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.9	27,456	24,710	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,608	16,525	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.6	33,176	19,905	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.8	32,600	26,080	L001130001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無
計					113,800	
単価					113,800	円／箇所
J01 鋼管呼び径 J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	呼び径600～800mm 標準 (1.0)					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (1)

単-336号　　DGD21620

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入設備工 鋼製さや管ｽﾄｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	単位	箇所	数量	1	単価	50,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,432	11,772	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	27,456	10,982	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,608	9,443	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	0.4	45,240	18,096	DGD20155 管理費区分 無 単-477号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,300	
単価					50,300	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-337号　　WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工 鋼製さや管ｽﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	m	数量	3.3	単価	53,870
規格	呼び径600mm 砂質土・粘性土 1.7無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1	33,176	33,176	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	1	45,240	45,240	WYB00083 管理費区分 無 単-478号
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 60kVA		日	1	10,100	10,100	WYB00084 管理費区分 無 単-479号
ラック［普通型］	4～4．5ｔ積	供用日	1.7	4,550	7,735	M000302004 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		1,053	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,800	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-337号　　WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工 鋼製さや管ｽﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	m	数量	3.3	単価	53,870
規格	呼び径600mm 砂質土・粘性土 1.7無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					53,870	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-338号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,633
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 8.5km以下					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-339号　　WYB00091

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	m3	数量	3.5	単価	47,970
規格	呼び径600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2	27,456	54,912	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	5,240	5,240	M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［並列２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1	2,110	2,110	M000572007 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA		日	1	8,015	8,015	WYB00092 管理費区分 無 単-480号
注入材材料費		m3	3.5	12,450	43,575	WYB00093 管理費区分 無 単-481号
諸雑費（率＋まるめ）	15%	式	1		1,008	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					167,900	
単価					47,970	円／m3

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-340号　　WYB00097

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠入費	単位	m	数量	1	単価	3,066
規格	φ 400mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,432	588	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.04	25,896	1,035	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	23,608	944	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電工		人	0.02	24,960	499	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,066	
単価					3,066	円／m

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-341号　　WYB00100

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口工 鋼製さや管ｽﾄｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	箇所	数量	1	単価	230,300
規格	呼び径600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.9	23,608	44,855	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
止水器		組	1	146,000	146,000	WYB00101 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	3.5	3,507	12,274	WYB00102 管理費区分 無 単-482号 Z1
鋼材切断工		m	7	2,600	18,200	WYB00103 管理費区分 無 単-483号 Z1
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	0.2	45,240	9,048	WYB00104 管理費区分 無 単-484号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					230,380	
単価					230,300	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-342号　　WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	単位	m	数量	3.3	単価	53,870
規格	呼び径600mm 砂質土・粘性土 1.7無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1	33,176	33,176	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	1	45,240	45,240	WYB00108 管理費区分 無 単-485号
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 60kVA		日	1	10,100	10,100	WYB00109 管理費区分 無 単-486号
トラック［普通型］	4～4．5ｔ積	供用日	1.7	4,550	7,735	M000302004 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		1,053	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,800	

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (1)

単-342号　　WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	単位	m	数量	3.3	単価	53,870
規格	呼び径600mm 砂質土・粘性土 1.7無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					53,870	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-343号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,633
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	8.5km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-344号　　WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入工 鋼製さや管ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	m3	数量	3.5	単価	47,970
規格	呼び径600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2	27,456	54,912	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	5,240	5,240	M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ［並列２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1	2,110	2,110	M000572007 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA		日	1	8,015	8,015	WYB00117 管理費区分 無 単-487号
注入材材料費		m3	3.5	12,450	43,575	WYB00118 管理費区分 無 単-488号
諸雑費（率＋まるめ）	15%	式	1		1,008	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					167,900	
単価					47,970	円／m3

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-345号　　WYB00122

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管挿入費	単位	m	数量	1	単価	3,066
規格	φ 400mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,432	588	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.04	25,896	1,035	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	23,608	944	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電工		人	0.02	24,960	499	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,066	
単価					3,066	円／m

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-346号　　WYB00125

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）	単位	箇所	数量	1	単価	230,300
規格	呼び径600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.9	23,608	44,855	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
止水器		組	1	146,000	146,000	WYB00126 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	3.5	3,507	12,274	WYB00127 管理費区分 無 単-489号 Z1
鋼材切断工		m	7	2,600	18,200	WYB00128 管理費区分 無 単-490号 Z1
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	0.2	45,240	9,048	WYB00129 管理費区分 無 単-491号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					230,380	
単価					230,300	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-347号　　WYB00314

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	抗菌又は防菌コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	51,530
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設／ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）／設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	27,530	27,530	CB240010 管理費区分 無 単-492号
コンクリート用抗菌剤又は防菌剤		kg	3	8,000	24,000	WYB00318 管理費区分 無
計					51,530	
単価					51,530	円／m3

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-348号　　WYB00315

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗工	単位	m2	数量	1	単価	18,160
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２／ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	1	17,680	17,680	DGD10740 管理費区分 無 単-493号
コンクリート用抗菌剤又は防菌剤		kg	0.06	8,000	480	WYB00319 管理費区分 無
計					18,160	
単価					18,160	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-349号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	13,150
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,676		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.7	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.99	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.03	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-350号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-350号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-351号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
声単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-351号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-352号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,315.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km） (DID区間無) J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-353号　　DGD10040

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑掘削工(バックホウ)	単位	m3	数量	30	単価	5,143
規格	A≦20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間	4.7	11,490	54,003	DGD10037 管理費区分 無 単-494号
諸雑費（まるめ）		式	1		41	ZS3000004 管理費区分 無
計					154,300	
単価					5,143	円／m3
J01 立坑掘削面積 A(m2)	A≦20					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-354号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	2,179
規格	C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) 1m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土一般世話役		人	2.5	29,432	73,580	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.8	23,608	89,710	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3		時間	4.5	11,780	53,010	DGD10036 管理費区分 無 単-453号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	1,583	1,583	CB210450 管理費区分 無 単-495号
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無
計					217,900	
単価					2,179	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3) 1 m3					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-355号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	52.51	595,000	600,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-355号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 選育材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-356号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	6,110
規格	掘削深3.8m以下 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.4	29,432	100,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.4	27,456	93,350	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10.2	23,608	240,801	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6 m3		時間	15	11,780	176,700	DGD10036 管理費区分 無 単-453号
諸雑費（まるめ）		式	1		81	ZS3000004 管理費区分 無
計					611,000	
単価					6,110	円／m
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深3.8m以下 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (1)

単-357号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	2,336
規格	掘削深3.8m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)山0.8m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,432	32,375	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	27,456	30,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	23,608	77,906	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6 m3		時間	7.9	11,780	93,062	DGD10036 管理費区分 無 単-453号
諸雑費（まるめ）		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無
計					233,600	
単価					2,336	円／m
J01 掘削深 J02 使用機種	掘削深3.8m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)山0.8m3					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-358号　　WYB00260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,810
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,432	64,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	27,456	60,403	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	23,608	155,812	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		35	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					281,000	
単価					2,810	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-359号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾟｯｸﾈｽﾀ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-359号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-360号　　DGD10460

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	単位	m2	数量	100	単価	7,681
規格	設置 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.45	29,432	101,540	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	6.9	32,136	221,738	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
溶接工		人	3.45	33,176	114,457	R0113 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	3.45	23,608	81,447	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3		日	3.45	58,620	202,239	DGD10893 管理費区分 無 単-496号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		46,679	ZS8000004 管理費区分 無
計					768,100	
単価					7,681	円／m2
J01 作業区分	設置					
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-361号　　DGD10460

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	単位	m2	数量	100	単価	4,738
規格	撤去 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	29,432	61,807	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.2	32,136	134,971	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	2.1	33,176	69,669	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	23,608	49,576	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3		日	2.1	58,620	123,102	DGD10893 管理費区分 無 単-496号
諸雑費 (率＋まるめ)	11%	式	1		34,675	ZS8000004 管理費区分 無
計					473,800	
単価					4,738	円／m2
J01 作業区分 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	撤去 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (1)

単-362号　　WYB00138

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	単位	回	数量	1	単価	3,461
規格	開け・閉め						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.036	29,432	1,059	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.036	23,608	849	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	0.036	43,140	1,553	WYB00139 管理費区分 無 単-497号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,461	
単価					3,461	円／回

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-363号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-363号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-364号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-365号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-365号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-366号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-366号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-367号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km） (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-368号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	52.51	595,000	600,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-368号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-369号　　WYB00264

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,810
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,432	64,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	27,456	60,403	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	23,608	155,812	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ） ～		式	1		35	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					281,000	
単価					2,810	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-370号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,600	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-370号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AA1000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高ｶﾞ）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-371号　　WYB00144

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	単位	回	数量	1	単価	3,461
規格	開け・閉め						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.036	29,432	1,059	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.036	23,608	849	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	0.036	43,140	1,553	WYB00145 管理費区分 無 単-498号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,461	
単価					3,461	円／回

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-372号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-372号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-373号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-374号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006340009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-374号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-375号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-375号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-376号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km） (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-377号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	52.51	595,000	600,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-377号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 濃青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-378号　　WYB00269

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,810
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,432	64,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	27,456	60,403	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	23,608	155,812	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		35	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					281,000	
単価					2,810	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-379号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-379号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				KM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）

単-380号　　WYB00150

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	単位	回	数量	1	単価	3,461
規格	開け・閉め						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.036	29,432	1,059	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.036	23,608	849	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	0.036	43,140	1,553	WYB00151 管理費区分 無 単-499号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,461	
単価					3,461	円／回

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-381号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-381号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-382号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-383号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-383号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-384号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-384号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J05 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-385号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km） (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-386号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	52.51	595,000	600,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-386号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 混合材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-387号　　WYB00274

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,810
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,432	64,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	27,456	60,403	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	23,608	155,812	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		35	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					281,000	
単価					2,810	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-388号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-388号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MKG00001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-389号　　WYB00156

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	単位	回	数量	1	単価	3,461
規格	開け・閉め						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.036	29,432	1,059	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.036	23,608	849	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	0.036	43,140	1,553	WYB00157 管理費区分 無 単-500号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,461	
単価					3,461	円／回

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-390号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-390号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-391号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-392号　　WYB00159

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削建込工	単位	m	数量	1	単価	59,640
規格	Φ1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	29,432	4,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.14	27,456	3,843	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.28	23,608	6,610	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
圧入機運転費	回転圧入式	時間	0.92	36,770	33,828	WYB00161 管理費区分 無 単-501号 Z1
掘削機運転費	クラムシェル テレスコピック式 0.2m3級	時間	0.48	11,860	5,692	WYB00164 管理費区分 無 単-502号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.14	39,600	5,544	L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,640	
単価					59,640	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-393号　　WYB00173

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング引き上げ工	単位	m	数量	10	単価	27,290
規格	Φ1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62	29,432	18,247	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.62	27,456	17,022	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.24	23,608	29,273	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
圧入機運転費	回転圧入式	時間	5	36,770	183,850	WYB00174 管理費区分 無 単-503号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.62	39,600	24,552	L001130004 管理費区分 無
計					272,944	
単価					27,290	円／m

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-394号　　WYB00166

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設置撤去工	単位	回	数量	1	単価	75,910
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	29,432	5,003	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.17	27,456	4,667	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.34	23,608	8,026	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
圧入機運転費	回転圧入式	時間	1.4	36,770	51,478	WYB00167 管理費区分 無 単-504号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.17	39,600	6,732	L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					75,910	
単価					75,910	円／回

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-395号　　DGD40180

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工	単位	m	数量	10	単価	1,752
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,432	4,414	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.3	33,176	9,952	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	22%	式	1		3,154	ZS8000004 管理費区分 無
計					17,520	
単価					1,752	円／m

参考資料（1）

単-396号　　DGD40220

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート打設工	単位	m3	数量	10	単価	25,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	29,432	7,652	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.26	27,456	7,138	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.52	23,608	12,276	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリート	30-18-25 (20)	m3	10.4	22,000	228,800	V2G9030020-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		534	ZS8000004 管理費区分 無
計					256,400	
単価					25,640	円／m3

参考資料 (1)

単-397号　　WYB00170

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	23,820
規格	Φ1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,432	2,060	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.07	27,456	1,921	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	23,608	1,652	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		時間	0.53	7,792	4,129	DGD40201 管理費区分 無 単-505号 Z1
ケーシング切断工		m	10.69	1,315	14,057	DGD40210 管理費区分 無 単-506号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					23,820	
単価					23,820	円／箇所

参考資料 (1)

単-398号　　DGD40250

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	うわ水排水工	単位	箇所	数量	1	単価	10,990
規格	標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	29,432	3,531	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	23,608	2,832	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.12	32,600	3,912	L001130001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		715	ZS8000004 管理費区分 無
計					10,990	
単価					10,990	円／箇所
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ資料補正	標準 (1.0)					

参考資料（1）

単-399号　　DGD40260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スライム処理工	単位	箇所	数量	1	単価	13,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	29,432	5,003	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	27,456	4,667	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,608	4,013	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					13,690	
単価					13,690	円／箇所

参考資料（1）

単-400号　　WB232010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	17,100
規格	51.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	16.129	23,608	380,773	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
側溝清掃車運転		日	16.129	82,360	1,328,384	WK230370 管理費区分 無 単-507号
諸雑費（まるめ）		式	1		843	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,710,000	
単価					17,100	円／m3
J01 運搬距離	51.0ｋｍ以下					

参考資料（1）

単-401号　　DGD40270

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工	単位	箇所	数量	1	単価	6,500
規格	呼び径φ1500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		時間	0.3	7,792	2,337	DGD40291 管理費区分 無 単-508号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,500	
単価					6,500	円／箇所
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1500mm					

参考資料（1）

単-402号　　DGD40280

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	4,380
規格	呼び径φ1500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	23,608	944	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		時間	0.29	7,792	2,259	DGD40291 管理費区分 無 単-508号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,380	
単価					4,380	円／箇所
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1500mm					

参考資料（1）

単-403号　　DGD40290

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	9,650
規格	呼び径φ1500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,432	2,060	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,608	3,305	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		時間	0.55	7,792	4,285	DGD40291 管理費区分 無 単-508号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,650	
単価					9,650	円／回
J01 呼び径(mm)	呼び径φ1500mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-404号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-404号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-405号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-405号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-406号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,472
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km） (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-407号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	52.51	595,000	600,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-407号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 選育材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-408号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-408号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-409号　　WYB00180

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削建込工	単位	m	数量	1	単価	69,760
規格	Φ2500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	29,432	4,709	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.16	27,456	4,392	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	23,608	7,318	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
圧入機運転費	回転圧入式	時間	1.02	36,770	37,505	WYB00181 管理費区分 無 単-509号 Z1
掘削機運転費	クラムシェル　テレスコピック式　0.6m3級	時間	0.53	16,580	8,787	WYB00183 管理費区分 無 単-510号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.16	44,100	7,056	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					69,767	
単価					69,760	円／m

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-410号　　WYB00185

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング引き上げ工	単位	m	数量	10	単価	27,570
規格	Φ2500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62	29,432	18,247	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.62	27,456	17,022	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.24	23,608	29,273	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
圧入機運転費	回転圧入式	時間	5	36,770	183,850	WYB00186 管理費区分 無 単-511号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.62	44,100	27,342	L001130006 管理費区分 無
計					275,734	
単価					27,570	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-411号　　WYB00188

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設置撤去工	単位	回	数量	1	単価	76,670
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	29,432	5,003	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.17	27,456	4,667	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.34	23,608	8,026	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
圧入機運転費	回転圧入式	時間	1.4	36,770	51,478	WYB00189 管理費区分 無 単-512号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.17	44,100	7,497	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
					76,671	
単価					76,670	円／回

参考資料（1）

単-412号　　WYB00192

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	33,360
規格	Φ2500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,432	3,237	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.11	27,456	3,020	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.11	23,608	2,596	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊		時間	0.87	7,792	6,779	DGD40201 管理費区分 無 単-505号 Z1
ケーシング切断工		m	13.48	1,315	17,726	DGD40210 管理費区分 無 単-506号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					33,360	
単価					33,360	円／箇所

参考資料（1）

単-413号　　DGD40270

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工	単位	箇所	数量	1	単価	11,650
規格	呼び径φ2500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,432	2,060	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.07	27,456	1,921	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,608	3,305	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		時間	0.56	7,792	4,363	DGD40291 管理費区分 無 単-508号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,650	
単価					11,650	円／箇所
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2500mm					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-414号　　DGD40280

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	7,997
規格	呼び径φ2500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,432	2,060	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.07	23,608	1,652	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		時間	0.55	7,792	4,285	DGD40291 管理費区分 無 単-508号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,997	
単価					7,997	円／箇所
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2500mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-415号　　DGD40290

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	17,920
規格	呼び径φ2500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,432	3,826	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.26	23,608	6,138	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		時間	1.02	7,792	7,947	DGD40291 管理費区分 無 単-508号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,920	
単価					17,920	円／回
J01 呼び径(mm)	呼び径φ2500mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-416号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-416号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-417号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-417号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-418号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,472
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km） (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-419号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	52.51	595,000	600,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-419号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 選青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-420号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	50.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-420号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AB000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料 (1)

単-421号　　DGD40010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート掘削土留工（人力掘削）径1900mm以下	単位	m	数量	1	単価	92,880
規格	砂質土及び粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65	29,432	19,130	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
トンネル特殊工		人	0.65	44,304	28,797	R0119 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.65	23,608	15,345	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	0.65	45,540	29,601	DGD40055 管理費区分 無 単-513号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					92,880	
単価					92,880	円／m
J01 土質区分	砂質土及び粘性土					

参考資料 (1)

単-422号　　DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工	単位	m3	数量	100	単価	5,446
規格	1m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23	23,608	542,984	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	1,583	1,583	CB210450 管理費区分 無 単-514号
諸雑費（まるめ）		式	1		33	ZS3000004 管理費区分 無
計					544,600	
単価					5,446	円／m3
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）	1 m3					

参考資料（1）

単-423号　　DGD40080

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート撤去工	単位	m	数量	1	単価	43,400
規格	円形 径1500～3000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	29,432	8,535	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	27,456	7,962	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.58	23,608	13,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊		日	0.29	45,540	13,206	DGD40055 管理費区分 無 単-513号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					43,400	
単価					43,400	円／m
J01 形区分 径 又は 短径(mm)	円形 径1500～3000mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-424号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	33,530
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				31,375		
労務構成比率		%	36.88			
普通作業員		%	21.7	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.72	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.98	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	63.12			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	63.12	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	有り					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-425号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-426号　　WYB00202

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込め注入工	単位	m3	数量	1	単価	27,070
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.049	29,432	1,442	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.098	27,456	2,690	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.049	23,608	1,156	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
グラウト材		m3	1	20,680	20,680	WYB00203 管理費区分 無 単-515号
諸雑費（率＋まるめ）	21% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,102	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					27,070	
単価					27,070	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-427号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	27,530
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-427号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	27,530
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-428号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,409
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,409.95	8,409	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,409	
単価					8,409	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-429号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,150
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,072.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-430号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-430号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料 (1)

単-431号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	102,800
規格	2セット 0m 3.245m 0.9m 0.945m 1065L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.135	29,432	3,973	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.406	27,456	11,147	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.271	23,608	6,397	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材		L	1,065	58	61,770	Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	5．5ｋW級	日	0.271	6,560	1,777	M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5～20L／min×2（9．8MPa）	日	0.271	5,510	1,493	M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝レキ質土：	m	0	2,324	0	WB223711 管理費区分 無 単-516号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝砂質土：	m	3.245	1,049	3,404	WB223711 管理費区分 無 単-517号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝粘性土：	m	0.9	702	631	WB223711 管理費区分 無 単-518号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		式	1.065	6,398	6,813	WB223712 管理費区分 無 単-519号
諸雑費（率＋まるめ）	22%	式	1		5,395	ZS8000004 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (1)

単-431号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	102,800
規格	2セット 0m 3.245m 0.9m 0.945m 1065L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					102,800	
単価					102,800	円／本
J01 セット数 J02 レキ質土の削孔長（実数入力） J03 砂質土の削孔長（実数入力）	2セット 0 m 3.245 m					
J04 粘性土の削孔長（実数入力） J05 土被り長（L2）（実数入力） J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）	0.9 m 0.945 m 1,065 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無 J08 特許料の有無	無 無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-432号　　DGD10580

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付・解体(車上)	単位	現場	数量	1	単価	346,100
規格	1.7無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,432	58,864	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.6	27,456	71,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.7	23,608	87,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t 級吊能力2.9t		時間	14.5	7,792	112,984	DGD10562 管理費区分 無 単-520号
トラック［普通型］	4～4．5ｔ積	供用日	3.4	4,550	15,470	M000302004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無
計					346,100	
単価					346,100	円／現場
J01 供用日の割増率α(実数入力)	1.7 無					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-433号　　DGD10640

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水汚泥土処理	単位	日	数量	1	単価	35,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8	23,608	18,886	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	385	385	M001305005 管理費区分 無
アルカリ水中和装置［炭酸ガス式］	処理量６ｍ３／ｈ級	時間	6.8	1,390	9,452	M000592001 管理費区分 無
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1.5	633	949	M002065002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1		5,928	ZS8000004 管理費区分 無
計					35,600	
単価					35,600	円／日

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-434号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	111,800
規格	2セット 0m 4.149m 0m 0.949m 1166L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	29,432	4,267	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.435	27,456	11,943	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.29	23,608	6,846	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材		L	1,166	58	67,628	Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	5．5ｋW級	日	0.29	6,560	1,902	M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5～20L／min×2（9．8MPa）	日	0.29	5,510	1,597	M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝レキ質土：	m	0	2,324	0	WB223711 管理費区分 無 単-516号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝砂質土：	m	4.149	1,049	4,352	WB223711 管理費区分 無 単-517号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝粘性土：	m	0	702	0	WB223711 管理費区分 無 単-518号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	1.166	6,398	7,460	WB223712 管理費区分 無 単-519号
諸雑費（率＋まるめ）	22%	式	1		5,805	ZS8000004 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-434号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	111,800
規格	2セット 0m 4.149m 0m 0.949m 1166L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					111,800	
単価					111,800	円／本
J01 セット数 J02 レキ質土の削孔長（実数入力） J03 砂質土の削孔長（実数入力）	2セット 0 m 4.149 m					
J04 粘性土の削孔長（実数入力） J05 土被り長（L2）（実数入力） J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）	0 m 0.949 m 1,166 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無 J08 特許料の有無	無 無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-435号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	112,600
規格	2セット 0m 4.425m 0m 1.225m 1166L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.147	29,432	4,326	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.442	27,456	12,135	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	23,608	6,964	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材		L	1,166	58	67,628	V001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	5．5ｋW級	日	0.295	6,560	1,935	M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5～20Ｌ／ｍｉｎ×2（9．8ＭＰａ）	日	0.295	5,510	1,625	M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝レキ質土：	m	0	2,324	0	WB223711 管理費区分 無 単-516号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝砂質土：	m	4.425	1,049	4,641	WB223711 管理費区分 無 単-517号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝粘性土：	m	0	702	0	WB223711 管理費区分 無 単-518号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	1.166	6,398	7,460	WB223712 管理費区分 無 単-519号
諸雑費（単＋まるめ）	22%	式	1		5,886	ZS8000004 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-435号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	112,600
規格	2セット 0m 4.425m 0m 1.225m 1166L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					112,600	
単価					112,600	円／本
J01 セット数 J02 レキ質土の削孔長（実数入力） J03 砂質土の削孔長（実数入力）	2セット 0 m 4.425 m					
J04 粘性土の削孔長（実数入力） J05 土被り長（L2）（実数入力） J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）	0 m 1.225 m 1,166 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無 J08 特許料の有無	無 無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-436号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	112,600
規格	2セット 0m 4.409m 0m 1.209m 1166L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.147	29,432	4,326	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.442	27,456	12,135	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	23,608	6,964	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材		L	1,166	58	67,628	V001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	5．5ｋW級	日	0.295	6,560	1,935	M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5～20Ｌ／ｍｉｎ×2（9．8ＭＰａ）	日	0.295	5,510	1,625	M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝レキ質土：	m	0	2,324	0	WB223711 管理費区分 無 単-516号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝砂質土：	m	4.409	1,049	4,625	WB223711 管理費区分 無 単-517号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝粘性土：	m	0	702	0	WB223711 管理費区分 無 単-518号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	1.166	6,398	7,460	WB223712 管理費区分 無 単-519号
諸雑費（率＋まるめ）	22%	式	1		5,902	ZS8000004 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-436号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	112,600
規格	2セット 0m 4.409m 0m 1.209m 1166L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					112,600	
単価					112,600	円／本
J01 セット数 J02 レキ質土の削孔長（実数入力） J03 砂質土の削孔長（実数入力）	2セット 0 m 4.409 m					
J04 粘性土の削孔長（実数入力） J05 土被り長（L2）（実数入力） J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）	0 m 1.209 m 1,166 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無 J08 特許料の有無	無 無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-437号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	120,700
規格	2セット 0m 4.096m 1.01m 1.906m 1245L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	29,432	4,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.477	27,456	13,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.318	23,608	7,507	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材		L	1,245	58	72,210	Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	5．5ｋW級	日	0.318	6,560	2,086	M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5～20L／min×2（9．8MPa）	日	0.318	5,510	1,752	M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝レキ質土：	m	0	2,324	0	WB223711 管理費区分 無 単-516号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝砂質土：	m	4.096	1,049	4,296	WB223711 管理費区分 無 単-517号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝粘性土：	m	1.01	702	709	WB223711 管理費区分 無 単-518号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	1.245	6,398	7,965	WB223712 管理費区分 無 単-519号
諸雑費（率＋まるめ）	22%	式	1		6,400	ZS8000004 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-437号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	120,700
規格	2セット 0m 4.096m 1.01m 1.906m 1245L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					120,700	
単価					120,700	円／本
J01 セット数	2セット					
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）	0 m					
J03 砂質土の削孔長（実数入力）	4.096 m					
J04 粘性土の削孔長（実数入力）	1.01 m					
J05 土被り長（L2）（実数入力）	1.906 m					
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）	1.245 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無	無					
J08 特許料の有無	無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-438号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	114,700
規格	2セット 0m 4.082m 1.019m 1.901m 1174L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.153	29,432	4,503	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.459	27,456	12,602	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.306	23,608	7,224	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材		L	1,174	58	68,092	Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	5．5ｋW級	日	0.306	6,560	2,007	M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5～20L／min×2（9．8MPa）	日	0.306	5,510	1,686	M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝レキ質土：	m	0	2,324	0	WB223711 管理費区分 無 単-516号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝砂質土：	m	4.082	1,049	4,282	WB223711 管理費区分 無 単-517号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝粘性土：	m	1.019	702	715	WB223711 管理費区分 無 単-518号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	1.174	6,398	7,511	WB223712 管理費区分 無 単-519号
諸雑費（率＋まるめ）	22%	式	1		6,078	ZS8000004 管理費区分 無

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-438号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	114,700
規格	2セット 0m 4.082m 1.019m 1.901m 1174L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					114,700	
単価					114,700	円／本
J01 セット数 J02 レキ質土の削孔長（実数入力） J03 砂質土の削孔長（実数入力）	2セット 0 m 4.082 m					
J04 粘性土の削孔長（実数入力） J05 土被り長（L2）（実数入力） J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）	1.019 m 1.901 m 1,174 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無 J08 特許料の有無	無 無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-439号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	116,400
規格	2セット 0m 3.484m 1.4m 1.5m 1206L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.153	29,432	4,503	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.458	27,456	12,574	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.305	23,608	7,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材		L	1,206	58	69,948	Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	5．5ｋW級	日	0.305	6,560	2,000	M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5～20L／min×2（9．8MPa）	日	0.305	5,510	1,680	M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝レキ質土：	m	0	2,324	0	WB223711 管理費区分 無 単-516号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝砂質土：	m	3.484	1,049	3,654	WB223711 管理費区分 無 単-517号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分＝粘性土：	m	1.4	702	982	WB223711 管理費区分 無 単-518号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	1.206	6,398	7,715	WB223712 管理費区分 無 単-519号
諸雑費（率＋まるめ）	22%	式	1		6,144	ZS8000004 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-439号　　WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法	単位	本	数量	1	単価	116,400
規格	2セット 0m 3.484m 1.4m 1.5m 1206L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					116,400	
単価					116,400	円／本
J01 セット数 J02 レキ質土の削孔長（実数入力） J03 砂質土の削孔長（実数入力）	2セット 0 m 3.484 m					
J04 粘性土の削孔長（実数入力） J05 土被り長（L2）（実数入力） J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）	1.4 m 1.5 m 1,206 L/本					
J07 水ガラス積算流量計の有無 J08 特許料の有無	無 無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-440号　　WB010350

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送	単位	回	数量	1	単価	475,600
規格	分解組立＋輸送（往復）　BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	27,456	74,131	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	250%	式	1		339,677	ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無
計					475,600	
単価					475,600	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-441号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 10.5km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 10.5 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-442号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-443号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	6,120
規格	関東・中部・近畿 56.7km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本運賃区分A	製品長12m以内 60kmまで	t	1	6,120	6,120	Z006810006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,120	
単価					6,120	円／t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離（実数入力）	56.7 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種（実数入力）					
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料（1）

単-444号　　DE655120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	15,900
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	1	15,900	15,900	Q040011002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		15,900	IH3160000 管理費区分 無
計					15,900	
単価					15,900	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-445号　　DE655130

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂	単位	m	数量	1	単価	30,100
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	1	30,100	30,100	Q040011003 管理費区分 無
補正係数	100%		1		30,100	IH3160000 管理費区分 無
計					30,100	
単価					30,100	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-446号　　WYB00280

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置	単位	m	数量	10	単価	810.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	23,608	2,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.1	25,896	2,589	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
有孔管	VUΦ40	m	10.3	287	2,956	WYB00281 管理費区分 無 Z1
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.04	4,950	198	Z002104001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,103	
単価					810.3	円／m

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-447号　　WYB00282

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置	単位	m	数量	10	単価	810.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	23,608	2,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.1	25,896	2,589	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
有孔管	VUΦ40	m	10.3	287	2,956	WYB00283 管理費区分 無 Z1
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.04	4,950	198	Z002104001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,103	
単価					810.3	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-448号　　WYB00284

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置	単位	m	数量	10	単価	810.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	23,608	2,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.1	25,896	2,589	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
有孔管	VUΦ40	m	10.3	287	2,956	WYB00285 管理費区分 無 Z1
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.04	4,950	198	Z002104001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,103	
単価					810.3	円／m

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（1）

単-449号　　WYB00287

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	井戸調査B	単位	箇所	数量	1	単価	25,610
規格	飲料水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師	直接人件費	人	0.04	53,200	2,128	R0501 管理費区分 無 割増率 0% Z1
主任地質調査員	同上	人	0.16	41,500	6,640	R0502 管理費区分 無 割増率 0% Z1
地質調査員	同上	人	0.16	31,400	5,024	R0503 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		408	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
触針式水位計損量	（携帯型）調査深度50mまで	日	0.16	225	36	WYB00288 管理費区分 無
電気水質計損料	（携帯型）温度・電気伝導度	日	0.16	2,451	392	WYB00289 管理費区分 無
pHメーター損料	（携帯型）pH 0～14	日	0.16	362	57	WYB00290 管理費区分 無
水質試験費	飲適判定基準11項目	回	1	7,825	7,825	WYB00291 管理費区分 9
水質試験費	鉄	回	1	3,100	3,100	WYB00292 管理費区分 9
計					25,610	

参考資料（1）

単-449号　　WYB00287

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	井戸調査B	単位	箇所	数量	1	単価	25,610
規格	飲料水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					25,610	円／箇所

参考資料（1）

単-450号　　WYB00293

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	井戸調査B	単位	箇所	数量	1	単価	15,390
規格	飲料以外						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査技師	直接人件費	人	0.04	53,200	2,128	R0501 管理費区分 無 割増率 0% Z1
主任地質調査員	同上	人	0.16	41,500	6,640	R0502 管理費区分 無 割増率 0% Z1
地質調査員	同上	人	0.16	31,400	5,024	R0503 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		413	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
触針式水位計損量	（携帯型）調査深度50mまで	日	0.16	225	36	WYB00294 管理費区分 無
電気水質計損料	（携帯型）温度・電気伝導度	日	0.16	2,451	392	WYB00295 管理費区分 無
pHメーター損料	（携帯型）pH 0～14	日	0.16	362	57	WYB00296 管理費区分 無
水質試験費	濁度	回	1	700	700	WYB00299 管理費区分 9
計					15,390	
単価					15,390	円／箇所

参考資料（1）

単-451号　　WYB00300

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	井戸水量調査	単位	箇所	数量	1	単価	6,682
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師	直接人件費	人	0.01	53,200	532	R0501 管理費区分 無 割増率 0% Z1
主任地質調査員	同上	人	0.08	41,500	3,320	R0502 管理費区分 無 割増率 0% Z1
地質調査員	同上	人	0.08	31,400	2,512	R0503 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		318	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,682	
単価					6,682	円／箇所

参考資料（1）

単-452号　　WB010240

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電力基本料金	単位	式	数量	1	単価	322,000
規格	322千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1	322,000	322,000	Y007520000- 管理費区分 無
計					322,000	
単価					322,000	円／式
J01 電力基本料金（千円）	322 千円					

参考資料（2）

単-453号　　DGD10036

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3	単位	時間	数量	1	単価	11,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	145	2,175	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	4,760	4,760	M000202103 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,780	
単価					11,780	円／時間

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-454号　　CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m3	数量	1	単価	1,583
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,564.3		
労務構成比率		%	97.05			
特殊作業員		%	51.22	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	45.83	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.71			
ガソリン	レギュラー	%	1.71	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.24			
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	%	1.24	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-455号　　DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	単位	日	数量	1	単価	61,150
規格	普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,272	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	145	8,410	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.29	20,100	25,929	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通　供用日	供用日	1.29	1,190	1,535	Z010020104 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,150	
単価					61,150	円／日
J01 機械損耗部品補正	普通					

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (2)

単-456号　　K0302013

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	7,792
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.3	145	768	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,792	
単価					7,792	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-457号　　K0302013

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]	単位	時間	数量	1	単価	7,792
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.3	145	768	Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,792	
単価					7,792	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-458号　　K0302013

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]	単位	時間	数量	1	単価	7,792
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.3	145	768	Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,792	
単価					7,792	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-459号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	抗菌又は防菌コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	60,260
規格	無筋Co、18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-521号
コングリート用抗菌剤又は防菌剤		kg	3	8,000	24,000	WYB00027 管理費区分 無
計					60,260	
単価					60,260	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-460号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）

単-461号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	抗菌又は防菌コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	60,260
規格	無筋Co、18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-522号
コンクリート用抗菌剤又は防菌剤		kg	3	8,000	24,000	WYB00037 管理費区分 無
計					60,260	
単価					60,260	円／m3

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-462号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-463号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	抗菌又は防菌コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	60,260
規格	無筋Co、18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,260	36,260	CB240010 管理費区分 無 単-523号
コンクリート用抗菌剤又は防菌剤		kg	3	8,000	24,000	WYB00047 管理費区分 無
計					60,260	
単価					60,260	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-464号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）

単-455号　　D9514100

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3）吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	11,500
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,496	4,559	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	15	145	2,175	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	4,760	4,760	M060202103 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,500	
単価					11,500	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-466号　　WB252411

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置	単位	本	数量	100	単価	6,590
規格	100本以上 有 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	29,432	67,693	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	6.5	27,456	178,464	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	10.1	23,608	238,440	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		174,403	ZS8000004 管理費区分 無
計					659,000	
単価					6,590	円／本
J01 施工規模 J02 サンドフィルター使用の有無 J03 電力設備	100本以上 有 商用電源（標準）					

参考資料 (2)

単-467号　　WB252412

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去	単位	本	数量	100	単価	3,546
規格	100本以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,432	35,318	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.5	27,456	96,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.4	23,608	127,483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	37%	式	1		95,703	ZS8000004 管理費区分 無
計					354,600	
単価					3,546	円／本
J01 施工規模	100本以上					

参考資料 (2)

単-468号　　WB252431

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置	単位	組	数量	1	単価	84,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,432	8,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.9	27,456	24,710	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.2	23,608	28,329	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		22,272	ZS8000004 管理費区分 無
計					84,140	
単価					84,140	円／組

参考資料（2）

単-469号　　WB252432

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ撤去	単位	組	数量	1	単価	48,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,432	2,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	27,456	16,473	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	23,608	18,886	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1		9,958	ZS8000004 管理費区分 無
計					48,260	
単価					48,260	円／組

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（2）

単-470号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	45,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% ZI
軽油		L	31	145	4,495	Z006702002 管理費区分 無 ZI
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	供用日	1.2	10,200	12,240	M000302013 管理費区分 無 ZI
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,240	
単価					45,240	円／日

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-471号　　WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 60kVA	単位	日	数量	1	単価	10,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	48	145	6,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.2	2,610	3,132	L001110011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,100	
単価					10,100	円／日

参考資料 (2)

単-472号　　WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA	単位	日	数量	1	単価	8,015
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	35	145	5,075	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,450	2,940	L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,015	
単価					8,015	円／日

参考資料 (2)

単-473号　　WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材材料費	単位	m3	数量	1	単価	12,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉B（バラ）	t	0.5	15,400	7,700	WYB00074 管理費区分 無
ベントナイト		kg	100	43	4,300	WYB00075 管理費区分 無
水		m3	0.8	570	456	WYB00076 管理費区分 無
計					12,456	
単価					12,450	円／m3

参考資料 (2)

単-474号　　WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	3,507
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.01	29,432	294	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
溶接工		人	0.076	33,176	2,521	R0113 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.021	23,608	495	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　５ｍｍ	ｋｇ	0.4	460	184	Z006206003 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式（手動）］	電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ	日	0.076	178	13	M002081005 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		0	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,507	
単価					3,507	円／m

参考資料 (2)

単-475号　　WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	2,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007	29,432	206	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.053	33,176	1,758	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.02	23,608	472	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
酸素	ボンベ	m3	0.163	527	85	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.028	2,210	61	Z006712001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,600	
単価					2,600	円／m

参考資料 (2)

単-476号　　WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	45,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	31	145	4,495	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4．5ｔ積 吊能力2．9ｔ	供用日	1.2	10,200	12,240	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,240	
単価					45,240	円／日

参考資料 (2)

単-477号　　DGD20165

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	45,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	31	145	4,495	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	供用日	1.2	10,200	12,240	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					45,240	
単価					45,240	円／日

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (2)

単-478号　　WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	45,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	31	145	4,495	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	供用日	1.2	10,200	12,240	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,240	
単価					45,240	円／日

参考資料 (2)

単-479号　　WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 60kVA	単位	日	数量	1	単価	10,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	48	145	6,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.2	2,610	3,132	L001110011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,100	
単価					10,100	円／日

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (2)

単-480号　　WYB00092

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA	単位	日	数量	1	単価	8,015
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	35	145	5,075	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,450	2,940	L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,015	
単価					8,015	円／日

参考資料 (2)

単-481号　　WYB00093

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材材料費	単位	m3	数量	1	単価	12,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉B（バラ）	t	0.5	15,400	7,700	WYB00094 管理費区分 無
ベントナイト		kg	100	43	4,300	WYB00095 管理費区分 無
水		m3	0.8	570	456	WYB00096 管理費区分 無
計					12,456	
単価					12,450	円／m3

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-482号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	3,507
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	29,432	294	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.076	33,176	2,521	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.021	23,608	495	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　５ｍｍ	ｋｇ	0.4	460	184	Z006208003 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式（手動）］	電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ	日	0.076	178	13	M002081005 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		0	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,507	
単価					3,507	円／m

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-483号　　WYB00103

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	2,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007	29,432	206	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.053	33,176	1,758	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.02	23,608	472	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
酸素	ボンベ	m3	0.163	527	85	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.028	2,210	61	Z006712001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,600	
単価					2,600	円／m

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (2)

単-484号　　WYB00104

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	.45,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	31	145	4,495	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4．5ｔ積 吊能力2．9ｔ	供用日	1.2	10,200	12,240	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,240	
単価					45,240	円／日

参考資料 (2)

単-485号　　WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	45,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	31	145	4,495	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4．5ｔ積 吊能力2．9ｔ	供用日	1.2	10,200	12,240	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,240	
単価					45,240	円／日

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-486号　　WYB00109

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 60kVA	単位	日	数量	1	単価	10,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	48	145	6,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.2	2,610	3,132	L001110011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,100	
単価					10,100	円／日

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-487号　　WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA	単位	日	数量	1	単価	8,015
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	35	145	5,075	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,450	2,940	L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,015	
単価					8,015	円／日

参考資料 (2)

単-488号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材材料費	単位	m3	数量	1	単価	12,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉B（バラ）	t	0.5	15,400	7,700	WYB00119 管理費区分 無
ベントナイト		kg	100	43	4,300	WYB00120 管理費区分 無
水		m3	0.8	570	456	WYB00121 管理費区分 無
計					12,456	
単価					12,450	円／m3

参考資料（2）

単-489号　　WYB00127

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	3,507
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	29,432	294	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.076	33,176	2,521	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.021	23,608	495	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電気溶接棒	Ｅ４３１９　軟鋼用　５ｍｍ	ｋｇ	0.4	460	184	Z006208003 管理費区分 無
電気溶接機［交流アーク式（手動）］	電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ	日	0.076	178	13	M002081005 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		0	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,507	
単価					3,507	円／m

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（2）

単-490号　　WYB00128

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	2,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007	29,432	206	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.053	33,176	1,758	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.02	23,608	472	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
酸素	ボンベ	ｍ３	0.163	527	85	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	ｋｇ	0.028	2,210	61	Z006712001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,600	
単価					2,600	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-491号　　WYB00129

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4．5ｔ級2．9ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	45,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	31	145	4,495	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4．5ｔ積 吊能力2．9ｔ	供用日	1.2	10,200	12,240	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,240	
単価					45,240	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-492号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	27,530
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-492号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	27,530
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（2）

単-493号　　DGD10740

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗工 マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	17,680
規格	配合比１：２ 20mm 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.33	28,080	9,265	R0135 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.33	23,608	7,790	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
モルタル練工	配合比１：２	m3	0.02	31,000	620	YYG0010020-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,680	
単価					17,680	円／m2
J01 配合比	配合比１：２					
J02 ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）	20 mm					
J03 セメント種類	高炉					

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-494号　　DGD10037

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	時間	数量	1	単価	11,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	145	2,175	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	M000202019 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,490	
単価					11,490	円／時間

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-495号　　CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量	1	単価	1,583
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,564.3		
労務構成比率		%	97.05			
特殊作業員		%	51.22	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	45.83	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.71			
ガソリン	レギュラー	%	1.71	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.24			
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	%	1.24	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-496号　　DGD10893

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3	単位	日	数量	1	単価	58,620
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	96	145	13,920	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.5	10,800	16,200	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,620	
単価					58,620	円／日

参考資料 (2)

単-497号　　WYB00139

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	43,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	35	145	5,075	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	日	1.23	7,780	9,569	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,140	
単価					43,140	円／日

参考資料 (2)

単-498号　　WYB00145

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	43,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	35	145	5,075	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	日	1.23	7,780	9,569	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,140	
単価					43,140	円／日

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (2)

単-499号　　WYB00151

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	43,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	35	145	5,075	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	日	1.23	7,780	9,569	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,140	
単価					43,140	円／日

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-500号　　WYB00157

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	43,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	35	145	5,075	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	日	1.23	7,780	9,569	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,140	
単価					43,140	円／日

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (2)

単-501号　　WYB00161

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機運転費	単位	時間	数量	1	単価	36,770
規格	回転圧入式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.56	145	951	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.15	28,496	4,274	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
圧入機損料	回転圧入式	時間	1	31,536	31,536	WYB00163 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,770	
単価					36,770	円／時間

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-502号　　WYB00164

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削機運転費	単位	時間	数量	1	単価	11,860
規格	クラムシェル　テレスコピック式　0.2m3級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	18.2	145	2,639	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.15	28,496	4,274	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
掘削機損料	クラムシェル　テレスコピック式　0.2m3級	時間	1	4,940	4,940	WYB00165 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,860	
単価					11,860	円／時間

506-k174520-00062-71(0)

参考資料 (2)

単-503号　　WYB00174

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機運転費	単位	時間	数量	1	単価	36,770
規格	回転圧入式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.56	145	951	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.15	28,496	4,274	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
圧入機損料	回転圧入式	時間	1	31,536	31,536	WYB00175 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,770	
単価					36,770	円／時間

参考資料 (2)

単-504号　　WYB00167

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機運転費	単位	時間	数量	1	単価	36,770
規格	回転圧入式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.56	145	951	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.15	28,496	4,274	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
圧入機損料	回転圧入式	時間	1	31,536	31,536	WYB00168 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,770	
単価					36,770	円／時間

参考資料 (2)

単-505号　　DGD40201

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	7,792
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.3	145	768	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,792	
単価					7,792	円／時間

参考資料（2）

単-506号　　DGD40210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工	単位	m	数量	10	単価	1,315
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	29,432	4,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.14	33,176	4,644	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,608	3,305	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		1,081	ZS8000004 管理費区分 無
計					13,150	
単価					1,315	円／m

参考資料（2）

単-507号　　WK230370

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	82,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,272	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	84	145	12,180	Z006702002 管理費区分 無
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	M001105011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					82,360	
単価					82,360	円／日

参考資料（2）

単-508号　　DGD40291

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	7,792
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.3	145	768	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,792	
単価					7,792	円／時間

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-509号　　WYB00181

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機運転費	単位	時間	数量	1	単価	36,770
規格	回転圧入式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.56	145	951	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.15	28,496	4,274	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
圧入機損料	回転圧入式	時間	1	31,536	31,536	WYB00182 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,770	
単価					36,770	円／時間

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-510号　　WYB00183

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削機運転費	単位	時間	数量	1	単価	16,580
規格	クラムシェル　テレスコピック式　0.6m3級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	19.78	145	2,868	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.15	28,496	4,274	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
掘削機損料	クラムシェル　テレスコピック式　0.6m3級	時間	1	9,430	9,430	WYB00184 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,580	
単価					16,580	円／時間

参考資料 (2)

単-511号　　WYB00186

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機運転費	単位	時間	数量	1	単価	36,770
規格	回転圧入式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.56	145	951	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.15	28,496	4,274	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
圧入機損料	回転圧入式	時間	1	31,536	31,536	WYB00187 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,770	
単価					36,770	円／時間

参考資料（2）

単-512号　　WYB00189

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機運転費	単位	時間	数量	1	単価	36,770
規格	回転圧入式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.56	145	951	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0.15	28,496	4,274	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
圧入機損料	回転圧入式	時間	1	31,536	31,536	WYB00190 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,770	
単価					36,770	円／時間

参考資料（2）

単-513号　　DGD40055

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	45,540
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	31	145	4,495	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					45,540	
単価					45,540	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-514号　CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量	1	単価	1,583
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,564.3		
労務構成比率		%	97.05			
特殊作業員		%	51.22	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	45.83	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.71			
ガソリン	レギュラー	%	1.71	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.24			
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	%	1.24	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（2）

単-515号　WYB00203

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グラウト材	単位	m3	数量	1	単価	20,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	ポルトランドセメント（普通）	kg	500	15.4	7,700	WYB00204 管理費区分 無
フライアッシュ		kg	250	13	3,250	WYB00205 管理費区分 無
ベントナイト		kg	100	43	4,300	WYB00206 管理費区分 無
分散剤	テルアローE相当品	kg	4	610	2,440	WYB00207 管理費区分 無
目詰材	逸泥防止剤　アトムブロックW相当品	kg	5	520	2,600	WYB00208 管理費区分 無
水		m3	0.7	570	399	WYB00209 管理費区分 無
計					20,689	
単価					20,680	円／m3

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-516号　　WB223711

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	単位	m	数量	1	単価	2,324
規格	レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05	9,720	486	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ41mm	個	0.3	2,560	768	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ40．5mm	個	0.005	168,000	840	Z006455002 管理費区分 無
附属品費	11%	式	1		230	ZS7000013 管理費区分 無
計					2,324	
単価					2,324	円／m
J01 土質区分	レキ質土					

参考資料 (2)

単-517号　　WB223711

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	単位	m	数量	1	単価	1,049
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03	9,720	291	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ41mm	個	0.04	2,560	102	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ40．5mm	個	0.003	168,000	504	Z006455002 管理費区分 無
附属品費	17%	式	1		152	ZS7000013 管理費区分 無
計					1,049	
単価					1,049	円／m
J01 土質区分	砂質土					

参考資料 (2)

単-518号　　WB223711

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	単位	m	数量	1	単価	702
規格	粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02	9,720	194	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.03	2,560	76	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.002	168,000	336	Z006455002 管理費区分 無
附属品費	16%	式	1		96	ZS7000013 管理費区分 無
計					702	
単価					702	円／m
J01 土質区分	粘性土					

参考資料 (2)

単-519号　　WB223712

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	単位	KL	数量	1	単価	6,398
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.02	168,000	3,360	Z006455002 管理費区分 無
複相用注入用ホース類　φ１２mm	4．9MPa　L＝５０m×３	組	0.005	335,000	1,675	Z006457002 管理費区分 無
複相用サクションホース	φ３８mm　L＝３m×３	組	0.003	28,200	84	Z006458002 管理費区分 無
附属品費	25%	式	1		1,279	ZS7000013 管理費区分 無
計					6,398	
単価					6,398	円／KL

参考資料（2）

単-520号　　DGD10562

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,792
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.3	145	768	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,792	
単価					7,792	円／時間

三重県　県土整備部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-521号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,300	20,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-521号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174520-00062-71(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-522号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-522号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-523号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	50.53			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	20,600	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-523号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整--超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,260
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

登録単価

	工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線耐震対策（第1-5工区）管渠工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001633000-001	注入材		L	58	令和 6	8	
Y2G9030020-001	コンクリート	30-18-25（20）	m3	22,000	令和 6	8	
Y7G0010020-001	モルタル練工	配合比１：２	m3	31,000	令和 6	8	